

СССР
МИНИСТЕРСТВО ТРА. ПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛАВТРАНСПРОЕКТ
ГПИ "СОЗДАПРОЕКТ"

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ГПИ "Создапроект"

В.Р.Силков В.Р.Силков

" 5 " 65 1976 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по гидрометеорологическим поисковым обоснованиям
для разработки технико-экономических обоснований
(ТЭО) строительства автомобильных дорог

г.Москва - 1976 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ


Методические "Указания" составлены Союздорпроектом в целях обеспечения единой направленности работ, связанных с изысканиями для разработки технико-экономических обоснований (ТЭО) строительства и реконструкции автомобильных дорог общей сети Союза ССР и титульных мостовых переходов через большие реки.

В "Указаниях" обобщен многолетний опыт гидрометеорологических изысканий и обоснований для стадий ТЭО, накопленный Союздорпроектом и его филиалами на объектах, расположенных в СССР и в развивающихся зарубежных странах.

Указания обобщают и развивают методические разработки этого вопроса прежних лет /7,8,9,10,11,/ в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к ТЭО.

Указания разработаны главным специалистом технического отдела Союздорпроекта канд. техн. наук Первозицковым Б.Ф.

Начальник технического отдела



Ротштейн К.М.

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

1. "Указания" устанавливают направленность, состав, объем работ и основные требования к производству технических изысканий и обоснований по инженерной гидрометеорологии для ТЭО строительства новых и реконструкции существующих автомобильных дорог общей сети Союза ССР и отдельных особо сложных и больших титульных мостовых переходов.

2. Основанием для выполнения гидрометеорологических работ является задание на разработку ТЭО и договор проектно-исследовательской организации с заказчиком ТЭО. Порядок выдачи и утверждения задания устанавливается "Указаниями" /9/.

3. "Указания" разработаны с учетом постановления Госстроя СССР от 10 сентября 1974 г. № 106 "Об уточнении порядка разработок технико-экономических обоснований и проектов на строительство/реконструкцию/ объектов".

4. При гидрометеорологических изысканиях и обоснованиях следует обеспечить определение технико-экономических показателей и стоимости строительства (реконструкции) автомобильных дорог или титульных мостовых переходов, которые в дальнейшем (при разработке проектно-сметной документации) не должны быть ухудшены. Сметная стоимость строительства /реконструкции/ не должна превышать их стоимости, определенной в ТЭО.

5. В процессе гидрометеорологических изысканий и обоснований должна быть выявлена наиболее целесообразная стадийность проектирования объекта, исходя из сложности и степени изученности района строительства, и необходимости наиболее качественного обоснования технических решений.

6. Для наиболее сложных объектов работы по гидрометеорологическим изысканиям и обоснованиям наиболее целесообразно выполнять в три периода: подготовительный, полевой и камеральный (обосновывающий). Целесообразность проведения работ по этим периодам определяется проектной орга-

низацией заданием на производство гидрометеорологических работ.

7. В камеральный /обосновывающий/ период производят результирующую обработку собранных исходных материалов, выполняют расчеты отверстий водопропускных сооружений, определяют глубины заложения опор мостов, обосновывают типы укреплений и схему регулирования потока на больших и средних мостах и другие работы, обосновывающие технические решения, принимаемые на стадии ТЭО.

8. Работы по гидрометеорологическим изысканиям и обоснованиям технических решений должны выполняться под руководством высококвалифицированных специалистов-гидрологов, имеющих опыт подобных работ и ответственных за эту отрасль в институте.

9. Материалы гидрометеорологических работ, а также отчеты по изысканиям заказчику или другим организациям не передаются, а хранятся в архиве организации, исполнившей эти материалы.

2. ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Гидрометеорологические изыскания для ТЭО должны обеспечить получение необходимых данных по гидрологии и климатологии в объеме достаточном для оценки намеченных вариантов трассы и выбора основного направления, а также для определения необходимого количества и типов водопропускных сооружений.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

В подготовительный период выполняются следующие работы:

- сбор, систематизация и первоначальная обработка исходных данных;

- изучение района изысканий и конкурирующих направлений дороги с выделением по картографическому материалу характерных ("эталонных") участков и больших мостовых пе-

реходов;

- предварительное изучение больших водотоков и установление типов водопропускных сооружений, ориентировочных схем мостов и регулиционных сооружений по картографическим материалам.

При наличии в районе изысканий существующих водопропускных сооружений, намечаются объекты, подлежащие полевому осмотру или обследованию. Обследованию должны подлежать сооружения, которые могут служить аналогами для проектируемых.

Состав работ по обследованию существующих автомобильных дорог приведен ниже в разделе гидрометеорологических изысканий при реконструкции существующих автомобильных дорог.

До производства полевых гидрометеорологических работ предварительно должны быть собраны общие сведения по гидрографии, геоморфологии, гидрологии, истории формирования рельефа и речных долин, метеорологии, о различных деформациях речных русел, прошедших наводнях и наводнениях, о существующих сооружениях на реках, о судоходстве, сплаве, мореходе, ледовых явлениях и т.д.

При сборе исходных данных используются материалы гидрологических и технических изысканий, стационарных и эпизодических наблюдений прошлых лет, картографические, литературные, архивные фондовые и другие материалы (топографические карты, аэрофотосъемки прошлых лет), материалы региональных исследований по гидрологии и гидрографии, атласы судоходных рек, специальная периодическая гидрометеорологическая литература. При сборе исходных данных наряду с другими материалами необходимо получение проектных данных реконструируемой дороги и водопропускных сооружений, а также материалы наблюдений, выполняемые службой эксплуатации дорог.

В результате сбора и систематизации исходных данных составляется карта-схема изученности района изысканий и перечень полученных материалов с указанием источников.

В результате первоначальной обработки многолетних исходных и последующих вычислений должны быть получены предварительные расчетные гидрометеорологические характеристики требуемой вероятности превышения (БП) по тем пунктам с длительными многолетними наблюдениями, которые наиболее полно характеризуют условия района строительства.

Изучение района изысканий и конкурирующих направлений дороги производится по картографическому материалу с целью предварительного представления о гидрографических и гидроморфологических условиях. В результате намечаются участки трассы с однородным гидроморфологическими условиями и участки, которые могут служить "эталоном" для каждого типа однородных участков трассы. В качестве эталонных участков могут быть использованы участки существующих дорог, находящихся в сходных природных условиях.

По картографическим и аэрофотосъемочным материалам производится предварительное изучение малых и средних водотоков, пересекаемых дорогами. В результате устанавливается общее количество малых и средних водопропускных сооружений по каждому из вариантов дороги.

Определяется общее количество и местонахождение возможных мостовых переходов, составляется конфигурация левых сечений по рекам, устанавливаются предварительные схемы конструкций мостов, подходов к ним и регулиционных сооружений.

В результате изучения пересекаемых водосорных объектов составляется предварительная сводная ведомость водопропускных сооружений, с указанием общего количества малых мостов и труб, а также определяется необходимость проведения полевых работ.

ПОЛЕВОЙ ПЕРИОД

При необходимости проведения полевого периода могут выполняться следующие работы:

- аэровизуальные гидроморфологические обследования;
- наземные рекогносцировочные обследования малых и средних водосборов на характерных ("эталонных") и сложных участках, а также на отдельных особо сложных средних водотоках;
- наземные рекогносцировочные обследования больших водосборов.

Аэровизуальные обследования проводятся по всем конкурирующим направлениям, намеченным в подготовительный период.

В процессе воздушного обследования окончательно устанавливаются границы участков с однородными гидроморфологическими условиями по всем конкурирующим направлениям дороги, определяются количество, местоположение и протяженность характерных ("эталонных") участков, просматриваются все пересечения средних и больших водотоков, соображаются их окончательные гидрологические описания, уточняются конфигурации типовых ледяных вечных водотоков, уточняются намеченные схемы мостов, подходов к ним и регуляционных сооружений.

Наземные рекогносцировочные обследования малых и средних водосборов осуществляют для уточнения объемов работ по сооружению малых мостов и труб только на особо сложных переходах и на характерных ("эталонных") участках. При особой необходимости выполняется нивелировка типовых сечений, уклонов водотоков у сооружений, уровней проемамощных паводков по признакам на местности.

При наземных рекогносцировочных обследованиях сложных больших мостовых переходов выбирается на местности и разбивается расчетный морфоствор, устанавливается горизонт высокой воды по следам паводков или опросам старожилов, нивелируется уклон водной поверхности на дату обследования/или уклон поверхности льда в зимний период/ визуально определяются грунтовые характеристики русла и оцениваются коэффициенты шероховатости.

В результате проведения наземных обследований больших мостовых переходов угс берутся материалы аэровизуальных обследований и гидрологические характеристики переселенных водотоков.

КАМЕРАЛЬНЫЙ (ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ) ПЕРИОД

В камеральный период выполняются следующие работы:

- обосновываются предварительные гидрометеорологические зависимости для расчета максимальных расходов воды заданной ВП;
- определяются исходные морфометрические и гидрологические характеристики на характерных ("эталонных") участках трассы, больших и особо сложных мостовых переходах;
- производятся гидрологические и гидравлические расчеты для определения размеров водопропускных сооружений на "эталонных" участках.
- производится предварительные расчеты отверстий и глубин выложения опор мостов на больших и особо сложных мостовых переходах.

В результате изучения, анализа и обобщения материалов, полученных в подготовительный и полевой периоды, должно быть дано обоснование предварительных гидрометеорологических зависимостей для расчета максимальных расходов по району выемки.

Установление расчетных зависимостей осуществляется по укрупненным данным методами географической интерполяции или экстраполяции с привлечением сведений о метеорологической и синоптической обстановке и с учетом других природных факторов. Для предварительных расчетов, расходов следует использовать приближенный метод СДП-ЦНИИС, изложенный в "Руководстве по гидравлическим расчетам малых искусственных сооружений" ЦНИИС-Главтранспроект, а также другие региональные обобщения (при достаточной их обоснованности). Для этой цели может быть рекомендована работа /2/, в которой обобщены наиболее известные региональные методы расчета дождевого стока.

Для предварительного расчета отверстий водопропускных сооружений на "эталонных" участках и больших мостов определяются следующие морфологические и гидрологические характеристики: площадь и форма водосборного бассейна, длина и уклон главного лога или русла, степень заболоченности и залесенности, наличие искусственной зарегулированности водосборов и т.п.

Характеристики, перечисленные выше, определяют по картографическим или аэрофотосъемочным материалам, а при их отсутствии по материалам аэровизуального или наземного обследования.

Определение максимальных расходов на водотоках производится по установленным региональным зависимостям. Расчеты аккумуляции воды производятся с учетом рельефа местности, условий снегованосимости и наличия особых условий по укрупненным показателям.

Количество малых мостов и труб и величины их отверстий устанавливаются исходя из количества и размеров водопропускных сооружений, приходящихся на один километр "эталонного" участка, и распространяются затем по групповым признакам на все протяженные дороги (включая конкурирующие варианты).

В результате выполненных полевых обследований существующих водопропускных сооружений должна быть составлена колевая сводная ведомость с указанием местоположения обследованных сооружений, их количества и основных расчетных характеристик.

Определение глубин размывов производится по упрощенным эмпирическим формулам в зависимости от величины расчетного расхода и типа русловых отложений.

Конечтельная корректировка величин отверстий больших мостов производится путем уточнения конструктивной схемы моста по конфигурации местного сечения в створе мостового пролета, которая устанавливается по картографическому материалу или данным аэрофотосъемки, а уточняется

при аэровизуальном или выборочном наземном обследовании.

В результате работ составляется обосновывающая пояснительная записка по климату, гидрологическим условиям пролегания трассы и режиму пересекаемых рек, а также по результатам полевых обследований и гидравлично-гидрологическим расчетам.

К пояснительной записке прилагаются:

- таблицы с наиболее важными климатическими показателями;

- расчетные максимальные расходы, полученные приближенными методами;

- живые сечения крупных рек с нанесением расчетных УВВ (составляются только для маломощных рек, на которых пролезаются, по заданию заказчика, соответствующие натурные измерения).

- схемы существующих больших мостов, полученные в организации службы эксплуатации дорог.

- расчеты отверстий больших мостовых переходов;

- сводная ведомость расчетных данных по водопропускным сооружениям.

В особо сложных случаях итоговые результаты гидрометеорологических измерений на стадии ТЭО излагаются в гидрологическом отчете, где указывают состав и перечень исходных данных, произведенных полевых обследований и выполненных расчетов.

Гидрометеорологические работы по разработке ТЭО больших и особо сложных мостовых переходов (как самостоятельных, так и входящих в состав дороги нового направления) рассматриваются ниже.

В. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬШИХ И ОСОБО СЛОЖНЫХ ТИТУЛЬНЫХ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

В состав работ подготовительного периода входят:

- сбор, систематизация и изучение исходных материалов;
- обработка материалов многолетних наблюдений по пунктам, наиболее близко расположенных к переходу и имеющих репрезентативные наблюдения за режимом рек.
- участие в камеральном трассировании конкурентно-способных вариантов;
- определение зоны экономически оправдываемых вариантов трассы перехода;
- выявление необходимости проведения того или иного вида полевых работ и их объемов;
- выявление работ по специальным программам или экспериментальному моделированию для особо сложных мостовых переходов.

В подготовительный период должны быть начаты сбор и изучение материалов, характеризующих геоморфологию речных долин, орографическую, историю формирования рельефа речной долины, гидрологию, климатологию и метеорологию района мостового перехода.

Подлежат сбору сведения о выдающихся наводнениях прошлых лет, о наличии, местоположении и количестве существующих водопропускных и других сооружений, сроках их эксплуатации, деформациях сооружений перехода, о сети станций и постов гидрометеорологических наблюдений, о судоходстве и сплаве на изучаемых реках.

Сбору и анализу подлежат результаты наблюдений максимальных годовых и ежедневных расходов и уровней воды, натурные измерения скорости течения, уклонов водной поверхности, глубина воды и другие гидрометрические характеристики, данные об осадках за различные интервалы времени,

а также проектные разработки прежних лет.

ПОЛЕВОЙ ПЕРИОД

При необходимости полевых работ в состав работ полевого периода входят:

- аэровизуальное или наземное рекогносцировочное обследование района перехода;
- участие в выборе и укладке трассы больших мостовых переходов;
- работы по промеру глубин и определению отметок уровней прошлых паводков в створе моста;
- гидрологическое обследование по вариантам трассы и перехода после проложения теодолитного хода;
- оценка необходимости разбивки расчетного морфоствора, а также выбор местоположения морфоствора в случае его надобности.
- гидрологические работы на намеченном морфостворе.

В результате аэровизуальных или наземных рекогносцировочных обследований должны быть намечены для подробной наземной проработки конкурентоспособные варианты мест пересечений больших водотоков, и также произведены обследования по уточнению нечетко выраженных на картографических материалах и аэрофотоснимках водоразделов и других сложных мест: переливов воды на бассейнах в бассейны, bifurкаций русел, характера марей, болот, залежности, низины и местоположение шалдей, искусственного орошения конусов выноса и т.п.

Результаты аэровизуальных или наземных рекогносцировочных обследований должны быть нанесены на соответствующий картографический материал.

Варианты трассы больших мостовых переходов намечают с учетом общего направления дороги, топографических, инженерно-геологических, гидрологических условий, а также условий судоходства и сплава, наледобразований и др. явлений.

Гидрологические обследования больших водотоков производят как наземными, так и аэрогидрометрическими методами, применения которых зависит от сроков работ, режима реки, гидрологических особенностей и отдаленности района изысканий, а также от технической оснащенности изыскательских подразделений и принятой технологии и методологии этих работ.

Независимо от сложности перехода и степени изученности гидрологические работы на стадии ТЭО следует выполнять в виде морфометрических обследований или гидроморфометрических обследований без производства натуральных наблюдений за проходом паводков.

При производстве гидрологических обследований больших водотоков выполняют следующие работы:

- выбор и разбивку расчетного морфоствора с определенным морфологическими характеристиками;
- установление отметок УВВ по опросам старожилов или следам прошедших паводков;
- определение продольного и поперечного уклона реки;
- определение толщины льда и установление размеров льдины и наледей;
- установление мест образования заторов льда и карчей
- съемка живых сечений русла по створу перехода и вариантам (в пределах составления продольного профиля);
- установление мест деформаций берегов русла.

В наиболее сложных переходах в условиях крайней недостаточности исходных данных и степени гидрологической изученности, а также при изысканиях по специальным программам в дополнение к названным выше выполняют следующие работы:

- устройство уровенных и уклоных постов;
- ежедневные наблюдения за изменением уровня воды в реке и уклонами водной поверхности на этих постах;
- контрольные измерения скоростей течения и расходов;

- подводная съемка русла реки;
- промер толщины льда и установление размеров льдин и наледей;
- установление уровней высокого ледохода, подвижек льда;
- размер и интенсивность ледохода и корчехода.
- производство ежедневных наблюдений за колебаниями уровня воды в реке (с обработкой полученных данных);
- определение продольных и поперечных уклонов водной поверхности;
- поплавокные наблюдения скоростей и направлений течения, наблюдения за траекториями льдин, судов, плотов и карчей;
- измерение скоростей течения воды в реке по гидротворам и вычисление измеренных расходов;
- подводная съемка русла;
- составление актов опросов старожилов о режиме реки.

Способы производства работ, выполняемых при морфометрическом, гидроморфометрическом и гидрометрическом обследовании, подробно освещены в "Наставлении по изысканиям и проектированию железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки ЦНИИС - Главтранспроект 1972 г. (НИИП-72) и выполняются в сокращенном объеме, достаточном для принятия технических решений.

В необходимых случаях производят краткосрочные гидрометеорологические наблюдения для связи и последующего переноса всех необходимых исходных данных, о существующих водомерных постах на расчетный створ мостового перехода. Сроки и продолжительность проведения гидроморфометрических работ могут быть отличными от сроков работ по другим видам изысканий и должны быть предусмотрены программой работ.

Состав работ при необходимости инженерно-гидрометеорологических обследований водотоков в районах с особыми природными условиями и недостаточной их изученностью (сели, карст, наледообразование, приливы и отливы, стонно-

-нагонные и подпорные явления и др.) следует определять по специальным программам применительно к стадиям и срокам проектирования и размерам объектов. Необходимость таких работ и их наиболее целесообразная стадийность должны быть установлены на стадии ТЭО.

Сроки выполнения этих изысканий определяют в зависимости от специфики района изысканий и вида гидрометеорологических работ в период, наиболее благоприятный для полной характеристики изучаемых гидрометеорологических явлений.

При этом следует иметь в виду, что по результатам гидрометеорологических обследований, проводимым по специальным программам должны быть получены исходные данные, необходимые для разработки технических и рабочих проектов больших мостовых переходов.

КАМЕРАЛЬНЫЙ/ОБОСНОВАВАЮЩИЙ/ПЕРИОД

В камеральный период выполняют следующие работы:

- участие в составлении планов и продольных профилей трасс мостовых переходов, а также разработка типовых поперечных профилей;
- обработка материалов обследований больших переходов;
- обработка гидрометеорологических наблюдений;
- камеральные обработки материалов гидрометеорологических изысканий, произведенных по специальным программам;
- гидравлично-гидрологические расчеты малых водопропускных сооружений на подходах;
- гидрологические расчеты мостовых переходов;
- гидравлические и русловые расчеты мостовых переходов;
- расчеты при проектировании земляного полотна подходов;
- составление отчета по изысканиям и обоснованиям;
- составление пояснительной записки в отчетный том ТЭО (в особо сложных случаях).

При обработке материалов гидрологических обследований больших водотоков в зависимости от сложности объекта могут выполняться следующие работы:

- построены расчетные морфостворы;
- установлены отметки характерных уровней воды паводков за разные годы на створе перехода;
- построены продольный профиль реки и определены расчетные уклоны водной поверхности;
- произведены морфометрические расчеты расходов по заданным уровням и построены основные морфометрические зависимости;
- установлены расчетные характеристики ледового режима;
- определены основные гидрографические характеристики (площадь бассейна, длина реки, уклон реки, залесенность, заболоченность и т.п.);
- гидрологические расчеты с определением величин расчетных расходов и горизонтов воды требуемой ВП;

Гидрологические расчеты мостовых переходов могут предусматривать следующие работы:

- определение максимальных расходов и уровней заданной ВП;
- морфометрические расчеты с целью определения распределения расхода между рулом и поймами и оценки расчетных скоростей течения;
- установление графиков связи с водпостами и пунктами наблюдений;
- определение характерных уровней воды;
- установление характеристик ледовых явлений;
- определение длительности подтопления подходов;
- установление гидрологических характеристик для целей организации строительства (см. ниже);
- определение возвышений низы пролетных строений мостов;
- расчеты ветровых волн и минимально допустимой отметки бровки земляного полотна на подтопленных участках;

- оценка водопрпускной способности существующих водопропускных сооружений.

- расчеты гидрографов паводков и половодий;
- расчеты уровней судоходства и лесосплава;
- гидрологические расчеты переходов в особо опасных условиях (перепадом подпоре, приливно-отливных явлениях, при слиянии двух рек, конусах выноса, блуждающих русел, селевых потоков и т.п.);

- гидрологические расчеты для целей проектирования регулирующих и берегоукрепительных сооружений, а также подпорных стен.

В состав гидравлических и русловых расчетов мостовых переходов в зависимости от конкретных условий проектирования могут входить следующие работы:

- установление отверстия моста и его расположения в поперечном сечении реки;
- расчет и прогнозирование русловых деформаций в районе мостовых переходов;
- расчеты размывов у опор моста;
- расчеты размывов у регулиционных и берегоукрепительных сооружений и подпорных стен.

Расчеты при проектировании подтопленных насыпей подходов предусматривают:

- определение расчетных уровней максимального подтопления;
- оценка длительности подтопления;
- установление минимально-допустимой высоты насыпи;
- гидрологическое обоснование выбора типа укрепления подошвы и откосов насыпей;
- установление уровней ходохода и маршехода и их воздействия на устойчивость откосов;
- расчеты набега волны от динамического воздействия речного потока ;
- русловые расчеты размывов у подошвы насыпей;

4. Особенности гидрометеорологических обоснований строительства автомобильных дорог, прокладываемых вдоль речных долин.

В дополнение к работам, рекомендуемым в п.2, необходимо в подготовительный период собрать сведения о паводках на реке, вдоль которой прокладывается новая дорога, а также о наличии на реке на всем протяжении дороги пунктов гидрометеорологических наблюдений, гидротехнических или других искусственных сооружений. В этот же период необходимо отметить эталонные характерные участки подтопления дороги в наиболее стесненных местах речной долины.

В полевой период дополнительно к названным в п.2 рекомендуется проведение наземных рекогносцировочных обследований реки на характерных участках подтопления, в результате которых окончательно устанавливаются границы, протяженность и количество участков дороги с одинаковыми условиями подтопления и производятся наземные морфометрические обследования поперечных створов реки (не менее одного на каждый характерный участок). В составе работ по морфометрическому обследованию таких характерных створов должны быть предусмотрены: 1 - определение конфигурации поперечного сечения реки; 2 - оценка уровней подтопления по следам паводков или опросам старожилов; 3 - определение продольного и поперечного уклонов реки; 4 - визуальная характеристика грунтов, олаживших верхний переувлажненный олюду; 5 - сбор данных на пунктах гидрометеорологических наблюдений.

В камеральный (обосновывающий) период в соответствии с выполненными подготовительными и полевыми работами производится: 1 - определение расчетных расходов, уровней и скоростей течения воды на эталонных створах; 2 - установление характерных поперечных сечений земляного полотна на эталонных участках; 3 - установление типов и конструкций укреплений подтопляемых откосов и схем регулирования речного потока на эталонных участках.

5. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

В подготовительный период должны быть получены и проанализированы материалы проектирования, на основе которого построены подлежащие реконструированию водопропускные сооружения. При отсутствии или недостаточности таких материалов должны быть намечены эталонные участки дорог и наиболее крупные мостовые переходы, которые необходимо обследовать, с целью установления достаточности отверстий этих сооружений и других конструктивных элементов дороги, подлежащих гидрометеорологическому обследованию: земляное полотно, водосточные сооружения, укрепительные и регулиционные сооружения.

При значительном изменении параметров водопропускных сооружений и категории дороги и невозможности использования опыта работы построенных сооружений может оказываться необходимым получение более подробных исходных данных по гидрометеорологическим районам прохождения трассы.

Состав работ подготовительного периода должен предусматривать минимум работ подготовительного периода, предусмотренного в п. 3, как для дорог нового направления.

При реконструкции построенных дорог в плановый период должны быть выполнены следующие работы:

- выборочное или опционное визуальное обследование построенных водопропускных сооружений;
- выявление достаточности отверстий сооружений, укреплений входных и выходных русел на всей дороге или эталонных участках;
- наличие изменений в хозяйственной деятельности на пересекаемых водосборах и установление влияния искусственного регулирования на максимальные расходы;
- определение потребного количества малых и средних мостов и малых водопропускных сооружений.

При обработке данных полевых обследований водопропускных сооружений на существующих дорогах должны быть получены следующие материалы:

- составлены схемы реконструированных местов;
- построены продольные профили пойменных подходов;
- определены максимальные расходы и горизонты высокой воды;
- определены отверстия сооружений их количество и пропускная способность;
- объемы работ по укреплению подтопляемых насыпей и регуляционных сооружений.

6. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СОСРАЖЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТЫ

Задачей изысканий является выявление местных условий и сбор данных, необходимых для решения вопросов организации строительства: - схемы организации строительства, выбор наиболее целесообразных способов производства работ, размещения производственных оаз, снабжения строительными материалами, деталями, конструкциями, схем транспортировки материалов и др.

Для этой цели в процессе изысканий необходимо выявить и обосновать:

- наиболее целесообразные с точки зрения равномерного подтопления размещение стройплощадок и временных сооружений;
- расположение карьеров дорожно-строительных материалов в руслах рек вблизи мостовых переходов, а также малых искусственных сооружений;
- рабочие уровни подтопления при сооружении мостов и регуляционных сооружений;
- периоды наиболее благоприятного ведения работ;
- возможности применения гидромеханизованного способа возведения подходов к мостам, а также обеспечить получение необходимых гидрометеорологических характеристик речного потока;

- выбор и назначение временных типов укреплений и методов подбора в межстроительный сезон;

- места расположения водозаборных сооружений для обеспечения потребностей строительства технической и питьевой водой;

- обеспечение водостока поверхностных вод при возведении земляного полотна и дорожной одежды.

7. СОСТАВ РАЗДЕЛОВ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ (ТЭО), ПОДЛЕЖАЩИХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЯМ

Гидрометеорологическому обоснованию должны подлежать следующие основные разделы в составе ТЭО:

- а) исходные положения;
- б) характеристика природных условий строительства и эксплуатации;
- в) возможные источники обеспечения объекта строительными материалами, конструкциями, электроэнергией и водой. Возможности организации производственной базы строительства;
- г) обоснование направления автомобильной дороги водопропускных сооружений или титульного мостового перехода и размещение водопропускных сооружений;
- д) основные технические решения по проектированию и строительству объекта;
- е) основные решения по транспортной схеме снабжения, созданию производственной базы и организации строительства;
- ж) выводы и предложения.

8. СОДЕРЖАНИЕ ОСЛОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ТЭО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУ ОСНОВАНИЮ

а) исходные положения

В этом разделе должно быть отражено:

- краткое описание гидрометеорологических условий и режима перебокающих рек в районе изысканий и проложения дорог;

- гидрометеорологическая характеристика современного состояния проезда автотранспорта по направлению проектируемой и существующих дорог и наиболее сложных мостовых переходов.

- сведения о сроках и составе выполненных гидрометеорологических изысканий или работ для ТЭО.

б) характеристика природных условий строительства и эксплуатации

В разделе должны быть приведены сведения о гидрометеорологических факторах (климатических, гидрологических, гидрографических), оказывающих существенное влияние на условия строительства и эксплуатации автомобильной дороги.

в) возможные источники обеспечения объекта строительства материалами, конструкциями, электроэнергией и водой. Возможности организации производственной базы строительства.

В разделе должны быть соображения:

- о размещении месторождений и карьеров дорожно-строительных материалов, исходя из гидрологических условий, необходимости охраны водных ресурсов и окружающей среды, обеспечения требуемого фарватера.

- о возможности размещения месторождений и карьера, исходя из обеспечения сохранности регулиционных сооружений, пойменных насыпей, опор мостов, подмостовых колодезь и других лежащих гидротехнических, мелиоративных, транспортных и других построечных сооружений.

- данные о возможных источниках обеспечения строительства водой из открытых поверхностных источников (рек, озер, водохранилищ) режиме пополнения водой этих источников и мерах по их сохранению в надлежащем виде для народного хозяйства.

- данные по целесообразному размещению новых производственных предприятий строительства подземных путей, прирельсовых баз в виде заводского подтопления перевозимыми водотоками и обеспечению поверхностного водоотвода с их территории и прилегающей местности.

г) обоснования направления автомобильной дороги

В разделе должны быть материалы:

- по проработке вариантов трассы автомобильной дороги и подъездов с учетом гидрометеорологических условий района изысканий;

- оценка оптимальных гидрометеорологических условий и выбор наиболее целесообразного варианта;

- характеристика проложения трассы дороги с точки зрения соблюдения действующего законодательства СССР и союзных республик об использовании водных ресурсов и охране природы;

- сведения о предварительном согласовании направления автомобильной дороги с заинтересованными Министерствами и ведомствами.

д) основные технические решения по проектированию и строительству объекта.

В разделе должны быть следующие материалы:

- краткое описание гидрометеорологических условий проложения трассы дороги по рекомендуемому варианту;

- нормы расчетной вероятности превышения;

- категория пересекаемых рек по условиям судоходства.

- краткое гидрометеорологическое обоснование основных проектных решений по земляному полотну, дорожной одежде, искусственным (водопропускным, водоотводным и водосбросным) и специальным низкорным сооружениям, выполненное на основе промаквиденных гидрологических и гидравлических расчетов.

е) основные решения по транспортной схеме снабжения, созданию производственной базы, технологии и организации строительства.

Для принятия решения по очередности и примерных сроках строительства необходимо обоснование внутригодичного распределения стока в районе изысканий. Такие же материалы необходимы и для подготовки рекомендаций по общей схеме организации строительства и размещению производственной базы.

ж) Выводы и предложения

На основе произведенных гидрометеорологических расчетов и обоснований должны быть представлены на утверждение: расчетная вероятность превышения паводков для искусственных сооружений и на подтопляемых участках; рациональные типы искусственных сооружений и типы укреплений подтопляемых откосов; рекомендации для дальнейших стадий проектирования; рекомендации по проведению научно-исследовательских работ для использования их результатов в проектах, когда принимаемые в ТЭО решения требуют их выполнения.

9. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ТЭО РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ.

Содержание разделов технико-экономического обоснования реконструкции автомобильной дороги, в основном, совпадает с содержанием разделов ТЭО строительства новой автомобильной дороги (см. раздел 8).

Дополнительно должны быть представлены:

- гидравлично-гидрометеорологическая характеристика технико-эксплуатационного состояния существующей дороги и искусственных сооружений и основных показателей их работы по пропуску паводков и обеспечения поверхностного водоотвода.

- гидрометеорологическая характеристика варианта реконструкции дороги по существующему направлению.

10. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ТЭО СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА, ПОДЛЕЖАЩИХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ

Содержание разделов ТЭО строительства мостового перехода совпадает с содержанием разделов ТЭО строительства новой автомобильной дороги (см. разд. 8) и должно быть использовано применительно к мостовому переходу.

Дополнительно должны быть обоснования габаритов моста, исходя из условий судоходства, ледохода, карсхода русловых отложений и набега воды на опоры мостов.

Все рекомендуемые схемы мостов должны иметь одинаковую значимость гидрометеорологических обоснований и гидравлично-гидрологических характеристик.

II. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Наставление по изысканиям и проектированию железнодорожных и автомобильных мостовых переходов через водотоки: ЦНИИС-Главтранспроект. М., Транспорт, 1972. 279с.
2. Перевозчиков Б.Ф. Расчеты максимального стока при проектировании дорожных сооружений. М., Транспорт, 1975. 504с.
3. Руководство по гидравлическим расчетам малых искусственных сооружений. М., Транспорт, 1974. 296с.
4. Переходы через водотоки пох ред. Бегам А.Г.М., Транспорт, 1973г. с. 45б.
5. Указания по технико-экономическому обоснованию необходимости строительства и сравнению вариантов мостовых переходов и путепроводов (ВСН 34-67). М., Транспорт, 1968, 97с.
6. Методические указания. Назначение возвышения клада проезжих строений мостов на предгорных реках. Союздорпроект, М., 1975. 24с.
7. Методические указания по технологии изысканий железных и автомобильных дорог в труднодоступных и труднопроходимых районах Сибири и Дальнего Востока. Союздорпроект М. 1968г. (манускрипт).
8. Методические указания по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям автомобильных дорог. Союздорпроект. М., 1974г. 278с.
9. Указания о составе, порядке разработки и утверждения технико-экономических обоснований /ТЭО/ проектирования и строительства автомобильных дорог/проект/. Союздорпроект М. 1974г. 22с. Манускрипт./перерабатывается/.
10. Указания по инженерным изысканиям для внегородских автомобильных дорог общей сети СССР (первая редакция)проект. Союздорпроект. М. 1968г. 80с.
11. Указания по инженерным изысканиям для внегородских автомобильных дорог общей сети СССР (дополненная первая редакция) проект. Союздорпроект. М. 1969г. 113с.