

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Часть 18. ОТОПЛЕНИЕ – ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

Таблица ГЭСН 18-02-004 Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных)

Состав работ:

- 01. Разметка мест установки водонагревателя.
- 02. Монтаж водонагревателя.
- 03. Подключение водонагревателя.

Измеритель: шт.

Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом:

- 18-02-004-01 до 50 л
- 18-02-004-02 свыше 50 до 100 л
- 18-02-004-03 свыше 100 л

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	18-02-004-01	18-02-004-02	18-02-004-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,43	0,87	2,22
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2488	Лента ФУМ	кг	0,002	0,002	0,002
301-9340	Приборы	компл.	1	1	1
507-9005	Трубы полиэтиленовые	м	1,5	1,5	1,5

Таблица ГЭСН 18-02-005 Монтаж проточных водонагревателей электрических

Состав работ:

- 01. Разметка мест установки водонагревателя.
- 02. Монтаж водонагревателя.
- 03. Подключение водонагревателя.

Измеритель: шт.

- 18-02-005-01 Монтаж проточных водонагревателей электрических

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	18-02-005-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,27
1.1	Средний разряд работы		3,0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-2488	Лента ФУМ	кг	0,001
301-9340	Приборы	компл.	1