

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕР 81-02-2001-3.1

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к федеральным единичным расценкам
на строительные работы

Выпуск 3

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2008



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
(РОССТРОЙ)**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕР 81-02-2001-3Д

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к федеральным единичным расценкам
на строительные работы**

Выпуск 3

Издание официальное



Москва 2008

ББК 65 31
УДК 338 5 69 (083)

Федеральные единичные расценки на строительные работы
ФЕР 81-02-2001-3Д Изменения и дополнения к федеральным единичным расценкам на строительные работы Выпуск 3
Росстрой Москва, 2008 – 87 стр

В изменения и дополнения включены федеральные единичные расценки (ФЕР) на новые виды строительных работ, получившие в последнее время широкое применение в строительстве, а также изменения к ранее выпущенным федеральным единичным расценкам на строительные работы

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ письмом Росстроя от 25 12 07 №ВБ-4718/02, письмом Росстроя от 08 04 08 №ВБ-1382/02

Информация об изменениях к ФЕР публикуется в ежемесячно издаваемом 'Вестнике ценообразования и сметного нормирования' а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых 'Изменениях и дополнениях' к ФЕР-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru)

ISBN 978-5-91418-004-8

Сборник № 7. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ

Таблица 07-01-001. Укладка фундаментов и фундаментных балок

Напечатано.

07-01-001-05 (403-9020)	до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт)	7995,40 -	1199,35 -	5580,33 -	677,57 -	1215,72 (100)	135,52 -
07-01-001-06 (403-9020)	до 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт)	10196,72 -	1911,69 -	6439,35 -	755,92 -	1845,68 (100)	213,12 -
07-01-001-07 (403-9020)	более 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт)	18273,61 -	2767,96 -	13322,88 -	1210,98 -	2182,77 (100)	308,58 -
07-01-001-08 (403-9020)	до 0,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт)	3596,65 -	632,51 -	2433,64 -	312,02 -	530,50 (100)	72,37 -
07-01-001-09 (403-9020)	до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт)	5387,88 -	810,48 -	3361,68 -	412,04 -	1215,72 (100)	91,58 -
07-01-001-10 (403-9020)	до 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт)	9132,75 -	1218,19 -	6068,88 -	577,72 -	1845,68 (100)	134,31 -
07-01-001-11 (403-9020)	более 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт)	14375,93 -	1711,89 -	10481,27 -	701,29 -	2182,77 (100)	186,48 -
07-01-001-12 (403-9020)	до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт)	7288,62 -	1188,64 -	4884,26 -	607,90 -	1215,72 (100)	134,31 -
07-01-001-13 (403-9020)	до 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт)	13074,42 -	1911,69 -	9317,05 -	942,57 -	1845,68 (100)	213,12 -
07-01-001-14 (403-9020)	более 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт)	23023,90 -	2767,96 -	18073,17 -	1288,44 -	2182,77 (100)	308,58 -

Следует читать:

07-01-001-05 (403-9020)	до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт)	7983,72 -	1199,35 -	5568,65 -	677,57 -	1215,72 (100)	135,52 -
07-01-001-06 (403-9020)	до 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт)	10178,98 -	1911,69 -	6421,61 -	755,92 -	1845,68 (100)	213,12 -
07-01-001-07 (403-9020)	более 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт)	18252,64 -	2767,96 -	13301,91 -	1210,98 -	2182,77 (100)	308,58 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов единица измерения				всего		в т ч оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-001-08 (403-9020)	до 0,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт)	3591,55	632,51	2428,54	312,02	530,50 (100)	72,37
07-01-001-09 (403-9020)	до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт)	5376,19	810,48	3349,99	412,04	1215,72 (100)	91,58
07-01-001-10 (403-9020)	до 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт)	9115,01	1218,19	6051,14	577,72	1845,68 (100)	134,31
07-01-001-11 (403-9020)	более 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт)	14354,95	1711,89	10460,29	701,29	2182,77 (100)	186,48
07-01-001-12 (403-9020)	до 1,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт)	7276,94	1188,64	4872,58	607,90	1215,72 (100)	134,31
07-01-001-13 (403-9020)	до 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт)	13056,67	1911,69	9299,30	942,57	1845,68 (100)	213,12
07-01-001-14 (403-9020)	более 3,5 т Конструкции сборные железобетонные, (шт)	23002,93	2767,96	18052,20	1288,44	2182,77 (100)	308,58
<i>Напечатано:</i>							
Таблица 07-01-012. Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов							
Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн							
Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн							
<i>Следует читать</i>							
Таблица 07-01-012. Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов							
Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн:							
Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн:							
<i>Напечатано:</i>							
Таблица 07-01-013. Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов							
Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента							
<i>Следует читать</i>							
Таблица 07-01-013. Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов							
Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента:							
Таблица 07-01-054. Установка оград							
<i>Напечатано:</i>							
07-01-054-14	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см	854,96	345,14	117,47	12,17	392,35	46,83
<i>Следует читать</i>							
07-01-054-14	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см	851,17	345,14	113,68	12,17	392,35	46,83

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел -ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-05-022. Установка панелей наружных стен							
<i>Напечатано</i>							
07-05-022-01 (403-9020)	до 12 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт)	20168,32 -	3291,00 -	9708,66 -	925,16 -	7168,66 (100)	342,1 -
07-05-022-02 (403-9020)	до 20 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт)	26796,04 -	4539,68 -	13259,87 -	1145,34 -	8996,49 (100)	471,9 -
07-05-022-03 (403-9020)	до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт)	35270,96 -	2874,80 -	4749,27 -	713,88 -	27646,89 (100)	305,83 -
07-05-022-04 (403-9020)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт)	41741,21 -	3804,56 -	7497,89 -	1108,62 -	30438,76 (100)	404,74 -
07-05-022-05 (403-9020)	до 25 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт)	67480,47 -	4958,12 -	10112,59 -	1482,44 -	52409,76 (100)	527,46 -
<i>Следует читать</i>							
07-05-022-01 (403-9020)	до 12 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт)	20296,99 -	3291,00 -	9743,09 -	925,16 -	7262,90 (100)	342,1 -
07-05-022-02 (403-9020)	до 20 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт)	27041,87 -	4539,68 -	13317,22 -	1145,34 -	9184,97 (100)	471,9 -
07-05-022-03 (403-9020)	до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт)	35408,21 -	2874,80 -	4792,28 -	713,88 -	27741,13 (100)	305,83 -
07-05-022-04 (403-9020)	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт)	41878,46 -	3804,56 -	7540,90 -	1108,62 -	30533,00 (100)	404,74 -
07-05-022-05 (403-9020)	до 25 м ² Конструкции сборные железобетонные, (шт)	67734,00 -	4958,12 -	10177,64 -	1482,44 -	52598,24 (100)	527,46 -