

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-220

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ
(стены кирпичные) с залом на 100 мест и
административными помещениями для строительства
в IВ подрайоне, II и III климатических районах

Альбом 3

Часть II

С м е т ы

1099-04
2-11

Министерство культуры СССР
Государственный институт по проектированию театраль-
но-зрелищных предприятий
"ГИПРОТЕАТР"
Ленинградский филиал

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-12-220

"Сельский клуб" (стены кирпичные) с залом на 100 мест
и административными помещениями для строительства
в IV подрайоне, II и III климатических районах"

Рабочий проект
Альбом 3, Часть II

С м е т ы Сметная стоимость 112,33 тр
УТВЕРЖДЕН:

РАЗРАБОТАН:

Ленинградским филиалом
института "ГИПРОТЕАТР"

Госгражданстроем 13.II.80 г.
Приказ № 319

Введен в действие ЛФ
института "Гипротейтр"
15.09.81 г. Приказ № 21

Главный инженер института

Главный архитектор проекта

Начальник отдела экономики
строительства и смет

 Б. И. Булдунов

Р. А. Меккель

 И. П. Головатый

Ленинград
1981

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-12-220

"Сельский клуб" (стены кирпичные) с залом на 100 мест
и административными помещениями для строительства
в IV подрайоне, II и III климатических районах

Состав проекта

- Альбом I. Архитектурно-строительные
 чертежи.
 Технология.
 Механооборудование.
 Кинотехнология и
 электроакустика.
 Связь и сигнализация.
- Альбом 2. Отопление и вентиляция.
 Водопровод и канализация.
 Электроснабжение.
 Силовое электрооборудование.
 Электроосвещение здания.
 Освещение сцены.
 Автоматизация сантехустройств.
 Электрооборудование водяного
 пожаротушения.
- Альбом 3. Часть № I. Сметы
 Часть II. Сметы.

О г л а в л е н и е

№ п/п	№ смет	Наименование	№ страниц
1	2	3	4
1	7	Кинотехнология и звуко- фикация	7 - 14
2	8	Связь и сигнализация	15 - 70
3	9	Механооборудование эстрады	71 - 79
4	10	Технологическое оборудова- ние	40 - 54
5	11	Освещение здания	75 - 72
6	12	Электроснабжение и силовое электрооборудование	73 - 85
7	13	Освещение сцены	86 - 93
8	14	Автоматизация сантех- устройств	94 - 107
9	-	Сводная ведомость затрат труда	108 - 110

Министерство культуры СССР
 Государственный институт по проектированию театрально-
 зрелищных предприятий
 "ГИПРОТЕАТР"
 Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб" (стены кирпичные)
 с залом на 100 мест и административными помещениями
 для строительства в IВ подрайоне, II и III климатических
 районах"

С М Е Т А № 7
 Кинотехнология и звукофикация

Сметная стоимость в ценах,
 введенных с 01.01.1969 года
 - 9,04 тыс.руб.

В том числе:
 оборудования - 8,03 тыс.руб.
 монтажа - 1,01 тыс.руб.

Основание: Чертежи рабочего
 проекта

Показатели по смете:

1. Объем здания - 3151 м³
2. Рабочая площадь - 459 м²
3. Стоимость на:
 - I м³ здания - 2 руб.87 коп.
 - I м² рабочей
 площади - 19 руб.69 коп.

Главный архитектор проекта

Меккель Р.А.Меккель

Начальник отдела экономики
 строительства и смет

Головатый Д.П.Головатый

Составила

Тейтельбаум Д.Д.Тейтельбаум

Ленинград
 1981

№ п/п	Обосно- вание (§ преи- скуран- тов или ценников на монт. оборуд.)	Един. изме- рения	Коллч. един. измере- ния	Вес в тоннах		Сметная стоимость единицы измерения в руб.			Наименование работ и элемен- тов затрат	Общая стоимость (в руб.)		
				Едини- цы из- мерен.	Всего	Обору- дова- ния	Монтаж. работ	В т.ч. зарпл. основн. на экс- плуат. машин		Обору- дова- ния	Монтажных работ Всего	В т.ч. зарпл. основн. на экс- плуат. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заявка 80 г.	компл.	2	-	-	1800	-	-	Кинопроектор "Ксенов-1М" 1 кВт со световым потоком 2500 лм	3600	-	-
2	ЗИ-У-91	100 лм	50	-	-	-	2,61	-		-	131	-
3	"-	шт	1	-	-	250	-	-	Распределительное устройство 60РУК- 90-380	250	-	-
4	ЗИ-У-2	т	0,045	-	-	-	201	-		-	9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
5	28-01-80 п.2-037	шт	2	-	-	200	-	-	Выпрямительное устройство 53 ВУК-50	400	-	-
6	3I-Y-35	т	0,22	-	-	-	141	-		-	3I	-
7	28-01-80 п.2-048	"	2	-	-	29	-	-	Пульт дистанцион- ного управления 55 ПДУ	58	-	-
8	3I-Y-67	т	0,012	-	-	-	850	-		-	10	-
9	"Кинап" г. Самар- канд	"	I	-	-	1600	-	-	Звуковоспроизво- дящее устройство "Звук Т2-25"	1600	-	-
10	3I-Y-144	т	0,21	-	-	-	470	-		-	99	-
II	Кат.МРП- -74 т.5 стр.30	"	I	-	-	140	-	-	Магнитофон быто- вой I класса "Маяк-201"	140	-	-
I2	Кат.МРП т.5	шт	I	-	-	43	-	-	Электрофон транзи- сторный II класса "Аккорд-201"	43	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I3	Каталог МРП т.5	шт	2	-	-	50	-	-	Колонка звуковая 15 КЗ-2	100	-	-
I4	10-3098	"	2	-	-	-	3,56	-		-	7	-
I5	28-01-80 п.2-054	"	1	-	-	55	-	-	Автозаслонка 16рКК-2	55	-	-
I6	31-У-44	т	0,047	-	-	-	455	-		-	21	-
I7	28-01-01 п.50	"	1	-	-	450	-	-	Устройство авто- матизации кино- показа АП-6М-2	450	-	-
I8	31-У-178	"	1	-	-	-	245	-		-	245	-
I9	Заявка 80 г.	шт	1	-	-	190	-	-	Автоперематыватель 35П-5М	190	-	-
20	31-У-167	т	0,06	-	-	-	472	-		-	28	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Заявка	шт	2	-	-	36	-	-	Фильмоаппарат ФС-35	72	-	-
22	ЗИ-У-173	т	0,13	-	-	-	96,3	-		-	13	-
23	8-7055	"	2	-	-	-	2,2	-	Плафон ПСХ	-	4	-
24	28-01-80 п.2-065	шт	1	-	-	59	-	-	Пресс для склейки 35 мм фильмов 35М-1	59	-	-
25	ЗИ-У-176	т	0,002	-	-	-	250	-		-	1	-
26	Заявка	т	1	-	-	100	-	-	Устройство для нанесения сигнальных меток 35 ММ-1	100	-	-
27	28-01-01 п.55	шт	2	-	-	28	-	-	Кресло кинемеханика СК-1	56	-	-
28	28-01-01 п.37	"	1	-	-	85	-	-	Комплект инструментов и приспособлений НИИ-3	85	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
29	ССН г.2 вып.2 табл.9	шт	2	-	-	46	-	-	Стол рабочий СУ-I	92	-	-
30	ССН, г.2 вып.3 г.3	"	1	-	-	59,2	-	-	Шкаф	59	-	-
31	8-7006	"	2	-	-	-	0,67	-	Розетка штепсель- ная для радиостан- ции РПВ-I	-	1	-
32	8-7007	"	1	-	-	-	1,17	-	Розетка штепсель- ная У-220	-	1	-
33	8-636I	кг	10	-	-	-	0,36	-	Коробка подполь- ная (5 шт.)	-	4	-
34	8-4276	100м	1,41	-	-	-	97,7	-	Монтаж труб диа- метром до 25 мм	-	138	-
35	8-4510	"	0,45	-	-	-	27	-	То же, винилпласто- вых	-	12	-

264-12-220

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
36	8-4371	100м	0,80	-	-	-	6,86	-	Затянуть в туюн 1-й провод сечени- ем до 2,5 мм2	-	5	-
37	8-4373	"	0,10	-	-	-	12,6	-	16 мм2	-	1	-
38	8-4403	"	4,97	-	-	-	2,37	-	То же, каждый по- следующий сечени- ем до:			
									2,5 мм2	-	I2	-
39	8-4405	"	0,88	-	-	-	4,54	-	16 мм2	-	4	-
40	8-1530	"	0,95	-	-	-	13,4	-	То же, кабель при весе 1 м до 1 кг	-	I3	-
									Материалы, не уч- тенные цеником:			
41	15-09 Т.140	км	0,51	-	-	-	31	-	Провод ПВ сечением 1х1,5	-	I6	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	-"-	км	0,025	-	-	-	45	-	1x2,5	-	1	-
43	-"-	"	0,1	-	-	-	215	-	1x16	-	22	-
44	-"- п.127	"	0,06	-	-	-	36	-	Кабель для радио- фикации ПРПМ2x1,0	-	2	-
45	15-09 д.19 г.731	"	0,035	-	-	-	83	-	Кабель КМ2x0,35	-	3	-
46	-"- г.148	"	0,06	-	-	-	55	-	Провод ПРВД 2x1,5	-	3	-
47	Ценн. I ч. I-II9	м	145	-	-	-	0,61	-	Труба ГОСТ 8734- -75 20x0,3	-	88	-
48	Сб. доп. в. 8 п. 2724	Юм	4,3	-	-	-	2,01	-	Труба ПВХ60 с наружным диамет- ром 25 мм	-	9	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
49	---	шт	8	-	-	-	0,2I	-	Муфта соединительная Дн-25	-	2	-
50	I5-04-I I7-023	"	2	-	-	-	3	-	Валка ВПВ-I	-	6	-
5I	д. № I5, I6 к. I5-07	"	2	-	-	-	0,9	-	Плафон ПСХ	-	2	-
									ИТОГО	7409	944	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на оборудование - 8,4%	622	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на материалы по: п.4I,-43, 46 -10,9%	-	5	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	п.44,45 - 9,7%	-	-	-
									ИТОГО	803I	949	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
									Переносе:	803I	949	-
55	-	-	-	-	-	-	-	-	ИТОГО с плановыми накоплениями X x I,06	803I	1006	-
									ВСЕГО:		9037	

264-12-220

Министерство культуры СССР

Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий

"ТИПРОТЕАТР"

Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб" (стены кирпичные)
с залом на 100 мест и административными помещениями
для строительства в IВ подрайоне, II и III климатических
районах

С М Е Т А № 8

Связь и сигнализация

Сметная стоимость в ценах,
введенных с 01.01.1969 года

- 1,51 тыс.руб.

в том числе:

оборудования - 0,45 тыс.руб.

монтажа - 1,06 тыс.руб.

Показатели по смете:

1. Объем здания - 3151 м³2. Рабочая площадь - 459 м²

3. Стоимость на:

I м³ здания - 0руб.48коп.I м² рабочей
площади - 3руб.29коп.Основание: Чертежи рабочего
проектаГлавный архитектор
проекта

Р.А. Меккель

Начальник отдела экономики
строительства и смет

И.П. Головатый

Составила

И.Д. Тейтельбаум

№ п/п	Обосно- вание (§ преи- скуран- тов или ценни- ков на монтаж- ные обо- рудован.)	Едини- ца из- мерен.	Колл- чест- во ед. изм.	Вес в тоннах		Сметная стоимость		Наименование работ и элементов затрат	Общая стоимость (руб.)			
				Едини- цы из- мерен.	Всего	единицы измерения в руб.	Обору- дова- ния		Монтажн. раб. Общая в т.ч. зарпл. основн. на экс- плуат. машина	Обору- дова- ния	Монтажных работ Всего	В т.ч. зарпл. основн. на экс- плуат. машина
I	2	3	4	5	6	7	8	9	Ю	II	I2	I2

I. Телефонизация от СТС

1	16-04 п.05-003	шт	8	-	-	9,50	-	-	Аппарат телефон- ный ТАН-70	76	-	-
2	10-974	"	8	-	-	-	0,56	-		-	4	-
3	8-2792	"	2	-	-	-	4,97	-	Коробка распредел- тельная телефон- ная КРТП-10	-	10	-

64-120
220

264-12.220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
4	8-1530	100м	0,3	-	-	-	13,4	-	Затянуть в трубу кабель при весе I м до I кг	-	4	-
5	8-437I	"	1,3	-	-	-	6,86	-	То же, первый про- вод сечением до 2,5 мм ²	-	9	-
6	88-4403	"	0,64	-	-	-	2,37	-	То же, каждый по- следующий	-	2	-
7	8-2660	шт.	2	-	-	-	6,43	-	Муфта ПЭ ИСН-12	-	13	-
8	8-2680	"	1	-	-	-	8,87	-	То же, 2РП-15	-	9	-
Материалы, не учтен- ные цениками:												
9	15-09 г.88	км	0,03	-	-	-	150	-	Кабель ТШП 10х2х0,4	-	5	-
10	15-09 г.112	км	0,2	-	-	-	11	-	Провод телефонный ТРП 1х2х0,4	-	2	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
II	п/я P-6653	шт	2	-	-	-	0,28	-	Муфта соединительная ПЭ ИСП-12	-	I	-
I2	"-	"	I	-	-	-	0,53	-	Муфта разветвительная ПЭ на 2 на 2 направления 2РП-15= $\frac{II}{I5} + \frac{I0}{I3}$	-	I	-
									ИТОГО:	76	60	-
I3	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на оборудование - 8,4%	6	-	-
									Начисления на материалы по:			
I4	-	-	-	-	-	-	-	-	п.9 - 9,7%	-	-	-
I5	-	-	-	-	-	-	-	-	п.10 - 10,9%	-	-	-
									ИТОГО:	82	60	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Перенос:	82	60	-
I6	-	-	-	-	-	-	-	-	ИТОГО по I с плановыми накоплениями x1,06	82	64	-
									II. Радификация от СРС			
I7	ЕрЕр 35-54I	шт	I	-	-	-	14,3	-	Стойка для линий сети проводного вещания с траверсой 2Т РС-II ИССХЭС	-	14	-
I8	IO-3096	"	I	-	-	-	1,3	-	Трансформатор ТАГ-ЮМ	-	I	-
I9	Каталог ИРП г.5 IO-3098	"	5	-	-	5	3,56	-	Громкоговоритель ГА-II	25	18	-
20	"-	"	9	-	-	5	3,56	-	ГА-III	45	32	-

244-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		II	I2	I3
21	10-7242	шт	5	-	-	-	0,769	-	Коробка универ- сальная УК-2П		-	4	-
22	10 -7242	"	14	-	-	-	0,769	-	То же, УК-2		-	II	-
23	8-7007	"	14	-	-	-	1,17	-	Розетка РПВ-2		-	I6	-
24	8-437I	100м	1,2	-	-	-	6,86	-	Застянуть в трубу первый провод се- чением до 2,5 мм ²		-	8	-
25	8-4403	"	0,6	-	-	-	2,37	-	То же, каждый по- следующий сечени- ем до 2,5 мм ²		-	I	-
									Материалы, не уч- тенные ценниками:				
26	Каталог ИРП т. I-49	шт	I	-	-	-	1,9	-	Трансформатор ТАГ-10м		-	2	-
27	P-6653	"	5	-	-	-	0,11	-	Коробка УК-2П		-	6	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		II	I2	I3
28	P-6653	шт	I4	-	-	-	0,II	-	Коробка УК-2		-	2	-
29	I5-04-I I7-023	"	I4	-	-	-	3	-	Вилка ВПВ-I		-	42	-
30	I5-09 г. II9	км	0,08	-	-	-	23,5	-	Провод трансля- ционный 2х1,2		-	2	-
31	-"-	"	0,I	-	-	-	II	-	2х0,6		-	I	-
									ИТОГО по II		70	I60	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на оборудование - - 8,4%		6	-	-
33	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на ма- териалы по п.29 - - 8,6%		-	4	-
34	-	-	-	-	-	-	-	-	п.30,3I - 10,9%		-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
35	-	-	-	-	-	-	-	-	Накладные расходы по п.17 - 16,5%	-	2	-
									ИТОГО:	76	166	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	ИТОГО по II с плановыми начислениями x1,06	76	176	-
									III. Электрочасофикация			
37	I7-03-II I-096	шт	I	-	-	220	-	-	Часы электрические первичные П4М3	220	-	-
38	10-7I35	"	1	-	-	-	8,38	-		-	8	-
39	10-7I80	"	5	-	-	-	1,35	-	То же, вторичные ВП-400-24-324 к	-	7	-
40	10-7I80	"	9	-	-	-	1,35	-	ВП-300-24-323 к	-	12	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
41	I6-02 п.05-0097	шт	I	-	-	45	-	-	Блок питания БП 24/4	45	-	-
42	I0-948	"	I	-	-	-	9,47	-		-	9	-
43	I0-7242	шт	I5	-	-	-	0,769	-	Коробка УК-2П	-	I2	-
44	8-437I	I00м	I,2	-	-	-	6,86	-	Загнуть в трубу первый провод	-	8	-
45	8-4403	"	0,4	-	-	-	2,37	-	То же, каждый по- следующий	-	I	-
Материалы, не уч- тенные пенниками:												
46	I7-03-П п. I-080	шт	5	-	-	-	10,5	-	Часы вторичные БП 400-24-324 к	-	53	-
47	п. I-075	"	9	-	-	-	4,3	-	То же, БП-300-24- -323 к	-	39	-
48	I5-09 г. II2	км	0,16	-	-	-	II	-	Провод ТРН Iх2х0,4	-	2	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
49	п/я Р- -6653	шт	I5	-	-	-	0,II	-	Коробка универсаль- ная УК-2II	-	2	-
									ИТОГО:	265	I53	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на обо- рудование - 8,4%	22	-	-
5I	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на ма- териалы по:			
									п.п.46,47 - 8,6%	-	8	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	п.48 - 10,9%	-	-	-
									ИТОГО:	287	I6I	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-	ИТОГО по III с пла- новыми накопле- ниями x I,06	287	I7I	-
									IV. Коллективный прием телевиде- ния			

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
54	10-4802	шт	I	-	-	-	20,3	-	Антенна телевизионная наружная колдэктивная с горизонтальной поляризацией АТКГ-2.2.1.3.2	-	20	-
55	10-4810	шт	I	-	-	-	13,1	-	АТКГ-2.2.6-12.2	-	13	-
56	10-4800	ант.	2	-	-	-	11,7	-	Определение места установки антенны с измерением величины сигнала, трассы кабеля, коробок соединительных	-	23	-
57	10-4811	ант	2	-	-	-	4,56	-	Измерения контрольные и сдача работ	-	9	-
58	10-4822	шт	1	-	-	-	1,0	-	Фильтр диапазонный ФД 1-11 Ш	-	1	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	10-4822	шт	2	-	-	-	1,0	-	Устройство абонентское распределительное УАР-6,2	-	2	-
60	10-4822	"	4	-	-	-	1,0	-	То же, УПА-I	-	4	-
61	10-4824	кабель 6		-	-	-	0,32	-	Разделка и включение абонентского кабеля в распределительную коробку и абонентский телевизор	-	2	-
62	8-1530	100м	1,2	-	-	-	13,4	-	Затянуть в трубу кабель при весе 1м до 1 кг	-	16	-
									Материалы, не учтенные цениками:			
63	15-09 стр. 92	км	0,04	-	-	-	350	-	Кабель РК-75-9-12	-	14	-
64	15-09 стр. 91	"	0,08	-	-	-	107	-	РК-75-4-II	-	9	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
65	I6-0I-2- -638	шт	I	-	-	-	4,45	-	Антенна АТКГ-2.2. I.3.2	-	4	-
66	I6-0I- -2-637	шт	I	-	-	-	3,2	-	То же, АТКГ-2.2.6- -I2.2	-	3	-
67	"- 2-639	"	I	-	-	-	7,3	-	Мачта телевизион- ная КТ-5/I-II	-	7	-
68	"- 2-667	"	I	-	-	-	0,52	-	Фильтр ФТД- $\frac{I-II}{III}$ I	-	I	-
69	P-6653	"	2	-	-	-	I,7	-	Устройство абонент- ское УАР-6,2	-	3	-
70	"-	"	4	-	-	-	0,12	-	То же, УПА-I	-	-	-
									ИТОГО:	-	I3I	-
7I	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на ма- териалы по:			
									п.п.63,64 - 9,7%	-	2	-

2.64-12-220

264 - 12 - 220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
72	-	-	-	-	-	-	-	-	п.п. 65, 66, 67 - - 7,6%	-	I	-
									ИТОГО:	-	I34	-
73	-	-	-	-	-	-	-	-	ИТОГО по IУ с плано- выми накоплениями x 1,06	-	I42	-
									У. Закладные устрой- ства			
74	8-4273	г	0,015	-	-	-	432	-	Обрамление слабоще- ное И-258 (2 шт.)	-	6	-
75	8-636I	кг	70	-	-	-	0,36	-	Коробка ПКП-12	-	25	-
76	8-428I	100м	1,16	-	-	-	40,9	-	Монтаж труб диамет- ром до 25 мм	-	47	-
77	8-45II	"	0,5	-	-	-	33,4	-	То же, внипласто- вых диаметром до 32 мм	-	I7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13
78	8-4510	100м	3,5	-	-	-	27	-	25 мм	-	95	-
									Материалы, не учтенные ценниками			
79	Ценн. I ч. I-II9	м	120	-	-	-	0,6I	-	Труба ГОСТ 8734-75 20x0,3	-	73	-
80	Сб. доп. в. 8 п. 2725	10м	5,0	-	-	-	3,8I	-	То же, винилпластовая ПВХ 60 с наружным диаметром 32	-	19	-
81	п. 2724	"	35,0	-	-	-	2,0I	-	25	-	70	-
82	"	шт	584	-	-	-	0,2I	-	Муфта соединительная ДН 25	-	123	-
83	"	"	9	-	-	-	0,2I	-	ДН 32	-	2	-
84	24-05	"	40	-	-	-	0,2	-	Уголок соединительный У280	-	8	-

2.64-12-220

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
									Перенос:	-	8	-
									ИТОГО:	-	485	-
									ИТОГО по У с пла- новыми накопленни- ями х 1,06	-	514	-
									ИТОГО по I-У:			
									телефонизация	82	64	-
									радиофикация	76	176	-
									электрочасофика- ция	287	171	-
									Коллективный прием телевидения	-	142	-
									Закладные устрой- ства	-	514	-
									ВСЕГО	<u>445</u>	<u>1067</u>	-
										1512		

Министерство культуры СССР

Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий

"ГИПРОТЕАТР"

Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 100 мест и административными помещениями для строительства в IV подрайоне, II и III климатических районах"

С М Е Т А № 9

Механооборудование эстрады

Сметная стоимость в ценах,
зведенных с 01.01.1969 года
- 1,06 тыс.руб.

В том числе:

оборудования - 0,43 тыс.руб.
монтажа - 0,63 тыс.руб.

Основание:

Чертежи рабочего проекта

Показатели по смете:

1. Объем здания - 3151 м³
2. Рабочая площадь - 459 м²
3. Стоимость на:
 - I м³ здания - 0 руб. 34 коп.
 - I м² рабочей площади - 2 руб. 31 коп.

Главный архитектор проекта

Р.А. Меккель

Начальник отдела экономики
строительства и смет

И.П. Головатый

Составила

Л.Д. Тейтельбаум

№ пп	Обоснова-ние (§ прейскурантов или ценников на монтаж-ное обо-рудование)	Единица измерения	Количество единиц измерения	Вес в тоннах		Сметная стоимость единицы измерения в рублях			Наименование работ и элементов затрат	Общая стоимость (в руб.)		
				Единицы измерения	Всего	Обору-дова-ния	Монтаж. работ	В т.ч. зарпл. основ-ная		Обору-дова-ния	Монтажных работ	В т.ч. зарпл. основ. на экс-плуат. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

I. Занавес антракт-но-раздвижной

1	-	шт	I	0,009	0,009	-	-	-	Лебедка раздвижки занавеса	смот-ри	п.2,3	
2	28-01-01 п.33	компл.	I	-	-	I4I	-	-	Механизм пред-экранный занаве-са МПЗ-I e=8,9м	I4I	-	-
									Цена: I44-3			
3	31-У-134	"	I	-	-	-	I0I	-		-	I0I	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		II	I2	I3
4	29-II2	шт	2	-	-	-	2,1	-	Труба для подвески дороги занавеса-монтаж		-	4	-
5	29-376	компл. I		-	-	-	28,6	-	Опробование		-	29	-
6	29-07-0I п.65	шт	4	-	-	I,2	-	-	Хомут, монтаж		5	-	-
7	29-106	"	4	-	-	-	0,4	-			-	2	-
8	"	"	4	-	-	I,2	-	-	Подвеска, монтаж		5	-	-
9	"	"	4	-	-	-	0,4	-			-	2	-
Материалы													
10	Ценн. I ч. I-104	м	I2	-	-	-	0,4I	-	Труба диам.25 мм		-	5	-
ИТОГО:											I5I	I43	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
II	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на оборудование - 8,4 %	I3	-	-
I2	-	-	-	-	-	-	-	-	Плановые накопления - 6%	-	9	-
									ИТОГО по I:	I64	I52	-
									2. Киноэкран с пред- экранным занавесом			
I3	28-01-01 п.33	компл. I		-	-	I4I	-	-	Механизм пред- экранного занавеса с=8,9м ИПЗ-1	I4I	-	-
I4	3I-Y-I34	"	I	-	-	-	I0I	-		-	I0I	-
I5	3I-Y-I29	м2	I4,2I	-	-	-	6,36	-	Киноэкран ЭМ-II 5,8x2,45	-	90	-
I6	3I-Y-I30	"	I3,2	-	-	-	0,63	-	Монтаж рамы кино- экрана	-	8	-

264-13-220

241-11-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13
17	29-376	компл. I	-	-	-	-	28,6	-	Опробование	-	29	-
									Материалы:			
18	Ценн. I ч. I-104	м	20	-	-	-	0,30	-	Труба 20 ГОСТ 3262-75	-	6	-
19	"-	"	36	-	-	-	0,41	-	Труба 25 ГОСТ 3262-75	-	15	-
20	"-	"	21	-	-	-	0,52	-	Труба 32 ГОСТ 3262-75	-	11	-
21	Ценн. I ч. У п. 533	10м	4,0	-	-	-	1,43	-	Канат 6,5-Г-В-Н- -180 ГОСТ 3070-74	-	6	-
22	Ценн. I ч. II п. 462	т	0,17	-	-	-	272	-	Металлоконструк- ции (площадка громкоговорителей, опорные конструк- ции)	-	46	-
23	13-279	"	0,17	-	-	-	62,7	-		-	11	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
									Строительные работы			
24	I5-2	м3	0,013	-	-	-	85	-	Каркас из брусков	-	I	-
25	I5-I8	м2	3,2	-	-	-	1,21	-	Настил из досок	-	4	-
26	I5-I35	м2	3,3	-	-	-	1,3	-	Карниз из фанеры	-	4	-
									ИТОГО:	I4I	332	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на оборудование - 8,4%	I2	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на п.п. 22,23 - 8,3%	-	5	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на п.п. 22,23 - 8,3%	-	5	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	п.п. 24,25,26 - 16,5%	-	I	-
									ИТОГО:	I53	338	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
									Перенос:	153	338	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	6% - плановые накопления	-	20	-
									ИТОГО по 2:	153	358	-
									3. Штанкеты			
31	29-II2	шт	14	-	-	-	2,1	-	Монтаж штанкетов	-	29	-
32	29-07-01 п.65	"	45	-	-	1,2	-	-	Подвеска	54	-	-
33	29-I06	"	45	-	-	-	0,4	-		-	18	-
34	"-	"	45	-	-	1,2	-	-	Хомут	54	-	-
35	"-	"	45	-	-	-	0,4	-		-	18	-
									Материалы:			

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
									Материалы:			
36	ЦЕНЕ. I Ч. I-I04	м	107,5	-	-	-	0,41	-	Труба 25 ГОСТ 3262-75	-	44	-
									ИТОГО:	I08	I09	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на обо- рудование - 8,4%	9	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	Плановые накопле- ния - 6%	-	7	-
									ИТОГО по 3:	II7	II6	-
									ИТОГО по смете:			
39	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Антрактно-раз- движной занавес	I64	I52	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Кинэкран с пред- экранным занавесом	I53	358	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
4I	-	-	-	-	-	-	-	-	3. Штанкет	II7	II6	-
									ВСЕГО:	<u>434</u>	<u>626</u>	
										I060		

Министерство культуры СССР
 Государственный институт по проектированию театрально-
 зрелищных предприятий
 "ГИПРОТЕАТР"
 Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб (стены кирпичные)
 с залом на 100 мест и административными помещениями
 для строительства в IВ подрайоне, II и III климатических
 районах"

С М Е Т А № 10
 Технологическое оборудование

Сметная стоимость в ценах,
 введенных с 01.01.1969 года
 - II,32 тыс.руб.

в том числе:

оборудования - 10,99 тыс.руб.

монтажа - 0,33 тыс.руб.

Возврат материалов -

- 0,10 тыс.руб.

Основание: Чертежи рабочего
 проекта

Показатели по смете:

1. Объем здания - 3151 м3

2. Рабочая площадь - 459 м2

3. Стоимость на:

I м3 здания - 3 руб. 59 коп.

I м2 рабочей
 площади - 24 руб.66 коп.

Главный архитектор проекта

М.А. Меккель Р.А. Меккель

Начальник отдела экономики
 строительства и смет

И.И. Головатый И.И. Головатый

Составила

Эренбург

Л.А. Эренбург

11-12-22

№ п/п	Обоснова- ние (с прейску- рантов или ценников на монтаж- ное оборудо- вание)	Едини- цы изме- рения	Колл- чест- во един. изме- рен.	Вес в тоннах		Сметная стоимость сделки измерения в рублях			Наименование работ и элементов затрат	Общая стоимость (в руб.)		
				Едини- цы из- мере- ния	Всего	Обор- у- да	Монтажные раб- ота	В т.ч. зарпл. основн. на экс- плуат. машин		Обору- дова- ние	Монтажных работ	УВ т.ч. зарпл. основн. на экс- плуат. машин
I	с	з	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13

I. Мебель

1	ССН, Госстрой СССР, т. 2 вып. I табл. I п. 21	шт	7	-	-	41	-	-	Стол рабочий од- нотумбовый 1200x750x730 мм	287	-	-
2	"-" п. 20	"	1	-	-	66,5	-	-	То же, двухтумбо- вый 1500x750x730 мм	67	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
3	т.2 вып. I табл. I п. 43	шт	4	-	-	47	-	-	Шкаф конторский 880x410x1560 мм	188	-	-
4	" п. 36	"	37	-	-	9	-	-	Стул 470x430x760 мм	333	-	-
5	Табл. 6 п. 21	"	I	-	-	18	-	-	Стол приставной 1200x420x680 мм	18	-	-
6	Табл. 6 п. 12	"	I	-	-	13	-	-	Кресло рабочее 600x645x720 мм	13	-	-
7	" п. 9	"	2	-	-	37	-	-	Кресло для отдыха 700x830x700 мм	74	-	-
8	" п. 126	"	I	-	-	26,7	-	-	Пульт дирижера 1200x900x400 мм	27	-	-
9	" п. 127	"	II	-	-	II,8	-	-	Пульт ПД-I-а 480x480хперем.	130	-	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
I0	г.5 вып.2 табл.3 п.83	шт	2	-	-	49,9	-	-	Стеллаж деревян- ный, СШ-7	I00	-	-
II	СШ г.4 вып.1 табл.13 п.97	шт	2	-	-	I5	-	-	Подтоварник ме- таллический ПТ-I I470x840x280 мм	30	-	-
I2	" п.98	"	I	-	-	I2	-	-	То же, ПТ-IA I050x840x280 мм	I2	-	-
I3	г.2 вып.1 табл.2 п.2I	"	I3	-	-	30	-	-	Стеллаж деревян- ный односекцион- ный, односто- ронний, СБ1-08	390	-	-
I4	" К-2	"	I2	-	-	60	-	-	То же, СБ2-08	720	-	-
I5	г.2 вып.1 табл.3 п.9	"	I	-	-	68	-	-	Кафедра выдачи книг К-0I I200x620x900 мм	68	-	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	"-" п.46	шт	1	-	-	84	-	-	Шкаф коталожный	84	-	-
17	"-" табл.4 п.30	"	7	-	-	74	-	-	Стол гримироваль- ный с инд.ящиком 1050x560x780	518	-	-
18	г.6 вып. I п.16 К=0,25 Табл.3	"	3	-	-	17,25	-	-	Прилавок гардероб- ный 1000x300x800 мм	52	-	-
19	г.2 вып. I табл. I п.72	"	6	-	-	63	-	-	Вешалка консольная крючков 18 шт.	378	-	-
20	г.6 вып. I п.16 К=0,25	"	1	-	-	17,25	-	-	Прилавок гардероб- ный 1000x300x800 мм	17	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
21	г.2 вып. I табл.4 п.6	шт	8	-	-	52	-	-	Вешалка для арти- стических уборных, 420x200x1800 мм	416	-	-
22	-"- вып.2 табл.7 п.1	"	9	-	-	18,3	-	-	Банкетка 3-местная полумягкая Б-7 1310x390x445 мм	165	-	-
23	г.2 вып. I табл. I п.15	"	5	-	-	19	-	-	Подцветочница 405x980x460 мм	95	-	-
24	г.2 вып. I табл. I п.78	"	1	-	-	31,3	-	-	Зеркало, 750x1500 мм	31	-	-
25	г.5 вып.2 табл. I п.47	"	2	-	-	45	-	-	Сейф, 738x628x1310 мм	90	-	-

204-12-220

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
									II. Технологическое оборудование			
26	т.4 вып. I табл.9 п.66	шт	I	-	-	425	-	-	Прилавок-витрина "Тапр-106" 1800x950x1070 мм	425	-	-
27	28-У- -8272	"	I	-	-	-	10,7	-	То же	-	II	-
28	т.4 вып. I табл.12 п.89	"	I	-	-	58	-	-	Стол производственный 1000x800x850 мм	58	-	-
29	т.2 вып. I табл. I п.56	"	I	-	-	255	-	-	Шкаф холодильный, ШХ-0,4М 750x750x1810 мм	255	-	-
30	28-У- -8272	"	I	-	-	-	10,7	-	То же	-	II	-
31	т.4 вып. I т.10, п.168	"	I	-	-	141	-	-	Шкаф для одежды ШО-1 680x630x2000 мм	141	-	-

2.64-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
32	т.2 вып.1 табл.2 п.33	шт	3	-	-	23	-	-	Стол читательский МБ-03 1500x600x720 мм	69	-	-
33	т.6 вып.2 табл.1 п.98	шт	1	-	-	103	-	-	Диван секционный 1765x730x720 мм	103	-	-
Ш. Инвентарь:												
34	ССН т.2, вып.1, т.1	"	1	-	-	4,6	-	-	а) жесткий хозяйст- венный бачок для воды эмалированный	5	-	-
35	"	"	7	-	-	63	-	-	Ведалка металличе- ская на 18 крычков	441	-	-
36	"	"	2	-	-	1,1	-	-	Ведро оцинкован- ное	2	-	-
37	"	"	3	-	-	0,3	-	-	Держатель туалет- ной бумаги	1	-	-
38	"	"	1	-	-	5	-	-	Доска для вывешива- ния цен на билеты	5	-	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
39	-"-	шт	1	-	-	10	-	-	Доска объявлений		10	-	-
40	-"-	"	6	-	-	31,3	-	-	Зеркало		188	-	-
41	-"-	"	2	-	-	9	-	-	Карнизы для раздвижки штор		18	-	-
42	-"-	"	6	-	-	6	-	-	Карнизы для штор и занавесей на окна		36	-	-
43	-"-	м2	3	-	-	11	-	-	Коврик резиновый		33	-	-
44	-"-	шт	1	-	-	8,5	-	-	Лампа настольная		9	-	-
45	-"-	"	1	-	-	10	-	-	Лестница ПСК-12		10	-	-
46	-"-	"	3	-	-	1	-	-	Мыльница для жидкого мыла		3	-	-
47	-"-	"	3	-	-	2,5	-	-	Полотенцеподержатель		8	-	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	-"-	шт	14	-	-	11,8	-	-	Пюпитр	165	-	-
49	-"-	"	1	-	-	26,7	-	-	Пульт дирижера	27	-	-
50	-"-	"	2	-	-	10	-	-	Портреты разные	20	-	-
51	-"-	к-т	1	-	-	150	-	-	Репертуарная доска	150	-	-
52	-"-	шт	14	-	-	12	-	-	Светильник для пюпитров и гримерных столов	168	-	-
53	-"-	"	9	-	-	4,6	-	-	Урна	41	-	-
54	-"-	шт	2	-	-	2,3	-	-	Кетка половая	5	-	-
55	-"-	"	2	-	-	0,85	-	-	Кетка одежная	2	-	-
56	-"-	"	2	-	-	1,1	-	-	Кетка обувная	2	-	-

164-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
									б) культинвентарь и спортинвентарь			
57	-"-	шт	I	-	-	527	-	-	Пианино С-5	527	-	-
58	-"-	к-т	I	-	-	9,3	-	-	Сетка волейбольная с мячом	9	-	-
59	-"-	"	2	-	-	3	-	-	Шахматы - комплект с доской	6	-	-
60	-"-	"	2	-	-	0,7	-	-	Шашки - комплект с доской	I	-	-
									Инструмент разный			
61	По на- бору	"	I	-	-	27	-	-	Комплект инструмен- тов столярной мас- терской	27	-	-
62	-"-	"	I	-	-	19	-	-	Комплект инструмен- тов для слесарной мастерской	19	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	-"-	шт	3	-	-	2,5	-	-	Молоток театраль- ный	8	-	-
64	-"-	к-т	I	-	-	10	-	-	Набор кистей для художника	10	-	-
65	-"-	шт	I	-	-	2,06	-	-	Паяльник ЭПСС	2	-	-
									Одежда сцены			
66	-"-	шт	I	-	-	313	-	-	Занавес антрактный раздвижной из двух половинок (9x6)	313	-	-
67	-"-	"	I	-	-	242	-	-	Горизонт (11x8)	242	-	-
68	-"-	"	2	-	-	44	-	-	Кулиса поплановая (1,5x6)	88	-	-
69	-"-	"	I	-	-	167	-	-	Падуга порталная (8,5x3,5)	167	-	-
70	-"-	шт	2	-	-	67	-	-	Падуга поплановая (8x2)	134	-	-

2011-12-22.0

264-12-920

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	-"-	шт	2	-	-	43	-	-	Кудиса полпановая (1,5x6)	86	-	-
72	-"-	"	1	-	-	59	-	-	Папуга предохранная (8x2)	59	-	-
IV. Инвентарь противопо- пожарный												
73	-"-	шт	1	-	-	1,9	-	-	Веревка спасатель- ная	2	-	-
74	-"-	"	2	-	-	1,1	-	-	Ведро оцинкованное	2	-	-
75	-"-	"	2	-	-	2	-	-	Каска пожарная	4	-	-
76	-"-	"	1	-	-	26,1	-	-	Костим брезентовый	26	-	-
77	-"-	"	1	-	-	8,5	-	-	Костим хлопчатого- бумажный	9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
78	-"	шт	20	-	-	10	-	-	Огнетушитель углекислотный ОУ-5	200	-	-
79	-"	"	1	-	-	13,2	-	-	Одеяло асбестовое АТ-13	13	-	-
80	-"	"	1	-	-	15	-	-	Приспособление для тушения пожара	15	-	-
81	-"	"	1	-	-	95	-	-	Противогаз КИП-8	95	-	-
82	-"	"	1	-	-	4	-	-	Пояс пожарный	4	-	-
83	-"	пар	2	-	-	1,7	-	-	Рукавицы брезентовые	3	-	-
84	-"	"	1	-	-	13,6	-	-	Сапоги яловые	14	-	-
85	-"	шт	2	-	-	1,3	-	-	Топор пожарный	3	-	-
86	-"	"	1	-	-	1,2	-	-	Фонарь карманный	1	-	-

2.64-18-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0		II	I2	I3
										У. Установка кресел			
87	ССН г.2, вып.2 п.96	шт	100	-	-	-	2,30	-	Установка кресел и номерных знаков		-	230	-
88	ССН г.2 вып. I стр. I5 п. I0	шт	100	-	-	22,00	-	-	Кресла Таллинского НИИО "Стандарт" 500x446 мм	2200	-	-	
									ИТОГО:		I0992	252	-
									Сборка немонтируе- мого оборудования x0,01		-	81	-
									(I0992-2880) x0,01				
									ИТОГО:		<u>I0992</u>	<u>333</u>	-
											II325		
									Возврат материалов- - 0,75%		85	-	-
									(I0992+333) x0,0075				

264-12-220

Министерство культуры СССР
 Государственный институт по проектированию театрально-
 зрелищных предприятий
 "ГИПРОТЕАТР"
 Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб (стены кирпичные)
 с залом на 100 мест и административными помещениями
 для строительства в IV подрайоне, II и III климатических
 районах"

С М Е Т А № II
 Освещение здания

Сметная стоимость в ценах,
 введенных с 01.01.1969 года
 - 7,14 тыс.руб.

В том числе:


оборудования - 0,16 тыс.руб.
 монтажа - 6,98 тыс.руб.

Основание: Чертежи рабочего
 проекта

Показатели по смете:

1. Объем здания - 3151 м³
2. Рабочая площадь - 459 м²
3. Стоимость на:
 - I м³ здания - 2 руб.27 коп.
 - I м² рабочей площади - 15 руб.56 коп.

/ Главный архитектор проекта

 Р.А. Меккель

Начальник отдела экономики
 строительства и смет

 И.П. Головатый

Составила



Л.А. Эренбург

64-12
21
820

№ пп	Обоснова- ние (§ прейску- рантов или пен- ников на монтаж. оборудо- вание)	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во еди- ниц изме- ре- ния	Вес в тоннах		Сметная стоимость единицы измерения в рублях			Наименование работ и элементов затрат	Общая стоимость			
				Едини- ца из- мере- ния	Всего	Обору- дова- ния	Монтаж. работ	Общая		В т.ч. зарпл. основ- ная	на экс- плуат. машин	Обору- дова- ния	Монтаж- ных работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
									Оборудование и материалы				
I	I5-04-II I-09I	к-т	I	-	-	34	-	-	Шкаф управления освещением зритель- ного зала, ПУЭН-10 800(п)х600х350 мм	34	-	-	
2	8-6646	"	I	-	-	-	5,46	-	То же	-	5	-	
3	I5-04-II I-090	"	I	-	-	30	-	-	Пульт управления навесной 450х700(п)х350 мм ПУЭН-8	30	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
4	9-6646	к-г	I	-	-	-	5,46	-	То же	-	5	-
5	8-7099	шт	3	-	-	-	5,25	-	Щиток осветитель- ный, ШО 33-15	-	16	-
6	8-7101	"	I	-	-	-	8,49	-	То же, ШО 33-26	-	8	-
7	8-7088	"	3	-	-	-	3,31	-	Ящик с понижающим трансформатором, ЯП-0,25	-	10	-
8	I5-04-I Доп. 54 01-469	"	3	-	-	3,8	-	-	Выключатель одно- полюсный, АБ-2134	II	-	-
9	I5-04-II I-320	"	3	-	-	0,9	-	-	То же	3	-	-
10	8-6699	шт	3	-	-	-	0,64	-	То же	-	2	-
II	I5-04-I Доп. 31 04-786	"	3	-	-	4,2	-	-	Пускатель магнит- ный, ПМЕ-III	I3	-	-

ЭГП-12-220

64-12-2210

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
I2	I5-04-II I-354	шт	3	-	-	3,50	-	-	То же	II	-	-
I3	8-6725	"	3	-	-	-	I,I	-	То же	-	3	-
I4	I5-04- -I/8 I8-246	"	I2	-	-	I,I5	-	-	Кнопка KE-011Y3	I4	-	-
I5	I5-04-II I-4I8	"	I2	-	-	I	-	-	То же	I2	-	-
I6	8-67I4	"	I2	-	-	-	0,6	-	То же	-	7	-
I7	I5-04- -I/4 03-479 03-480	"	3	-	-	0,I3	-	-	Предохранитель ШТ-10	-	-	-
I8	I5-04-II I-347	"	3	-	-	0,50	-	-	То же	2	-	-
I9	8-6687	"	3	-	-	-	0,58	-	То же	-	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
20	I5-04-I Доп.28 I9-424	шт	10	-	-	0,33	-	-	Арматура светосиг- нальная, AC I20 ВУ2	3	-	-
21	I5-04-II I-452	"	10	-	-	0,6	-	-	То же	6	-	-
22	8-5735	"	10	-	-	-	0,9	-	То же	-	9	-
23	8-5966	"	I	-	-	-	2,68	-	Выключатель па- кетный, ВК 3-25	-	3	-
24	8-850	"	I	-	-	-	1,29	-	Звонок громкого обя, 220В ЛЗ-I	-	1	-
25	8-7090	"	5	-	-	-	0,46	-	Звонок бытовой в комплекте с кноп- кой 220В, 3-220	-	2	-
26	I5-04-I I8-098	"	I	-	-	1,2	-	-	Кнопка управления, КУ I22-2	I	-	-
27	8-6240	"	I	-	-	-	1,85	-	То же	-	2	-

2С4-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
28	I5-04-I 09-098	шт	4	-	-	0,3	-	-	Переключатель од- нополюсный.ТВ-I-I	I	-	-
29	I5-04-II I-427	"	4	-	-	0,8	-	-	То же	3	-	-
30	8-6682	"	4	-	-	-	0,64	-	То же	-	3	-
31	I5-04- -I/4 06-537	"	I	-	-	0,5	-	-	Выключатель ПВ I-10	I	-	-
32	I5-04-II I-383	"	I	-	2,7	-	-	-	Выключатель ПВИ-10	3	-	-
33	8-6707	"	I	-	-	-	0,66	-	То же	-	I	-
34	8-70I4	"	6	-	-	-	I,64	-	Светильник под- весной (шар) НС002-150/P-02	-	10	-
35	8-7055	"	3	-	-	-	2,20	-	То же, потолочный арт.38-07	-	7	-

264-12-220

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
36	8-7055	шт	II	-	-	-	2,20	-	То же, брызгозащитный ПСХ-60МУЗ Арт.135	-	24	-
37	8-7055	"	4	-	-	-	2,20	-	То же, арт.200	-	9	-
38	8-7015	"	10	-	-	-	1,93	-	Светильник подвесной, НСПО2хх100/Р33-03	-	19	-
39	8-7015	"	4	-	-	-	1,93	-	То же, НСПО2х200/р53-03	-	8	-
40	8-7063	"	6	-	-	-	2,89	-	Световой указатель "Выход"	-	17	-
41	8-7035	"	63	-	-	-	2,18	-	Светильник потолочный, ЛПС03х40/Н-01	-	137	-
42	8-7038	"	42	-	-	-	2,57	-	То же, ЛПС02-2хх40/П-01	-	108	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
43	8-7038	шт	38	-	-	-	2,57	-	Светильник подвесной, ДС002-2х40/р-01	-	98	-	
44	8-002	"	40	-	-	-	1,06	-	Выключатель однополюсный инд. 02210	-	42	-	
45	8-7003	"	24	-	-	-	2,33	-	То же, 02630 брызгозащитный	-	56	-	
46	8-7007	"	21	-	-	-	1,17	-	Розетка штепсельная, У-86-АМ	-	25	-	
47	8-5990	"	10	-	-	-	1,76	-	Розетка штепсельная, У-94-С	-	18	-	
48	8-59-90	"	7	-	-	-	1,76	..	Розетка пыленепроницаемая, ШП-10	-	12	-	
49	8-7008	"	2	-	-	-	1,59	-	Розетка, У86-РБ	-	3	-	
50	8-7007	"	1	-	-	-	1,17	-	Розетка штепсельная, инд. С3210	-	1	-	

264-1р-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13
51	8-4208	100м	1,5	-	-	-	95,5	-	Кабель ВВГ сечением 2х1,5 мм ²	-	143	-
52	8-4208	"	0,75	-	-	-	95,5	-	3х1,5 мм ²	-	72	-
53	8-4208	"	1,5	-	-	-	95,5	-	Кабель АВВГ-2х х2,5 мм ²	-	143	-
54	8-4208	"	0,75	-	-	-	95,5	-	То же, 3х2,5 мм ²	-	72	-
55	8-4281	"	7,5	-	-	-	40,9	-	Прокладка трубы стальной электро- сваркой, 20х1,6мм	-	307	-
56	8-4282	"	0,7	-	-	-	43,2	-	26х1,8 мм	-	30	-
57	8-4282	"	0,4	-	-	-	43,2	-	32х2мм	-	17	-
58	8-4281	"	0,45	-	-	-	40,9	-	То же, водогазо- проводных 20х2,8 мм	-	18	-

2014-12-22.0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		II	I2	I3
59	8-4371	100м	8,38	-	-	-	6,86	-	Затягивание проводов в трубы сечением до 2,5 мм ² первых		-	57	-
60	8-4403	"	15,12	-	-	-	2,37	-	То же, последующих		-	36	-
61	8-4372	"	0,67	-	-	-	8,49	-	То же, сечением до 6 мм ² , первых		-	6	-
62	8-4404	"	1,23	-	-	-	2,72	-	То же, сечением до 6 мм ² , последующих		-	3	-
63	8-4223	"	12	-	-	-	15,6	-	Провод, АПШВС 2х2,5 мм ² 3х2,5 мм ² , при скрытой проводке		-	187	-
64	8-4223	"	0,8	-	-	-	15,6	-	То же, ПШВС при скрытой проводке		-	12	-
65	8-903	т	1,5	-	-	-	444	-	Металлоконструкции		-	666	-

264-12-220

201-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
									Стоимость материа- лов, не учтенных пенсиями:			
66	15-04-II 3-670	шт	3	-	-	-	13	-	Ящик ЯТП-0,25/36	-	39	-
67	Цена завода- изгото- вителя	"	3	-	-	-	28,5	-	Щиток осветитель- ный ШО 33-15	-	86	-
68	"-	"	1	-	-	-	42,3	-	То же, ШО33-26	-	42	-
69	15-04-I 06-06I	"	1	-	-	-	2,6	-	Выключатель пакет- ный, ВПК3-25	-	3	-
70	16-02 54-019	"	1	-	-	-	4,15	-	Звонок громкого объя, МЗ-1	-	4	-
71	"- 54-028	"	5	-	-	-	9,50	-	То же, З-220	-	48	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
72	Цена завода- изгото- вителя	шт	6	-	-	-	3,2	-	Светильник НС002х х I50/P-02	-	19	-
73	"	"	3	-	-	-	4,2	-	Светильник арт. 38-07	-	13	-
74	I5-07/30 5-I46	"	II	-	-	-	1,3	-	То же, Арт. I35	-	I4	-
75	Цена завода- изгото- вителя	"	4	-	-	-	4,5	-	То же, арт. 200	-	18	-
76	I5-07/10 I-256	"	10	-	-	-	9	-	То же, НСП 02х х I00/P53-03	-	90	-
77	" I-257	"	4	-	-	-	12,9	-	То же, НСИ 02х200/P53- -03	-	52	-
78	I5-07/25 I-270	"	3	-	-	-	2,5	-	Светильник пере- носной РВ0-220	-	8	-

264-12-2.20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
79	I5-04-I I9-020	шт	6	-	-	-	I	-	Световой указатель "Выход"	-	6	-
80	Цена завода- изготовителя	"	63	-	-	-	20	-	Светильник потолочный ЛПО 03x40/П-01	-	I260	-
81	I5-07 доп. 23 3-206	"	42	-	-	-	I7	-	То же, ЛПО 02-2x40/П-01	-	714	-
82	Цена завода- изготовителя	"	38	-	-	-	I4,6	-	Светильник подвесной ЛСО 02-2x40/Р-01	-	558	-
83	I6-03 ч. II п. 7-007	"	I3	-	-	-	0,07	-	Лампа накаливания, Б220-25	-	I	-
84	" 7-023	"	I6	-	-	-	0,08	-	То же, Б220-50	-	I	-
85	" 7-033	"	I7	-	-	-	0,09	-	То же, Б220-100	-	2	-

2011-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
86	" 7-037	шт	10	-	-	-	0,09	-	То же, Б22С-150	-	1	-
87	" 9-008	"	3	-	-	-	0,07	-	То же, местного освещения 60 Вт МО 36-60	-	-	-
88	16-03-П I-025	"	228	-	-	-	1,2	-	Лампа люминесцент- ная, ЛБ40-4	-	274	-
89	" 6-002	"	228	-	-	-	0,163	-	Стартер I5-80/ СК-220	-	37	-
90	Цевн. I Ч. У стр. 340 п. 222	"	21	-	-	-	0,18	-	Вилка к розетке У-87-AM	-	4	-
91	" п. 226	"	10	-	-	-	0,3	-	Розетка с заземляю- щими контактами, У-94-С	-	3	-
92	" п. 226	"	10	-	-	-	0,3	-	Вилка к розетке инд. 03540	-	3	-

2.64-12-2210

ГІ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	Ценн.І Ч.У п.242	шт	7	-	-	-	3,2І	-	Розетка, ШПІ-ІО	-	22	-
94	" п.243	"	7	-	-	-	3,2І	-	Вилка, ШПІ-ІО	-	22	-
95	" п.223	"	2	-	-	-	0,28	-	Вилка к розетке У-96-РБ У-97-РБ	-	І	-
96	І5-09 табл.4І	км	0,15	-	-	-	138	-	Кабель марки БВГ-2х1,5 мм2	-	2І	-
97	"	"	0,075	-	-	-	205	-	То же, сечением 3х1,5 мм2	-	15	-
98	"	"	0,15	-	-	-	355	-	То же, АВВГ 2х2,5 мм2	-	53	-
99	І5-09 табл.4І	"	0,075	-	-	-	400	-	Кабель АВВГ 3х2,5 мм2	-	30	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
I00	"- табл. I40	мм	1,5	-	-	-	27	-	Провод АПВ 1x2,5 мм2	-	41	-
I01	"-	"	0,15	-	-	-	41	-	То же, АПВ 1x6 мм2	-	6	-
I02	"-	"	0,75	-	-	-	31	-	То же, ПВ - 1x1,5 мм2	-	23	-
I03	"-	"	0,04	-	-	-	62	-	То же, ПВ-1x4мм2	-	2	-
I04	табл. I38	"	0,1	-	-	-	24	-	Провод АПВ-2,5 мм2	-	2	-
I05	I5-09 табл. I47	"	0,8	-	-	-	53	-	Провод АППВС- 2x2,5 мм2	-	42	-
I06	"-	"	0,4	-	-	-	80	-	3x2,5 мм2	-	32	-
I07	"-	"	0,03	-	-	-	92	-	То же, сечением 3x1,5 мм2	-	3	-
I07a	"-	"	0,05	-	-	-	63	-	То же, ППВС 2x1,5 мм2	-	3	-

264-18-2210

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
108	Пенн. I ч. I стр. 104	м	45	-	-	-	0,3	-	Труба стальная водогазопроводная 20x2,8 мм	-	14	-
109	"-" стр. 106	"	750	-	-	-	0,26	-	То же, электросварная, 20x1,6 мм	-	195	-
110	"-"	км	110	-	-	-	0,32	-	То же, 26x1,8 мм 32x2,0 мм	-	35	-
									ИТОГО:	148	6286	-
111	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на оборудование - 8,4%	12	-	-
112	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на материалы по поз: 66 - 7,6%	-	3	-
113	-	-	-	-	-	-	-	-	67,68 - 4,7%	-	5	-
114	-	-	-	-	-	-	-	-	69 - 7,6%	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
II5	-	-	-	-	-	-	-	-	70,71 - 8,6%	-	4	-
II6	-	-	-	-	-	-	-	-	72-82 - 8,3%	-	228	-
II7	-	-	-	-	-	-	-	-	83-89 - 8,6%	-	27	-
II8	-	-	-	-	-	-	-	-	96-99 - 9,7%	-	12	-
II9	-	-	-	-	-	-	-	-	100-107 - 10,9%	-	17	-
									ИТОГО:	160	6582	-
I20	-	-	-	-	-	-	-	-	Плановые накопления - 6%	-	395	-
									ИТОГО:	160	6977	-
									ВСЕГО по смете:		7137	-

264-12 220

Министерство культуры СССР
 Государственный институт по проектированию театрально-
 зрелищных предприятий
 "ГИПРОТЕАТР"
 Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб (стены кирпичные)
 с залом на 100 мест и административными помещениями
 для строительства в IВ подрайоне, II и III климатических
 районах"

С М Е Т А № 12

Электроснабжение и силовое электрооборудование

Сметная стоимость в ценах,
 введенных с 01.01.1969 года

- 0,82 тыс.руб.

В том числе:

оборудования - 0,13 тыс.руб.

монтажа - 0,69 тыс.руб.

Основание: Чертежи и спецификация
 рабочего проекта

Показатели по смете:

1. Объем здания - 3151 м3

2. Рабочая площадь - 459 м2

3. Стоимость на:

I м3 здания - 0руб.26коп.

I м2 рабочей
 площади - 1руб.79коп.

Главный архитектор
 проекта

Р.А.Меккель

Начальник отдела экономики
 строительства и смет

И.И.Головатый

Составила

Л.А.Эренбург

264/13

2220

№ пп	Обоснование (затраты или пеня на монтажное оборудование)	Единица измерения	Количество единиц измерения	Вес в тоннах		Сметная стоимость единицы измерения в рублях			Наименование работ и элементов затрат	Общая стоимость (в руб.)		
				Единица	Всего	Оборудования	Монтаж. работ	В т.ч. зарпл. основн. на эксплуат. машин		Оборудования	Всего	В т.ч. зарпл. основн. на эксплуат. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13

									Оборудование и монтажные работы			
I	8-6606	к-т	I	-	-	-	17,2	-	Панель вводная с предохранителями ПБ2-250 и переключателями ПЧ, ВРУ-В1 (1700x800x500 мм)	-	17	-
2	15-04-II I-IIО	м шп-ринг по фронту	0,8	-	-	-	95	-	То же	-	76	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
3	8-6606	к-т	I	-	-	-	17,2	-	Панель распределительная, ВРУ-PI3 (1700x800x500 мм)	-	17	-
4	I5-04-II I-II0	м шк- рины по фрон- ту	0,8	-	-	-	95	-	То же	-	76	-
5	I5-04-I доп.4 03-390	шт	3	-	-	-	0,95	-	Предохранитель, ПН2-250	-	3	-
6	I5-04-II I-35I	"	3	-	-	-	1,5	-	То же	-	5	-
7	8-6688	"	3	-	-	-	1,08	-	То же	-	3	-
8	I5-04-I 02-306	"	2	-	-	-	4,8	-	Переключатели, ПУ-250	-	10	-
9	I5-04-II I-340	"	2	-	-	-	4,2	-	То же	-	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13
I0	8-6683	по- люс	6	-	-	-	I,13	-	То же	-	7	-
II	I5-04-I доп. 4 03-389	шт	27	-	-	-	0,52	-	Предохранитель; ПН2-100	-	14	-
I2	I5-04-II I-350	"	27	-	-	-	I,4	-	То же	-	38	-
I3	8-6687	"	27	-	-	-	0,58	-	Подготовка к вклю- чению предохраните- ля	-	16	-
I4	I7-0I 07-037	"	I	-	-	-	9,3	-	Счетчик, САЧУ-И672М	-	9	-
I5	I5-04-II I-247	"	I	-	-	-	I,5	-	То же	-	2	-
I6	8-6733	"	I	-	-	-	2,32	-	То же	-	2	-
I7	I5-03 05-016	"	3	-	-	-	I,I	-	Трансформатор ТК-20 75/5	-	3	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
18	I5-04-II I-435	шт	3	-	-	-	1,4	-	Трансформатор ТК-20 75/5	-	4	-
19	8-6730	"	3	-	-	-	0,48	-	То же	-	I	-
20	I5-04-I 04-I66	"	3	-	-	4	-	-	Пускатель магнит- ный, ПМЕ-I2I	I2	-	-
21	8-6273	"	3	-	-	-	3,9I	-	То же	-	I2	-
22	I5-04-II I-383	"	2	-	-	-	2,70	-	Переключатель пакетный, ПП2-10/И2	-	5	-
23	8-6707	"	2	-	-	-	0,66	-	То же	-	I	-
24	I5-04- -I/8 I8-246	"	4	-	-	I,15	-	-	Кнопка управления КЕ ОИУЗ	5	-	-
25	I5-04-II I-418	"	4	-	-	-	I,0	-	То же	-	4	-

2.64-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
26	8-67I4	шт	4	-	-	-	0,6	-	То же	-	2	-
27	I5-04-II I-347	"	4	-	-	-	0,5	-	Предохранитель ПРС-6ПУЗ	-	2	-
28	8-6687	"	4	-	-	-	0,58	-	То же	-	2	-
29	8-I530	100м	0,1	-	-	-	13,4	-	Кабель АВВГ-660В затягиваемый в трубу весом 1м до 1 кг	-	1	-
30	8-Т6Т4	шт	2	-	-	-	2,24	-	Заделка кабеля АВВГ-660В сечени- ем 4x2,5 мм2	-	4	-
3I	8-4208	100м	0,2	-	-	-	95,5	-	Кабель АВВГ-660В сечением 4x2,5 мм2, прокладываемый по стене с крепе- нием накладными скобами	-	19	-

864-12-0220

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
32	8-4276	100м	0,25	-	-	-	97,7	-	Прокладка труб стальных электро- сварных 20x1,6 мм открыто	-	24	-
33	8-428I	"	0,25	-	-	-	40,9	-	То же, скрыто	-	10	-
34	8-4510	"	I	-	-	-	27	-	Прокладка вини- пластовой трубы диаметром 25 мм	-	27	-
35	8-4360	"	0,05	-	-	-	48,7	-	Монтаж металлору- кава РЗ-Ц-Х-Ш, диаметром 15 мм	-	2	-
36	8-6349	"	2	-	-	-	4,57	-	Ящик протяжной, У997	-	9	-
37	I5-04-II I-476	за- жим	40	-	-	-	0,4	-	Блок зажимов на IOA(20 зажимов) п=2шт. БЭН19	-	16	-
38	8-903	т	0,15	-	-	-	444	-	Металлоконструк- ции	-	67	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
39	8-437I	100м	1,55	-	-	-	6,86	-	Затягивание проводов в трубы и рукава первых сечением до 2,5 мм ²	-	II	-
40	8-4403	"	2,65	-	-	-	2,37	-	То же, последующих	-	6	-
									II. Стоимость материалов, не учтенных ценниками			
41	I5-04-I 06-096	шт	2	-	-	-	0,95	-	Переключатель ПШ2-10/Б2	-	2	-
42	I5-04-I 02-028	"	4	-	-	-	0,65	-	Предохранитель ПРС-6ПУЗ	-	3	-
43	I5-09 табл. 4I К=1,3	км	0,03	-	-	-	520	-	Кабель АВВГ-660В 4x2,5 мм ²	-	I6	-
44	I5-09 табл. I40	"	0,3	-	-	-	27	-	Провод АПВ сечением 2,5 мм ²	-	8	-

204-11-107

8

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
45	—"	"	0,1	-	-	-	45	-	То же, ПБ-2,5	-	5	-
46	—"	"	0,02	-	-	-	31	-	То же, ПТВ-1,5	-	1	-
47	Ценн. I Ч. I стр. I06	м	50	-	-	-	0,26	-	Труба стальная электросварная, 20x1,6 мм	-	13	-
48	Доп. к Ценн. I Ч. У вып. 8 п. 2725	"	100	-	-	-	0,381	-	Труба винилпласто- вая, ПХВ60-25-С	-	38	-
49	24-16- -49 I-062	"	5	-	-	-	0,12	-	Рукав, I3-II-X-III, диам. 15 мм	-	1	-
50	24-05 I-863	шт	2	-	-	-	3	-	Ящик, У997	-	6	-
51	24-05 I-075	шт	4	-	-	-	0,09	-	Болт заземления	-	-	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13
									Защитные средства для безопасной эксплуатации электроустановок			
52	I7-01 02-124	шт	I	-	-	1,05	-	-	Указатель низкого напряжения, МИИ-I	I	-	-
53	02-II0	"	I	-	-	26,7	-	-	Клеши К-1000	27	-	-
54	I7-01 02-168	к-т	2	-	-	26	-	-	Инструмент слесар- но-монтажный с изо- лирующими рукоят- ками	52	-	-
55	I5-08- -I-08	пара	2	-	-	0,43	-	-	Перчатки диэлектри- ческие	I	-	-
56	45-01- -I043	"	2	-	-	1,09	-	-	Галоши диэлектри- ческие	2	-	-
57	05-08- I-07	шт	2	-	-	0,62	-	-	Ковер диэлектриче- ский резиновый 1000x750 мм	I	-	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
58	24-05 I-I33	шт	2	-	-	8,5	-	-	Заземление защитное переносное для установок до 1000В	I7	-	-
59	"- I-776	к-т	2	-	-	0,49	-	-	Плакаты предупре- дительные	I	-	-
60	05-08 I2-094	"	2	-	-	0,42	-	-	Очки защитные, ЗН	I	-	-
									ИТОГО:	I20	628	-
6I	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на обо- рудование - 8,4%	I0	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на мате- риалы по поз.: 5, II,42, - 8,6%	-	2	-
63	-	-	-	-	-	-	-	-	поз.8,4I- 7,6%	-	I	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-	43 - 9,7%	-	2	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
65	-	-	-	-	-	-	-	-	44-46 - 10,9%	-	2	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	49 - 6,6%	-	-	-
67	-	-	-	-	-	-	-	-	50 - 8,6%	-	1	-
									ИТОГО:	130	636	-
68	-	-	-	-	-	-	-	-	Плановые накопления - 6%	-	38	-
									ИТОГО по разделу I	130	674	-
									II. Строительные работы			
69	36-40I	км	0,013	-	-	-	840	-	Прокладка асбоцементной трубы диаметром 100 мм	-	13	-
									ИТОГО:	-	13	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	-	-	-	-	-	-	-	-	Накладные расходы с плановыми накоп- лениями - 23,49%	-	3	-
									ИТОГО по разде- лу II	-	16	-
									ИТОГО по разделам I-II	130	690	-
									ВСЕГО по смете:		820	

264-12-220

Министерство культуры СССР
 Государственный институт по проектированию театрально-
 зрелищных предприятий
 "ГИПРОТЕАТР"
 Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб (стены кирпичные)
 с залом на 100 мест и административными помещениями
 для строительства в 1Б подрайоне, II и III климатических
 районах"

С М Е Т А № 13
 Освещение сцены

Сметная стоимость в ценах,
 введенных с 01.01.1969 года
 - 2,50 тыс.руб.

в том числе:

оборудования - 1,18 тыс.руб.
 монтажа - 1,32 тыс.руб.

Основание: Чертежи рабочего
 проекта

Показатели по смете:

1. Объем здания - 3151 м3
2. Рабочая площадь - 459м2
3. Стоимость на:
 I м3 здания - 0руб.79коп.
 1м2 рабочей
 площади - 5руб.44коп.

Главный архитектор
 проекта

Р.А.Меккель

Начальник отдела экономики
 строительства и смет

И.П.Головатый

Составила

И.А.Зренбург

2.64-12-20

№ ш	Обоснова- ние (§ прейску- рантов или цен- ников на монтаж- ное обо- рудование)	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чест- во един. изме- ре- ния	Вес в тоннах		Сметная стоимость единицы измерения в рублях			Наименование работ и элементов затрат	Общая стоимость		
				Едини- ца	Всего	Обору- дова- ния	Монтаж. работ Общая	В т.ч. зарпл. основ- ная на экс- плуат. машин		Обору- дова- ния	Всего	В т.ч. зарпл. основ. на экс- плуат. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

									Оборудование и монтажные работы			
1	15-04-П 2-173	шт	1	-	-	103	-	-	Пункт распреде- лительный ПР9232-207	103	-	-
2	8-6606 K=0,7	"	1	-	-	-	12,04	-	Пункт распреде- лительный ПР9232-207	-	12	-
3	8-6704	"	1	-	-	-	2,99	-	Подготовка к вклю- чению: АЗ124	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
4	8-6699	шт	9	-	-	-	0,64	-	A3I6I		-	6	-
5	8-6703	"	I	-	-	-	2,36	-	A3I63		-	2	-
6	57-07-2I 3-II	к-т	I	-	-	510	-	-	Регулятор РТМ-30		510	-	-
7	8-8106	"	I	-	-	-	45,5	-	То же		-	46	-
8	57-07-2I 3-08	шт	I	-	-	563	-	-	Автотрансформа- тор, ТР-100/30М		563	-	-
9	8-8103	"	I	-	-	-	33,2	-	Автотрансформа- тор, ТР-100/30М		-	33	-
10	8-8153	"	12	-	-	-	1,66	-	Световой прибор РСН-4К		-	20	-
11	8-8158	"	6	-	-	-	8,1	-	Пржектор ПР-05- 150М		-	49	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
I2	8-8220	шт	4	-	-	-	13,8	-	Коробка, КШГ-4	-	55	-
I3	8-4276	100м	1,9	-	-	-	97,7	-	Прокладка трубы стальной электро- сварной диаметром до 25 мм, откры- то	-	186	-
I4	8-4277	"	0,02	-	-	-	105	-	Прокладка трубы стальной электро- сварной диаметром до 40 мм, открыто	-	2	-
I5	8-4281	"	0,21	-	-	-	40,9	-	То же, диаметром 25 мм, скрыто	-	9	-
I6	8-4371	"	2,11	-	-	-	6,86	-	Затягивание прово- дов сечением до 2;5 мм ² в трубы, первых	-	14	-
I7	8-4403	"	9,53	-	-	-	2,37	-	То же, последующих	-	23	-

284-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
18	8-4372	100м	0,02	-	-	-	8,49	-	Затягивание проводов сечением до 0,6 мм ² в трубы, первых	-	-	-
19	8-4404	"	0,08	-	-	-	2,72	-	То же, последующих	-	-	-
20	8-4373	"	0,01	-	-	-	12,6	-	То же, сечением до 16 мм ² , первых	-	-	-
21	8-4405	"	0,08	-	-	-	4,54	-	То же, последующих	-	-	-
22	8-903	т	0,5	-	-	-	444	-	Металлоконструкция	-	222	-
									Стоимость материалов, не учтенных ценниками:			
23	57-07- -2I I-05	шт	12	-	-	-	5,80	-	Световой прибор, РСН-4К	-	70	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		II	I2	I3
24	-"- 2-03	шт	6	-	-	-	12,3	-	Пржектор ПР-05- -100М		-	74	-
25	Данные завола- изгото- вителя	"	4	-	-	-	56,24	-	Коробка, КШГ		-	225	-
26	57-07-2I 3-06	"	6	-	-	-	3,80	-	Штатив, МТУ-1		-	23	-
27	57-07-2I 3-07	"	6	-	-	-	4,10	-	Штатив, МТУ-2		-	25	-
28	I5-09 табл. I40	км	I,2	-	-	-	45	-	Провод марки ПВ сечением 2,5 мм2		-	54	-
29	-"-	"	0,0I	-	-	-	62	-	То же, 4 мм2		-	I	-
30	-"-	"	0,0I	-	-	-	I45	-	То же, 10 мм2		-	I	-

2.64-12-22.0

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
31	Цена. I ч. I стр. IO6	м	2IO	-	-	-	0,26	-	Труба стальная электросварная ди- аметром до 25 мм	-	55	-
32	Цена. I ч. V стр. IO6	"	IO	-	-	-	0,4I	-	Труба стальная электросварная диаметром до 450 мм	-	4	-
									ИТОГО:	II76	I2I4	-
33	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на обо- рудование - 8,4%	99	-	-
34	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на ма- териалы по поз.:			
									23,24 - 7,6%	-	II	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	25 - 5,1%	-	II	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	26,27 - 8,6%	-	4	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	28-30 - IO,9%	-	6	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
									Перенос:	-	6	-
									ИТОГО:	II76	I246	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	Плановые накопле- ния - 6%	-	75	-
									ИТОГО:	II76	I321	-
									ВСЕГО:		2497	

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий

"ТИПРОТЕАТР"

Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 100 мест и административными помещениями для строительства в IV подрайоне, II и III климатических районах"

С М Е Т А № 14

Автоматизация сантехустройств

Сметная стоимость в ценах, введенных с 01.01.1969 года

- 0,97 тыс.руб.

в том числе:

оборудования - 0,35 тыс.руб.

монтажа - 0,62 тыс.руб.

Показатели по смете:

1.Объем здания - 3151 м³2.Рабочая площадь - 459 м²

3.Стоимость на:

1м³ здания - 0 руб.31 коп.1м² рабочей площади - 2 руб.11 коп.

Основание: Чертежи рабочего проекта

Главный архитектор проекта

Начальник отдела экономики строительства и смет

Составила

Меккель Р.А.

Голубятый И.П.

Вренбург Л.А.

264-12
2210

№ пп	Обоснование (§ преиск. или индикаторов на монтажное оборудование)	Единица измерения	Количество	Вес в тоннах		Сметная стоимость			Наименование работ и элементов затрат	Общая стоимость				
				Единицы измерен.	Всего	едиктны измерения в рублях		Оборудования		Монтаж работ	В т.ч. зарпл. основная	Оборудования	Всего	В т.ч. зарпл.
						на эксплуат. машин								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	8-6606 K=0,7	к-т	1	-	-	-	12,04	-	Шкаф Э90С-1086 1900(п)х800х х500 мм	-	12	-		
2	15-04-I I-06I	1 м ширины по фронту	0,8	-	-	104	-	-	То же	83	-	-		
3	15-04-II I-089	шт	1	-	-	28	-	-	Шкаф управления навесной ПУЭН-7 500х450х350 мм	28	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
4	8-6646	шт	I	-	-	-	5,46	-	То же	-	5	-
5	I5-04-I доп. 3I 04-804	"	2	-	-	I3	-	-	Пускатель магнит- ный, ПМЕ-2I3	26	-	-
6	I5-04-I I-354	"	2	-	-	3,5	-	-	То же	7	-	-
7	8-6725	"	2	-	-	-	I,I	-	То же	-	2	-
8	I5-04-I 04-465 8-6273	"	2	-	-	9,7	3,9I	-	ПМЕ-I23	I9	8	-
9	I5-04-I I2-I63	"	3	-	-	3,95	-	-	Реле промежуточ- ное, П9-2I-8УЗ	I2	-	-
10	I5-04-I доп. 8 I8-259	"	I	-	-	I,35	-	-	Реле промежуточ- ное, П9-2I-8УЗ	I	-	-

264-12.220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II	I5-04-II I-400	шт	4	-	-	3	-	-	То же	I2	-	-
I2	8-673I	"	4	-	-	-	1,27	-	То же	-	5	-
I3	I5-04-I л.25 I2-5I4	"	I	-	-	6,2	-	-	Реле времени пневматическое РВП-72	6	-	-
I4	I5-04-I I-399	"	I	-	-	2	-	-	То же	2	-	-
I5	8-673I	"	I	-	-	-	1,27	-	То же	-	I	-
I6	I5-04-II I-383	"	3	-	-	-	2,7	-	Переключатель пакетный, ПП2-10/НЗ, ПП3-10/Н2	-	8	-
I7	8-6707	"	3	-	-	-	0,66	-	То же	-	2	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	15-04-I 06-138	шт.	2	-	-	1,05	-	-	То же, ПИ2-10/Н2	2	-	-
19	15-04-II I-383	"	2	-	-	2,7	-	-	Переключатель ПИ2-10/Н2	5	-	-
20	8-6707	"	2	-	-	-	0,66	-	То же	-	I	-
21	15-04-I Л.41 01-458	"	2	-	-	6	-	-	Выключатель автома- тический АЕ-2013-10У3	12	-	-
22	15-04-II I-320	"	2	-	-	2,5	-	-	То же	5	-	-
23	8-6703	"	2	-	-	-	2,36	-	То же	-	5	-
24	15-04- -197/45	"	4	-	-	2,3	-	-	Выключатель АЕ-1031-3У4	9	-	-
25	15-04-II I-320	"	4	-	-	0,9	-	-	То же	4	-	-

261-11-220

2.64-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	8-6699	шт.	4	-	-	-	0,64	-	То же	-	3	-
27	8-7055	"	4	-	-	-	2,2	-	Светильник ПСХ-60-МУЗ (арт.135)	-	9	-
28	15-04-I 19-077	"	I	-	-	3,7	-	-	Сирена сигналь- ная СО-I	4	-	-
29	8-850	"	I	-	-	-	1,29	-	То же	-	I	-
30	15-04-I доп.8 18-246	"	I3	-	-	1,15	-	-	Кнопка управления КБОУУЗ	I5	-	-
31	15-04-II I-418	"	I3	-	-	I	-	-	То же	I3	-	-
32	8-6714	"	I3	-	-	-	0,6	-	То же	-	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	I5-04-I доп.4 I8-35I	"	4	-	-	4,3	-	-	Кнопка управле- ния КУ-123-12У2, КУ-123-13У3	I7	-	-
34	"- I8-350	шт.	9	-	-	3,15	-	-	То же, КУ-123- -11У3	28	-	-
35	8-6240	"	13	-	-	-	1,85	-	Кнопка управления КУ-123	-	24	-
36	I5-04-I д.28 I9-424	"	7	-	-	0,33	-	-	Арматура светосиг- нальная, АС-120	2	-	-
37	I5-04-II I-452	"	7	-	-	0,6	-	-	То же	4	-	-
38	8-6735	"	7	-	-	-	0,9	-	То же	-	6	-
39	36-08 2-024	"	5	-	-	0,18	-	-	Диод кремниевый Д-226-Б	I	-	-

264-12-2210

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	15-04-II I-4I2	"	5	-	-	0,65	-	-	То же	3	-	-
41	8-6735	"	5	-	-	-	0,9	-	То же	-	5	-
42	8-4208	100м	0,3	-	-	-	95,5	-	Кабель АВВГ-4х2,5 мм2, проложенный открыто	-	29	-
43	8-1530	"	0,2	-	-	-	13,4	-	Кабель АВВГ-660В, затягиваемый в ас- бестоцементную трубу, весом 1 м до 1 кг.	-	3	-
44	8-4208	"	0,3	-	-	-	95,5	-	То же, АКВВГ сече- нием 4х2,5 мм2, проложенный откры- то	-	29	-
45	8-1530	"	0,2	-	-	-	13,4	-	То же, затягиваемый в асбестоцементную трубу, весом 1 м до 1 кг	-	3	-

264-12-220

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
46	8-1450	"	0,2	-	-	-	51,7	-	Кабель, АКВВГ, весом I м до I кг, проложенный открыто	-	10	-
47	8-1530	100м	0,1	-	-	-	13,4	-	Кабель АКВВГ весом I м до I кг, ватываемый в бесцементную трубу	-	1	-
48	8-4276	"	0,32	-	-	-	97,7	-	Труба стальная электросварная 20x1,6 мм, проложенная открыто	-	31	-
49	8-4281	"	0,03	-	-	-	40,9	-	То же, скрыто	-	1	-
50	8-4360	"	0,25	-	-	-	48,7	-	Рукав негерметический, диаметром 15мм	-	12	-
51	8-4500	"	1,08	-	-	-	80,7	-	Труба винилпластовая, дном. 25 мм, проложенная открыто	-	87	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	8-4510	100м	0,12	-	-	-	27	-	Труба винишастовая диам.25 мм, проло- женная скрыто	-	3	-
53	8-6349	шт.	3	-	-	-	4,57	-	Коробка, У995	-	14	-
54	II-5292	"	2	-	-	-	8,02	-	Коробка соединитель- ная, КС-10	-	16	-
55	II-1593	"	3	-	-	-	8,97	-	То же, КС-20	-	27	-
56	8-903	т	0,05	-	-	-	444	-	Металлоконструкции	-	22	-
57	8-437I	100м	1,72	-	-	-	6,86	-	Затянуть в проложен- ные трубы и рукава провода сечением до 2,5 мм ² , первые.	-	12	-
58	8-4403	"	8,78	-	-	-	2,37	-	То же, последующие	-	21	-
59	8-4372	100м	0,08	-	-	-	8,49	-	Затянуть в проложен- ные трубы и рукава провода сечением до 6мм ² , первые	-	1	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
60	8-4404	100м	0,42	-	-	-	2,72	-	То же, последующие Стоимость материалов, не учтенных ценниками:	-	I	-
61	15-04-I п.06-140	шт.	2	-	-	-	1,05	-	Переключатель пакетный ПП2-10/ВЗ ППЗ-10/В2	-	2	-
62	"	"	1	-	-	-	1,35	-		-	I	-
63	16-03 ч.П 7-017	"	4	-	-	-	0,075	-	Лампа накаливания, Е220-40	-	-	-
64	15-09 табл.41 К=1,3	км	0,05	-	-	-	520	-	Кабель АВВГ-4х2,5 мм2	-	26	-
65	" табл.56	км	0,05	-	-	-	245	-	То же, контрольный АКВВГ-4х2,5 мм2	-	I2	-

264-12-220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	-"-	км	0,03	-	-	-	640	-	То же, 14x2,5 мм2	-	19	-
67	И5-09 табл.140	"	0,05	-	-	-	34	-	Провод АПВ-4 мм2	-	2	-
68	-"-	"	0,3	-	-	-	33	-	То же, марки ПТВ- - 1,5мм2	-	10	-
69	-"-	"	0,75	-	-	-	31	-	То же, ПВ-1,5 мм2	-	23	-
70	Цен.1 ч.1 стр.106	л	35	-	-	-	0,26	-	Труба стальная, электросварная, диаметром до 25мм	-	9	-
71	24-16- -49 п.1-062	км	0,025	-	-	-	120	-	Рукав РЗ-Ц-Х-Ш диаметром 15 мм	-	3	-
72	Доп. к цен.1 ч.У вып.8 п.27-24	10м	12	-	-	-	2,01	-	Труба винишпастовая, ПВХ-60-25с	-	24	-

2.64-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	15-07 доп.30 5-146	шт.	4	-	-	-	1,3	-	Светильник ПСХ- -60 МУЗ(арт.135)	-	5	-
75	Цен.1 ч.У стр.354	"	2	-	-	-	2,86	-	Коробка, КС-10	-	6	-
76	-"-	"	4	-	-	-	4,39	-	То же, КС-20	-	18	-
77	24-05 1-251	"	3	-	-	-	0,75	-	То же, У995	-	2	-
									Итого:	320	577	-
78									Начисления на обо- рудование - 8,4%	27	-	-
79									Начисления на материалы по поз.:			
									61,62 - 7,6%	-	-	-
80									63 - 8,6%	-	-	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13
81									64 - 9,7%	-	3	-
82									65,66 - 10,7%	-	3	-
83									67+69 - 10,9%	-	3	-
84									72 - 6,6%	-	-	-
85									78 - 8,6%	-	-	-
									Итого:	347	586	-
86									Плановые накопления - 6%	-	35	-
									Итого:	<u>347</u>	<u>621</u>	-
									Всего по счету		968	-

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ТРУДА

№№ п/п	Наименование	Един. изм.	Количество
1	2	3	4
I. Общестроительные работы			
А. Подземная часть			
1	Земляные работы	чел./дн.	102,40
2	Фундаменты	"	105,74
3	Стены	"	73,39
4	Перекрытия	"	3,86
5	Перегородки	"	4,14
6	П о л ы	"	8,91
7	Проемы	"	5,20
8	Лестницы	"	3,49
9	Отделочные работы	"	5,89
10	Прочие работы	"	64,38
	Итого по подземной части		377,40
Б. Надземная часть			
11	Стены	чел./дн.	410,68
12	Перекрытия и покрытия	"	93,38
13	Кровля	"	55,26

264-12-220

1	2	3	4
14	Перегородки	чел/дн.	48,51
15	П о л ы	"	99,64
16	Проемы	"	109,38
17	Лестницы	"	40,12
18	Отделочные работы	"	698,11
19	Прочие работы	"	64,20
	Итого по надземной части		1619,20
	Итого по общестроительным работам		1996,60
	II. Специальные работы		
20	Водопровод и канализация	чел/дн.	80,90
21	Отопление	"	86,62
22	Теплоснабжение калориферов	"	16,71
23	Узел управления	"	18,82
24	Вентиляция	"	67,83
25	Кинотехнология и звукофикация	"	95,89
26	Связь и сигнализация	"	73,48
27	Механооборудование эстрады	"	110,70
28	Технологическое оборудование	"	27,57

264-12-220

110

1	2	3	4
29	Освещение здания	чел/дн.	228,96
30	Электроснабжение и силовое электрооборудование	"	94,04
31	Освещение сцены	"	67,21
32	Автоматизация сантехустройств	"	40,47
	Итого по специальным работам		1009,20
	Всего по зданию		3005,80

Человеко-дней на 1 м³
здания:

$$\frac{3005,80}{3151,00} = 0,95$$

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ**

220800, г. Минск, ул. К. Маркса, 32

Сдано в печать 19. 11. 1985 г.

Заказ № 190 Тираж 30 экз.

Изд. № 1099/4