

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

### Сборник 56. Проемы

#### Таблица ФЕРр 56-1 Демонтаж оконных коробок

Измеритель: 100 шт

Демонтаж оконных коробок:

56-1-1	в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 125,15	1 051,72	73,43	9,45		128,73
01.7.07.07	Строительный мусор, т					10,66	
56-1-2	в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	3 108,13	2 982,41	125,72	9,45		382,36
01.7.07.07	Строительный мусор, т					10,76	
56-1-3	в рубленых стенах	594,69	594,69				72,79
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,57	

#### Таблица ФЕРр 56-2 Снятие оконных переплетов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Снятие оконных переплетов:

56-2-1	неостекленных	280,14	265,14	15,00	6,48		33,06
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,52	
56-2-2	остекленных	398,87	369,80	29,07	12,56		46,11
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,42	

#### Таблица ФЕРр 56-3 Снятие подоконных досок

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Снятие подоконных досок:

56-3-1	бетонных и мозаичных	2 172,79	2 116,61	56,18			275,60
01.7.07.07	Строительный мусор, т					13,4	
56-3-2	деревянных в каменных зданиях	761,66	761,66				94,97
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,5	
56-3-3	деревянных в деревянных зданиях	629,01	629,01				79,22
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,5	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 56-4 Ремонт оконных коробок и колод</b>							
Измеритель: 100 шт							
Ремонт оконных коробок:							
56-4-1	в каменных стенах при одном переплете	6 411,01	4 580,35	8,54	1,51	1 822,12	505,00
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,59	
56-4-2	в каменных стенах при двух переплетах	11 338,63	8 253,70	12,48	2,20	3 072,45	910,00
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,18	
56-4-3	в рубленых и брусчатых стенах	16 174,58	8 797,90	5,91	1,04	7 370,77	970,00
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,4	
<b>Таблица ФЕРр 56-5 Ремонт оконных переплетов</b>							
Измеритель: 100 шт							
Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:							
56-5-1	из профилированных заготовок	4 442,33	3 005,94	12,48	2,20	1 423,91	347,91
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,55	
56-5-2	с изготовлением элементов по размеру и профилю	4 661,46	3 619,62	12,48	2,20	1 029,36	376,26
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,55	
<b>Таблица ФЕРр 56-6 Ремонт форточек</b>							
Измеритель: 100 шт							
56-6-1	Ремонт форточек	1 032,45	881,77	1,97	0,35	148,71	91,66
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,1	
<b>Таблица ФЕРр 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах</b>							
Измеритель: 100 шт							
Устройство форточек в оконных переплетах:							
56-7-1	остекленных спаренных	5 351,08	4 544,74	14,48	4,08	791,86	465,65
01.7.04.11	Приборы оконные, компл.					100	
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм, м <sup>2</sup>					74	
56-7-2	остекленных створных	4 608,08	4 043,75	14,48	4,08	549,85	435,28
01.7.04.11	Приборы оконные, компл.					100	
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм, м <sup>2</sup>					66,84	
56-7-3	неостекленных	4 312,32	3 727,93	11,57	3,32	572,82	370,57
01.7.04.11	Приборы оконные, компл.					100	
<b>Таблица ФЕРр 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки</b>							
Измеритель: 100 шт							
Установка неостекленных оконных переплетов:							
56-8-1	створных	2 512,90	2 423,11	21,89	6,10	67,90	224,57
01.7.04.11	Приборы оконные, компл.					100	
11.2.07.10	Переплеты оконные, м <sup>2</sup>					П	
56-8-2	глухих	982,45	879,03	35,52	12,66	67,90	84,93
11.2.07.10	Переплеты оконные, м <sup>2</sup>					П	
56-8-3	форточек	733,30	660,89	4,51	1,27	67,90	61,25
01.7.04.11	Приборы оконные, компл.					100	
11.2.07.10	Переплеты оконные, м <sup>2</sup>					П	
<b>Таблица ФЕРр 56-9 Демонтаж дверных коробок</b>							
Измеритель: 100 шт							
Демонтаж дверных коробок:							
56-9-1	в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 579,15	1 437,99	141,16			179,30
01.7.07.07	Строительный мусор, т					10,5	
56-9-2	в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	3 746,95	3 605,79	141,16			449,60
01.7.07.07	Строительный мусор, т					10,6	
56-9-3	в деревянных стенах рубленых	1 064,75	1 064,75				134,10
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,4	
56-9-4	в деревянных стенах каркасных и в перегородках	535,16	535,16				67,40
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,34	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 56-10 Снятие дверных полотен</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
56-10-1 01.7.07.07	Снятие дверных полотен Строительный мусор, т	288,06	288,06			1,18	36,28
<b>Таблица ФЕРр 56-11 Снятие наличников</b>							
Измеритель: 100 м							
56-11-1 01.7.07.07	Снятие наличников Строительный мусор, т	33,43	33,43			0,4	4,21
<b>Таблица ФЕРр 56-12 Смена дверных и оконных приборов</b>							
Измеритель: 100 шт							
Смена дверных приборов:							
56-12-1 01.7.04.11	петли Приборы дверные, компл.	1 121,17	849,59			271,58 100	99,60
56-12-2 01.7.04.11	шпингалеты Приборы дверные, компл.	1 428,77	1 259,03			169,74 100	147,60
56-12-3 01.7.04.11	ручки-скобы Приборы дверные, компл.	347,34	279,44			67,90 100	32,76
56-12-4 01.7.04.11	ручки-кнопки Приборы дверные, компл.	207,11	139,21			67,90 100	16,32
56-12-5 01.7.04.11	замки врезные Приборы дверные, компл.	692,30	624,40			67,90 100	73,20
56-12-6 01.7.04.11	замки накладные Приборы дверные, компл.	1 046,79	911,00			135,79 100	106,80
56-12-7 01.7.04.11	пружины Приборы дверные, компл.	624,05	488,26			135,79 100	57,24
56-12-8 01.7.04.11	задвижки Приборы дверные, компл.	347,34	279,44			67,90 100	32,76
56-12-9 01.7.04.11	щеколды Приборы дверные, компл.	556,16	488,26			67,90 100	57,24
Смена оконных приборов:							
56-12-10 01.7.04.11	петли Приборы оконные, компл.	1 110,93	839,35			271,58 100	98,40
56-12-11 01.7.04.11	ручки Приборы оконные, компл.	243,79	209,84			33,95 100	24,60
56-12-12 01.7.04.11	остановы Приборы оконные, компл.	207,11	139,21			67,90 100	16,32
56-12-13 01.7.04.11	фрамужные приборы Приборы оконные, компл.	1 046,79	911,00			135,79 100	106,80
56-12-14 01.7.04.11	петли форточные Приборы оконные, компл.	552,74	349,05			203,69 100	40,92
56-12-15 01.7.04.11	завертки форточные Приборы оконные, компл.	347,34	279,44			67,90 100	32,76
56-12-16 01.7.04.11	задвижки Приборы оконные, компл.	398,52	330,62			67,90 100	38,76
<b>Таблица ФЕРр 56-13 Ремонт дверных коробок</b>							
Измеритель: 10 шт							
Ремонт дверных коробок узких:							
56-13-1 01.7.07.07	в каменных стенах без снятия полотен Строительный мусор, т	1 649,10	421,50	7,89	1,39	1 219,71 0,44	46,99
56-13-2 01.7.07.07	в каменных стенах со снятием полотен Строительный мусор, т	1 816,00	581,61	7,89	1,39	1 226,50 0,44	64,84
56-13-3 01.7.07.07	в деревянных стенах без снятия полотен Строительный мусор, т	1 113,37	293,95	1,97	0,35	817,45 0,44	32,77
56-13-4 01.7.07.07	в деревянных стенах со снятием полотен Строительный мусор, т	1 456,99	623,59	1,97	0,35	831,43 0,44	69,52
Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах:							
56-13-5 01.7.07.07	без снятия полотен Строительный мусор, т	3 048,20	1 343,44	12,48	2,20	1 692,28 0,44	149,77
56-13-6 01.7.07.07	со снятием полотен Строительный мусор, т	3 215,10	1 503,55	12,48	2,20	1 699,07 0,44	167,62
56-13-7	выправка, укрепление и пристрожка четвертей	101,00	101,00				11,84

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 56-14 Перевязка дверных полотен</b>							
Измеритель: 100 шт							
Перевязка дверного полотна с уменьшением размера:							
56-14-1 01.7.07.07	по высоте Строительный мусор, т	1 655,66	1 630,21			25,45 0,2	169,46
56-14-2 01.7.07.07	по ширине Строительный мусор, т	2 766,77	2 741,32			25,45 0,2	284,96
56-14-3 01.7.07.07	по высоте и ширине Строительный мусор, т	3 877,88	3 852,43			25,45 0,2	400,46
<b>Таблица ФЕРр 56-15 Ремонт дверных полотен</b>							
Измеритель: 100 шт							
Ремонт дверных полотен со сменой брусьев обвязки:							
56-15-1 01.7.07.07	горизонтальных на 2 сопряжения верхних Строительный мусор, т	2 533,08	1 931,02	7,23	1,28	594,83 0,27	200,73
56-15-2 01.7.07.07	горизонтальных на 2 сопряжения нижних Строительный мусор, т	3 139,14	2 537,08	7,23	1,28	594,83 0,27	263,73
56-15-3 01.7.07.07	вертикальных с числом сопряжений 2 Строительный мусор, т	3 840,13	2 946,89	11,17	1,97	882,07 0,4	306,33
56-15-4 01.7.07.07	вертикальных с числом сопряжений 3 Строительный мусор, т	4 997,08	3 662,82	17,08	3,02	1 317,18 0,6	380,75
56-15-5 01.7.07.07	вертикальных с числом сопряжений 4 Строительный мусор, т	5 868,37	4 373,06	18,40	3,25	1 476,91 0,66	454,58
<b>Таблица ФЕРр 56-16 Ремонт калевки дверных полотен</b>							
Измеритель: 100 мест							
56-16-1 01.7.07.07	Ремонт калевки дверного полотна Строительный мусор, т	624,66	129,53	5,91	1,04	489,22 0,22	13,62
<b>Таблица ФЕРр 56-17 Ремонт порогов</b>							
Измеритель: 100 мест							
Ремонт порогов шириной:							
56-17-1 01.7.07.07	100 мм Строительный мусор, т	2 410,64	631,22	15,77	2,78	1 763,65 0,56	74,00
56-17-2 01.7.07.07	до 150 мм Строительный мусор, т	3 197,32	897,36	21,03	3,71	2 278,93 0,72	105,20
<b>Таблица ФЕРр 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок</b>							
Измеритель: 100 шт							
Укрепление оконных и дверных коробок:							
56-18-1	с конопаткой	4 012,29	988,46	6,57	1,16	3 017,26	115,88
56-18-2	без конопатки	442,59	181,52	0,66	0,12	260,41	21,28
<b>Таблица ФЕРр 56-19 Обивка дверей дерматином</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
56-19-1	Обивка дверей дерматином	9 098,63	615,00			8 483,63	71,18
<b>Таблица ФЕРр 56-20 Ремонт ворот и калиток</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
56-20-1	Ремонт калиток	2 851,72	924,83			1 926,89	107,04
56-20-2	Ремонт ворот	4 290,69	1 834,88			2 455,81	212,37
<b>Таблица ФЕРр 56-21 Установка дверных полотен</b>							
Измеритель: 100 шт							
Установка дверных полотен:							
56-21-1 01.7.04.11 11.2.02.12	наружных кроме балконных Приборы дверные, колл. Полотна дверные деревянные, м <sup>2</sup>	1 775,13	1 571,13	139,50	38,44	64,50 100 П	151,80
56-21-2 01.7.04.11 11.2.02.12	наружных балконных спаренных Приборы дверные, колл. Полотна дверные деревянные, м <sup>2</sup>	1 638,10	1 434,10	139,50	38,44	64,50 100 П	140,46

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
56-21-3 <i>01.7.04.11</i> <i>11.2.02.12</i>	наружных балконных без фрамуг <i>Приборы дверные, компл.</i> <i>Полотна дверные деревянные, м²</i>	1 414,22	1 210,22	139,50	38,44	64,50	120,30
						<i>100</i> <i>П</i>	
56-21-4 <i>01.7.04.11</i> <i>11.2.02.12</i>	наружных балконных отдельных с фрамугами <i>Приборы дверные, компл.</i> <i>Полотна дверные деревянные, м²</i>	1 892,50	1 688,50	139,50	38,44	64,50	163,14
						<i>100</i> <i>П</i>	
56-21-5 <i>01.7.04.11</i> <i>11.2.02.12</i>	внутренних межкомнатных <i>Приборы дверные, компл.</i> <i>Полотна дверные деревянные, м²</i>	1 414,22	1 210,22	139,50	38,44	64,50	120,30
						<i>100</i> <i>П</i>	
56-21-6 <i>01.7.04.11</i> <i>11.2.02.12</i>	внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных <i>Приборы дверные, компл.</i> <i>Полотна дверные деревянные, м²</i>	1 350,84	1 146,84	139,50	38,44	64,50	114,00
						<i>100</i> <i>П</i>	
<b>Таблица ФЕРр 56-22 Навеска плотничных дверей</b>							
Измеритель: 100 м²							
Навеска плотничных дверей:							
56-22-1 <i>01.7.04.11</i> <i>11.2.02.12</i>	на шпонках или в наконечник при числе створок 1 <i>Приборы дверные, компл.</i> <i>Полотна дверные деревянные, м²</i>	316,94	220,34	93,21	26,83	3,39	25,21
						<i>П</i> <i>100</i>	
56-22-2 <i>01.7.04.11</i> <i>11.2.02.12</i>	на шпонках или в наконечник при числе створок 2 <i>Приборы дверные, компл.</i> <i>Полотна дверные деревянные, м²</i>	473,99	377,39	93,21	26,83	3,39	43,18
						<i>П</i> <i>100</i>	
56-22-3 <i>01.7.04.11</i> <i>11.2.02.12</i>	на планках при числе створок 1 <i>Приборы дверные, компл.</i> <i>Полотна дверные деревянные, м²</i>	241,84	145,24	93,21	26,83	3,39	16,81
						<i>П</i> <i>100</i>	
56-22-4 <i>01.7.04.11</i> <i>11.2.02.12</i>	на планках при числе створок 2 <i>Приборы дверные, компл.</i> <i>Полотна дверные деревянные, м²</i>	357,45	260,85	93,21	26,83	3,39	30,58
						<i>П</i> <i>100</i>	
56-22-5 <i>01.7.04.11</i> <i>11.2.02.12</i>	на качающихся петлях <i>Приборы дверные, компл.</i> <i>Полотна дверные деревянные, м²</i>	155,29	58,69	93,21	26,83	3,39	6,88
						<i>П</i> <i>100</i>	
<b>Таблица ФЕРр 56-23 Обрамление проемов угловой сталью</b>							
Измеритель: т							
56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	6 727,13	394,68	21,93	6,29	6 310,52	44,00
<b>Таблица ФЕРр 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита</b>							
Измеритель: 100 м²							
56-24-1 <i>14.5.04.08</i>	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита <i>Мастика, т</i>	22 900,87	2 488,32	117,29	19,72	20 295,26	288,00
						<i>0,048</i>	