

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-12-169

Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест

АЛЬБОМ VI

С И Е Т А

по мероприятиям, повышающим тепловую
защиту здания

14.0-13

КОЦНТП ИИВ. 7416/6

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЙ СССР

КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

г. Киев-57 ул. Звонка Петра № 12

37/18
Здание № 5133 кв. № 7416/6 Тираж 70
Средне в смете 18.7 шт 5 Цена 0.13

ТЯЖОВОЙ ПРОЕКТ

264-12-169

Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест

АЛЬБОМ VI

С М Е Т А

по мероприятиям, повышающим теплотехнику защиты
бланда

Рабочая документация
введена в действие
институтом
"УкрНИИГраждансель-
строй"
приказ № 32 от
17 апреля 1984г.

И.О. главного инженера
института

Главный архитектор проекта

Начальник сметного отдела

Д.А.Омельчук

Н.И.Нестеров

Р.М.Пелехонов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета по мероприятиям, повышающим тепловую защиту здания сельского клуба со зрительным залом на 200 мест, составлена в ценах 1984 года.

В основной смете следует скорректировать разделы "Покрытие" и "отопление", дополнив эти разделы работами, указанными в настоящей смете. Предварительно следует исключить также работы из основной сметы.

Составила *И. Филкина* Филкина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

по мероприятиям по повышению теплосбережения здания

Составлена в ценах 1984г.

№ пп	р пр-тов УСН расценки пенника и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условной стоимости продукции
					Всего	в том числе основн. зарпл.	в том числе эксл. машин	Всего	в том числе основн. зарпл.	в том числе эксл. машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Общестроительные работы											
Покрытие											
I	I2-286 9-4	Утепление покрытий пено-бетонными плитами	100м ²	4,84	17,3	-	-	84	-	-	-
2	ССЦ п.3-147	Стоимость плит пено-бетонных при -20°	м ³	62,92	12,0	-	-	755	-	-	-
		при -25°	"	77,44	12,0	-	-	929	-	-	-
		при -30°	"	<u>87,12</u> 98,8	12,0	-	-	<u>1045</u> 1162	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(в числителе - для кругло-пустотных панелей в знаменателе - для ребристых)									
		Итого при -20°	-	-	-	-	-	839	-	-	-
		Итого при -25°	-	-	-	-	-	1013	-	-	-
		Итого при -30°	руб.	-	-	-	-	<u>1129</u> 1246	-	-	-
		П.Санитарно-технические работы									
		Отопление при -20°									
3	18-105 5-1	Радиаторы отопительные чугунные 1-140-40	эсм	75,6	1,13	-	-	579	-	-	-
4	18-116 5-2	Конвекторы отопительные	"	21,0	3,12	-	-	108	-	-	-
		Итого при -27°	руб.	-	-	-	-	687	-	-	-
		Отопление при -25°									
5	18-109 5-1	Радиаторы отопительные чугунные 4-140-40	эсм	89,1	7,66	-	-	676	-	-	-

ТЛ 264-12-169

- 5 -

744/15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	18-116 5-2	Конвекторы отопительные	экм	24,5	5,12	-	-	125	-	-	-
		Итого при -25°	руб.	-	-	-	-	811	-	-	-
		Отопление при -30°									
7	18-109 5-1	Радиаторы отопительные чугунные М140-А0	экм	95,55	7,66	-	-	732	-	-	-
8	18-116 5-2	Конвекторы отопитель- ные	экм	24,5	5,12	-	-	125	-	-	-
		Итого при -30°	руб.	-	-	-	-	857	-	-	-
		Строительные работы отопления									
	15-614 164-8	Масляная окраска отопительных приборов									
		при -20°	100м2	0,77	60,5	-	-	47	-	-	-
		при -25°	"	0,91	60,5	-	-	55	-	-	-
		при -30°	"	0,96	60,5	-	-	58	-	-	-

Начальник сметного отдела
Руководитель сметной группы
Составил

Р.М. Пешехонов
Я.И. Филина
Я.И. Филина

ТМ 264-12-169

6

7416/6