

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
503-5-41.90

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

Альбом 6

Сметы

24643-06  
ЦЕНА 11-32

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445. Смольная ул. 22

Сдано в печать IX 1991 года

Заказ № 7803 Тираж 100 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
503-5-4I.90

24643-06

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

Альбом 6

Сметы

Стоимость: Общая - 147,96 тыс.руб.


строительно-монтажных работ - 135,58 тыс.руб.

стоимость строительства  
на расчетную единицу  
(вместимость 1 чел.) - 2959,20 руб.

Разработан  
Ленинградским филиалом  
института "Гидроавтотранс"

Утвержден и введен в действие  
Минавтотрансом РСФСР  
протокол 4 от 18.10.90 г.

Главный инженер



В.Г.Краснов

Главный инженер проекта



А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела



Л.А.Шипов

## СОДЕРЖАНИЕ

| №<br>п.п. | Наименование смет                                                                               | № стр. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I         | 2                                                                                               | 3      |
| I         | Пояснительная записка                                                                           | 4      |
| 2         | Сводный сметный расчет к типовому проекту пассажирской авто-<br>станции вместимостью 50 человек | 5      |
| 3         | Объектная смета 2-I                                                                             | 8      |
| 4         | Локальная смета 2-I-I на общестроительные работы                                                | 10     |
| 5         | Локальная смета 2-I-2 на устройство водопровода                                                 | 41     |
| 6         | Локальная смета 2-I-3 на устройство канализации                                                 | 47     |
| 7         | Локальная смета 2-I-4 на устройство вентиляции                                                  | 51     |
| 8         | Локальная смета 2-I-5 на устройство отопления и теплоснабжения                                  | 57     |
| 9         | Локальная смета 2-I-6 на устройство теплового пункта                                            | 64     |
| 10        | Локальная смета 2-I-7 на устройство электроосвещения                                            | 70     |
| II        | Локальная смета 2-I-8 на приобретение и монтаж силового<br>электрооборудования                  | 77     |
| I2        | Локальная смета 2-I-9 на приобретение и монтаж приборов и средств<br>связи                      | 85     |
| I3        | Локальная смета 2-I-10 на приобретение и монтаж средств связи<br>и сигнализации                 | 93     |
| I4        | Локальная смета 2-I-II на приобретение и монтаж оборудования<br>буфета на 12 посадочных мест    | 99     |
| I5        | Локальная смета 2-I-I2 на приобретение и установку мебели<br>и оборудования                     | 103    |
|           | Вариант для $t = -20^{\circ}\text{C}$                                                           |        |
| I6        | Локальная смета 2-I-Ia на общестроительные работы                                               | 106    |
| I7        | Локальная смета 2-I-5a на устройство отопления и теплоснабжения                                 | 109    |



---

I 2

---

3

---

Вариант для  $t = -40^{\circ}\text{C}$ 

|    |                                                                                                                       |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 18 | Локальная смета 2-I-I6 на общестроительные работы                                                                     | III |
| 19 | Локальная смета 2-I-56 на устройство отопления и теплоснабжения                                                       | I20 |
| 20 | Локальная смета 2-I-6a на устройство теплового пункта                                                                 | I22 |
| 21 | Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек | I24 |
| 22 | Локальная смета 5-I на устройство проездов и площадок                                                                 | I27 |
| 23 | Локальная смета 6-I на внутриплощадочные сети водопровода                                                             | I29 |
| 24 | Локальная смета 6-2 на внутриплощадочные сети канализации                                                             | I31 |
| 25 | Локальная смета 6-3 на внутриплощадочные тепловые сети                                                                | I35 |
| 26 | Локальная смета 7-I на устройство тротуаров                                                                           | I39 |
| 27 | Локальная смета 7-2 на устройство озеленения                                                                          | I41 |
| 28 | Локальная смета 7-3 на устройство внутриплощадочных сетей и электроосвещения территории                               | I43 |

---

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек составлена в ценах и нормах 1984 г. в объеме и формах, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной Постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982 г. № 141.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

единицы районные единичные расценки на строительные конструкции и работы;

сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ч. I, II, III, V);

сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области (том I);

сборники расценок на монтаж оборудования выпуска 1982 - 1983 г.;

прейскурантные оптовые цены на оборудование выпуска 1981 г.;

сметная документация разработана для I территориального района (подрайон Ia).

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых проектов:

на общестроительные работы - 16,5%;

на металлоконструкции - 8,6%;

на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%;

плановые накопления - 8%.

За расчетный показатель принят 1 м<sup>3</sup> объема здания пассажирской автостанции  
и вместимость 1 человек.

Начальник сметного отдела



Л.А.Шипов

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

Составлена в ценах 1984 г.

| № п.п.                                                                                                | № смет и расчетов                    | Наименование глав, объектов, работ и затрат      | Сметная стоимость, тыс.руб. |                 |                                  |               | Общая сметная стоимость, тыс.руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                                                       |                                      |                                                  | строительных работ          | монтажных работ | оборудование, мебели и инвентаря | прочих затрат |                                   |
| I                                                                                                     | 2                                    | 3                                                | 4                           | 5               | 6                                | 7             | 8                                 |
| <u>Глава 2. Основные объекты строительства</u>                                                        |                                      |                                                  |                             |                 |                                  |               |                                   |
| I                                                                                                     | Объектная смета 2-1                  | Пассажирская автостанция вместимостью 50 человек | 61,97                       | 5,17            | 11,99                            | -             | 79,13                             |
|                                                                                                       |                                      | Итого по 2 главе                                 | 61,97                       | 5,17            | 11,99                            | -             | 79,13                             |
| <u>Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения</u>                                  |                                      |                                                  |                             |                 |                                  |               |                                   |
| 2                                                                                                     | Типовая смета т.п. 503-4-17 см. № 73 | Эстакада для осмотра автобусов типа ЭТП-1        | 2,33                        | -               | -                                | -             | 2,33                              |
|                                                                                                       |                                      | Итого по 3 главе                                 | 2,33                        | -               | -                                | -             | 2,33                              |
| <u>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</u>                                               |                                      |                                                  |                             |                 |                                  |               |                                   |
| 3                                                                                                     | Смета 5-1                            | Проезды и площадки                               | 40,6                        | -               | -                                | -             | 40,6                              |
|                                                                                                       |                                      | Итого по 5 главе                                 | 40,6                        | -               | -                                | -             | 40,6                              |
| <u>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения</u> |                                      |                                                  |                             |                 |                                  |               |                                   |
| 4                                                                                                     | Смета 6-1                            | Внутриплощадочные сети водопровода               | 1,39                        | -               | -                                | -             | 1,39                              |
| 5                                                                                                     | Смета 6-2                            | Внутриплощадочные сети канализации               | 4,54                        | -               | -                                | -             | 4,54                              |

| I  | 2                          | 3                                                       | 4      | 5    | 6     | 7 | 8      |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------|-------|---|--------|
| 6  | Смета 6-3                  | Внутриплощадочные тепловые сети                         | 3,24   | -    | -     | - | 3,24   |
|    |                            | Итого по 6 главе                                        | 9,17   | -    | -     | - | 9,17   |
|    |                            | <u>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</u> |        |      |       |   |        |
| 7  | Смета 7-1                  | Тротуары                                                | 4,14   | -    | -     | - | 4,14   |
| 8  | Смета 7-2                  | Озеленение                                              | 0,80   | -    | -     | - | 0,80   |
| 9  | Смета 7-3                  | Внутриплощадочные сети и освещение территории           | 1,02   | 0,96 | 0,03  | - | 2,01   |
|    |                            | Итого по 7 главе                                        | 5,96   | 0,96 | 0,03  | - | 6,95   |
|    |                            | Итого с I по 7 главам                                   | 120,03 | 6,13 | 12,02 | - | 138,18 |
|    |                            | <u>Глава 8. Временные здания и сооружения</u>           |        |      |       |   |        |
| 10 | СНиП<br>IV-9-82<br>п. 49   | Временные здания и сооружения - 2,5%                    | 3,00   | 0,15 | -     | - | 3,15   |
|    |                            | В том числе возвратных сумм - 15%                       | -      | -    | -     | - | (0,47) |
|    |                            | Итого по 8 главе                                        | 3,00   | 0,15 | -     | - | 3,15   |
|    |                            | В том числе возвратных сумм - 15%                       | -      | -    | -     | - | (0,47) |
|    |                            | Итого с I по 8 главам                                   | 123,03 | 6,28 | 12,02 | - | 141,33 |
|    |                            | <u>Глава 9. Прочие работы и затраты</u>                 |        |      |       |   |        |
| II | СНиП<br>IV-7-82<br>п.1.6.2 | Удорожание работ производимых в зимнее время - 1,8%     | 2,21   | 0,11 | -     | - | 2,32   |
|    |                            | Итого по 9 главе                                        | 2,21   | 0,11 | -     | - | 2,32   |


| I  | 2                              | 3                                                         | 4      | 5    | 6     | 7 | 8      |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------|---|--------|
|    |                                | Итого с I по 9 главам                                     | 125,24 | 6,39 | 12,02 | - | 143,65 |
|    |                                | В том числе возвратных сумм - 15%                         | -      | -    | -     | - | (0,47) |
| I2 | СНиП<br>1.02.01-85<br>пр.9 п.1 | Резерв средств на непредвиденные работы<br>и затраты - 3% | 3,76   | 0,19 | 0,36  | - | 4,31   |
|    |                                | Всего по сводному сметному расчету                        | 129,00 | 6,58 | 12,38 | - | 147,96 |
|    |                                | В том числе возвратных сумм                               | -      | -    | -     | - | (0,47) |

Директор



И.Г.Аванесов

Главный инженер проекта



А.Ю.Мариничев

Начальник Сметного отдела



И.А.Шипов

## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2-1

24643-06

к типовому проекту Пассажирской автостанции вместимостью 50 человек

Сметная стоимость - 79,13 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (вместимость 1 человек) - 1582,6 руб.

2. 1 м2 общей площади здания - 178,37 руб.

3. 1 м3 объема здания - 42,63 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

| №<br>п.п. | № смет<br>и расчетов | Наименование работ и затрат                   | Сметная стоимость, тыс.руб. |                           |                                                                        |                  |       | Норма-<br>тивная<br>условно-<br>чистая<br>продук-<br>ция,<br>тыс.руб. | Норма-<br>тивная<br>трудо-<br>емкость,<br>тыс.чел.ч | Сметная<br>заработ-<br>ная пла-<br>та, руб. | Показатели<br>единичной<br>стоимости |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
|           |                      |                                               | строи-<br>тельных<br>работ  | монтаж-<br>ных ра-<br>бот | оборудо-<br>вание<br>приспо-<br>соблений<br>мебели<br>и инвен-<br>таря | прочих<br>затрат | Всего |                                                                       |                                                     |                                             |                                      |
| I         | 2                    | 3                                             | 4                           | 5                         | 6                                                                      | 7                | 8     | 9                                                                     | 10                                                  | 11                                          | 12                                   |
| I         | Смета<br>2-1-1       | Общестроительные работы здания<br>автостанции | 54,12                       |                           |                                                                        |                  | 54,12 |                                                                       | 7,9                                                 | 5,58                                        | <u>1575 м3</u><br>34,36 руб.         |
| 2         | Смета<br>2-1-2       | Водопровод                                    | 0,95                        | 0,01                      | 0,75                                                                   |                  | 1,71  |                                                                       | 0,14                                                | 0,1                                         | <u>1575 м3</u><br>0,61 руб.          |
| 3         | Смета<br>2-1-3       | Канализация                                   | 1,06                        |                           |                                                                        |                  | 1,06  |                                                                       | 0,19                                                | 0,13                                        | <u>1575 м3</u><br>0,67 руб.          |
| 4         | Смета<br>2-1-4       | Вентиляция                                    | 3,22                        |                           |                                                                        |                  | 3,22  |                                                                       | 0,42                                                | 0,28                                        | <u>1575 м3</u><br>2,04 руб.          |
| 5         | Смета<br>2-1-5       | Отопление и вентиляция                        | 1,73                        | 0,11                      | 0,17                                                                   |                  | 2,01  |                                                                       | 0,30                                                | 0,21                                        | <u>1575 м3</u><br>1,17 руб.          |
| 6         | Смета<br>2-1-6       | Тепловой пункт                                | 0,89                        | 0,14                      | 0,08                                                                   |                  | 1,11  |                                                                       | 0,19                                                | 0,13                                        | <u>1575 м3</u><br>0,65 руб.          |

| I  | 2               | 3                                                               | 4     | 5    | 6     | 7 | 8     | 9 | 10   | 11   | 12                                |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------|-------|---|-------|---|------|------|-----------------------------------|
| 7  | Смета<br>2-1-7  | Электроосвещение                                                |       | 2,2  | 0,66  |   | 2,86  |   | 0,47 | 0,30 | <u>1575 м3</u><br>1,40 руб.       |
| 8  | Смета<br>2-1-8  | Силовое электрооборудование                                     |       | 1,26 | 1,18  |   | 2,44  |   | 0,42 | 0,27 | <u>1575 м3</u><br>0,80 руб.       |
| 9  | Смета<br>2-1-9  | Приборы и средства автоматизации                                |       | 0,59 | 0,44  |   | 1,03  |   | 0,28 | 0,18 | <u>1575 м3</u><br>0,37 руб.       |
| 10 | Смета<br>2-1-10 | Средства связи и сигнализации                                   |       | 0,75 | 1,75  |   | 2,50  |   | 0,36 | 0,23 | <u>1575 м3</u><br>0,48 руб.       |
| 11 | Смета<br>2-1-11 | Приобретение и монтаж оборудования буфета на 12 посадочных мест |       | 0,09 | 2,89  |   | 2,98  |   | 0,09 | 0,05 | <u>вмест. 1 пас.</u><br>1,88 руб. |
| 12 | Смета<br>2-1-12 | Приобретение и монтаж мебели и оборудования                     |       | 0,02 | 4,07  |   | 4,09  |   | 0,02 | 0,01 | <u>вмест. 1 пас.</u><br>0,48 руб. |
|    |                 | Итого по объектной смете                                        | 61,97 | 5,17 | 11,99 |   | 79,13 |   | 0,78 | 7,47 |                                   |

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил руководитель группы

Проверил главный специалист



А.Ю.Мариничев



Л.А.Шипов



А.А.Корниенко

Т.Е.Кульбачная

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ  
 ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: АР,КМ,КМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу

(вместимость 1 чел.)

- 1082,36 руб.

2. 1 м2 общей площади здания - 143,78 руб.

3. 1 м3 объема здания - 34,36 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 54,118 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7994 ЧЕЛ.-Ч

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5,581 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1575,00 м куб

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 34,36 РУБ.

| № | ШИФР И П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:          | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-  |
|---|----------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|   |          |                                                |            | ВСЕГО : ЭКСПЛ. : МАШИН :       | ВСЕГО : ЭКСПЛ. : МАШИН :       | ЧАСОВ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- |
|   |          |                                                |            | ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. : ЗАРПЛАТЫ : | ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. : ЗАРПЛАТЫ : | НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН  |
|   |          |                                                |            |                                |                                | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ  |
|   |          |                                                |            |                                |                                | НА ЕДИН. : ВСЕГО     |
| 1 | 2        | 3                                              | 4          | 5                              | 6                              | 7                    |
| 8 | 9        | 10                                             | 11         |                                |                                |                      |

#### А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

##### РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

|   |                              |                                                                                                                                                                         |        |        |        |     |    |     |        |    |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|----|-----|--------|----|
| 1 | E1-1608<br>Т.29-2            | -ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА<br>1000М3                                                                                                                                           | 0,43   | 43,90  | 43,90  | 19  | -  | 19  | -      | -  |
| 2 | E1-1543<br>Т.11-7            | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА<br>ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И<br>КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ:С<br>КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ<br>0,65М3,ГРУНТ 1 ГРУППЫ<br>1000М3                                | 1,98   | 82,30  | 79,03  | 163 | 6  | 157 | 6,63   | 13 |
|   |                              |                                                                                                                                                                         |        | 3,27   | 30,20  |     |    | 60  | 43,49  | 06 |
| 3 | E1-1585<br>Т.22-7            | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА<br>ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И<br>КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА<br>АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ:С КОВШОМ<br>ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3,ГРУНТ 1<br>ГРУППЫ<br>1000М3 | 0,13   | 105,00 | 100,69 | 14  | 1  | 13  | 0,33   | 1  |
|   |                              |                                                                                                                                                                         |        | 4,11   | 38,50  |     |    | 5   | 55,48  | 7  |
| 4 | E1-959<br>Т.80-1<br>ТЧП.3.67 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ<br>100М3                                                                                                                                      | 0,42   | 74,76  | -      | 31  | 31 | -   | 157,20 | 66 |
| 5 | С310-1                       | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ<br>ВЫТЭСНЕННОГО ГРУНТА<br>Т                                                                                                                          | 234,00 | 0,29   | -      | 68  | 14 | -   | 0,09   | 21 |
|   |                              |                                                                                                                                                                         |        | 0,06   | -      |     |    | -   | -      | -  |
| 6 | E1-1604                      | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ                                                                                                                                          | 0,13   | 14,20  | 12,34  | 2   | -  | 1   | 3,23   | -  |



| 1                                         | 2                                                                                                                                                  | 3     | 4     | 5      | 6    | 7    | 8   | 9   | 10    | 11   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|------|------|-----|-----|-------|------|
| Т.25-2                                    | ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ<br>СРЕДСТВАМИ: ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ<br>1000МЗ                                                                                 | 1,59  | 3,81  |        |      |      |     |     | 5,49  | 1    |
| 7 Е1-1608<br>Т.29-2                       | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА<br>БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ<br>ДО 10М:МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ<br>ГРУНТ 2 ГРУППЫ В РЕЗЕРВ<br>1000МЗ                               | 1,98  | 43,90 | 43,90  |      | 87   | -   | 87  | 0     | 0    |
|                                           |                                                                                                                                                    |       |       | 14,70  |      |      |     | 29  | 21,17 | 42   |
| 8 Е1-1615<br>Т.29-9                       | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ<br>ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ<br>ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА<br>БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКАМ 1608<br>В РЕЗЕРВ<br>1000МЗ                           | 1,98  | 34,70 | 34,70  |      | 69   | -   | 69  | 0     | 0    |
|                                           |                                                                                                                                                    |       |       | 11,60  |      |      |     | 23  | 16,70 | 33   |
| 9 Е1-1608<br>Т.29-2                       | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА<br>БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ<br>ДО 10М:МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ<br>ГРУНТ 2 ГРУППЫ ИЗ РЕЗЕРВА<br>ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ<br>1000МЗ     | 1,98  | 43,90 | 43,90  |      | 87   | -   | 87  | 0     | 0    |
|                                           |                                                                                                                                                    |       |       | 14,70  |      |      |     | 29  | 21,17 | 42   |
| 10 Е1-1615<br>Т.29-9                      | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ<br>ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ<br>ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА<br>БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКАМ 1608<br>ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ<br>ЗАСЫПКИ<br>1000МЗ | 1,98  | 34,70 | 34,70  |      | 69   | -   | 69  | 0     | 0    |
|                                           |                                                                                                                                                    |       |       | 11,60  |      |      |     | 23  | 16,70 | 33   |
| 11 Е1-1634<br>Т.31-2                      | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ<br>С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М<br>БУЛЬДОЗЕРАМИ:МОЩНОСТЬЮ ДО<br>59КВТ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ<br>1000МЗ                       | 1,58  | 20,30 | 20,30  |      | 32   | -   | 32  | 0     | 0    |
|                                           |                                                                                                                                                    |       |       | 6,82   |      |      |     | 11  | 9,82  | 16   |
| 12 Е1-967<br>Т.01-1                       | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ<br>КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1<br>ГРУППЫ<br>100МЗ                                                                       | 3,96  | 41,50 | -      |      | 164  | 164 | -   | 89,60 | 355  |
|                                           |                                                                                                                                                    |       |       | 41,50  |      |      |     | -   | -     | 0    |
| 13 Е1-1184<br>Т.118-10                    | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА<br>ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ<br>ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП<br>100МЗ                                                                     | 19,80 | 9,69  | 3,49   |      | 192  | 125 | 69  | 11,20 | 222  |
|                                           |                                                                                                                                                    |       |       | 6,20   | 2,29 |      |     | 45  | 3,30  | 65   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ           |                                                                                                                                                    |       | 1     | Руб.   |      | 997  | 33  | 603 |       | 678  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |                                                                                                                                                    |       |       | Руб.   |      |      |     | 231 |       | 334  |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        |                                                                                                                                                    |       |       | Руб.   |      | 997  | -   | 0   |       | -    |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  |                                                                                                                                                    |       |       | Руб.   |      | 0    | 57  | 0   |       | 0    |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |                                                                                                                                                    |       |       | Руб.   |      | 162  | 0   | 0   |       | 0    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         |                                                                                                                                                    |       |       | ЧЕЛ.-Ч |      | 0    | 0   | 0   |       | 12   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         |                                                                                                                                                    |       |       | Руб.   |      | 0    | 33  | 0   |       | 0    |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     |                                                                                                                                                    |       |       | Руб.   |      | 91   | 0   | 0   |       | 0    |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |                                                                                                                                                    |       |       | Руб.   |      | 1250 | 0   | 0   |       | 0    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |                                                                                                                                                    |       |       | ЧЕЛ.-Ч |      | 0    | 0   | 0   |       | 1024 |

| 1                          | 2 | 3 | 4      | 5 | 6 | 7    | 8   | 9 | 10 | 11   |
|----------------------------|---|---|--------|---|---|------|-----|---|----|------|
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - |   |   | РУБ.   |   |   |      | 601 | - |    | -    |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1         |   |   | РУБ.   |   |   | 1250 | -   | - |    | -    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   |      | -   | - |    | 1024 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - |   |   | РУБ.   |   |   |      | 601 | - |    | -    |

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

=====

|    |                            |                                                                                                               |        |       |      |      |    |     |      |    |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|----|-----|------|----|
| 14 | Е8-10<br>Т.3-1             | -УСТРОИСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИИ<br>ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД СБОРНЫЕ<br>ФУНДАМЕНТЫ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ<br>100ММ             | 10,70  | 10,70 | 0,32 | 114  | 4  | 3   | 0,80 | 9  |
|    |                            |                                                                                                               |        | 0,40  | 0,10 |      |    | 1   | 0,13 | 1  |
|    |                            | МЗ                                                                                                            |        |       |      |      |    |     |      |    |
| 15 | Е8-11<br>Т.3-2             | -УСТРОИСТВО ШЕБЕНОЧНЫХ<br>ОСНОВАНИИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД<br>МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ<br>ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 100ММ        | 2,31   | 13,40 | 0,37 | 31   | 1  | 1   | 0,89 | 2  |
|    |                            |                                                                                                               |        | 0,45  | 0,11 |      |    | -   | 0,14 | -  |
|    |                            | МЗ                                                                                                            |        |       |      |      |    |     |      |    |
| 16 | Е7-400<br>Т.36-1           | - УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН<br>ПОДВАЛОВ МАССОИ ДО 0,5Т                                                            | 102,00 | 1,01  | 0,79 | 103  | 22 | 81  | 0,39 | 40 |
|    |                            | ШТ                                                                                                            |        | 0,22  | 0,29 |      |    | 30  | 0,37 | 38 |
| 17 | Е7-401<br>Т.36-2           | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН<br>ПОДВАЛОВ МАССОИ ДО 1Т                                                               | 32,00  | 1,39  | 1,09 | 44   | 10 | 35  | 0,53 | 17 |
|    |                            | ШТ                                                                                                            |        | 0,30  | 0,40 |      |    | 13  | 0,52 | 17 |
| 18 | Е7-402<br>Т.36-3           | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН<br>ПОДВАЛОВ МАССОИ ДО 1,5Т                                                             | 9,00   | 2,10  | 1,63 | 19   | 4  | 14  | 0,82 | 7  |
|    |                            | ШТ                                                                                                            |        | 0,47  | 0,60 |      |    | 5   | 0,77 | 7  |
| 19 | Е7-403<br>Т.36-4           | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН<br>ПОДВАЛОВ МАССОИ БОЛЕЕ 1,5Т                                                          | 77,00  | 2,64  | 2,03 | 203  | 47 | 156 | 1,04 | 80 |
|    |                            | ШТ                                                                                                            |        | 0,61  | 0,74 |      |    | 57  | 0,95 | 73 |
| 20 | Е7-2<br>Т.1-2              | -УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ<br>ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ<br>ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И<br>МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 1,5Т | 1,00   | 2,09  | 1,59 | 2    | 1  | 2   | 0,86 | 1  |
|    |                            | ШТ                                                                                                            |        | 0,50  | 0,57 |      |    | 1   | 0,74 | 1  |
|    |                            | М КУБ                                                                                                         |        |       |      |      |    |     |      |    |
| 21 | СССМСМ<br>ТОМ.1<br>П.3-3   | -СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ<br>ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 ОБЪЕМОМ<br>0,5М КУБ И БОЛЕЕ                             | 45,90  | 40,90 | -    | 1877 | -  | -   | -    | -  |
|    |                            | М КУБ                                                                                                         |        | -     | -    |      |    | -   | -    | -  |
| 22 | СССМСМ<br>ТОМ.1<br>П.3-11  | -СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ<br>ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 ОБЪЕМОМ<br>ОТ 0,5М КУБ ДО 0,3М КУБ                      | 3,05   | 42,50 | -    | 130  | -  | -   | -    | -  |
|    |                            | М КУБ                                                                                                         |        | -     | -    |      |    | -   | -    | -  |
| 23 | СССМСМ<br>ТОМ.1<br>П.3-19  | -СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ<br>ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 ОБЪЕМОМ<br>МЕНЕЕ 0,3М КУБ                               | 22,10  | 44,60 | -    | 986  | -  | -   | -    | -  |
|    |                            | М КУБ                                                                                                         |        | -     | -    |      |    | -   | -    | -  |
| 24 | СССМСМ<br>ТОМ.1<br>П.4-110 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ФУНДАМЕНТНЫХ<br>ИЗ БЕТОНА В10 ОБЪЕМОМ ДО 1М<br>КУБ                                            | 0,30   | 53,88 | -    | 16   | -  | -   | -    | -  |
|    |                            | М КУБ                                                                                                         |        | -     | -    |      |    | -   | -    | -  |

ЦЕНА: 14,70-0,82

| 1                                 | 2               | 3                                                                        | 4      | 5      | 6    | 7    | 8   | 9   | 10    | 11  |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|-----|-----|-------|-----|
| 25                                | C147-1          | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ                                                   | 2,48   | 22,90  | -    | 57   | -   | -   | -     | -   |
| 26                                | C147-8          | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ                                                   | 0,03   | 25,00  | -    | 1    | -   | -   | -     | -   |
| 27                                | C147-6          | -АРМАТУРА АТ-5<br>100КГ                                                  | 0,01   | 32,10  | -    | 1    | -   | -   | -     | -   |
| 28                                | E6-20<br>Т.1-20 | -УСТРОИСТВО ФУНДАМЕНТОВ<br>ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,<br>БЕТОННЫХ<br>М3   | 10,40  | 32,62  | 0,76 | 339  | 16  | 8   | 2,86  | 30  |
|                                   |                 |                                                                          |        | 1,55   | 0,23 |      |     | 2   | 0,30  | 3   |
| ЦЕНА: 31,70 - (28,2-27,3) . 1,02  |                 |                                                                          |        |        |      |      |     |     |       |     |
| 29                                | E22-1<br>Т.1-1  | -ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ<br>ДИАМ. 100ММ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТ<br>М        | 6,00   | 1,67   | 0,01 | 10   | 1   | -   | 0,32  | 2   |
| 30                                | E6-5<br>Т.1-5   | -ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ<br>БЕТОНА В12,5 ОБЪЕМОМ ДО 3М<br>КУБ<br>М3 | 8,96   | 37,88  | 0,59 | 339  | 33  | 6   | 6,66  | 60  |
|                                   |                 |                                                                          |        | 3,63   | 0,18 |      |     | 2   | 0,23  | 2   |
| ЦЕНА: 38,90 - (28,2-27,2) . 1,02  |                 |                                                                          |        |        |      |      |     |     |       |     |
| 31                                | C124-3          | -АРМАТУРА КЛАССА А3<br>Т                                                 | 0,11   | 270,00 | -    | 30   | -   | -   | -     | -   |
| 32                                | E6-80<br>Т.9-4  | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ<br>БЕТОНИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИИ<br>Т         | 0,11   | 478,00 | 2,20 | 53   | 2   | -   | 34,40 | 4   |
|                                   |                 |                                                                          |        | 20,20  | 0,66 |      |     | -   | 0,85  | -   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 |                 |                                                                          |        |        |      |      |     |     |       |     |
|                                   |                 | РУБ.                                                                     |        |        |      | 4355 | 141 | 306 |       | 252 |
|                                   |                 | РУБ.                                                                     |        |        |      |      |     | 111 |       | 142 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                      |                 |                                                                          |        |        |      |      |     |     |       |     |
|                                   |                 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -                                       | РУБ.   |        |      | 4355 | -   | -   | -     | -   |
|                                   |                 | МАТЕРИАЛЫ -                                                              | РУБ.   |        |      | 53   | -   | -   | -     | -   |
|                                   |                 | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                                                 | РУБ.   |        |      | -    | 252 | -   | -     | -   |
|                                   |                 | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -                                     | РУБ.   |        |      | 3097 | -   | -   | -     | -   |
|                                   |                 | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                                                      | РУБ.   |        |      | 719  | -   | -   | -     | -   |
|                                   |                 | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -                                        | ЧЕЛ.-Ч |        |      | -    | -   | -   | -     | 66  |
|                                   |                 | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -                                        | РУБ.   |        |      | -    | 129 | -   | -     | -   |
|                                   |                 | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                                                    | РУБ.   |        |      | 408  | -   | -   | -     | -   |
|                                   |                 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -                                | РУБ.   |        |      | 5482 | -   | -   | -     | -   |
|                                   |                 | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                                               | ЧЕЛ.-Ч |        |      | -    | -   | -   | -     | 460 |
|                                   |                 | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                                               | РУБ.   |        |      | -    | 381 | -   | -     | -   |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2                |                 |                                                                          |        |        |      |      |     |     |       |     |
|                                   |                 | РУБ.                                                                     |        |        |      | 5482 | -   | -   | -     | -   |
|                                   |                 | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                                               | ЧЕЛ.-Ч |        |      | -    | -   | -   | -     | 460 |
|                                   |                 | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                                               | РУБ.   |        |      | -    | 38  | -   | -     | -   |

| 1                                   | 2                                                                                   | 3    | 4      | 5     | 6   | 7  | 8 | 9      | 10 | 11 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----|----|---|--------|----|----|
| РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  |                                                                                     |      |        |       |     |    |   |        |    |    |
| 33 E11-6<br>T.1-6                   | -ПОДГОТОВКА ИЗ ШЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ<br>100ММ ПОД КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ<br>МЗ                   | 2,90 | 16,00  | 1,06  | 46  | 5  | 3 | 3,52   | 10 |    |
| 34 E6-15<br>T.1-20                  | -МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ДНИЩА<br>КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В12,5<br>МЗ                         | 1,61 | 28,72  | 0,34  | 46  | 1  | 1 | 0,41   | 1  |    |
|                                     |                                                                                     |      | 0,52   | 0,10  |     |    |   | 0,99   | 2  |    |
|                                     |                                                                                     |      |        |       |     |    |   | 0,13   |    |    |
| ЦЕНА: 27,80 + (27,2 - 26,3) . 1,02  |                                                                                     |      |        |       |     |    |   |        |    |    |
| 35 E6-126<br>T.13-2                 | -МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ<br>КАНАЛОВ ТОЛЩИНОЙ 150ММ ИЗ<br>БЕТОНА В12,5<br>МЗ       | 3,30 | 61,82  | 0,86  | 204 | 24 | 3 | 13,50  | 45 |    |
|                                     |                                                                                     |      | 7,40   | 0,26  |     |    | 1 | 0,34   | 1  |    |
| ЦЕНА: 60,80 - (28,2 - 27,20) . 1,02 |                                                                                     |      |        |       |     |    |   |        |    |    |
| 36 E6-84<br>T.9-8                   | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ<br>ВЕСОМ КГ, ДО 20<br>Т                                | 0,02 | 355,00 | 1,30  | 7   | 1  | - | 64,00  | 1  |    |
| 37 E6-15<br>T.1-20                  | -МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ДНИЩА<br>ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА В12,5<br>МЗ                        | 0,70 | 28,72  | 0,34  | 20  | -  | - | 0,50   | -  |    |
|                                     |                                                                                     |      | 0,52   | 0,10  |     |    | - | 0,99   | 1  |    |
| 38 E6-127<br>T.13-3                 | -МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ<br>ПРИЯМКОВ ТОЛЩИНОЙ 200ММ ИЗ<br>БЕТОНА В12,5<br>МЗ      | 2,05 | 48,18  | 0,76  | 99  | 10 | 1 | 9,09   | 19 |    |
|                                     |                                                                                     |      | 4,98   | 0,23  |     |    | - | 0,13   | -  |    |
|                                     |                                                                                     |      |        |       |     |    |   | 0,30   | 1  |    |
| ЦЕНА: 49,20 - (28,2 - 27,20) . 1,02 |                                                                                     |      |        |       |     |    |   |        |    |    |
| 39 E6-146<br>T.14-4                 | -МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ<br>СТЕНЫ ПРИЯМКА ТОЛЩИНОЙ 330ММ<br>ИЗ БЕТОНА В12,5<br>МЗ | 1,08 | 44,58  | 1,14  | 48  | 6  | 1 | 9,25   | 10 |    |
|                                     |                                                                                     |      | 5,33   | 0,34  |     |    | - | 0,48   | -  |    |
| ЦЕНА: 85,6 - (28,2 - 27,20) . 1,02  |                                                                                     |      |        |       |     |    |   |        |    |    |
| 40 C124-16                          | -АРМАТУРА КЛАССА А1<br>Т                                                            | 0,01 | 270,00 | -     | 3   | -  | - | -      | -  |    |
| 41 C124-18                          | -АРМАТУРА КЛАССА А3<br>Т                                                            | 0,01 | 283,00 | -     | 3   | -  | - | -      | -  |    |
| 42 E6-83<br>T.9-7                   | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ<br>ВЕСОМ ДО 4КГ<br>Т                                   | 0,10 | 441,00 | 1,40  | 79  | 22 | - | 210,00 | 38 |    |
| 43 E6-84<br>T.9-8                   | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ<br>ВЕСОМ КГ, ДО 20<br>Т                                | 0,05 | 355,00 | 1,30  | 18  | 2  | - | 64,00  | 3  |    |
| 44 E9-47<br>T.7-2                   | -ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКОВ<br>МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ШИТАМИ<br>Т                                  | 0,16 | 46,80  | 17,60 | 7   | 3  | 3 | 30,10  | 5  |    |
| 45 C121-1979                        | -СХОДИМОСТЬ НАСТИЛА ИЗ РИФЛЕНОВ<br>Т                                                | 0,16 | 19,00  | 5,43  | 52  | -  | 1 | 7,00   | 1  |    |
|                                     |                                                                                     |      | 326,00 | -     |     |    | - | -      | -  |    |

| 1     | 2                         | 3                                                                                                          | 4     | 5     | 6    | 7  | 8  | 9  | 10   | 11 |
|-------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----|----|----|------|----|
| СТАЛИ |                           |                                                                                                            |       |       |      |    |    |    |      |    |
| 46    | E7-761<br>T.65-2          | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ<br>КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М КВ<br>ШТ                                                | 24,00 | 2,30  | 1,67 | 55 | 14 | 40 | 0,96 | 23 |
| 47    | СССНМСМ<br>T.1<br>П.8-503 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ П5Д-5<br>М КУБ                                                                             | 0,96  | 0,58  | 0,62 | 58 | -  | 15 | 0,80 | 19 |
| 48    | C147-1                    | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ                                                                                     | 0,08  | 22,90 | -    | 2  | -  | -  | -    | -  |
| 49    | C147-8                    | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ                                                                                     | 0,43  | 25,00 | -    | 11 | -  | -  | -    | -  |
| 50    | C147-16                   | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ                                                                        | 0,07  | 32,10 | -    | 2  | -  | -  | -    | -  |
| 51    | E22-1<br>T.1-1            | -ПРОКЛАДКА ТРУБЫ АСБЦЕМЕНТНОЙ<br>ДИАМ.100ММ<br>М                                                           | 4,83  | 1,67  | 0,01 | 8  | 1  | -  | 0,32 | 2  |
| 52    | E13-121<br>T.15-6         | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА<br>ПЕРВЫИ И КАЖДЫИ ПОСЛЕДУЮЩИИ<br>РАЗ ГРУНТОВКОЙ: Г0-021 ЗА 2<br>РАЗА<br>100М2 | 0,07  | 15,42 | 0,40 | 1  | -  | -  | 3,10 | -  |
| 53    | E13-153<br>T.10-6         | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ<br>П0-133 ЗА 2 РАЗА<br>100М2                                                 | 0,07  | 20,60 | 0,24 | 2  | -  | -  | 2,30 | -  |
|       |                           |                                                                                                            |       | 3,02  | 0,08 |    |    |    | 0,10 | -  |

|                                 |   |      |     |    |    |     |
|---------------------------------|---|------|-----|----|----|-----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 3 | РУБ. | 771 | 89 | 51 | 159 |
|                                 |   | РУБ. |     |    | 10 | 23  |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

|                                           |        |     |     |   |     |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|---|-----|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   | 712 | -   | - | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   | 207 | -   | - | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   | -   | 103 | - | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ.   | 79  | -   | - | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   | 116 | -   | - | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч | -   | -   | - | 10  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   | -   | 24  | - | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   | 64  | -   | - | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.   | 892 | -   | - | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч | -   | -   | - | 186 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   | -   | 123 | - | -   |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   | 59  | -   | - | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   | 2   | -   | - | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   | -   | -   | - | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ.   | 52  | -   | - | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   | 3   | -   | - | -   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   | -   | -   | - | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   | 6   | -   | - | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ.   | 70  | -   | - | -   |

| 1 | 2                                         | 3      | 4 | 5 | 6 | 7    | 8    | 9   | 10   | 11   |
|---|-------------------------------------------|--------|---|---|---|------|------|-----|------|------|
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |      |      |     |      | 6    |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   |      | 5    |     |      | -    |
|   | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3                        | РУБ.   |   |   |   | 962  |      |     |      | -    |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |      |      |     |      | 192  |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   |      | 128  |     |      | -    |
|   | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:  | РУБ.   |   |   |   | 6123 | 569  | 960 |      | 1689 |
|   |                                           | РУБ.   |   |   |   |      |      | 360 |      | 499  |
|   | С ТОМ ЧИСЛЕ:                              |        |   |   |   |      |      |     |      |      |
|   | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   |   |   |   | 6064 |      |     |      | -    |
|   | МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   |   |   |   | 360  |      |     |      | -    |
|   | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   |   |   |   |      | 925  |     |      | -    |
|   | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ.   |   |   |   | 3176 |      |     |      | -    |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   |   |   |   | 997  |      |     |      | -    |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |      |      |     |      | 88   |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   |   |   |   |      | 180  |     |      | -    |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |   |   |   | 563  |      |     |      | -    |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.   |   |   |   | 7624 |      |     |      | -    |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |      |      |     |      | 1670 |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   |      | 1105 |     |      | -    |
|   | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   |   |   |   | 59   |      |     |      | -    |
|   | МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   |   |   |   | 2    |      |     |      | -    |
|   | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   |   |   |   |      | 4    |     |      | -    |
|   | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ.   |   |   |   | 52   |      |     |      | -    |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   |   |   |   | 5    |      |     |      | -    |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   |   |   |   |      | 1    |     |      | -    |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |   |   |   | 6    |      |     |      | -    |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ.   |   |   |   | 70   |      |     |      | -    |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |      |      |     |      | 6    |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   |      | 5    |     |      | -    |
|   | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:                 | РУБ.   |   |   |   | 7694 |      |     |      | -    |
|   | НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -      | РУБ.   |   |   |   |      |      |     |      | -    |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |      |      |     | 1676 | -    |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   |      | 1110 |     |      | -    |

#### Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

#### РАЗДЕЛ 4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

|              |                                            |      |        |       |     |    |    |       |    |
|--------------|--------------------------------------------|------|--------|-------|-----|----|----|-------|----|
| 54 Е9-51     | МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ СТОЕК                      | 1,50 | 19,20  | 9,10  | 29  | 9  | 14 | 9,15  | 14 |
| Т.8-1        | Т                                          |      | 6,00   | 3,42  |     |    | 5  | 4,41  | 7  |
| 55 С121-1783 | СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ ГНУТЫХ СВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ | 1,50 | 289,00 | -     | 434 | -  | -  | -     | -  |
| 56 Е9-94     | МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ                      | 1,28 | 29,20  | 14,30 | 37  | 11 | 18 | 13,50 | 17 |
| Т.12-1       | Т                                          |      | 8,70   | 5,00  |     |    | 6  | 6,45  | 8  |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7   | 8  | 9  | 10    | 11 |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----|----|----|-------|----|
| 57 | C121-1791                | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ ДВУХ<br>ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ШВЕЛЛЕРОВ                                                | 1,28 | 266,00 | -     | 340 | -  | -  | -     | -  |
| 58 | E9-94<br>T.12-1          | -МОНТАЖ ПРОГОНОВ                                                                                    | 2,42 | 29,20  | 14,30 | 71  | 21 | 35 | 13,50 | 33 |
| 59 | C121-1789                | -СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ ИЗ ГНУТЫХ<br>ШВЕЛЛЕРОВ                                                          | 2,42 | 269,00 | -     | 651 | -  | 12 | 6,45  | 16 |
| 60 | E9-24<br>T.4-1           | -МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ<br>ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ<br>ЗДАНИИ ВЫСОТОИ ДО 20М              | 1,59 | 39,80  | 15,30 | 63  | 29 | 24 | 31,40 | 50 |
| 61 | C121-2414                | -ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С<br>ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОИ<br>ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОИ<br>ПРОФИЛЯ 0,9ММ | 2,48 | 361,00 | -     | 895 | -  | -  | -     | -  |
| 62 | E13-153<br>K#2<br>T.18-6 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ<br>ПФ-133 ЗА 2 РАЗА                                                   | 2,40 | 20,60  | 0,24  | 49  | -  | -  | 2,30  | 6  |
|    |                          |                                                                                                     |      | 3,02   | 0,08  |     |    |    | 0,10  |    |

|                                          |   |        |      |     |    |     |
|------------------------------------------|---|--------|------|-----|----|-----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ          | 4 | РУБ.   | 2569 | 7   | 91 | 120 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                             |   | РУБ.   |      |     | 31 | 42  |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -       |   | РУБ.   | 49   | -   | -  | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                              |   | РУБ.   | 42   | -   | -  | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-                  |   | РУБ.   | -    | -   | -  | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                      |   | РУБ.   | 8    | -   | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -        |   | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | -  | 1   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -        |   | РУБ.   | -    | -   | -  | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                    |   | РУБ.   | 5    | -   | -  | -   |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |   | РУБ.   | 62   | -   | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               |   | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | -  | 7   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               |   | РУБ.   | -    | -   | -  | -   |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -       |   | РУБ.   | 2520 | -   | -  | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                              |   | РУБ.   | 39   | -   | -  | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-                  |   | РУБ.   | -    | 10  | -  | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -     |   | РУБ.   | 2320 | -   | -  | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                      |   | РУБ.   | 215  | -   | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -        |   | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | -  | 19  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -        |   | РУБ.   | -    | 39  | -  | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                    |   | РУБ.   | 220  | -   | -  | -   |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |   | РУБ.   | 2955 | -   | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               |   | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | -  | 75  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               |   | РУБ.   | -    | 148 | -  | -   |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ                         | 4 | РУБ.   | 3017 | -   | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               |   | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | -  | 182 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               |   | РУБ.   | -    | 148 | -  | -   |

| 1                             | 2                    | 3                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6    | 7    | 8   | 9  | 10    | 11  |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|-----|----|-------|-----|
| РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ               |                      |                                                                                                                                                                         |        |       |      |      |     |    |       |     |
| 63                            | Е8-13<br>Т.4-1       | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ<br>ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНАЯ<br>100М2                                                                                                                | 0,95   | 86,50 | 1,50 | 82   | 19  | 1  | 38,10 | 36  |
| 64                            | Е11-11<br>Т.1-11     | -УТОЛЩЕННАЯ БЕТОННАЯ<br>ПОДГОТОВКА ПОД СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ<br>250ММ ИЗ БЕТОНА В7,5                                                                                           | 5,40   | 19,60 | 0,45 | 158  | 9   | -  | 0,58  | 1   |
|                               |                      | МЗ                                                                                                                                                                      |        | 29,30 | -    |      |     | -  | 2,90  | 16  |
|                               |                      |                                                                                                                                                                         |        | 1,62  | -    |      |     | -  | -     | -   |
| 65                            | Е8-30<br>Т.5-1       | -ЦОКОЛЬ ИЗ КИРПИЧА<br>КЕРАМИЧЕСКОГО                                                                                                                                     | 25,60  | 34,20 | 0,81 | 876  | 57  | 21 | 4,05  | 104 |
|                               |                      | МЗ                                                                                                                                                                      |        | 2,21  | 0,24 |      |     | 6  | 0,31  | 8   |
| 66                            | Е8-74<br>Т.9-2       | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО<br>КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ<br>КЕРАМИЧЕСКИМ<br>КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 510ММ, ДЛЯ<br>ЗДАНИИ ВЫСОТОИ ДО 9<br>ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 114,50 | 42,10 | 0,80 | 4820 | 324 | 91 | 4,96  | 568 |
|                               |                      |                                                                                                                                                                         |        | 2,83  | 0,24 |      |     | 27 | 0,31  | 35  |
| 67                            | Е8-30<br>Т.5-1       | -КЛАДКА ПАРАПЕТОВ ТОЛЩИНОЙ<br>250ММ С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ<br>КИРПИЧЕМ                                                                                                    | 10,80  | 54,72 | 0,81 | 591  | 24  | 9  | 4,05  | 44  |
|                               |                      | МЗ                                                                                                                                                                      |        | 2,21  | 0,24 |      |     | 3  | 0,31  | 3   |
| ЦЕНА: 34,20 + (122-68) * 0,38 |                      |                                                                                                                                                                         |        |       |      |      |     |    |       |     |
| 68                            | Е8-72<br>Т.9-1       | -КЛАДКА ПАРАПЕТОВ ТОЛЩИНОЙ<br>380ММ С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ<br>КИРПИЧЕМ                                                                                                    | 20,20  | 45,30 | 0,87 | 915  | 65  | 17 | 5,65  | 114 |
|                               |                      | МЗ                                                                                                                                                                      |        | 3,24  | 0,26 |      |     | 5  | 0,34  | 7   |
| 69                            | Е8-76<br>Т.9-2       | -КЛАДКА ПАРАПЕТОВ ТОЛЩИНОЙ<br>640ММ С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ<br>КИРПИЧЕМ                                                                                                    | 7,40   | 40,30 | 0,75 | 298  | 19  | 6  | 4,49  | 33  |
|                               |                      | МЗ                                                                                                                                                                      |        | 2,55  | 0,22 |      |     | 2  | 0,28  | 2   |
| 70                            | Е8-57<br>Т.7-1       | -РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ<br>КИРПИЧА                                                                                                                                     | 4,07   | 13,10 | -    | 53   | 53  | -  | 21,00 | 85  |
|                               |                      | 100М2                                                                                                                                                                   |        | 13,10 | -    |      |     | -  | -     | -   |
| 71                            | Е8-36<br>Т.5-4       | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО<br>КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ<br>ЗДАНИИ ВЫСОТОИ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,<br>ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М                                                             | 47,20  | 34,30 | 0,81 | 1619 | 99  | 38 | 3,90  | 184 |
|                               |                      | МЗ                                                                                                                                                                      |        | 2,10  | 0,24 |      |     | 11 | 0,31  | 15  |
| 72                            | Е8-49<br>Т.6-2       | -СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ<br>КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА,<br>НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ<br>ЭТАЖА ДО 4М                                                                         | 0,80   | 41,72 | 0,84 | 33   | 3   | -  | 6,08  | 5   |
|                               |                      | МЗ                                                                                                                                                                      |        | 3,68  | 0,25 |      |     | -  | 0,32  | -   |
| 73                            | Е7-445<br>Т.38-10-1. | -УКЛАДКА ПЕРЕЧЫЕК МАССОИ ДО<br>0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ<br>МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И<br>ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 30М                                                         | 156,00 | 0,23  | 0,15 | 36   | 12  | 23 | 0,13  | 20  |
|                               |                      |                                                                                                                                                                         |        | 0,08  | 0,06 |      |     | 9  | 0,08  | 12  |
| 74                            | Е6-127<br>Т.9-1-1,8  | - УКЛАДКА ПЕРЕЧЫЕК МАССОИ ОТ<br>0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ                                                                                                             | 12,00  | 1,50  | 1,04 | 18   | 6   | 13 | 0,81  | 10  |



| 1                           | 2                          | 3                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6    | 7   | 8 | 9 | 10    | 11 |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|---|---|-------|----|
|                             |                            | МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО<br>5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 30М                                                                                      |      | 0,46   | 0,38 |     |   | 5 | 0,49  | 6  |
| 75                          | E7-130<br>T.9-2-1.8        | ШТ<br>-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОИ ДО<br>1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ<br>МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И<br>ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 30М                           | 5,00 | 1,77   | 1,24 | 9   | 3 | 6 | 0,94  | 5  |
|                             |                            |                                                                                                                                                |      | 0,53   | 0,45 |     |   | 2 | 0,58  | 3  |
| 76                          | СССЦМСМ<br>ТОМ.1<br>П.9-92 | ШТ<br>-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ<br>ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ ДО 0,5М КУБ.<br>ДЛИНОИ ДО 3М ИЗ БЕТОНА В15                                                | 6,85 | 64,40  | -    | 441 | - | - | -     | -  |
|                             |                            | М КУБ                                                                                                                                          |      | -      | -    |     |   | - | -     | -  |
| 77                          | СССЦМСМ<br>ТОМ.1<br>П.9-93 | ШТ<br>-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ<br>ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ ДО 0,5М КУБ<br>ДЛИНОИ ОТ 3 ДО 12М ИЗ БЕТОНА<br>В15                                        | 1,56 | 65,70  | -    | 102 | - | - | -     | -  |
|                             |                            | М КУБ                                                                                                                                          |      | -      | -    |     |   | - | -     | -  |
| 78                          | C147-1                     | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ                                                                                                                         | 1,22 | 22,90  | -    | 28  | - | - | -     | -  |
|                             |                            |                                                                                                                                                |      | -      | -    |     |   | - | -     | -  |
| 79                          | C147-8                     | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ                                                                                                                         | 5,86 | 25,00  | -    | 147 | - | - | -     | -  |
|                             |                            |                                                                                                                                                |      | -      | -    |     |   | - | -     | -  |
| 80                          | C147-16                    | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ                                                                                                            | 0,98 | 32,10  | -    | 31  | - | - | -     | -  |
|                             |                            |                                                                                                                                                |      | -      | -    |     |   | - | -     | -  |
| 81                          | E8-59<br>T.7-3             | -АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И<br>ДРУГИХ КОНСТРУКЦИИ СЕТКАМИ ИЗ<br>ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОИ (НАД<br>ПРОЕМАМИ И ОТВЕРСТИЯМИ<br>ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 700ММ) | 0,01 | 421,00 | 1,38 | 4   | - | - | 54,30 | 1  |
|                             |                            |                                                                                                                                                |      | 27,80  | 0,41 |     |   | - | 0,53  | -  |
| 82                          | E6-144<br>T.14-2           | Т<br>-УСТРОИСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ<br>ВОДОСЛИВОВ В КИРПИЧНОМ<br>ПАРАПЕТЕ ИЗ БЕТОНА В12,5<br>М3                                                    | 0,48 | 64,08  | 1,23 | 31  | 5 | - | 16,80 | 8  |
|                             |                            |                                                                                                                                                |      | 9,53   | 0,37 |     |   | - | 0,48  | -  |
| ЦЕНА: 65,2-(29,3-26,2).1,02 |                            |                                                                                                                                                |      |        |      |     |   |   |       |    |
| 83                          | C124-21                    | -АРМАТУРА КЛАССА А3<br>Т                                                                                                                       | 0,02 | 306,00 | -    | 6   | - | - | -     | -  |
|                             |                            |                                                                                                                                                |      | -      | -    |     |   | - | -     | -  |

|                                 |   |      |       |     |     |      |
|---------------------------------|---|------|-------|-----|-----|------|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 5 | РУБ. | 10298 | 696 | 225 | 1233 |
|                                 |   | РУБ. |       |     | 70  | 92   |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

|                                      |        |       |     |   |     |
|--------------------------------------|--------|-------|-----|---|-----|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -   | РУБ.   | 10298 | -   | - | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                          | РУБ.   | 88    | -   | - | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -             | РУБ.   | -     | 768 | - | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ.   | 755   | -   | - | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                  | РУБ.   | 1700  | -   | - | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -    | ЧЕЛ.-Ч | -     | -   | - | 156 |

| 1 | 2                                         | 3      | 4 | 5 | 6 | 7     | 8    | 9 | 10 | 11   |
|---|-------------------------------------------|--------|---|---|---|-------|------|---|----|------|
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   |   |   |   | -     | 306  | - |    | -    |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |   |   |   | 962   | -    | - |    | -    |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.   |   |   |   | 12960 | -    | - |    | -    |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -     | -    | - |    | 1481 |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   | -     | 1074 | - |    | -    |
|   | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5                        | РУБ.   |   |   |   | 12960 | -    | - |    | -    |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -     | -    | - |    | 1481 |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   | -     | 1074 | - |    | -    |

РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ

=====

|    |                      |                                                                                                                                                                |       |      |      |     |    |    |      |    |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----|----|----|------|----|
| 84 | Е7-463<br>Т.39-6-1.8 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИИ<br>ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ<br>НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ<br>НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ<br>ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ<br>ЗДАНИИ ДО 30М | 43,00 | 3,09 | 1,06 | 133 | 60 | 45 | 2,29 | 98 |
|    |                      |                                                                                                                                                                |       | 1,39 | 0,38 |     |    | 16 | 0,49 | 21 |

|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |   |     |   |   |   |   |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|-----|---|---|---|---|
| 85 | СССЦМСМ<br>ТОМ.1<br>П.11-156 | -СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ<br>ПОКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА С<br>ОТВЕРСТИЯМИ<br>ДИАМ.350ММ,400ММ,700ММ И<br>1000ММ ДЛИНОЙ 5,98М,ШИРИНОЙ<br>ДО 3М МАССОИ ДО 5Т,ПРИ<br>РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ(ВКЛЮЧАЯ<br>СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)892 КГС/КВ М<br>И ПРИВЕДЕННОИ ТОЛЩИНЕ 11,6СМ<br>М КВ | 69,49 | 8,91 | - | 619 | - | - | - | - |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | -    | - |     |   | - | - | - |

ЦЕНА: 6,29+0,20.4+1,21+0,61

|    |                              |                                                                                                                                                                                  |        |      |   |      |   |   |   |   |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|------|---|---|---|---|
| 86 | СССЦМСМ<br>ТОМ.1<br>П.11-158 | -СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ<br>ПОКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА<br>ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М<br>МАССОИ ДО 5Т,ПРИВЕДЕННОИ<br>ТОЛЩИНОЙ 12,6СМ ПРИ РАСЧЕТНОЙ<br>НАГРУЗКЕ 780КГС/М КВ | 294,03 | 9,85 | - | 2896 | - | - | - | - |
|    |                              |                                                                                                                                                                                  |        | -    | - |      |   | - | - | - |

ЦЕНА: 7,81+0,20.5+1,04

|    |                              |                                                                                                                                                                                          |      |      |   |    |   |   |   |   |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|----|---|---|---|---|
| 87 | СССЦМСМ<br>ТОМ.1<br>П.11-158 | -СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ<br>ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО<br>БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ<br>ДО 3М МАССОИ ДО<br>5Т,ПРИВЕДЕННОИ ТОЛЩИНОЙ<br>11,7СМ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ<br>780КГС/М КВ | 5,92 | 9,65 | - | 57 | - | - | - | - |
|    |                              |                                                                                                                                                                                          |      | -    | - |    |   | - | - | - |

ЦЕНА: 7,81+0,20.4+1,04

|    |         |                                |      |       |   |    |   |   |   |   |
|----|---------|--------------------------------|------|-------|---|----|---|---|---|---|
| 88 | СССЦМСМ | -СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ | 8,91 | 10,41 | - | 93 | - | - | - | - |
|----|---------|--------------------------------|------|-------|---|----|---|---|---|---|

| 1                              | 2                                                                                                                                                 | 3             | 4    | 5      | 6    | 7  | 8 | 9 | 10    | 11 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|------|----|---|---|-------|----|
| ТОМ.1<br>П.11-158              | ПОКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА<br>ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО<br>3М, МАССОЙ ДО 5Т, ПРИВЕДЕННОЙ<br>ТОЛЩИНОЙ 12,6СМ ПРИ РАСЧЕТНОЙ<br>НАГРУЗКЕ 1130КГС/М КВ |               |      |        |      |    |   |   |       |    |
| 89 С147-24                     | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ<br>ДЕТАЛИ                                                                                                               | М КВ<br>100КГ | 0,96 | 41,30  | -    | 40 | - | - | -     | -  |
| 90 С147-24                     | -ДЕТАЛИ МОНТАЖНЫЕ И<br>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                             | 100КГ         | 1,67 | 41,30  | -    | 69 | - | - | -     | -  |
| 91 Е6-173<br>Т.16-1            | -МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК ПОКРЫТИЯ<br>ИЗ БЕТОНА В12,5                                                                                                   | М3            | 0,30 | 41,68  | 0,81 | 13 | 1 | - | 8,40  | 3  |
|                                |                                                                                                                                                   |               |      | 4,61   | 0,24 |    |   | - | 0,31  | -  |
| ЦЕНА: 42,7-(28,2-27,2).1,02    |                                                                                                                                                   |               |      |        |      |    |   |   |       |    |
| 92 С124-10                     | -АРМАТУРА КЛАССА А1                                                                                                                               | Т             | -    | 338,00 | -    | -  | - | - | -     | -  |
| 93 С124-12                     | -АРМАТУРА КЛАССА А3                                                                                                                               | Т             | 0,01 | 325,00 | -    | 3  | - | - | -     | -  |
| 94 Е6-84                       | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ<br>ВЕСОМ КГ, ДО 20                                                                                                   | Т             | 0,08 | 355,00 | 1,30 | 28 | 3 | - | 64,00 | 5  |
| 95 Е7-209<br>Т.12-7            | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ<br>ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ<br>ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И<br>СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ<br>ДО 25М                     | ШТ            | 7,00 | 2,43   | 1,03 | 17 | 7 | 8 | 1,64  | 11 |
|                                |                                                                                                                                                   |               |      | 1,01   | 0,38 |    |   | 3 | 0,49  | 3  |
| 96 ССССМСМ<br>ТОМ.1<br>П.8-236 | -СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ<br>СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ<br>ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М<br>КУБ                                                         | М КУБ         | 0,28 | 90,20  | -    | 25 | - | - | -     | -  |
| 97 ССССМСМ<br>ТОМ.1<br>П.8-237 | -СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ<br>СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ<br>ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ<br>0,1М КУБ                                                      | М КУБ         | 0,39 | 75,90  | -    | 30 | - | - | -     | -  |
| 98 С147-1                      | -АРМАТУРА А-1                                                                                                                                     | 100КГ         | 0,25 | 22,90  | -    | 6  | - | - | -     | -  |
| 99 С147-15                     | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1                                                                                                                         | 100КГ         | 0,16 | 32,10  | -    | 5  | - | - | -     | -  |
| 100 С147-24                    | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ                                                                                                                                 | 100КГ         | 0,46 | 41,30  | -    | 19 | - | - | -     | -  |
| 101 Е7-653<br>Т.47-6-1.8       | -УСТАНОВКА ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ<br>ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М КВ                                                                                                    | ШТ            | 2,00 | 6,99   | 4,08 | 14 |   | 8 | 4,81  | 10 |
| 102 ССССМСМ                    | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ                                                                                                                         |               | 0,60 | 2,81   | 1,57 | 32 |   | 3 | 2,03  | 4  |

| 1           | 2                            | 3     | 4    | 5      | 6    | 7   | 8 | 9 | 10    | 11 |
|-------------|------------------------------|-------|------|--------|------|-----|---|---|-------|----|
| ТОМ.1       | ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА В15        |       |      |        |      |     |   |   |       |    |
| П.11-182    | М КУБ                        |       |      |        |      |     |   |   |       |    |
| 103 С147-1  | -АРМАТУРА А-1                | 100КГ | 0,06 | 22,90  |      | 1   | - |   |       |    |
| 104 С147-8  | -АРМАТУРА А-3                | 100КГ | 0,25 | 25,00  |      | 6   | - |   |       |    |
| 105 С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1   | 100КГ | 0,16 | 32,10  |      | 5   | - |   |       |    |
| 106 С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ            | 100КГ | 0,03 | 41,30  |      | 1   | - |   |       |    |
| 107 Е6-73   | -НАБЕТОНКА ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПОД |       | 0,04 | 103,00 | 0,90 | 4   | 1 |   | 44,80 | 2  |
| Т.8-2       | ВЕНТИЛЯТОРЫ ИЗ БЕТОНА В15    | 100М2 |      | 25,30  | 0,27 |     |   |   | 0,35  |    |
| 108 Е6-74   | -ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 10ММ         |       | 0,04 | 41,30  | 0,30 | 1   | - |   | 13,00 |    |
| Т.8-3       | УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ НАБЕТОНКИ | 100М2 |      | 7,50   | 0,09 |     |   |   | 0,12  |    |
| 109 Е12-288 | -ЗАПОЛНЕНИЕ КЕРАМЗИТОВЫМ     |       | 7,04 | 17,90  | 1,08 | 126 | 8 | 7 | 2,32  | 16 |
| Т.9-5       | ГРАВИЕМ КОРЫТ РЕБРИСТЫХ      |       |      | 1,17   | 0,32 |     |   | 2 | 0,41  | 3  |
|             | ПАНЕЛЕИ ПОКРЫТИЯ             |       |      |        |      |     |   |   |       |    |
| 110 Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА  | М3    | 0,16 | 60,50  | 0,03 | 9   | 6 |   | 68,00 | 11 |
| Т.164-8     | ЗАКЛАДНЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ И   |       |      | 38,40  |      |     |   |   |       |    |
|             | МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИИ            | 100М2 |      |        |      |     |   |   |       |    |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ. 4252 92 68 156  
РУБ. 24 31

В ТОМ ЧИСЛЕ:

|                                           |        |      |     |   |     |
|-------------------------------------------|--------|------|-----|---|-----|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   | 4252 | -   | - | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   | 62   | -   | - | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   | -    | 116 | - | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ.   | 3907 | -   | - | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   | 702  | -   | - | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | - | 61  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   | -    | 126 | - | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   | 396  | -   | - | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.   | 5350 | -   | - | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | - | 248 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   | -    | 242 | - | -   |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6                        | РУБ.   | 5350 | -   | - | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | - | 248 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   | -    | 242 | - | -   |

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ

=====

| 1                                         | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6     | 7    | 8   | 9   | 10    | 11  |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|-----|-----|-------|-----|
| 111                                       | E12-289<br>Т.9-6    | -УСТРОИСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ<br>ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИИ В ОДИН<br>СЛОИ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА<br>БИТУМНОЙ МАСТИКЕ                                                                                                                                                     | 3,94  | 49,90  | 1,30  | 197  | 42  | 6   | 18,90 | 74  |
|                                           |                     | 100М2                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 10,70  | 0,39  |      |     | 2   | 0,50  | 2   |
| 112                                       | E12-284<br>Т.9-1    | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИИ ПЛИТАМИ<br>МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ<br>СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОИ<br>НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ                                                                                                                                                        | 3,94  | 54,70  | 4,00  | 216  | 112 | 16  | 48,20 | 190 |
|                                           |                     | 100М2                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 28,40  | 1,20  |      |     | 5   | 1,55  | 6   |
| 113                                       | E12-285<br>Т.9-2    | -НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОИ<br>УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИИ ПЛИТАМИ<br>МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ<br>СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К<br>РАСЦЕНКЕ НОМ284                                                                                                                              | 3,94  | 86,20  | 7,62  | 340  | 175 | 30  | 37,70 | 149 |
|                                           |                     | 100М2                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 44,40  | 2,28  |      |     | 9   | 2,94  | 12  |
| 114                                       | C114-136            | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ<br>ПЕРЛИТОБИТУМНЫХ                                                                                                                                                                                                                            | 55,72 | 89,30  | -     | 4976 | -   | -   | -     | -   |
| 115                                       | E12-301<br>Тб.10-3  | -УСТРОИСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ<br>АСФАЛЬТОВЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ<br>15ММ                                                                                                                                                                                              | 3,94  | 52,20  | 0,41  | 206  | 20  | 1   | 8,53  | 34  |
|                                           |                     | 100М2                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 5,00   | 0,12  |      |     | -   | 0,15  | 1   |
| 116                                       | E12-153<br>Тб.2-6-1 | -УСТРОИСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ<br>ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОИНЫХ ДЛЯ<br>ЗДАНИИ С ФОНАРЕМИ И БЕЗ<br>ФОНАРЕИ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М<br>НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ<br>МАСТИКЕ С А ИЛИ М С ОЕМ И<br>ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ<br>АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ<br>РУБЕРОДА РМ-350 | 3,94  | 319,00 | 14,90 | 1257 | 206 | 59  | 90,80 | 358 |
|                                           |                     | 100М2                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 52,40  | 4,47  |      |     | 18  | 5,77  | 23  |
| 117                                       | E12-280<br>Т.8-5    | -УСТРОИСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИИ                                                                                                                                                                                                                                   | 0,71  | 192,00 | 0,41  | 136  | 32  | -   | 83,00 | 59  |
|                                           |                     | 100М2                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 45,80  | 0,12  |      |     | -   | 0,15  | -   |
| 118                                       | E12-277<br>Т.8-2    | -УСТРОИСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА<br>ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ                                                                                                                                                                                                    | 4,84  | 9,43   | 0,01  | 46   | 11  | -   | 4,14  | 20  |
|                                           |                     | 100М2                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 2,30   | -     |      |     | -   | -     | -   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               | 7     | РУБ.   |       | 7374 | 590 | 112 |       | 884 |
|                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       | РУБ.   |       |      |     | 34  |       | 48  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |       |      |     |     |       |     |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       | РУБ.   |       | 7374 | -   | -   |       | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       | РУБ.   |       | 1501 | -   | -   |       | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       | РУБ.   |       | -    | 632 | -   |       | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       | РУБ.   |       | 4976 | -   | -   |       | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       | РУБ.   |       | 1216 | -   | -   |       | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       | ЧЕЛ.-Ч |       | -    | -   | -   |       | 112 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       | РУБ.   |       | -    | 218 | -   |       | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       | РУБ.   |       | 687  | -   | -   |       | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       | РУБ.   |       | 9277 | -   | -   |       | -   |

| 1 | 2 | 3                          | 4      | 5 | 6 | 7    | 8   | 9 | 10 | 11   |
|---|---|----------------------------|--------|---|---|------|-----|---|----|------|
|   |   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч |   |   | 0    | 0   | 0 |    | 1040 |
|   |   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ.   |   |   | 0    | 850 | 0 |    | 0    |
|   |   | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7         | РУБ.   |   |   | 9277 | 0   | 0 |    | 0    |
|   |   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч |   |   | 0    | 0   | 0 |    | 1040 |
|   |   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ.   |   |   | 0    | 850 | 0 |    | 0    |

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ

=====

|     |                  |                                                                                                                      |       |        |      |      |     |    |        |     |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|------|-----|----|--------|-----|
| 119 | E11-11<br>T.1-11 | -УТОЛЩЕННАЯ БЕТОННАЯ<br>ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ<br>БЕТОНА Ø7,5                                                 | 14,50 | 29,30  | 0    | 425  | 23  | 0  | 2,90   | 42  |
|     |                  |                                                                                                                      |       | 1,62   | 0    |      |     | 0  | 0      | 0   |
| 120 | E8-45<br>T.5-9   | МЗ<br>-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО<br>КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,<br>ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ<br>ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 3,14  | 472,00 | 7,59 | 1482 | 195 | 24 | 115,00 | 361 |
|     |                  |                                                                                                                      |       | 62,00  | 2,28 |      |     | 7  | 2,94   | 9   |
| 121 | E7-702<br>T.51-2 | 100М2<br>-КОНОПАТКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ<br>СТЫКОВ ПЕРЕГОРОДОК С ПЛИТАМИ<br>ПОКРЫТИИ                                       | 1,11  | 37,20  | 0,44 | 41   | 2   | 0  | 3,62   | 4   |
|     |                  |                                                                                                                      |       | 1,91   | 0,13 |      |     | 0  | 0,17   | 0   |
|     |                  | 100М                                                                                                                 |       |        |      |      |     |    |        |     |

|                                   |      |      |     |    |     |
|-----------------------------------|------|------|-----|----|-----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | 1948 | 220 | 24 | 407 |
|                                   | РУБ. |      |     | 7  | 9   |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

|                                           |        |      |     |   |     |
|-------------------------------------------|--------|------|-----|---|-----|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   | 1948 | 0   | 0 | 0   |
| МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   | 70   | 0   | 0 | 0   |
| ВСЬЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                 | РУБ.   | 0    | 227 | 0 | 0   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   | 322  | 0   | 0 | 0   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч | 0    | 0   | 0 | 30  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   | 0    | 58  | 0 | 0   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   | 182  | 0   | 0 | 0   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.   | 2452 | 0   | 0 | 0   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч | 0    | 0   | 0 | 446 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   | 0    | 285 | 0 | 0   |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8                        | РУБ.   | 2452 | 0   | 0 | 0   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч | 0    | 0   | 0 | 446 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   | 0    | 285 | 0 | 0   |

РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ

=====

|     |                   |                                                                                                  |       |      |      |    |    |   |      |    |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----|----|---|------|----|
| 122 | E10-105<br>T.20-1 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И<br>ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В<br>КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ<br>ПРОЕМА ДО 3М2 | 23,05 | 1,45 | 0,35 | 33 | 13 | 9 | 0,91 | 21 |
|     |                   |                                                                                                  |       | 0,55 | 0,11 |    |    | 3 | 0,14 | 3  |
|     |                   | М2                                                                                               |       |      |      |    |    |   |      |    |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                       | 4     | 5     | 6    | 7   | 8  | 9 | 10   | 11 |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----|----|---|------|----|
| 123 | E10-106<br>T.20-2 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И<br>ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В<br>КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ<br>ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2    | 6,08  | 1,19  | 0,29 | 7   | 3  | 2 | 0,83 | 5  |
|     |                   |                                                                                                         |       | 0,51  | 0,09 |     |    | 1 | 0,12 | 1  |
| 124 | E10-107<br>T.20-3 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В<br>ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ<br>НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ<br>ПРОЕМА ДО 3М2 | 48,43 | 2,00  | 0,13 | 97  | 32 | 6 | 1,16 | 56 |
|     |                   |                                                                                                         |       | 0,67  | 0,04 |     |    | 2 | 0,05 | 2  |
| 125 | E10-140<br>T.26-1 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК<br>ПАКЛЕИ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ<br>КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО<br>3М2             | 19,05 | 1,34  | -    | 26  | 4  | - | 0,36 | 7  |
|     |                   |                                                                                                         |       | 0,20  | -    |     |    | - | -    | -  |
| 126 | E10-141<br>T.26-2 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК<br>ПАКЛЕИ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ<br>КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ<br>3М2          | 6,08  | 0,95  | -    | 6   | 1  | - | 0,25 | 2  |
|     |                   |                                                                                                         |       | 0,14  | -    |     |    | - | -    | -  |
| 127 | C122-217          | -СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДГ21-7<br>М2                                                                          | 11,12 | 15,00 | -    | 167 | -  | - | -    | -  |
|     |                   |                                                                                                         |       | -     | -    |     |    | - | -    | -  |
| 128 | C122-218          | -СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДГ21-9<br>М2                                                                          | 16,20 | 14,20 | -    | 230 | -  | - | -    | -  |
|     |                   |                                                                                                         |       | -     | -    |     |    | - | -    | -  |
| 129 | C122-219          | -СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДГ21-10<br>М2                                                                         | 12,00 | 13,50 | -    | 162 | -  | - | -    | -  |
|     |                   |                                                                                                         |       | -     | -    |     |    | - | -    | -  |
| 130 | C122-224          | -СТОИМОСТЬ БЛОКОВ Д021-13<br>М2                                                                         | 2,63  | 9,79  | -    | 26  | -  | - | -    | -  |
|     |                   |                                                                                                         |       | -     | -    |     |    | - | -    | -  |
| 131 | C122-264          | -СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДП1.17<br>М2                                                                          | 2,08  | 28,30 | -    | 59  | -  | - | -    | -  |
|     |                   |                                                                                                         |       | -     | -    |     |    | - | -    | -  |
| 132 | СЦ1-11<br>Д0П.4   | -СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДН21-10А<br>М КВ                                                                      | 8,20  | 15,20 | -    | 125 | -  | - | -    | -  |
|     | П.818             |                                                                                                         |       | -     | -    |     |    | - | -    | -  |
| 133 | СЦ1-11<br>Д0П.4   | -СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДН21-10<br>М КВ                                                                       | 6,15  | 14,20 | -    | 87  | -  | - | -    | -  |
|     | П.816             |                                                                                                         |       | -     | -    |     |    | - | -    | -  |
| 134 | СЦ1-11<br>Д0П.4   | -СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДН24-10<br>М КВ                                                                       | 4,70  | 13,70 | -    | 64  | -  | - | -    | -  |
|     | П.817             |                                                                                                         |       | -     | -    |     |    | - | -    | -  |
| 135 | СЦ.1-11<br>Д0П.4  | -СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДН24-13Б<br>М КВ                                                                      | 6,08  | 16,30 | -    | 99  | -  | - | -    | -  |
|     | П.821             |                                                                                                         |       | -     | -    |     |    | - | -    | -  |
| 136 | C122-217          | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С<br>ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА<br>ДГ21-7С (В САМУЗЛАХ, Д-1)<br>М2              | 8,40  | 15,00 | -    | 126 | -  | - | -    | -  |
|     |                   |                                                                                                         |       | -     | -    |     |    | - | -    | -  |
| 137 | C111-446-1        | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ<br>ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ<br>КОМПЛ                                   | 9,00  | 6,73  | -    | 61  | -  | - | -    | -  |
|     |                   |                                                                                                         |       | -     | -    |     |    | - | -    | -  |
| 138 | C111-447-1        | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ<br>ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ                                            | 2,00  | 8,94  | -    | 18  | -  | - | -    | -  |
|     |                   |                                                                                                         |       | -     | -    |     |    | - | -    | -  |

| 1   | 2                  | 3                                                                           | 4     | 5      | 6    | 7  | 8 | 9 | 10    | 11 |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|----|---|---|-------|----|
| 139 | C111-448-1         | КОМПЛ<br>-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ<br>ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В<br>ПОМЕЩЕНИЕ | 25,00 | 2,97   | -    | 74 | - | - | -     | -  |
| 140 | C122-T.18          | КОМПЛ<br>-ОБЛИЦОВКА ДУБОВЫМ ШПОНОМ<br>М КВ                                  | 2,08  | 7,75   | -    | 16 | - | - | -     | -  |
| 141 | C111-450-1         | КОМПЛ<br>-ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ Д1                                             | 6,00  | 2,83   | -    | 17 | - | - | -     | -  |
| 142 | E15-735<br>T.201-6 | -ОСТЕКЛЕНИЕ БЛОКА ДО21-13<br>100М2                                          | 0,02  | 339,00 | 1,40 | 6  | 1 | - | 86,50 | 2  |
|     |                    |                                                                             |       | 47,80  | 0,36 |    |   | - | 0,46  | -  |

|                                 |   |      |      |    |    |    |
|---------------------------------|---|------|------|----|----|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 9 | РУБ. | 1506 | 54 | 17 | 93 |
|                                 |   | РУБ. |      |    | 6  | 6  |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

|                                           |        |      |     |   |     |
|-------------------------------------------|--------|------|-----|---|-----|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   | 1506 | -   | - | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   | 105  | -   | - | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-                   | РУБ.   | "    | 60  | - | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ.   | 940  | -   | - | -   |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-                        | РУБ.   | 391  | -   | - | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   | 250  | -   | - | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | - | 20  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   | -    | 46  | - | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   | 142  | -   | - | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.   | 1898 | -   | - | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | - | 119 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   | -    | 106 | - | -   |
| -----                                     |        |      |     |   |     |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9                        | РУБ.   | 1898 | -   | - | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | - | 119 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   | -    | 106 | - | -   |

РАЗДЕЛ 10. ОКНА

=====

|     |                  |                                                                                                               |       |       |      |     |    |    |      |    |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----|----|----|------|----|
| 143 | E10-72<br>T.13-1 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В<br>КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ<br>СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО<br>2М2          | 14,00 | 3,01  | 0,30 | 42  | 13 | 4  | 1,60 | 22 |
|     |                  |                                                                                                               |       | 0,93  | 0,09 |     |    | 1  | 0,12 | 2  |
| 144 | E10-73<br>T.13-2 | М2<br>-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В<br>КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ<br>СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ<br>БОЛЕЕ 2М2 | 56,04 | 2,18  | 0,24 | 122 | 40 | 14 | 1,21 | 68 |
|     |                  |                                                                                                               |       | 0,71  | 0,07 |     |    | 4  | 0,09 | 5  |
| 145 | C122-36          | М2<br>-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ<br>ОС21-12В                                                                   | 53,02 | 17,60 | -    | 933 | -  | -  | -    | -  |
|     |                  | М2                                                                                                            |       | -     | -    |     |    | -  | -    | -  |



| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6    | 7   | 8  | 9 | 10    | 11 |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|----|---|-------|----|
| 146 | C122-0             | -СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ<br>ОС15-9А                                                                                                                                       | 2,54  | 15,70  | -    | 40  | -  | - | -     | -  |
| 147 | C122-1             | -СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ<br>ОС6-9                                                                                                                                         | 8,82  | 20,30  | -    | 179 | -  | - | -     | -  |
| 148 | C122-15            | -СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ<br>ОС15-21                                                                                                                                       | 3,02  | 16,80  | -    | 51  | -  | - | -     | -  |
| 149 | C122-8             | -СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ<br>ОС6-12                                                                                                                                        | 2,64  | 22,30  | -    | 59  | -  | - | -     | -  |
| 150 | E20-401            | -ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННОГО БЛОКА<br>ЖАЛЮЗИЙНЫМИ РЕШЕТКАМИ                                                                                                                        | 6,00  | 1,52   | 0,05 | 9   | 5  | - | 1,41  | 8  |
| 151 | C130-1474          | -СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ<br>ШТ                                                                                                                                        | 6,00  | 0,43   | -    | 3   | 4  | - | 0,03  | -  |
| 152 | C111-433           | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ<br>ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И<br>ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ<br>ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ ДЛЯ<br>ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ<br>ВЫСОТОИ 2,1М                    | 2,00  | 1,29   | -    | 3   | -  | - | -     | -  |
| 153 | C111-432           | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ<br>ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И<br>ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ<br>ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ ДЛЯ<br>ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ<br>ВЫСОТОИ ДО 1,2М                 | 15,00 | 0,86   | -    | 13  | -  | - | -     | -  |
| 154 | C111-434           | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ<br>ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И<br>ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ<br>ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ ДЛЯ<br>ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С<br>ФРАМУГОИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ | 22,00 | 2,09   | -    | 46  | -  | - | -     | -  |
| 155 | C111-430           | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ<br>ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И<br>ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ<br>ЗДАНИИ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ<br>ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ<br>ВЫСОТОИ ДО 1,5М            | 1,00  | 3,01   | -    | 3   | -  | - | -     | -  |
| 156 | C111-435           | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ<br>ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И<br>ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ<br>ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ ДЛЯ<br>ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ<br>ВЫСОТОИ ДО 1,2М                 | 2,00  | 1,72   | -    | 3   | -  | - | -     | -  |
| 157 | E15-707<br>Т.201-2 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ<br>ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И<br>ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ                                                                                    | 0,67  | 242,00 | 1,50 | 163 | 17 | 1 | 46,90 | 32 |
|     |                    |                                                                                                                                                                            |       | 25,20  | 0,45 |     |    | - | 0,58  | -  |

| 1                                        | 2                  | 3                                                                                                            | 4     | 5      | 6    | 7    | 8   | 9  | 10    | 11  |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|------|-----|----|-------|-----|
|                                          |                    | СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ<br>СТЕКЛОМ 3ММ                                                                  |       |        |      |      |     |    |       |     |
|                                          |                    | 100М2                                                                                                        |       |        |      |      |     |    |       |     |
| 158                                      | E15-749<br>T.202-2 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ<br>АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ                                                       | 0,03  | 319,00 | 1,30 | 9    | 1   | 0  | 40,40 | 1   |
|                                          |                    | 100М2-                                                                                                       |       | 22,00  | 0,32 |      |     | 0  | 0,41  | 0   |
| 159                                      | E10-102<br>T.19-1  | -УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ<br>ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ<br>СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО<br>1М                    | 9,16  | 1,65   | 0,05 | 15   | 6   | 0  | 1,12  | 10  |
|                                          |                    |                                                                                                              |       | 0,63   | 0,02 |      |     | 0  | 0,03  | 0   |
|                                          |                    | М2                                                                                                           |       |        |      |      |     |    |       |     |
| 160                                      | E10-103<br>T.19-2  | -УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ<br>ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ<br>СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М,<br>ДО 2                  | 5,56  | 0,92   | 0,03 | 5    | 2   | 0  | 0,59  | 3   |
|                                          |                    |                                                                                                              |       | 0,34   | 0,01 |      |     | 0  | 0,01  | 0   |
|                                          |                    | М2                                                                                                           |       |        |      |      |     |    |       |     |
| 161                                      | E10-104<br>T.19-3  | -УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ<br>ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ<br>СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М,<br>БОЛЕЕ 2               | 53,02 | 0,62   | 0,02 | 33   | 12  | 2  | 0,41  | 22  |
|                                          |                    |                                                                                                              |       | 0,23   | 0,01 |      |     | 1  | 0,01  | 1   |
|                                          |                    | М2                                                                                                           |       |        |      |      |     |    |       |     |
| 162                                      | C122-363           | -ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42<br>ММ,ШИРИНОЙ 350 ММ МАРКА<br>ПД19-35,ПД22-35,ПД25-35,ПД28-3<br>5              | 28,90 | 2,95   | 0    | 85   | 0   | 0  | 0     | 0   |
|                                          |                    |                                                                                                              |       |        |      |      |     | 0  | 0     | 0   |
|                                          |                    | М                                                                                                            |       |        |      |      |     |    |       |     |
| 163                                      | C122-359           | -ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ<br>34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА<br>ПД7-25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25,<br>ПД14-25,ПД16-25 | 15,10 | 1,92   | 0    | 29   | 0   | 0  | 0     | 0   |
|                                          |                    |                                                                                                              |       |        |      |      |     | 0  | 0     | 0   |
|                                          |                    | М                                                                                                            |       |        |      |      |     |    |       |     |
| 164                                      | E10-155<br>T.29-6  | -УСТАНОВКА ИМПОСТОВ                                                                                          | 0,23  | 4,43   | 0,13 | 1    | 1   | 0  | 7,94  | 2   |
|                                          |                    | 100М                                                                                                         |       | 4,16   | 0,04 |      |     | 0  | 0,05  | 0   |
| 165                                      | C122-315           | -СТОИМОСТЬ ИМПОСТОВ СЕЧЕНИЯ<br>50X94ММ                                                                       | 26,00 | 0,92   | 0    | 24   | 0   | 0  | 0     | 0   |
|                                          |                    | М                                                                                                            |       |        |      |      |     | 0  | 0     | 0   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ          |                    |                                                                                                              | 10    | РУБ.   |      | 1870 | 97  | 21 |       | 160 |
|                                          |                    |                                                                                                              |       | РУБ.   |      |      |     | 6  |       | 8   |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                             |                    |                                                                                                              |       |        |      |      |     |    |       |     |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -       |                    |                                                                                                              |       | РУБ.   |      | 1870 | 0   | 0  |       | 0   |
| МАТЕРИАЛЫ -                              |                    |                                                                                                              |       | РУБ.   |      | 283  | 0   | 0  |       | 0   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                 |                    |                                                                                                              |       | РУБ.   |      | 0    | 103 | 0  |       | 0   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -     |                    |                                                                                                              |       | РУБ.   |      | 1468 | 0   | 0  |       | 0   |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -                      |                    |                                                                                                              |       | РУБ.   |      | 3    | 0   | 0  |       | 0   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                      |                    |                                                                                                              |       | РУБ.   |      | 300  | 0   | 0  |       | 0   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -        |                    |                                                                                                              |       | ЧЕЛ.-Ч |      | 0    | 0   | 0  |       | 27  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -        |                    |                                                                                                              |       | РУБ.   |      | 0    | 55  | 0  |       | 0   |
| ПЛАМОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                    |                    |                                                                                                              |       | РУБ.   |      | 172  | 0   | 0  |       | 0   |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |                    |                                                                                                              |       | РУБ.   |      | 2350 | 0   | 0  |       | 0   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               |                    |                                                                                                              |       | ЧЕЛ.-Ч |      | 0    | 0   | 0  |       | 203 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               |                    |                                                                                                              |       | РУБ.   |      | 0    | 158 | 0  |       | 0   |

| 1 | 2                          | 3 | 4      | 5 | 6 | 7    | 8   | 9 | 10 | 11  |
|---|----------------------------|---|--------|---|---|------|-----|---|----|-----|
|   | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10        |   | РУБ.   |   |   | 2350 |     |   |    |     |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   |      |     |   |    | 203 |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - |   | РУБ.   |   |   |      | 150 |   |    |     |

РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ

=====

ТИП 1

|     |                                                |                                                     |       |       |      |     |    |    |      |    |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|------|-----|----|----|------|----|
| 166 | E11-6<br>T.1-6                                 | -УСТРОИСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ<br>ЩЕБЕНОЧНЫХ        | 19,20 | 16,00 | 1,06 | 307 | 35 | 20 | 3,52 | 60 |
|     |                                                | МЗ                                                  |       | 1,82  | 0,32 |     |    | 6  | 0,41 | 8  |
| 167 | E11-11<br>T.1-11<br>СЦМТ.1<br>П.1-15<br>П.1-16 | -ПОДСТИЛАЮЩИИ СЛОИ ИЗ БЕТОНА<br>В12,5 ТОЛЩИНОЙ 80ММ | 15,33 | 30,22 |      | 463 | 25 |    | 2,90 | 48 |
|     |                                                | МЗ                                                  |       | 1,62  |      |     |    |    |      |    |

ЦЕНА: 29,3+(27,2-26,3).1,02

|     |                        |                                                   |      |        |      |      |     |   |        |     |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------|------|--------|------|------|-----|---|--------|-----|
| 168 | E11-55<br>T.8-1        | -СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТО-ПЕСЧАНОГО<br>РАСТВОРА М-150    | 1,92 | 70,00  | 0,95 | 134  | 19  | 2 | 10,80  | 36  |
|     |                        | 100М2                                             |      | 9,88   | 0,28 |      |     | 1 | 0,36   | 1   |
| 169 | E11-56<br>K-4<br>T.8-2 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 20ММ<br>УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ | 1,92 | 54,40  | 0,92 | 104  | 1   | 2 | 0,34   | 1   |
|     |                        | 100М2                                             |      | 0,64   | 0,28 |      |     | 1 | 0,36   | 1   |
| 170 | E11-71<br>T.11-5       | -ПОКРЫТИЕ МОЗАИЧНЫЕ<br>(ТЕРРАЦЦО)ТОЛЩИНОЙ 20ММ    | 1,92 | 628,00 | 2,32 | 1203 | 190 | 4 | 166,00 | 318 |
|     |                        | 100М2                                             |      | 99,00  | 0,70 |      |     | 1 | 0,90   | 2   |

ТИП 2

|     |                                                |                                                      |      |       |      |     |    |   |      |    |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-------|------|-----|----|---|------|----|
| 171 | E11-6<br>T.1-6                                 | -УСТРОИСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ<br>ЩЕБЕНОЧНЫХ         | 5,30 | 16,00 | 1,06 | 85  | 10 | 6 | 3,52 | 19 |
|     |                                                | МЗ                                                   |      | 1,82  | 0,32 |     |    | 2 | 0,41 | 2  |
| 172 | E11-11<br>T.1-11<br>СЦМТ.1<br>П.1-15<br>П.1-16 | -ПОДСТИЛАЮЩИИ СЛОИ ИЗ БЕТОНА<br>В12,5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ | 5,30 | 30,22 |      | 160 | 9  |   | 2,90 | 15 |
|     |                                                | МЗ                                                   |      | 1,62  |      |     |    |   |      |    |

ЦЕНА: 29,3+(27,2-26,3).1,02

|     |                   |                                                                 |      |        |       |     |    |   |       |    |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----|----|---|-------|----|
| 173 | E11-132<br>T.20-1 | -УСТРОИСТВО ПОКРЫТИИ ИЗ ПЛИТОК<br>БЕТОННЫХ НА ЦЕМЕТНОМ РАСТВОРЕ | 0,53 | 425,00 | 10,40 | 225 | 23 | 6 | 77,90 | 41 |
|     |                   | 100М2                                                           |      | 43,00  | 3,12  |     |    | 2 | 4,02  | 2  |

ТИП 3

|     |                |                                              |      |       |      |    |    |   |      |    |
|-----|----------------|----------------------------------------------|------|-------|------|----|----|---|------|----|
| 174 | E11-3<br>T.1-3 | -ПОДСЫПКА ИЗ ПЕСКА ПОД ПОЛЫ<br>ДИСПЕТЧЕРСКОЙ | 7,00 | 10,40 |      | 73 | 11 |   | 3,00 | 21 |
|     |                | МЗ                                           |      | 1,62  |      |    |    |   |      |    |
| 175 | E11-6<br>T.1-6 | -УСТРОИСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ<br>ЩЕБЕНОЧНЫХ | 5,94 | 16,00 | 1,06 | 95 | 11 | 6 | 3,52 | 21 |
|     |                | МЗ                                           |      | 1,82  | 0,32 |    |    | 2 | 0,41 | 2  |

| 1                          | 2                                                     | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6    | 7   | 8  | 9 | 10    | 11 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|----|---|-------|----|
| 176                        | E11-11<br>Т.1-11<br>СЦМ.Т.1<br>П.1-15<br>П.1-16       | -ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОИ ИЗ БЕТОНА<br>В12,5 ТОЛЩИНОЙ 80ММ<br>МЗ                                                                                                | 4,75 | 30,22  | -    | 144 | 8  | - | 2,90  | 14 |
|                            |                                                       |                                                                                                                                                          |      | 1,62   | -    |     |    | - | -     | -  |
| ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3).1,02 |                                                       |                                                                                                                                                          |      |        |      |     |    |   |       |    |
| 177                        | E11-57<br>Т.8-3<br>СЦМ.Т.1<br>П.1-28<br>П.1-74        | -СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В7,5<br>ТОЛЩИНОЙ 20ММ<br>100М2                                                                                                 | 0,59 | 89,33  | 1,12 | 53  | 9  | - | 29,40 | 17 |
|                            |                                                       |                                                                                                                                                          |      | 14,50  | 0,34 |     |    | - | 0,44  | -  |
| ЦЕНА:82,6+(31,5-28,2).2,04 |                                                       |                                                                                                                                                          |      |        |      |     |    |   |       |    |
| 178                        | E11-58<br>Т.8-4<br>К=6<br>СЦМ.Т.1<br>П.1-28<br>П.1-74 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ 30ММ ТОЛЩ.СТЯЖКИ<br>ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В7,5<br>100М2                                                                                         | 0,59 | 103,68 | 1,68 | 62  | 1  | 1 | 0,46  | -  |
|                            |                                                       |                                                                                                                                                          |      | 1,38   | 0,48 |     |    | - | 0,62  | -  |
| ЦЕНА:15,6+(31,5-28,2).0,51 |                                                       |                                                                                                                                                          |      |        |      |     |    |   |       |    |
| 179                        | E11-207<br>Т.28-1                                     | -УСТРОИСТВО ПОКРЫТИИ НА КЛЕЕ<br>БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА<br>ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ<br>ПОДЛОЖКЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ<br>3,6ММ<br>100М2 | 0,59 | 453,00 | 0,75 | 269 | 26 | - | 75,50 | 45 |
|                            |                                                       |                                                                                                                                                          |      | 43,60  | 0,22 |     |    | - | 0,28  | -  |
| ТИП 4                      |                                                       |                                                                                                                                                          |      |        |      |     |    |   |       |    |
| 180                        | E11-6<br>Т.1-6                                        | -УСТРОИСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ<br>ШЕБЕНОЧНЫХ<br>МЗ                                                                                                       | 4,10 | 16,00  | 1,06 | 66  | 7  | 4 | 3,52  | 14 |
|                            |                                                       |                                                                                                                                                          |      | 1,82   | 0,32 |     |    | 1 | 0,41  | 2  |
| 181                        | E11-11<br>Т.1-11<br>СЦМ.Т.1<br>П.1-15<br>П.1-16       | -ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОИ ИЗ БЕТОНА<br>В12,5<br>МЗ                                                                                                              | 4,10 | 30,22  | -    | 124 | 7  | - | 2,90  | 12 |
|                            |                                                       |                                                                                                                                                          |      | 1,62   | -    |     |    | - | -     | -  |
| ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3).1,02 |                                                       |                                                                                                                                                          |      |        |      |     |    |   |       |    |
| 182                        | E11-67<br>Т.11-1                                      | -ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА В15<br>ТОЛЩИНОЙ 30ММ<br>100М2                                                                                                        | 0,41 | 123,00 | 1,74 | 50  | 8  | - | 40,20 | 16 |
|                            |                                                       |                                                                                                                                                          |      | 20,50  | 0,52 |     |    | - | 0,67  | -  |
| 183                        | E11-68<br>К=2                                         | -ИСКЛЮЧИТЬ 10ММ ТОЛЩИНОЙ<br>ПОКРЫТИЯ<br>100М2                                                                                                            | 0,41 | 31,60  | 0,56 | 13  | -  | - | 1,06  | -  |
|                            |                                                       |                                                                                                                                                          | -    | 1,18   | 0,16 |     |    | - | 0,21  | -  |
| ТИП 5                      |                                                       |                                                                                                                                                          |      |        |      |     |    |   |       |    |
| 184                        | E11-6                                                 | -УСТРОИСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ                                                                                                                           | 0,30 | 16,00  | 1,06 | 5   | 1  | - | 3,52  | 1  |

| 1                          | 2                            | 3     | 4    | 5      | 6    | 7 | 8 | 9 | 10    | 11 |
|----------------------------|------------------------------|-------|------|--------|------|---|---|---|-------|----|
| Т.1-6                      | ЩЕБЕНОЧНЫХ                   |       |      |        |      |   |   |   |       |    |
| 185 E11-11                 | -ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОИ ИЗ БЕТОНА | МЗ    | 0,20 | 1,82   | 0,32 |   |   |   | 0,41  |    |
| Т.1-11                     | В12,5 ТОЛЩ.80ММ              |       |      | 30,22  | -    | 6 | - | - | 2,90  | 1  |
| СМТ.1                      |                              | МЗ    |      | 1,62   | -    |   |   |   |       |    |
| П.1-15                     |                              |       |      |        |      |   |   |   |       |    |
| П.1-16                     |                              |       |      |        |      |   |   |   |       |    |
| ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3).1,02 |                              |       |      |        |      |   |   |   |       |    |
| 186 E11-11                 | -ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОИ ИЗ   |       | 0,20 | 32,77  | -    | 7 | - | - | 2,90  | 1  |
| Т.1-11                     | ЛЕГКОГО БЕТОНА В3,5 ТОЛЩИНОЙ |       |      |        |      |   |   |   |       |    |
| СМТ.1                      | 60ММ                         |       |      | 1,62   | -    |   |   |   |       |    |
| П.1-15                     |                              | МЗ    |      |        |      |   |   |   |       |    |
| П.1-72                     |                              |       |      |        |      |   |   |   |       |    |
| ЦЕНА:29,3+(29,7-26,3).1,02 |                              |       |      |        |      |   |   |   |       |    |
| 187 E11-67                 | -ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ   |       | 0,03 | 123,00 | 1,74 | 3 | 1 | - | 40,20 | 1  |
| Т.11-1                     | БЕТОНА В15                   |       |      |        |      |   |   |   |       |    |
|                            |                              | 100М2 |      | 20,50  | 0,52 |   |   |   | 0,67  |    |
| 188 E11-68                 | -ИСКЛЮЧИТЬ 10ММ ТОЛЩИНЫ      |       | 0,03 | 31,60  | 0,56 | 1 | - | - | 1,06  |    |
| К-2                        | ПОКРЫТИЯ                     |       |      |        |      |   |   |   |       |    |
| Т.11-2                     |                              | 100М2 |      | 1,18   | 0,16 |   |   |   | 0,21  |    |

|                                    |      |      |     |    |     |
|------------------------------------|------|------|-----|----|-----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | 3624 | 402 | 51 | 706 |
|                                    | РУБ. |      |     | 16 | 20  |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

|                                          |        |      |     |   |     |
|------------------------------------------|--------|------|-----|---|-----|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -       | РУБ.   | 3624 | -   | - | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                              | РУБ.   | 380  | -   | - | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                 | РУБ.   | -    | 418 | - | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                      | РУБ.   | 598  | -   | - | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -        | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | - | 54  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -        | РУБ.   | -    | 109 | - | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                    | РУБ.   | 339  | -   | - | -   |
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.   | 4561 | -   | - | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | - | 780 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               | РУБ.   | -    | 527 | - | -   |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11                      | РУБ.   | 4561 | -   | - | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | - | 780 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               | РУБ.   | -    | 527 | - | -   |

# РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

=====

|             |                           |       |      |       |      |     |    |    |       |     |
|-------------|---------------------------|-------|------|-------|------|-----|----|----|-------|-----|
| 189 E15-276 | -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ    |       | 3,62 | 42,10 | 1,10 | 152 | 80 | 4  | 45,00 | 163 |
| Т.55-14     | БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ     |       |      |       |      |     |    |    |       |     |
|             | ПОТОЛКОВ                  |       |      | 24,40 | 0,33 |     |    | 1  | 0,43  | 2   |
|             |                           | 100М2 |      |       |      |     |    |    |       |     |
| 190 E15-242 | -ЗАТИРКА СТЕН ИЗВЕСТКОВЫМ |       | 1,79 | 76,20 | 5,60 | 137 | 57 | 10 | 56,00 | 100 |

| 1                                      | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6    | 7    | 8   | 9  | 10     | 11  |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|-----|----|--------|-----|
|                                        | Т.55-1             | РАСТВОРОМ                                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |     |    |        |     |
|                                        |                    | 100М2                                                                                                                                                                                                    |      | 32,00  | 3,40 |      |     | 6  | 4,39   | 0   |
| 191                                    | E15-246<br>Т.55-5  | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ<br>ЗДАНИИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ<br>ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН                                                                                                                  | 6,44 | 98,40  | 6,20 | 633  | 257 | 40 | 64,00  | 412 |
|                                        |                    | 100М2                                                                                                                                                                                                    |      | 40,00  | 3,58 |      |     | 23 | 4,62   | 30  |
| 192                                    | E15-508<br>Т.153-1 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ<br>ПОМЕЩЕНИИ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО<br>ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ И СТЕН                                                                                                                  | 2,27 | 5,84   | 0,05 | 13   | 11  | 0  | 9,70   | 22  |
|                                        |                    | 100М2                                                                                                                                                                                                    |      | 4,90   | 0,02 |      |     | 0  | 0,03   | 0   |
| 193                                    | E15-502<br>Т.152-2 | -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ<br>ПОМЕЩЕНИИ ВЫСОТОЙ ДО 4М<br>УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ И СТЕН                                                                                                                         | 1,79 | 12,90  | 0,07 | 23   | 12  | 0  | 12,70  | 23  |
|                                        |                    | 100М2                                                                                                                                                                                                    |      | 6,80   | 0,02 |      |     | 0  | 0,03   | 0   |
| 194                                    | E15-568<br>Т.159-8 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ<br>МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО<br>ШТУКАТУРКЕ СТЕН                                                                                                                                | 0,78 | 76,70  | 0,80 | 60   | 22  | 0  | 49,30  | 30  |
|                                        |                    | 100М2                                                                                                                                                                                                    |      | 27,80  | 0,24 |      |     | 0  | 0,31   | 0   |
| 195                                    | E15-569<br>Т.159-9 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ<br>МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО<br>ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ                                                                                                                            | 0,08 | 90,10  | 1,26 | 7    | 3   | 0  | 60,00  | 5   |
|                                        |                    | 100М2                                                                                                                                                                                                    |      | 33,80  | 0,38 |      |     | 0  | 0,49   | 0   |
| 196                                    | E15-660<br>Т.168-3 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА<br>ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ<br>ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ<br>ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН                                                                                                          | 3,67 | 76,30  | 0,90 | 280  | 85  | 3  | 41,00  | 150 |
|                                        |                    | 100М2                                                                                                                                                                                                    |      | 23,10  | 0,27 |      |     | 1  | 0,35   | 1   |
| 197                                    | E15-662<br>Т.168-5 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА<br>ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ<br>ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ<br>ПО СБОРНЫМ<br>КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ<br>ПОД ОКРАСКУ, СТЕН                                                             | 1,95 | 58,80  | 0,80 | 115  | 27  | 1  | 24,30  | 47  |
|                                        |                    | 100М2                                                                                                                                                                                                    |      | 13,80  | 0,24 |      |     | 0  | 0,31   | 1   |
| 198                                    | E15-660<br>Т.168-3 | -ОКРАСКА СТЕН<br>ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ                                                                                                                                                           | 1,28 | 76,30  | 0,90 | 98   | 30  | 1  | 41,00  | 53  |
|                                        |                    | 100М2                                                                                                                                                                                                    |      | 23,10  | 0,27 |      |     | 0  | 0,35   | 0   |
| 199                                    | E15-663<br>Т.168-6 | -ОКРАСКА ПОТОЛКОВ<br>ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ                                                                                                                                                       | 0,43 | 60,80  | 1,00 | 26   | 7   | 0  | 27,40  | 12  |
|                                        |                    | 100М2                                                                                                                                                                                                    |      | 15,50  | 0,30 |      |     | 0  | 0,39   | 0   |
| 200                                    | E15-82<br>Т.14-1   | -ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИИ<br>СТЕН, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И<br>ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ<br>КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ<br>ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК<br>ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО<br>КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 1,81 | 422,00 | 2,00 | 764  | 171 | 4  | 170,00 | 308 |
|                                        |                    | 100М2                                                                                                                                                                                                    |      | 94,70  | 0,60 |      |     | 1  | 0,77   | 1   |
| 201                                    | E15-277<br>Т.56-1  | -ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ<br>ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ<br>ПЛОСКИХ                                                                                                                                    | 0,40 | 215,00 | 8,00 | 86   | 43  | 3  | 179,00 | 72  |
|                                        |                    | 100М2                                                                                                                                                                                                    |      | 107,00 | 2,28 |      |     | 1  | 2,94   | 1   |
|                                        |                    |                                                                                                                                                                                                          |      |        |      |      |     |    |        |     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ О РАЗДЕЛУ 12 РУБ. |                    |                                                                                                                                                                                                          |      |        |      | 2394 | 813 | 66 | 1405   |     |

| 1                                         | 2 | 3      | 4    | 5 | 6 | 7    | 8   | 9  | 10 | 11   |
|-------------------------------------------|---|--------|------|---|---|------|-----|----|----|------|
|                                           |   |        | РУБ. |   |   |      |     | 33 |    | 44   |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |   |        |      |   |   |      |     |    |    |      |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        |   | РУБ.   |      |   |   | 2394 |     |    |    |      |
| МАТЕРИАЛЫ -                               |   | РУБ.   |      |   |   | 1094 |     |    |    |      |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  |   | РУБ.   |      |   |   |      | 846 |    |    |      |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |   | РУБ.   |      |   |   | 394  |     |    |    |      |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         |   | ЧЕЛ.-Ч |      |   |   |      |     |    |    | 35   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         |   | РУБ.   |      |   |   |      | 72  |    |    |      |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     |   | РУБ.   |      |   |   | 223  |     |    |    |      |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |   | РУБ.   |      |   |   | 3011 |     |    |    |      |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   | ЧЕЛ.-Ч |      |   |   |      |     |    |    | 1484 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   | РУБ.   |      |   |   |      | 910 |    |    |      |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12                       |   | РУБ.   |      |   |   | 3011 |     |    |    |      |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   | ЧЕЛ.-Ч |      |   |   |      |     |    |    | 1484 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   | РУБ.   |      |   |   |      | 910 |    |    |      |

РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

|             |                               |      |       |      |    |    |   |       |    |
|-------------|-------------------------------|------|-------|------|----|----|---|-------|----|
| 202 E15-201 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ | 0,47 | 86,06 | 4,90 | 41 | 17 | 2 | 57,40 | 27 |
| T.51-1      | ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ           |      |       |      |    |    |   |       |    |
|             | 100М2                         |      | 35,60 | 2,33 |    |    | 1 | 3,01  | 1  |

ЦЕНА: 85,3+(24,1-23,7).1,89

|             |                              |      |       |      |   |   |   |       |   |
|-------------|------------------------------|------|-------|------|---|---|---|-------|---|
| 203 E15-537 | -ОКРАСКА БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  | 0,19 | 37,20 | 0,74 | 7 | 2 | - | 16,70 | 3 |
| T.156-6-23  | ФАСАДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ |      |       |      |   |   |   |       |   |
|             | КРАСКАМИ                     |      | 9,36  | 0,23 |   |   |   | 0,30  |   |
|             | 100М2                        |      |       |      |   |   |   |       |   |

|                                    |      |  |  |  |    |    |   |  |    |
|------------------------------------|------|--|--|--|----|----|---|--|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. |  |  |  | 48 | 19 | 2 |  | 30 |
|                                    | РУБ. |  |  |  |    |    | 1 |  | 1  |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

|                                           |        |  |  |  |    |    |  |  |    |
|-------------------------------------------|--------|--|--|--|----|----|--|--|----|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   |  |  |  | 48 |    |  |  |    |
| МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   |  |  |  | 5  |    |  |  |    |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   |  |  |  |    | 29 |  |  |    |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   |  |  |  | 8  |    |  |  |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч |  |  |  |    |    |  |  | 1  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   |  |  |  |    | 1  |  |  |    |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |  |  |  | 5  |    |  |  |    |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.   |  |  |  | 61 |    |  |  |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |  |  |  |    |    |  |  | 32 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |  |  |  |    | 21 |  |  |    |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13                       | РУБ.   |  |  |  | 61 |    |  |  |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |  |  |  |    |    |  |  | 32 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |  |  |  |    | 21 |  |  |    |

| 1                         | 2                                              | 3                                                                                                                           | 4     | 5      | 6    | 7   | 8  | 9 | 10    | 11 |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|----|---|-------|----|
| РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ  |                                                |                                                                                                                             |       |        |      |     |    |   |       |    |
| ОТМОСТКА                  |                                                |                                                                                                                             |       |        |      |     |    |   |       |    |
| 204                       | E27-173<br>Т.43-1<br>СЦМТ.1<br>П.4-39<br>П.7-1 | -ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД<br>ОТМОСТКУ<br>100М2                                                                              | 0,29  | 186,33 | 7,40 | 54  | 4  | 3 | 25,60 | 7  |
|                           |                                                |                                                                                                                             |       | 14,00  | 1,90 |     |    | 1 | 2,45  | 1  |
| ЦЕНА: 230-(12-9,49).17,4  |                                                |                                                                                                                             |       |        |      |     |    |   |       |    |
| 205                       | E27-169<br>Т.42-1                              | -АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА<br>100М2                                                                                              | 0,29  | 156,00 | -    | 45  | 2  | - | 14,40 | 4  |
|                           |                                                |                                                                                                                             |       | 8,23   | -    |     |    | - | -     | -  |
| КРЫЛЬЦА, РЕШЕТКИ ДЛЯ НОГ  |                                                |                                                                                                                             |       |        |      |     |    |   |       |    |
| 206                       | E8-179<br>Т.19-1                               | -КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ<br>М2                                                                                          | 9,00  | 13,30  | 0,20 | 120 | 7  | 2 | 1,49  | 13 |
|                           |                                                |                                                                                                                             |       | 0,77   | 0,06 |     |    | 1 | 0,08  | 1  |
| 207                       | E8-61<br>Т.7-5                                 | -РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ<br>Т                                                                                             | 0,14  | 318,00 | 6,32 | 45  | 3  | 1 | 37,40 | 5  |
|                           |                                                |                                                                                                                             |       | 23,00  | 1,90 |     |    | - | 2,45  | -  |
| ТАМБУР                    |                                                |                                                                                                                             |       |        |      |     |    |   |       |    |
| 208                       | E10-28<br>Т.4-1                                | -КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК ТАМБУРА ИЗ<br>БРУСКОВ<br>М3                                                                             | 0,50  | 110,00 | 1,30 | 55  | 6  | - | 24,00 | 12 |
|                           |                                                |                                                                                                                             |       | 12,90  | 0,39 |     |    | - | 0,50  | -  |
| 209                       | E10-34<br>Т.6-3<br>Ц.1-1,П.32<br>П.315         | -ОБШИВКА КАРКАСНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ<br>С 2-Х СТОРОН ФАНЕРОВАННОЙ<br>ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТОЙ<br>ТОЛЩИНОЙ 20ММ<br>М2            | 25,00 | 5,52   | 0,02 | 138 | 8  | - | 0,54  | 13 |
|                           |                                                |                                                                                                                             |       | 0,30   | 0,01 |     |    | - | 0,01  | -  |
| ЦЕНА: 1,95+(4,9-1,5).1,05 |                                                |                                                                                                                             |       |        |      |     |    |   |       |    |
| 210                       | E26-35<br>Т.8-8                                | -ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК<br>МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ<br>М3                                                                 | 1,00  | 35,50  | 1,22 | 36  | 13 | 1 | 21,50 | 22 |
|                           |                                                |                                                                                                                             |       | 12,60  | 0,37 |     |    | - | 0,48  | -  |
| 211                       | C114-122                                       | -ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ<br>МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА<br>СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ<br>М-50,75ГОСТ 9573-72<br>М3 | 0,98  | 14,30  | -    | 14  | -  | - | -     | -  |
|                           |                                                |                                                                                                                             |       | -      | -    |     |    | - | -     | -  |
| 212                       | E10-202<br>Т.37-2                              | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ<br>КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ, ЭСТАКАДЫ<br>М3                                                              | 0,50  | 7,51   | 0,03 | 4   | 1  | - | 2,94  | 1  |
|                           |                                                |                                                                                                                             |       | 1,48   | 0,01 |     |    | - | 0,01  | -  |
| 213                       | E10-205<br>Т.38-2                              | -АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ<br>РАСТВОРАМИ ПЕРЕГОРОДОК<br>10М2                                                                 | 1,25  | 6,60   | 0,04 | 8   | -  | - | 0,74  | 1  |
|                           |                                                |                                                                                                                             |       | 0,39   | 0,01 |     |    | - | 0,01  | -  |
| 214                       | E10-72<br>Т.13-1                               | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В<br>КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ                                                                | 2,64  | 3,01   | 0,30 | 8   | 2  | 1 | 1,60  | 4  |



| 1   | 2                                           | 3                                                                                                 | 4     | 5      | 6    | 7   | 8 | 9 | 10    | 11 |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|---|---|-------|----|
|     |                                             | СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО<br>2М2                                                              |       | 0,93   | 0,09 |     |   | - | 0,12  | -  |
| 215 | E10-107<br>T.20-3                           | M2<br>-УСТАНОВКА БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3М<br>КВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ТАМБУРА                                   | 8,20  | 2,00   | 0,13 | 16  | 5 | 1 | 1,16  | 10 |
|     |                                             |                                                                                                   |       | 0,67   | 0,04 |     |   | - | 0,05  | -  |
| 216 | E10-140<br>T.26-1                           | M2<br>-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК<br>ПАКЛЕИ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ<br>КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО<br>3М2 | 8,20  | 1,34   | -    | 11  | 2 | - | 0,36  | 3  |
|     |                                             |                                                                                                   |       | 0,20   | -    |     |   | - | -     | -  |
| 217 | СЦ.1-II<br>ДОП.4<br>П.816                   | M2<br>-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДН21-10<br>М КВ                                                           | 8,20  | 14,20  | -    | 116 | - | - | -     | -  |
| 218 | С122-8                                      | -СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ<br>ОС6-12                                                               | 2,64  | 22,30  | -    | 59  | - | - | -     | -  |
| 219 | С111-446-1                                  | M2<br>-ПРИБОРЫ ДЛЯ ТАМБУРНЫХ ДВЕРЕЙ<br>КОМПЛ                                                      | 4,00  | 6,73   | -    | 27  | - | - | -     | -  |
|     |                                             |                                                                                                   |       | -      | -    |     |   | - | -     | -  |
|     |                                             | ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОКНА 0-1 И 0-2                                                                     |       |        |      |     |   |   |       |    |
| 220 | E10-110<br>T.21-1                           | M2<br>-ЗАПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ<br>ОКОН ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ                                    | 1,20  | 3,38   | 0,17 | 4   | 3 | - | 4,54  | 5  |
|     |                                             |                                                                                                   |       | 2,83   | 0,05 |     |   | - | 0,06  | -  |
| 221 | E10-44<br>T.8-1                             | M2<br>-УСТАНОВКА СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ                                                                  | 0,50  | 1,20   | 0,12 | 1   | - | - | 0,72  | -  |
|     |                                             |                                                                                                   |       | 0,38   | 0,04 |     |   | - | 0,05  | -  |
| 222 | С1110-109                                   | M2<br>-СТОИМОСТЬ СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ<br>100М2                                                         | 0,01  | 569,00 | -    | 3   | - | - | -     | -  |
|     |                                             |                                                                                                   |       | -      | -    |     |   | - | -     | -  |
| 223 | СЦ.1-II<br>ТЕХН.Ч.Т.1                       | M2<br>-ОБЛИЦОВКА СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ<br>ПЛАСТИКОМ                                                     | 0,50  | 6,53   | -    | 3   | - | - | -     | -  |
|     |                                             |                                                                                                   |       | -      | -    |     |   | - | -     | -  |
| 224 | С122-313                                    | M2<br>-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ<br>СЕЧЕНИЕМ 120Х40ММ                                          | 8,30  | 1,03   | -    | 9   | - | - | -     | -  |
|     |                                             |                                                                                                   |       | -      | -    |     |   | - | -     | -  |
| 225 | С122-312<br>ТЕХ.Ч.Т.16                      | M2<br>-СТОИМОСТЬ ДУБОВЫХ НАКЛАДОК<br>СЕЧЕНИЕМ 100Х30ММ                                            | 16,00 | 2,46   | -    | 39  | - | - | -     | -  |
|     |                                             |                                                                                                   |       | -      | -    |     |   | - | -     | -  |
|     |                                             | M                                                                                                 |       | -      | -    |     |   | - | -     | -  |
|     |                                             | K=2,3                                                                                             |       |        |      |     |   |   |       |    |
|     |                                             | ЦЕНА:1,07.2,3                                                                                     |       |        |      |     |   |   |       |    |
| 226 | С122-312<br>ТЕХ.Ч.ТБ.1<br>6<br>K=2,3<br>K=2 | M2<br>-СТОИМОСТЬ ДУБОВЫХ НАКЛАДОК<br>СЕЧЕНИЕМ 200Х40ММ                                            | 1,20  | 4,92   | -    | 6   | - | - | -     | -  |
|     |                                             |                                                                                                   |       | -      | -    |     |   | - | -     | -  |
|     |                                             | M                                                                                                 |       | -      | -    |     |   | - | -     | -  |
|     |                                             | ЦЕНА:1,07.2.2,3                                                                                   |       |        |      |     |   |   |       |    |
| 227 | E15-706<br>T.201-1-33<br>,35                | M2<br>-ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ 4ММ<br>СТЕКЛОМ                                                       | 0,01  | 187,00 | 1,60 | 2   | - | - | 59,40 | 1  |
|     |                                             |                                                                                                   |       | 32,40  | 0,31 |     |   | - | 0,40  | -  |
| 228 | E10-155                                     | M2<br>-УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ                                                                     | 0,02  | 4,43   | 0,13 | 1   | - | - | 7,94  | -  |

| 1                                                 | 2                                                                                                                        | 3     | 4    | 5      | 6    | 7  | 8  | 9 | 10     | 11 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|------|----|----|---|--------|----|
| Т.29-6                                            | ПРОФИЛЕИ                                                                                                                 |       |      |        |      |    |    |   |        |    |
|                                                   |                                                                                                                          | 100М  |      | 4,16   | 0,04 |    |    |   | 0,05   |    |
| 229 С111-772                                      | -СТОИМОСТЬ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРОФИЛЕИ                                                                                         |       | 2,40 | 0,86   |      | 2  |    |   |        |    |
|                                                   |                                                                                                                          | М     |      |        |      |    |    |   |        |    |
| 230 С122-321                                      | -ШТАПИКИ                                                                                                                 |       | 9,00 | 0,12   |      | 1  |    |   |        |    |
|                                                   |                                                                                                                          | М     |      |        |      |    |    |   |        |    |
| 231 Е15-625<br>Т.165-3                            | -ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИИ                                      |       | 0,04 | 83,40  | 0,05 | 4  | 2  |   | 104,00 | 4  |
|                                                   |                                                                                                                          | 100М2 |      | 59,00  | 0,03 |    |    |   | 0,04   |    |
|                                                   | ВЕНТКАМЕРА                                                                                                               |       |      |        |      |    |    |   |        |    |
| 232 Е8-45<br>Т.5-9                                | -ПЕРЕГОРОДКИ ВЕНТКАМЕР                                                                                                   | 100М2 | 0,15 | 472,00 | 7,59 | 72 | 9  | 1 | 115,00 | 17 |
|                                                   |                                                                                                                          |       |      | 62,00  | 2,20 |    |    |   | 2,94   |    |
| 233 Е11-11<br>Т.1-11<br>СМТ.1<br>П.1-15<br>П.1-16 | -УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ                                                                           | М3    | 0,60 | 30,22  |      | 18 | 1  |   | 2,90   | 2  |
|                                                   |                                                                                                                          |       |      | 1,62   |      |    |    |   |        |    |
|                                                   | ЦЕНА: 29,3+(27,2-26,3).1,02                                                                                              |       |      |        |      |    |    |   |        |    |
| 234 Е26-35<br>Т.8-8                               | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК | М3    | 1,22 | 35,50  | 1,22 | 43 | 15 | 1 | 21,50  | 26 |
|                                                   |                                                                                                                          |       |      | 12,60  | 0,37 |    |    |   | 0,40   | 1  |
| 235 С114-122                                      | -ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72                | М3    | 1,20 | 14,30  |      | 17 |    |   |        |    |
|                                                   |                                                                                                                          |       |      |        |      |    |    |   |        |    |
| 236 Е15-29А<br>Т.60-1                             | -ШТУКАТУРКА ПЕРЕГОРОДОК ПО СЕТКЕ                                                                                         | М3    | 0,15 | 386,00 | 5,90 | 59 | 10 | 1 | 115,00 | 17 |
|                                                   |                                                                                                                          | 100М2 |      | 66,00  | 1,77 |    |    |   | 2,28   |    |
| 237 Е9-118<br>Т.17-1                              | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК                                                                                              | Т     | 0,10 | 58,20  | 0,20 | 6  | 4  |   | 63,40  | 6  |
|                                                   |                                                                                                                          |       |      | 35,90  | 0,05 |    |    |   | 0,06   |    |
| 238 С121-2095                                     | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК                                                                                           | Т     | 0,10 | 393,00 |      | 39 |    |   |        |    |
|                                                   |                                                                                                                          |       |      |        |      |    |    |   |        |    |
| 239 Е13-121<br>К=2<br>Т.15-6                      | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫИ И КАЖДЫИ ПОСЛЕДУЮЩИИ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА                                 |       | 0,03 | 15,42  | 0,40 | 1  |    |   | 3,10   |    |
|                                                   |                                                                                                                          |       |      | 4,10   | 0,12 |    |    |   | 0,15   |    |
| 240 Е13-150<br>К=2                                | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПЭ-837 ЗА 2 РАЗА                                                                           | 100М2 | 0,03 | 33,20  | 0,28 | 1  |    |   | 2,30   |    |

| 1      | 2 | 3     | 4 | 5    | 6    | 7 | 8 | 9 | 10   | 11 |
|--------|---|-------|---|------|------|---|---|---|------|----|
| T.18-7 |   | 100M2 |   | 3,02 | 0,08 |   |   | - | 0,10 | -  |

ЛЕСТНИЦА И БАРЬЕР В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ

|     |        |                                |      |       |   |   |   |   |      |   |
|-----|--------|--------------------------------|------|-------|---|---|---|---|------|---|
| 241 | E11-11 | -БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА | 0,20 | 30,22 | - | 6 | - | - | 2,90 | 1 |
|     | T.1-11 | ПОД ЛЕСТНИЦУ                   |      |       |   |   |   |   |      |   |
|     | СЦМТ.1 | МЗ                             |      | 1,62  | - |   |   |   |      |   |
|     | П.1-15 |                                |      |       |   |   |   |   |      |   |
|     | П.1-16 |                                |      |       |   |   |   |   |      |   |

ЦЕНА: 29,3+(27,2-26,3).1,02

|     |            |                                         |      |        |      |    |   |   |        |   |
|-----|------------|-----------------------------------------|------|--------|------|----|---|---|--------|---|
| 242 | E7-668     | -МОНТАЖ СТУПЕНЕЙ                        | 5,00 | 0,72   | 0,13 | 4  | 3 | - | 1,01   | 5 |
|     | T.47-11-1. | ШТ                                      |      |        |      |    |   |   |        |   |
|     | 8          |                                         |      | 0,59   | 0,05 |    |   |   | 0,06   |   |
| 243 | ССЦМТ.1    | -СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ                     | 6,00 | 3,72   | -    | 22 | - | - |        |   |
|     | П.11-172   | М                                       |      |        |      |    |   |   |        |   |
| 244 | E8-45      | -КИРПИЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА БАРЬЕРА          | 0,04 | 472,00 | 7,59 | 18 |   | - | 115,00 | 4 |
|     | T.5-9      | 100M2                                   |      |        |      |    |   |   |        |   |
|     |            |                                         |      | 62,00  | 2,28 |    |   |   | 2,94   |   |
| 245 | E15-246    | -ШТУКАТУРКА КИРПИЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ       | 0,08 | 98,40  | 6,20 | 7  | 3 | - | 64,00  | 5 |
|     | T.55-5     | 100M2                                   |      |        |      |    |   |   |        |   |
|     |            |                                         |      | 40,00  | 3,58 |    |   |   | 4,62   |   |
| 246 | E10-155    | -УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО ПЛИНТУСА         | 0,07 | 4,43   | 0,13 | 1  | - | - | 7,94   | 1 |
|     | T.29-6     | 100M                                    |      |        |      |    |   |   |        |   |
|     |            |                                         |      | 4,16   | 0,04 |    |   |   | 0,05   |   |
| 247 | C122-313   | -СТОИМОСТЬ ПЛИНТУСОВ 120X30MM           | 8,40 | 1,03   | -    | 9  | - | - |        |   |
|     |            | М                                       |      |        |      |    |   |   |        |   |
| 248 | E10-155    | -УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БАРЬЕРА | 0,06 | 4,43   | 0,13 | 1  | - | - | 7,94   |   |
|     | T.29-6     | 100M                                    |      |        |      |    |   |   |        |   |
|     |            |                                         |      | 4,16   | 0,04 |    |   |   | 0,05   |   |
| 249 | C122-313   | -ДОСКА СЕЧ.220X40MM                     | 2,24 | 2,06   | -    | 5  | - | - |        |   |
|     | K=2        | М                                       |      |        |      |    |   |   |        |   |
| 250 | C122-317   | -БРУСОК 50X50MM                         | 2,24 | 0,73   | -    | 2  | - | - |        |   |
|     |            | М                                       |      |        |      |    |   |   |        |   |
| 251 | C122-312   | -БРУСОК 50X120MM                        | 2,24 | 1,07   | -    | 2  | - | - |        |   |
|     |            | М                                       |      |        |      |    |   |   |        |   |
| 252 | E10-33     | -ОБШИВКА КАРКАСА БАРЬЕРА                | 1,80 | 6,60   | 0,02 | 12 | - | - | 0,19   |   |
|     | T.6-2      | ФАНЕРОВАННЫМИ                           |      |        |      |    |   |   |        |   |
|     | C111-703   | ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ           |      | 0,10   | 0,01 |    |   |   | 0,01   |   |
|     | C111-701   | ТОЛЩИНОЙ 20MM                           |      |        |      |    |   |   |        |   |
|     | C121-ТЕХ.Ч | М2                                      |      |        |      |    |   |   |        |   |
|     | ТБ.18      |                                         |      |        |      |    |   |   |        |   |

ЦЕНА: 1,1+(1,22-0,57+4,59).1,05

|     |        |                                      |      |        |      |   |   |   |        |   |
|-----|--------|--------------------------------------|------|--------|------|---|---|---|--------|---|
| 253 | E6-83  | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ | 0,02 | 441,00 | 1,40 | 9 |   | - | 210,00 | 4 |
|     | T.9-7  | Т                                    |      |        |      |   |   |   |        |   |
|     |        |                                      |      | 124,00 | 0,42 |   |   |   | 0,54   |   |
| 254 | E10-88 | -УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ               | 1,00 | 1,45   | -    | 1 | - | - | 0,46   |   |

| 1                                         | 2                              | 3  | 4      | 5     | 6    | 7     | 8    | 9   | 10    | 11   |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----|--------|-------|------|-------|------|-----|-------|------|
| T.15-2                                    | РОЯЛЬНОЙ ПЕТЛИ                 | шт |        | 0,24  | -    |       |      |     |       |      |
| ЦЕНА: 0,24+1,1.1,1                        |                                |    |        |       |      |       |      |     |       |      |
| 255 E15-641                               | -ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ВИДИМЫХ         |    | 0,04   | 46,20 | -    | 2     | 1    | -   | 32,20 | 1    |
| T.165-7-29                                | ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ             |    |        |       |      |       |      |     |       |      |
| 100M2                                     |                                |    |        | 20,10 | -    |       |      |     |       |      |
| 256 E10-201                               | -ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ |    | 0,16   | 3,82  | 0,13 | 1     | -    | -   | 0,87  |      |
| T.37-1                                    | АНТИПИРЕНОМ                    |    |        |       |      |       |      |     |       |      |
| M3                                        |                                |    |        | 0,46  | 0,04 |       |      |     | 0,05  |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14        |                                |    | РУБ.   |       |      | 1189  | 108  | 12  |       | 194  |
|                                           |                                |    | РУБ.   |       |      |       |      | 2   |       | 3    |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |                                |    |        |       |      |       |      |     |       |      |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        |                                |    | РУБ.   |       |      | 1144  | -    | -   |       | -    |
| МАТЕРИАЛЫ -                               |                                |    | РУБ.   |       |      | 278   | -    | -   |       | -    |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  |                                |    | РУБ.   |       |      | -     | 106  | -   |       | -    |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      |                                |    | РУБ.   |       |      | 217   | -    | -   |       | -    |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -                       |                                |    | РУБ.   |       |      | 119   | -    | -   |       | -    |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |                                |    | РУБ.   |       |      | 185   | -    | -   |       | -    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         |                                |    | ЧЕЛ.-Ч |       |      | -     | -    | -   |       | 16   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         |                                |    | РУБ.   |       |      | -     | 31   | -   |       | -    |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     |                                |    | РУБ.   |       |      | 105   | -    | -   |       | -    |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |                                |    | РУБ.   |       |      | 1434  | -    | -   |       | -    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |                                |    | ЧЕЛ.-Ч |       |      | -     | -    | -   |       | 207  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |                                |    | РУБ.   |       |      | -     | 137  | -   |       | -    |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -        |                                |    | РУБ.   |       |      | 45    | -    | -   |       | -    |
| МАТЕРИАЛЫ -                               |                                |    | РУБ.   |       |      | 2     | -    | -   |       | -    |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  |                                |    | РУБ.   |       |      | -     | 4    | -   |       | -    |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      |                                |    | РУБ.   |       |      | 39    | -    | -   |       | -    |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |                                |    | РУБ.   |       |      | 4     | -    | -   |       | -    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         |                                |    | РУБ.   |       |      | -     | 1    | -   |       | -    |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     |                                |    | РУБ.   |       |      | 4     | -    | -   |       | -    |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |                                |    | РУБ.   |       |      | 53    | -    | -   |       | -    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |                                |    | ЧЕЛ.-Ч |       |      | -     | -    | -   |       | 6    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |                                |    | РУБ.   |       |      | -     | 5    | -   |       | -    |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14                       |                                |    | РУБ.   |       |      | 1487  | -    | -   |       | -    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |                                |    | ЧЕЛ.-Ч |       |      | -     | -    | -   |       | 213  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |                                |    | РУБ.   |       |      | -     | 142  | -   |       | -    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:  |                                |    | РУБ.   |       |      | 37072 | 3178 | 689 |       | 5396 |
|                                           |                                |    | РУБ.   |       |      |       |      | 230 |       | 300  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |                                |    |        |       |      |       |      |     |       |      |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        |                                |    | РУБ.   |       |      | 34507 | -    | -   |       | -    |
| МАТЕРИАЛЫ -                               |                                |    | РУБ.   |       |      | 3908  | -    | -   |       | -    |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  |                                |    | РУБ.   |       |      | -     | 3303 | -   |       | -    |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      |                                |    | РУБ.   |       |      | 12263 | -    | -   |       | -    |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -                       |                                |    | РУБ.   |       |      | 513   | -    | -   |       | -    |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |                                |    | РУБ.   |       |      | 5691  | -    | -   |       | -    |

| 1 | 2                                         | 3         | 4     | 5    | 6    | 7        | 8    | 9 | 10 | 11         |
|---|-------------------------------------------|-----------|-------|------|------|----------|------|---|----|------------|
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч    | -     | -    | -    | -        | -    | - | -  | 513        |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.      | -     | -    | -    | -        | 1023 | - | -  | -          |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.      | 3218  | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.      | 43416 | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч    | -     | -    | -    | -        | -    | - | -  | 6047       |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.      | -     | -    | -    | -        | 4326 | - | -  | -          |
|   | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -        | РУБ.      | 2565  | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.      | 41    | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.      | -     | -    | -    | -        | 105  | - | -  | -          |
|   | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ.      | 2359  | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.      | 219   | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч    | -     | -    | -    | -        | -    | - | -  | 19         |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.      | -     | -    | -    | -        | 40   | - | -  | -          |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.      | 224   | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ.      | 3008  | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч    | -     | -    | -    | -        | -    | - | -  | 181        |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.      | -     | -    | -    | -        | 145  | - | -  | -          |
|   | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:                 | РУБ.      | 46424 | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч    | -     | -    | -    | -        | -    | - | -  | 6228       |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.      | -     | -    | -    | -        | 4071 | - | -  | -          |
|   | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ             | РУБ.      | 43195 | 3747 | 1649 | -        | -    | - | -  | 6485       |
|   |                                           | РУБ.      | -     | -    | 590  | -        | -    | - | -  | 799        |
|   | В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |           |       |      |      |          |      |   |    |            |
|   | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        | РУБ.      | 40571 | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.      | 4268  | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.      | -     | -    | -    | -        | 4228 | - | -  | -          |
|   | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ.      | 15439 | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -                       | РУБ.      | 513   | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.      | 6688  | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч    | -     | -    | -    | -        | -    | - | -  | 601        |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.      | -     | -    | -    | -        | 1203 | - | -  | -          |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.      | 3781  | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.      | 51040 | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч    | -     | -    | -    | -        | -    | - | -  | 7717       |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.      | -     | -    | -    | -        | 5431 | - | -  | -          |
|   | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -        | РУБ.      | 2624  | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.      | 43    | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.      | -     | -    | -    | -        | 109  | - | -  | -          |
|   | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ.      | 2411  | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.      | 224   | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч    | -     | -    | -    | -        | -    | - | -  | 19         |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.      | -     | -    | -    | -        | 41   | - | -  | -          |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.      | 230   | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ.      | 3078  | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч    | -     | -    | -    | -        | -    | - | -  | 187        |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.      | -     | -    | -    | -        | 150  | - | -  | -          |
|   | ИТОГО ПО СМЕТЕ                            | РУБ.      | 54118 | -    | -    | -        | -    | - | -  | -          |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч    | -     | -    | -    | -        | -    | - | -  | 7904       |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.      | -     | -    | -    | -        | 5581 | - | -  | -          |
|   | Составил                                  | Пиллюкова |       |      |      | Проверил |      |   |    | Кульбачная |

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-1-1

| ПОРЯД.<br>НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ<br>И ВИДОВ РАБОТ | ЕД.<br>ИЗМ. | КОЛИ-<br>ЧЕСТВО | СУММА (РУБ)      |                                                                     | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ-<br>НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) |                                                                     | УДЕЛЬНЫЙ<br>ВЕС КОН-<br>СТРУКТИВ-<br>НЫХ ЭЛЕ-<br>МЕНТОВ И<br>ВИДОВ<br>РАБОТ |    |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|                 |                                                        |             |                 | ПРЯМЫХ<br>ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫ-<br>МИ РАСХОДА-<br>МИ И ПЛАНО-<br>ВЫМИ НАКОП-<br>ЛЕНИЯМИ | ПРЯМЫХ<br>ЗАТРАТ                                | С НАКЛАДНЫ-<br>МИ РАСХОДА-<br>МИ И ПЛАНО-<br>ВЫМИ НАКОП-<br>ЛЕНИЯМИ |                                                                             |    |        |
| 1               | 2                                                      | 3           | 4               | 5                | 6                                                                   | 7                                               | 8                                                                   | 9                                                                           |    |        |
| 1               | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ                                        | М КУБ       | 2110,00         | 997              | 1250                                                                | 0                                               | 0                                                                   | 2,31                                                                        |    |        |
| 2               | ФУНДАМЕНТЫ                                             | М КУБ       | 90,70           | 4355             | 5482                                                                | 48                                              | 60                                                                  | 10,13                                                                       |    |        |
| 3               | ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                               | М КУБ       | 9,70            | 771              | 962                                                                 | 79                                              | 99                                                                  | 1,78                                                                        |    |        |
| 4               | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ                                     | Т           | 7,68            | 2569             | 3017                                                                | 334                                             | 392                                                                 | 5,57                                                                        |    |        |
| 5               | СТЕНЫ                                                  | М КУБ       | 178,50          | 10298            | 12960                                                               | 57                                              | 72                                                                  | 23,95                                                                       |    |        |
| 6               | ПОКРЫТИЕ                                               | М КВ        | 381,60          | 4252             | 5350                                                                | 11                                              | 14                                                                  | 9,89                                                                        |    |        |
| 7               | КРОВЛЯ                                                 | М КВ        | 394,00          | 7374             | 9277                                                                | 18                                              | 23                                                                  | 17,14                                                                       |    |        |
| 8               | ПЕРЕГОРОДКИ                                            | М КВ        | 314,00          | 1948             | 2452                                                                | 6                                               | 7                                                                   | 4,53                                                                        |    |        |
| 9               | ДВЕРИ                                                  | М КВ        | 77,56           | 1506             | 1898                                                                | 19                                              | 24                                                                  | 3,51                                                                        |    |        |
| 10              | ОКНА                                                   | М КВ        | 70,04           | 1870             | 2350                                                                | 26                                              | 33                                                                  | 4,34                                                                        |    |        |
| 11              | ПОЛЫ                                                   | М КВ        | 347,30          | 3624             | 4561                                                                | 10                                              | 13                                                                  | 8,43                                                                        |    |        |
| 12              | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА                                     | М КВ        | 1406,10         | 2394             | 3011                                                                | 1                                               | 2                                                                   | 5,56                                                                        |    |        |
| 13              | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА                                       | М КВ        | 66,50           | 48               | 61                                                                  | 0                                               | 0                                                                   | 0,11                                                                        |    |        |
| 14              | РАЗНЫЕ РАБОТЫ                                          |             |                 | 1189             | 1487                                                                | 0                                               | 0                                                                   | 2,75                                                                        |    |        |
| ИТОГО:          |                                                        |             |                 | М КУБ            | 1575,00                                                             | 43195                                           | 54118                                                               | 27                                                                          | 34 | 100,00 |

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

## НА ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ  
СТОИМОСТЬ НА:

### 1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ

(ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.) - 34.22 РУБ.

2. 1 м2 общей площади здания - 2.55 руб.

3. 1 МЗ ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ - 0.61 РУБ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,711 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 142 ЧЕЛ.-Ч

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,099 тыс.руб.

## САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

|   |                  |                                                                                                                     |       |       |       |    |    |       |       |       |
|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|-------|
| 1 | E16-41<br>ТБ.7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ<br>СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ<br>ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ<br>ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ | 60,00 | 1,20  | 0,01  | 72 | 14 | 1     | 0,37  | 22    |
|   |                  |                                                                                                                     |       | ----- | ----- |    |    | ----- | ----- | ----- |
|   |                  |                                                                                                                     |       | 0,23  | -     |    |    |       |       |       |
| 2 | E16-42<br>ТБ.7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ<br>СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ<br>ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ<br>ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ | 15,00 | 1,35  | 0,01  | 20 | 3  | -     | 0,37  | 6     |
|   |                  |                                                                                                                     |       | ----- | ----- |    |    | ----- | ----- | ----- |
|   |                  |                                                                                                                     |       | 0,23  | -     |    |    |       |       |       |
| 3 | E16-43<br>ТБ.7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ<br>СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ<br>ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ<br>ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ | 60,00 | 1,36  | 0,01  | 82 |    | 1     | 0,37  | 22    |
|   |                  |                                                                                                                     |       | ----- | ----- |    |    | ----- | ----- | ----- |
|   |                  |                                                                                                                     |       | 0,23  | -     |    |    |       |       |       |
| 4 | E16-44<br>ТБ.7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ<br>СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ<br>ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ<br>ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ | 40,00 | 1,50  | 0,01  | 63 | 9  | -     | 0,37  | 15    |
|   |                  |                                                                                                                     |       | ----- | ----- |    |    | ----- | ----- | ----- |
|   |                  |                                                                                                                     |       | 0,23  | -     |    |    |       |       |       |
| 5 | E16-45<br>ТБ.7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ<br>СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ<br>ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ<br>ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ | 7,00  | 1,79  | 0,01  | 13 | 2  | -     | 0,37  | 3     |
|   |                  |                                                                                                                     |       | ----- | ----- |    |    | ----- | ----- | ----- |
|   |                  |                                                                                                                     |       | 0,23  | -     |    |    |       |       |       |
| 6 | E16-219<br>ТБ.22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ<br>ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ                                                                   | 1,82  | 3,94  | -     | 7  | 7  | -     | 5,16  | 9     |
|   |                  |                                                                                                                     |       | ----- | ----- |    |    | ----- | ----- | ----- |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6      | 7   | 8 | 9 | 10     | 11 |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|---|---|--------|----|
|    |                    | ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И<br>ГОРЯЧЕГО<br>ВОДОСНАБЖЕНИЯ; ДИАМЕТРОМ ДО<br>50ММ                                                       |       | 3,73   | -      |     |   |   |        |    |
|    |                    | 100М                                                                                                                              |       |        |        |     |   |   |        |    |
| 7  | E16-2<br>ТБ.1-2    | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ<br>ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ<br>ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 65<br>ММ                               | 3,00  | 3,29   | 0,05   | 10  | 1 | - | 0,46   | 1  |
|    |                    |                                                                                                                                   |       | 0,27   | 0,02   |     |   | - | 0,03   | -  |
| 8  | E16-21<br>ТБ.3-2   | -УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ<br>ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ, ДИАМЕТРОМ<br>65ММ                                                                | 0,02  | 468,00 | 2,60   | 9   | 1 | - | 46,40  | 1  |
|    |                    |                                                                                                                                   |       | 26,60  | 0,78   |     |   | - | 1,01   | -  |
| 9  | E22-362<br>ТБ.22-5 | -УСТАНОВКА ФУТЛЯРА                                                                                                                | 0,03  | 777,00 | 162,00 | 23  | 6 | 4 | 305,00 | 9  |
|    |                    |                                                                                                                                   |       | 190,00 | 48,60  |     |   | 1 | 62,69  | 2  |
| 10 | E16-223<br>ТБ.23-1 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ<br>ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ<br>СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ<br>ДО 100ММ                          | 1,00  | 3,33   | -      | 3   | 1 | - | 2,06   | 2  |
|    |                    |                                                                                                                                   |       | 1,22   | -      |     |   | - | -      | -  |
|    |                    | САЛЬНИК                                                                                                                           |       |        |        |     |   |   |        |    |
| 11 | E16-220<br>ТБ.22   | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ<br>ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ<br>ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И<br>ГОРЯЧЕГО<br>ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО<br>100ММ | 0,03  | 4,22   | -      | 1   | - | - | 5,16   | -  |
|    |                    |                                                                                                                                   |       | 3,73   | -      |     |   | - | -      | -  |
| 12 | C130-2305          | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ<br>ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕИНЫ, ПЛАНК<br>И, ХОМУТЫ/                                                                   | 13,00 | 0,59   | -      | 8   | - | - | -      | -  |
|    |                    |                                                                                                                                   |       | -      | -      |     |   | - | -      | -  |
| 13 | C130-1484          | -РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ<br>НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ<br>ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В<br>ММ 25                                  | 80,00 | 2,23   | -      | 178 | - | - | -      | -  |
|    |                    |                                                                                                                                   |       | -      | -      |     |   | - | -      | -  |
| 14 | C130-85            | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ<br>1548P2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6<br>МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15                                         | 15,00 | 1,25   | -      | 19  | - | - | -      | -  |
|    |                    |                                                                                                                                   |       | -      | -      |     |   | - | -      | -  |
| 15 | C130-86            | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ<br>1548P2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6<br>МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20                                         | 4,00  | 1,48   | -      | 6   | - | - | -      | -  |
|    |                    |                                                                                                                                   |       | -      | -      |     |   | - | -      | -  |
| 16 | C130-87            | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ<br>1548P2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6<br>МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25                                         | 6,00  | 1,82   | -      | 11  | - | - | -      | -  |
|    |                    |                                                                                                                                   |       | -      | -      |     |   | - | -      | -  |
| 17 | C130-88            | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ<br>1548P2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6<br>МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32                                         | 1,00  | 2,22   | -      | 2   | - | - | -      | -  |
|    |                    |                                                                                                                                   |       | -      | -      |     |   | - | -      | -  |
| 18 | E16-226<br>ТБ.15P2 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С<br>ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ                                                                                     | 1,00  | 3,91   | 0,01   | 4   | - | - | 0,22   | -  |
|    |                    |                                                                                                                                   |       | -      | -      |     |   | - | -      | -  |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5             | 6            | 7  | 8 | 9 | 10           | 11 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|----|---|---|--------------|----|
| 19 | 2307-10503         | КОМПЛ<br>-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИИ<br>УГЛОВОИ ФЛАНЦЕВЫИ ИЗ СТАЛИ<br>10Г2, 15ЛС96НЖ, ДУ3, Ру400<br>ШТ                                                               | 1,00 | 0,14<br>43,92 | -            | 44 | - | - | -            | -  |
|    |                    | ЦЕНА: 40.1,090                                                                                                                                                         |      |               |              |    |   |   |              |    |
| 20 | C159-1408          | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОИ СТАЛИ<br>ВСТЗСПЗ С ТЕМПЕРАТУРНЫМ<br>ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К<br>ДО 573К НА УСЛОВНОЕ<br>ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА ДИАМЕТРОМ<br>УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10ММ | 1,00 | 3,07          | -            | 3  | - | - | -            | -  |
| 21 | E16-135<br>ТБ.12-1 | КОМПЛЕКТ<br>-УСТАНОВКА<br>ВЕНТИЛЕИ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ<br>ОБРАТНЫХ, КРАНОВ<br>ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ<br>ШТ                                                       | 3,00 | 1,60<br>0,97  | 0,13<br>0,04 | 5  | 3 | - | 1,51<br>0,05 | 5  |
| 22 | C130-2250          | -ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ<br>30476Р, ДАВЛЕНИЕМ 10<br>КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 50 ММ<br>ШТ                                                                                 | 3,00 | 24,00         | -            | 72 | - | - | -            | -  |
| 23 | C159-1374          | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОИ СТАЛИ<br>ВСТЗСПЗ С ТЕМПЕРАТУРНЫМ<br>ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К<br>ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ<br>1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО<br>ПРОХОДА 50   | 3,00 | 4,87          | -            | 15 | - | - | -            | -  |
| 24 | И11-155-4          | КОМПЛЕКТ<br>-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫИ<br>МНОГОСТРУИИИ<br>ШТ                                                                                                              | 1,00 | 1,76          | -            | 2  | 2 | - | 3,00         | 3  |
| 25 | C130-2336          | -СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ<br>КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-10/324<br>ШТ                                                                                                                | 1,00 | 1,73<br>52,00 | -            | 52 | - | - | -            | -  |
| 26 | C130-2506          | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ<br>15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И<br>ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ<br>1,6МПА, ДИАМЕТРОМ 20ММ<br>ШТ                                                                     | 2,00 | 1,19          | -            | 2  | - | - | -            | -  |
| 27 | E16-185<br>ТБ.16-2 | -УСТАНОВКА КРАНОВ<br>ПОЛИВОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25ММ<br>ШТ                                                                                                                  | 4,00 | 2,07<br>0,19  | 0,01         | 8  | 1 | - | 0,31         | 1  |
| 28 | C130-1943          | -КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ<br>ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ:<br>КВ-15Д                                                                                              | 8,00 | 1,51          | -            | 12 | - | - | -            | -  |
| 29 | C130-1943          | КОМПЛ<br>-КРАН ВОДОРАЗБОРНЫИ НАСТОЛЬНЫИ<br>КВН-15Д<br>КОМПЛ                                                                                                            | 4,00 | 1,51          | -            | 6  | - | - | -            | -  |

ОБОРУДОВАНИЕ

| 1                                 | 2                             | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6    | 7    | 8  | 9 | 10     | 11  |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|----|---|--------|-----|
| 30                                | 2406-4001                     | -АВТОМАТ ТОРГОВЫИ=АТ-101С<br>ШТ                                                                                                                                                       | 1,00 | 690,00 | -    | 690  | 0  | 0 | 0      | 0   |
| 31                                | Ц28-902-2                     | -АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ<br>ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ<br>ШТ                                                                                                                                       | 1,00 | 6,04   | 0,42 | 6    | 5  | 0 | 10,00  | 10  |
|                                   |                               |                                                                                                                                                                                       |      | 5,47   | 0,28 |      |    | 0 | 0,36   | 0   |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ               |                               |                                                                                                                                                                                       |      |        |      |      |    |   |        |     |
| 32                                | E1-936<br>ТБ.78-2<br>ТЧП.3.67 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В<br>ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С<br>КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ,<br>ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ<br>ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ<br>ПОД ВВОД ВОДОПРОВОДА<br>100М3 | 0,06 | 121,20 | -    | 7    | 7  | 0 | 220,00 | 13  |
|                                   |                               |                                                                                                                                                                                       |      | 121,20 | -    |      |    | 0 | 0      | 0   |
| 33                                | E1-968<br>ТБ.81-2             | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ<br>КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2<br>ГРУППЫ<br>100М3                                                                                                          | 0,06 | 46,00  | -    | 3    | 3  | 0 | 99,30  | 6   |
|                                   |                               |                                                                                                                                                                                       |      | 46,00  | -    |      |    | 0 | 0      | 0   |
| 34                                | E1-999<br>ТБ.86-2             | -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕИ И<br>КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ<br>ШИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ<br>УСТОЙЧИВЫЕ<br>100М3                                                                        | 0,06 | 23,00  | 0,93 | 1    | 1  | 0 | 30,20  | 2   |
|                                   |                               |                                                                                                                                                                                       |      | 16,80  | 0,28 |      |    | 0 | 0,40   | 0   |
| 35                                | C122-402                      | -ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ,ММ 25<br>М2<br>100М3                                                                                                                                          | 1,44 | 3,37   | -    | 5    | 0  | 0 | 0      | 0   |
|                                   |                               |                                                                                                                                                                                       |      | 0      | -    |      |    | 0 | 0      | 0   |
| 36                                | E13-121<br>К=2                | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА<br>ПЕРВЫИ И КАЖДЫИ ПОСЛЕДУЮЩИИ<br>РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2<br>РАЗА<br>100М2                                                                            | 0,28 | 15,42  | 0,40 | 4    | 1  | 0 | 3,10   | 1   |
|                                   |                               |                                                                                                                                                                                       |      | 4,10   | 0,12 |      |    | 0 | 0,15   | 0   |
| 37                                | E13-153<br>К=2                | -ОКРАСКА ТРУБ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА<br>2 РАЗА<br>100М2                                                                                                                                     | 0,28 | 20,60  | 0,24 | 6    | 1  | 0 | 2,30   | 1   |
|                                   |                               |                                                                                                                                                                                       |      | 3,02   | 0,08 |      |    | 0 | 0,10   | 0   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ   |                               |                                                                                                                                                                                       | 1    | РУБ.   |      | 1474 | 82 | 6 |        | 132 |
|                                   |                               |                                                                                                                                                                                       |      | РУБ.   |      |      |    | 1 |        | 2   |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                      |                               |                                                                                                                                                                                       |      |        |      |      |    |   |        |     |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -          |                               |                                                                                                                                                                                       |      | РУБ.   |      | 690  | 0  | 0 |        | 0   |
| ТАРА И УПАКОВКА -                 |                               |                                                                                                                                                                                       |      | РУБ.   |      | 56   | 0  | 0 |        | 0   |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -    |                               |                                                                                                                                                                                       |      | РУБ.   |      | 746  | 0  | 0 |        | 0   |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -       |                               |                                                                                                                                                                                       |      | РУБ.   |      | 8    | 0  | 0 |        | 0   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-           |                               |                                                                                                                                                                                       |      | РУБ.   |      | 0    | 7  | 0 |        | 0   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -               |                               |                                                                                                                                                                                       |      | РУБ.   |      | 5    | 0  | 0 |        | 0   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - |                               |                                                                                                                                                                                       |      | РУБ.   |      | 0    | 1  | 0 |        | 0   |
| ПЛАМОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -             |                               |                                                                                                                                                                                       |      | РУБ.   |      | 1    | 0  | 0 |        | 0   |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |                               |                                                                                                                                                                                       |      | РУБ.   |      | 14   | 0  | 0 |        | 0   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -        |                               |                                                                                                                                                                                       |      | ЧЕЛ.-Ч |      | 0    | 0  | 0 |        | 13  |

| 1                                         | 2 | 3 | 4      | 5 | 6 | 7    | 8  | 9 | 10 | 11  |
|-------------------------------------------|---|---|--------|---|---|------|----|---|----|-----|
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   |   | РУБ.   |   |   | -    | 8  | - |    | -   |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        |   |   | РУБ.   |   |   | 26   | -  | - |    | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                               |   |   | РУБ.   |   |   | 8    | -  | - |    | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  |   |   | РУБ.   |   |   | -    | 13 | - |    | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      |   |   | РУБ.   |   |   | 5    | -  | - |    | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |   |   | РУБ.   |   |   | 4    | -  | - |    | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     |   |   | РУБ.   |   |   | 2    | -  | - |    | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |   |   | РУБ.   |   |   | 32   | -  | - |    | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   | -    | -  | - |    | 23  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   |   | РУБ.   |   |   | -    | 13 | - |    | -   |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -          |   |   | РУБ.   |   |   | 750  | -  | - |    | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                               |   |   | РУБ.   |   |   | 253  | -  | - |    | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  |   |   | РУБ.   |   |   | -    | 63 | - |    | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      |   |   | РУБ.   |   |   | 430  | -  | - |    | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |   |   | РУБ.   |   |   | 100  | -  | - |    | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   | -    | -  | - |    | 8   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         |   |   | РУБ.   |   |   | -    | 15 | - |    | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     |   |   | РУБ.   |   |   | 69   | -  | - |    | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -   |   |   | РУБ.   |   |   | 919  | -  | - |    | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   | -    | -  | - |    | 106 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   |   | РУБ.   |   |   | -    | 78 | - |    | -   |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1                        |   |   | РУБ.   |   |   | 1711 | -  | - |    | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   | -    | -  | - |    | 142 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   |   | РУБ.   |   |   | -    | 49 | - |    | -   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ             |   |   | РУБ.   |   |   | 1474 | 82 | 6 |    | 132 |
|                                           |   |   | РУБ.   |   |   |      |    | 1 |    | 2   |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |   |   |        |   |   |      |    |   |    |     |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -                  |   |   | РУБ.   |   |   | 690  | -  | - |    | -   |
| ТАРА И УПАКОВКА -                         |   |   | РУБ.   |   |   | 56   | -  | - |    | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -           |   |   | РУБ.   |   |   | 746  | -  | - |    | -   |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -               |   |   | РУБ.   |   |   | 8    | -  | - |    | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  |   |   | РУБ.   |   |   | -    | 3  | - |    | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |   |   | РУБ.   |   |   | 5    | -  | - |    | -   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         |   |   | РУБ.   |   |   | -    | -  | - |    | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     |   |   | РУБ.   |   |   | 1    | -  | - |    | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -        |   |   | РУБ.   |   |   | 14   | -  | - |    | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   | -    | -  | - |    | 13  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   |   | РУБ.   |   |   | -    | 5  | - |    | -   |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        |   |   | РУБ.   |   |   | 26   | -  | - |    | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                               |   |   | РУБ.   |   |   | 8    | -  | - |    | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  |   |   | РУБ.   |   |   | -    | 13 | - |    | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      |   |   | РУБ.   |   |   | 5    | -  | - |    | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |   |   | РУБ.   |   |   | 4    | -  | - |    | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     |   |   | РУБ.   |   |   | 2    | -  | - |    | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |   |   | РУБ.   |   |   | 32   | -  | - |    | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   | -    | -  | - |    | 23  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   |   | РУБ.   |   |   | -    | 13 | - |    | -   |

| 1 | 2                                       | 3      | 4 | 5 | 6 | 7    | 8  | 9 | 10 | 11  |
|---|-----------------------------------------|--------|---|---|---|------|----|---|----|-----|
|   | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -        | РУБ.   |   |   |   | 750  | -  | - |    | -   |
|   | МАТЕРИАЛЫ -                             | РУБ.   |   |   |   | 253  | -  | - |    | -   |
|   | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   | -    | 63 | - |    | -   |
|   | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -    | РУБ.   |   |   |   | 430  | -  | - |    | -   |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                     | РУБ.   |   |   |   | 100  | -  | - |    | -   |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -       | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -  | - |    | 8   |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -       | РУБ.   |   |   |   | -    | 15 | - |    | -   |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                   | РУБ.   |   |   |   | 69   | -  | - |    | -   |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ.   |   |   |   | 919  | -  | - |    | -   |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -  | - |    | 106 |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              | РУБ.   |   |   |   | -    | 78 | - |    | -   |
|   | ИТОГО ПО СМЕТЕ                          | РУБ.   |   |   |   | 1711 | -  | - |    | -   |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -  | - |    | 142 |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              | РУБ.   |   |   |   | -    | 99 | - |    | -   |

СОСТАВИЛ



КУДРЯВЦЕВА

ПРОВЕРИЛ



КОРНИЕНКО

**ФОРМА 4**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

## НА ВНУТРЕННИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ  
ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: ВК.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ НА:

### 1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ

(ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.)

2. 1 м2 общей площади здания = 3.03 руб.

|    |   |    |                |      |      |
|----|---|----|----------------|------|------|
| 2. | 1 | мз | об'єкт збудови | 2,82 | руб. |
| 3. | 1 | мз | об'єкт збудови | 0,67 | руб. |

СМЕТАННАЯ СТОИМОСТЬ 1-250 РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 101 ЧЕЛ. Ч.

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 191 ЧЕЛ. |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 128 ТЫС. |

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,128 ТЫС.РУБ.

[illegible]

## РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ

## САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

|   |                   |                                                                                                           |        |       |      |     |    |   |      |    |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-----|----|---|------|----|
| 1 | E16-33<br>ТБ.6-1  | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ<br>ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ<br>КАНАЛИЗАЦИОННЫХ<br>ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50мм                  | 15,00  | 1,92  | -    | 29  | 6  | - | 0,61 | 9  |
|   |                   |                                                                                                           |        | 0,38  | -    |     |    | - | -    | -  |
| 2 | E16-34<br>ТБ.6-2  | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ<br>ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ<br>КАНАЛИЗАЦИОННЫХ<br>ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100мм                 | 100,00 | 3,10  | 0,01 | 310 | 37 | 1 | 0,58 | 58 |
|   |                   |                                                                                                           |        | 0,37  | -    |     |    | - | -    | -  |
| 3 | C130-2305         | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ<br>ТРУБОПРОВОДОВ, КРОНШТЕИНЫ, ПЛАНК<br>И, ХОМУТЫ/                                          | 8,00   | 0,59  | -    | 5   | -  | - | -    | -  |
|   |                   |                                                                                                           |        | -     | -    |     |    | - | -    | -  |
| 4 | E17-104<br>ТБ.6-4 | -УСТАНОВКА РАКОВИН РС-2<br>СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С<br>ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ С ДВУМЯ<br>ВОДОРАЗБОРНЫМИ КРАНАМИ | 2,60   | 10,88 | 0,04 | 22  | 1  | - | 1,02 | 2  |
|   |                   |                                                                                                           |        | 0,63  | 0,01 |     |    | - | 0,01 | -  |
| 5 | E17-36<br>ТБ.8-9  | -ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ<br>ТК-50                                                                     | 1,00   | 6,31  | 0,02 | 6   | -  | - | 0,46 | -  |
|   |                   |                                                                                                           |        | -     | -    |     |    | - | -    | -  |
| 6 | E17-37            | -ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ                                                                              | 6,00   | 0,29  | 0,01 | 88  | 7  | - | 0,01 | -  |
|   |                   |                                                                                                           |        | 14,60 | 0,03 |     |    | - | 1,25 | 11 |

| 1                   | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3      | 4    | 5      | 6    | 7   | 8  | 9 | 10     | 11 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|-----|----|---|--------|----|
| ТБ.1-10             | ТК-100М                                                                                                                                                                                                            | КОМПЛ. |      | 1,14   | 0,01 |     |    | 0 | 0,01   | 0  |
| 7 Е17-57            | -УСТАНОВКА УНИТАЗОВ                                                                                                                                                                                                |        | 5,00 | 23,46  | 0,13 | 117 | 7  | 0 | 2,44   | 12 |
| ТБ.4-1              | ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И<br>ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С<br>ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО<br>СМЫВНЫМ БАЧКОМ<br>НЕПОСРЕДСТВЕННО<br>ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА<br>ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ<br>БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ | КОМПЛ. |      | 1,49   | 0,04 |     |    | 0 | 0,05   | 0  |
| 8 Е17-58            | -УСТАНОВКА УНИТАЗОВ                                                                                                                                                                                                |        | 4,00 | 21,46  | 0,13 | 86  | 6  | 0 | 2,44   | 10 |
| ТБ.4-1              | ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И<br>ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С<br>ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО<br>СМЫВНЫМ БАЧКОМ<br>НЕПОСРЕДСТВЕННО<br>ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА<br>ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ<br>БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ | КОМПЛ. |      | 1,49   | 0,04 |     |    | 0 | 0,05   | 0  |
| 9 Е17-75            | -УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ                                                                                                                                                                                     |        | 2,00 | 6,80   | 0,05 | 14  | 1  | 0 | 1,19   | 2  |
| ТБ.5-1              | С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И<br>ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1                                                                                                                                                               | КОМПЛ. |      | 0,73   | 0,02 |     |    | 0 | 0,03   | 0  |
| 10 Е17-23           | -УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ                                                                                                                                                                                            |        | 7,00 | 19,08  | 0,07 | 134 | 10 | 0 | 2,19   | 15 |
| ТБ.1-5              | ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И<br>ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ<br>С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ<br>ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО<br>СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ<br>600X450X150                                                                | КОМПЛ. |      | 1,37   | 0,02 |     |    | 0 | 0,03   | 0  |
| 11 С130-1493        | -СИФОН-РЕВИЗИЯ ЧУГУННЫЙ                                                                                                                                                                                            |        | 4,00 | 1,07   | 0    | 4   | 0  | 0 | 0      | 0  |
|                     | ДВУХОБОРОТНЫЙ                                                                                                                                                                                                      | ШТ     |      | 0      | 0    |     |    | 0 | 0      | 0  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |                                                                                                                                                                                                                    |        |      |        |      |     |    |   |        |    |
| 12 Е1-936           | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В                                                                                                                                                                                       |        | 0,18 | 121,20 | 0    | 22  | 22 | 0 | 220,80 | 40 |
| ТБ.78-2             | ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С                                                                                                                                                                                           |        |      | 121,20 | 0    |     |    | 0 | 0      | 0  |
| ТЧП.3.67            | КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ,<br>ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ<br>ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ<br>ПОД ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ                                                                                                | 100МЗ  |      |        |      |     |    |   |        |    |
| 13 Е1-968           | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ                                                                                                                                                                                     |        | 0,18 | 46,00  | 0    | 8   | 8  | 0 | 99,30  | 18 |

| 1                                        | 2                             | 3     | 4      | 5     | 6    | 7    | 8   | 9 | 10    | 11  |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------|--------|-------|------|------|-----|---|-------|-----|
| ТБ.81-2                                  | КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2       |       |        |       |      |      |     |   |       |     |
|                                          | ГРУППЫ                        |       |        | 46,00 | -    |      |     |   |       |     |
|                                          |                               | 100М3 |        |       |      |      |     |   |       |     |
| 14 Е1-999                                | -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕИ И   |       | 0,18   | 23,00 | 0,93 | 4    | 3   | - | 30,20 | 5   |
| ТБ.86-2                                  | КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ       |       |        |       |      |      |     |   |       |     |
|                                          | ШИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ |       |        | 16,80 | 0,20 |      |     |   | 0,40  |     |
|                                          | УСТОЙЧИВЫЕ                    |       |        |       |      |      |     |   |       |     |
|                                          |                               | 100М3 |        |       |      |      |     |   |       |     |
| 15 С122-402                              | -ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ,ММ 25 |       | 4,32   | 3,37  | -    | 15   | -   | - | -     | -   |
|                                          | М2                            |       |        |       |      |      |     |   |       |     |
|                                          |                               |       |        |       |      |      |     |   |       |     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ          |                               |       | 1      | РУБ.  |      | 864  | 108 | 1 |       | 182 |
|                                          |                               |       |        | РУБ.  |      |      |     |   |       |     |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                             |                               |       |        |       |      |      |     |   |       |     |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -       |                               |       |        | РУБ.  |      | 49   | -   | - | -     | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                              |                               |       |        | РУБ.  |      | 1    | -   | - | -     | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-                  |                               |       |        | РУБ.  |      | -    | 33  | - | -     | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -     |                               |       |        | РУБ.  |      | 15   | -   | - | -     | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                      |                               |       |        | РУБ.  |      | 8    | -   | - | -     | -   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -        |                               |       |        | РУБ.  |      | -    | 1   | - | -     | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                    |                               |       |        | РУБ.  |      | 4    | -   | - | -     | -   |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |                               |       |        | РУБ.  |      | 61   | -   | - | -     | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               |                               |       | ЧЕЛ.-Ч |       |      | -    | -   | - | -     | 63  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               |                               |       |        | РУБ.  |      | -    | 34  | - | -     | -   |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -         |                               |       |        | РУБ.  |      | 815  | -   | - | -     | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                              |                               |       |        | РУБ.  |      | 723  | -   | - | -     | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-                  |                               |       |        | РУБ.  |      | -    | 75  | - | -     | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -     |                               |       |        | РУБ.  |      | 9    | -   | - | -     | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                      |                               |       |        | РУБ.  |      | 110  | -   | - | -     | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -        |                               |       | ЧЕЛ.-Ч |       |      | -    | -   | - | -     | 9   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -        |                               |       |        | РУБ.  |      | -    | 19  | - | -     | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                    |                               |       |        | РУБ.  |      | 74   | -   | - | -     | -   |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -   |                               |       |        | РУБ.  |      | 999  | -   | - | -     | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               |                               |       | ЧЕЛ.-Ч |       |      | -    | -   | - | -     | 128 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               |                               |       |        | РУБ.  |      | -    | 94  | - | -     | -   |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ                         |                               |       | 1      | РУБ.  |      | 1060 | -   | - | -     |     |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               |                               |       | ЧЕЛ.-Ч |       |      | -    | -   | - | -     | 191 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               |                               |       |        | РУБ.  |      | -    | 128 | - | -     | -   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ            |                               |       |        | РУБ.  |      | 864  | 108 | 1 |       | 182 |
|                                          |                               |       |        | РУБ.  |      |      |     |   |       |     |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                             |                               |       |        |       |      |      |     |   |       |     |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -       |                               |       |        | РУБ.  |      | 49   | -   | - | -     | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                              |                               |       |        | РУБ.  |      | 1    | -   | - | -     | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-                  |                               |       |        | РУБ.  |      | -    | 33  | - | -     | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -     |                               |       |        | РУБ.  |      | 15   | -   | - | -     | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                      |                               |       |        | РУБ.  |      | 8    | -   | - | -     | -   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -        |                               |       |        | РУБ.  |      | -    | 1   | - | -     | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                    |                               |       |        | РУБ.  |      | 4    | -   | - | -     | -   |

| 1                                         | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7    | 8   | 9 | 10 | 11  |
|-------------------------------------------|--------|---|---|---|---|------|-----|---|----|-----|
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.   |   |   |   |   | 61   | -   | - |    | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |   | -    | -   | - |    | 63  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   |   | -    | 34  | - |    | -   |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -          | РУБ.   |   |   |   |   | 815  | -   | - |    | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   |   |   |   |   | 723  | -   | - |    | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   |   |   |   |   | -    | 75  | - |    | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ.   |   |   |   |   | 9    | -   | - |    | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   |   |   |   |   | 110  | -   | - |    | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |   | -    | -   | - |    | 9   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   |   |   |   |   | -    | 19  | - |    | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |   |   |   |   | 74   | -   | - |    | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -   | РУБ.   |   |   |   |   | 999  | -   | - |    | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |   | -    | -   | - |    | 128 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   |   | -    | 94  | - |    | -   |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ                            | РУБ.   |   |   |   |   | 1060 | -   | - |    | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |   | -    | -   | - |    | 191 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   |   | -    | 128 | - |    | -   |

СОСТАВИЛ

*Г. С.*

КУДРЯВЦЕВА

ПРОВЕРИЛ

*С. С.*

КОРНИЕНКО



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 2-1-4

НА УСТРОИСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ  
 ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОБЪЕКТ НУМЕР

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ

(ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.) - 64,32 РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОШАДИ ЗДАНИЯ - 8,54 РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ - 2,04 РУБ.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-ОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

3,216 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

417 ЧЕЛ.-Ч

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

0,284 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N | ШИФР И N | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. |                 |                                | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-                   |          |       |
|---|----------|---------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|-------|
|   |          |                                                   |            | ВСЕГО                | ЭКСПЛ.<br>МАШИН | ОСНОВНОЙ<br>В Т.Ч.<br>ЗАРПЛАТЫ | ВСЕГО                 | ОСНОВНОЙ<br>ЗАРПЛАТЫ | ЭКСПЛ.<br>МАШИН<br>В Т.Ч.<br>ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2        | 3                                                 | 4          | 5                    | 6               | 7                              | 8                     | 9                    | 10                                    | 11       | 12    |

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

|                 |                   |                                                                                    |        |      |        |      |     |   |   |      |    |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|-----|---|---|------|----|
| 1               | E20-763<br>T.26-1 | -УСТАНОВКА<br>ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО<br>АГРЕГАТА АПРЗ,15                       | шт     | 2,00 | 7,95   | 0,63 | 16  | 8 | 1 | 7,53 | 15 |
|                 |                   |                                                                                    |        |      | 4,08   | 0,19 |     |   |   | 0,25 |    |
| 2               | 23-08-01<br>Доп.  | -СТОИМОСТЬ<br>ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО<br>АГРЕГАТА АПР 3,15                      | компл. | 2,00 | 494,10 | -    | 988 | - | - | -    | -  |
| ЦЕНА: 450.1,098 |                   |                                                                                    |        |      |        |      |     |   |   |      |    |
| 3               | E20-711<br>T.20-2 | -ВЕНТИЛЯТОР Ц14-46 N2,5 НА<br>ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ<br>4AA63B4             | шт     | 1,00 | 104,18 | 0,31 | 104 | 4 | - | 6,17 | 6  |
|                 |                   |                                                                                    |        |      | 3,57   | 0,09 |     |   |   | 0,12 |    |
| 4               | 1501-1409         | -ИСКЛЮЧИТЬ СТОИМОСТЬ<br>ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ<br>4A100S2=4A10032,4Y3                    | -      | 1,00 | 69,17  | -    | 69  | - | - | -    | -  |
| 5               | 1501-1393         | -ДОБАВИТЬ СТОИМОСТЬ<br>ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ<br>4AA63B4=4AA63B2,4,6Y3                   | шт     | 1,00 | 27,45  | -    | 27  | - | - | -    | -  |
| 6               | E20-712<br>T.20-2 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ<br>ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ<br>УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц14-46 | шт     | 1,00 | 90,98  | 0,31 | 91  | 4 | - | 6,17 | 6  |
|                 |                   |                                                                                    |        |      | 3,57   | 0,09 |     |   |   | 0,12 |    |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5            | 6         | 7  | 8  | 9     | 10        | 11     |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|----|----|-------|-----------|--------|
|    |                            | М-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ<br>4А8084                                                                                                                                                          |      |              |           |    |    |       |           |        |
| 7  | Е20-745<br>Т.22-3          | ШТ<br>-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ<br>ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С<br>ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ<br>ОСИ, ВЕСОМ ТН ДО 0,1                                                                         | 1,00 | 7,75         | 0,26      | 8  | 6  | -     | 10,71     | 11     |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | -----        | -----     |    |    | ----- | -----     | -----  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | 6,35         | 0,08      |    |    | -     | 0,10      | 0      |
| 8  | С130-2532                  | ШТ<br>-ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ КРЫШНЫЙ<br>НОМЕР 4.С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ<br>4АА63В4                                                                                                                    | 1,00 | 87,50        | -         | 88 | -  | -     | 0         | 0      |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | -----        | -----     |    |    | ----- | -----     | -----  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | 0            | 0         |    |    | 0     | 0         | 0      |
| 9  | Е20-743<br>Т.22-1          | ШТ<br>-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ<br>ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С<br>ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ<br>ОСИ, ВЕСОМ ТН ДО 0,025                                                                       | 2,00 | 3,23         | 0,08      | 6  | 5  | 0     | 3,99      | 6      |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | -----        | -----     |    |    | ----- | -----     | -----  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | 2,49         | 0,02      |    |    | -     | 0,03      | 0      |
| 10 | 23-08<br>Доп.32<br>П.1-183 | ШТ<br>-ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ БЫТОВОЙ<br>АИСИ-4 ВО-1Ф-У2                                                                                                                                           | 2,00 | 48,31        | -         | 97 | -  | -     | 0         | 0      |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | -----        | -----     |    |    | ----- | -----     | -----  |
| 11 | Е20-1002<br>Т.47-1         | ШТ<br>-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО<br>38                                                                                                                                                     | 1,00 | 9,25         | 0,01      | 9  | 2  | 0     | 3,57      | 4      |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | -----        | -----     |    |    | ----- | -----     | -----  |
| 12 | У8-481-19                  | 10 ШТ<br>-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И<br>ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД<br>НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШТИТОВЫМИ<br>ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В<br>СОБРАННОМ ВИДЕ, С<br>КОРОТКОЗАМКНУТЫМ<br>РОТОРОМ, МАССА, ДО: 0,1Т | 2,00 | 2,24<br>1,38 | 0<br>0,04 | 3  | 2  | 0     | 0<br>1,00 | 0<br>2 |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | -----        | -----     |    |    | ----- | -----     | -----  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | 0,94         | -         |    |    | -     | 0         | 0      |
| 13 | Е20-656<br>Т.15-1          | ШТ<br>-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ<br>ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ<br>РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500                                                                                                                  | 1,00 | 16,32        | 0,50      | 16 | 2  | -     | 3,12      | 3      |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | -----        | -----     |    |    | ----- | -----     | -----  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | 1,97         | 0,15      |    |    | -     | 0,19      | 0      |
| 14 | Е20-662<br>Т.17-1          | ШТ<br>-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К<br>ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ<br>2,5                                                                                                                      | 1,00 | 2,35         | 0,01      | 2  | 0  | 0     | 0,02      | 1      |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | -----        | -----     |    |    | ----- | -----     | -----  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | 0,45         | 0         |    |    | 0     | 0         | 0      |
| 15 | Е20-664<br>Т.17-1          | ШТ<br>-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К<br>ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ<br>3,2                                                                                                                      | 1,00 | 2,80         | 0,01      | 3  | 0  | 0     | 0,02      | 1      |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | -----        | -----     |    |    | ----- | -----     | -----  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | 0,45         | 0         |    |    | 0     | 0         | 0      |
| 16 | Е20-674<br>Т.17-1          | ШТ<br>-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К<br>ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА<br>2,5                                                                                                                     | 1,00 | 2,17         | 0,01      | 2  | 0  | 0     | 0,02      | 1      |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | -----        | -----     |    |    | ----- | -----     | -----  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | 0,45         | 0         |    |    | 0     | 0         | 0      |
| 17 | Е20-676<br>Т.17-1          | ШТ<br>-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К<br>ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА<br>3,2                                                                                                                     | 1,00 | 2,59         | 0,01      | 3  | 0  | 0     | 0,02      | 1      |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | -----        | -----     |    |    | ----- | -----     | -----  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | 0,45         | 0         |    |    | 0     | 0         | 0      |
| 18 | Е20-677<br>Т.18-2          | ШТ<br>-УСТАНОВКА ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА<br>100КГ                                                                                                                                                 | 0,24 | 36,29        | 0,26      | 9  | 1  | 0     | 6,02      | 1      |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | -----        | -----     |    |    | ----- | -----     | -----  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | 3,67         | 0,08      |    |    | -     | 0,10      | 0      |
| 19 | Е21-525<br>Т.18-1          | ШТ<br>-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ<br>ДИАМЕТРОМ ПАТРУСКА ММ: 200                                                                                                                                    | 7,00 | 6,43         | 0,03      | 59 | 18 | -     | 4,30      | 30     |
|    |                            |                                                                                                                                                                                               |      | -----        | -----     |    |    | ----- | -----     | -----  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5                    | 6                 | 7  | 8 | 9           | 10                | 11          |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|----|---|-------------|-------------------|-------------|
| 20 | E20-489<br>T.11-1 | ШТ<br>-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ<br>И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ<br>ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ<br>ШАХТЫ,ММ, 400                                                                                     | 1,00  | 2,50<br>8,22<br>1,81 | 0,01<br>0,01<br>- | 8  | 2 | -<br>-<br>- | 0,01<br>3,03<br>- | -<br>3<br>- |
| 21 | E20-546<br>T.13-1 | ШТ<br>-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА<br>ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ<br>ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С<br>НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ<br>КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА<br>УП-1-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА,<br>ММ 200 | 4,00  | 15,89<br>1,71        | 0,10<br>0,03      | 64 | 7 | -<br>-      | 3,01<br>0,04      | 12<br>-     |
| 22 | E20-550<br>T.13-2 | ШТ<br>-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА<br>ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ<br>ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С<br>НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ<br>КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА<br>УП-5-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА<br>ММ 450  | 1,00  | 27,41<br>2,09        | 0,17<br>0,05      | 27 |   | +<br>-      | 3,65<br>0,06      | 4<br>-      |
| 23 | E20-552<br>T.13-3 | ШТ<br>-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА<br>ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ<br>ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С<br>НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ<br>КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА<br>УП-7-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА<br>ММ 630  | 1,00  | 40,04<br>2,66        | 0,26<br>0,08      | 40 | 3 | -<br>-      | 4,65<br>0,10      | 5<br>-      |
| 24 | E20-401<br>T.7-1  | ШТ<br>-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИИНЫХ<br>СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ<br>ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150<br>X 580                                                                                            | 5,00  | 1,52<br>0,88         | 0,05<br>0,02      | 8  | 4 | -<br>-      | 1,41<br>0,03      | 7<br>-      |
| 25 | E20-402<br>- 1    | 1ШТ<br>-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИИНЫХ<br>РАЗМЕРОМ, ММ: 100 X 200                                                                                                                                 | 6,00  | 2,70<br>0,88         | 0,05<br>0,02      | 16 |   | -<br>-      | 1,41<br>0,03      | 8<br>-      |
| 26 | E20-403<br>T.7-1  | 1ШТ<br>-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИИНЫХ<br>СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-2<br>РАЗМЕРОМ, ММ: 100 X 400                                                                                                   | 2,00  | 3,54<br>0,86         | 0,05<br>0,02      | 7  |   | -<br>-      | 1,41<br>0,03      | 3<br>-      |
| 27 | E20-404<br>T.7-1  | 1ШТ<br>-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИИНЫХ<br>СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3<br>РАЗМЕРОМ, ММ: 200 X 200                                                                                                   | 5,00  | 3,03<br>0,88         | 0,05<br>0,02      | 15 |   | -<br>-      | 1,41<br>0,03      | 7<br>-      |
| 28 | E20-407<br>T.7-1  | 1ШТ<br>-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИИНЫХ<br>СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150<br>РАЗМЕРОМ, ММ: 100 X 200                                                                                                  | 11,00 | 1,52<br>0,88         | 0,05<br>0,02      | 17 |   | -<br>-      | 1,41<br>0,03      | 15<br>-     |
| 29 | E20-408<br>T.7-1  | 1ШТ<br>-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИИНЫХ<br>СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200<br>РАЗМЕРОМ, ММ: 200 X 200                                                                                                  | 12,00 | 1,67<br>0,88         | 0,05<br>0,02      | 20 |   | -<br>-      | 1,41<br>0,03      | 17<br>-     |
| 30 | C1510-1           | 1ШТ<br>-ТРОС ДЛЯ ОТТЯЖЕК ВЫТЯЖНЫХ                                                                                                                                                               | 2,50  | 2,48                 | -                 | 6  |   | -           | -                 | -           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                   | 4     | 5    | 6    | 7   | 8  | 9 | 10   | 11 |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----|----|---|------|----|
|    |                  | ШАХТ ДИАМ.3ММ                                                                                                       |       |      |      |     |    |   |      |    |
|    |                  | 10М                                                                                                                 |       |      |      |     |    |   |      |    |
| 31 | E16-42<br>T.7-3  | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ<br>СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ<br>ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ<br>ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ | 20,00 | 1,35 | 0,01 | 27  | 5  |   | 0,37 | 7  |
|    |                  |                                                                                                                     |       | 0,23 | -    |     |    |   |      |    |
| 32 | C130-640         | -ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ<br>ЛЮЧКАМ СТОД 8281                                                                       | 20,00 | 0,13 | -    | 3   | -  |   |      |    |
| 33 | C130-1487        | ШТ<br>-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ<br>ПЛОЩАДЬЮ В СЧЕТУ В М2 ДО 0.2                                                 | 0,30  | 3,75 | -    | 1   | -  |   |      |    |
| 34 | E20-61<br>T.2-1  | М2<br>-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ<br>ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ<br>1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315                         | 6,91  | 9,35 | 0,06 | 65  | 7  |   | 1,71 | 12 |
|    |                  |                                                                                                                     |       | 0,98 | 0,02 |     |    |   | 0,03 |    |
| 35 | E20-62<br>T.2-2  | М2<br>-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ<br>ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ<br>1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500                         | 1,67  | 7,78 | 0,05 | 13  | 1  |   | 1,35 | 2  |
|    |                  |                                                                                                                     |       | 0,77 | 0,02 |     |    |   | 0,03 |    |
| 36 | E20-1<br>T.1-1   | М2<br>-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ<br>ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ<br>0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160                         | 5,96  | 7,36 | 0,04 | 44  | 5  |   | 1,62 | 10 |
|    |                  |                                                                                                                     |       | 0,92 | 0,01 |     |    |   | 0,01 |    |
| 37 | E20-2<br>T.1-2   | М2<br>-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ<br>ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ<br>0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200                         | 9,42  | 5,40 | 0,04 | 51  | 9  |   | 1,62 | 15 |
|    |                  |                                                                                                                     |       | 0,92 | 0,01 |     |    |   | 0,01 |    |
| 38 | E20-4<br>T.1-1   | М2<br>-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ<br>ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ<br>0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО<br>315                | 19,78 | 5,26 | 0,04 | 104 | 18 | 1 | 1,62 | 32 |
|    |                  |                                                                                                                     |       | 0,92 | 0,01 |     |    |   | 0,01 |    |
| 39 | E20-5<br>T.1-2   | М2<br>-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ<br>ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ<br>0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО<br>450                | 26,07 | 4,73 | 0,04 | 123 | 18 | 1 | 1,25 | 33 |
|    |                  |                                                                                                                     |       | 0,70 | 0,01 |     |    |   | 0,01 |    |
| 40 | E20-10<br>T.1-1  | М2<br>-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ<br>ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ<br>0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000                           | 26,50 | 5,64 | 0,04 | 149 | 24 | 1 | 1,62 | 43 |
|    |                  |                                                                                                                     |       | 0,92 | 0,01 |     |    |   | 0,01 |    |
| 41 | E20-11<br>T.1-2  | М2<br>-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ<br>ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ<br>0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100<br>ДО 1600             | 13,00 | 5,34 | 0,04 | 69  | 9  |   | 1,25 | 16 |
|    |                  |                                                                                                                     |       | 0,70 | 0,01 |     |    |   | 0,01 |    |
| 42 | E20-14<br>T.1-4  | М2<br>-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ<br>ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ<br>0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600                        | 7,20  | 5,55 | 0,04 | 40  | 3  |   | 0,74 | 5  |
|    |                  |                                                                                                                     |       | 0,41 | 0,01 |     |    |   | 0,01 |    |
| 43 | E20-106<br>T.1-1 | М2<br>-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ<br>ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ<br>0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160                     | 5,02  | 8,05 | 0,04 | 40  | 5  |   | 1,62 | 8  |
|    |                  |                                                                                                                     |       | 0,92 | 0,01 |     |    |   | 0,01 |    |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4    | 5     | 6    | 7  | 8 | 9 | 10   | 11 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|----|---|---|------|----|
| 44 | E20-107<br>T.1-1  | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ<br>ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ<br>0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200<br>М2                 | 1,80 | 6,11  | 0,04 | 11 | 2 | - | 1,62 | 3  |
|    |                   |                                                                                                                 |      | 0,92  | 0,01 |    |   | - | 0,01 | -  |
| 45 | E20-114<br>T.1-1  | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ<br>ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ<br>0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000<br>М2                   | 8,00 | 6,77  | 0,04 | 54 | 7 | - | 1,62 | 13 |
|    |                   |                                                                                                                 |      | 0,92  | 0,01 |    |   | - | 0,01 | -  |
| 46 | E20-486<br>T.11-1 | -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ<br>И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ<br>ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ<br>ШАХТЫ, ММ, 200          | 1,00 | 3,54  | 0,01 | 4  | 2 | - | 3,03 | 3  |
|    |                   |                                                                                                                 |      | 1,81  | -    |    |   | - | -    | -  |
| 47 | E20-489<br>T.11-1 | -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ<br>И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ<br>ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ<br>ШАХТЫ, ММ, 400          | 1,00 | 8,22  | 0,01 | 8  | 2 | - | 3,03 | 3  |
|    |                   |                                                                                                                 |      | 1,81  | -    |    |   | - | -    | -  |
| 48 | E20-644<br>T.14-2 | -УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ<br>ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ<br>ВНУТРЕННИМ<br>ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО<br>315/1000 | 2,00 | 1,78  | 0,10 | 4  | 2 | - | 1,36 | 3  |
|    |                   |                                                                                                                 |      | 0,78  | 0,03 |    |   | - | 0,04 | -  |
| 49 | C130-2700         | -ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ<br>ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-4                                                               | 2,00 | 23,70 | -    | 47 | - | - | -    | -  |
| 50 | E20-645<br>T.14-2 | -УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ<br>ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ<br>ВНУТРЕННИМ<br>ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО<br>500/1600 | 2,00 | 3,13  | 0,17 | 6  | 2 | - | 2,06 | 4  |
|    |                   |                                                                                                                 |      | 1,19  | 0,05 |    |   | - | 0,06 | -  |
| 51 | C130-2701         | -ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ<br>ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-5                                                               | 2,00 | 27,50 | -    | 55 | - | - | -    | -  |
|    |                   |                                                                                                                 |      | -     | -    |    |   | - | -    | -  |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

|    |                    |                                                                                |      |      |      |    |   |   |      |   |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----|---|---|------|---|
| 52 | E13-125<br>T.15-10 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА<br>ПЕРВЫИ И КАЖДЫИ ПОСЛЕДУЮЩИИ<br>РАЗ ЛАКОМ Б1-577 | 0,83 | 4,30 | 0,25 | 4  | 1 | - | 2,38 | 2 |
|    |                    |                                                                                |      | 1,61 | 0,08 |    |   | - | 0,10 | - |
| 53 | E13-168<br>T.18-21 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ<br>БТ-177 ЗА 2 РАЗА                              | 1,67 | 7,13 | 0,15 | 12 | 2 | - | 1,45 | 2 |
|    |                    |                                                                                |      | 0,98 | 0,04 |    |   | - | 0,05 | - |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ

РУБ.

2624

226

4

387

РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| 1 | 2                                         | 3      | 4 | 5    | 6 | 7   | 8 | 9 | 10 | 11  |
|---|-------------------------------------------|--------|---|------|---|-----|---|---|----|-----|
|   | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -               | РУБ.   |   | 3    |   |     |   |   |    |     |
|   | МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   |   | 1    |   |     |   |   |    |     |
|   | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   |   | -    |   | 2   |   |   |    |     |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   |   | 2    |   |     |   |   |    |     |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   |   | 5    |   |     |   |   |    |     |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |      |   |     |   |   |    | 2   |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |      |   | 2   |   |   |    |     |
|   | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   |   | 16   |   |     |   |   |    |     |
|   | МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   |   | 12   |   |     |   |   |    |     |
|   | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   |   | -    |   | 3   |   |   |    |     |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   |   | 3    |   |     |   |   |    |     |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |   | 1    |   |     |   |   |    |     |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.   |   | 20   |   |     |   |   |    |     |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |      |   |     |   |   |    | 4   |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |      |   | 3   |   |   |    |     |
|   | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -          | РУБ.   |   | 2605 |   |     |   |   |    |     |
|   | МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   |   | 1128 |   |     |   |   |    |     |
|   | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   |   | -    |   | 221 |   |   |    |     |
|   | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ.   |   | 1243 |   |     |   |   |    |     |
|   | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -                       | РУБ.   |   | 5    |   |     |   |   |    |     |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   |   | 349  |   |     |   |   |    |     |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч |   |      |   |     |   |   |    | 30  |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   |   |      |   | 58  |   |   |    |     |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |   | 237  |   |     |   |   |    |     |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -   | РУБ.   |   | 3191 |   |     |   |   |    |     |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |      |   |     |   |   |    | 411 |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |      |   | 279 |   |   |    |     |
|   | ИТОГО ПО СМЕТЕ                            | РУБ.   |   | 3216 |   |     |   |   |    |     |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |      |   |     |   |   |    | 417 |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |      |   | 284 |   |   |    |     |

СОСТАВИЛ

*Таврица*

ПАХОМОВА Е.И.

ПРОВЕРИЛ

*А.А. Корниенко*

КОРНИЕНКО А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 2-1-5  
НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ  
ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОБЪЕКТ НУМЕР

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ  
СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ  
(ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.) -40,18 РУБ.  
2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ - 4,89 РУБ.  
3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ - 1,17 РУБ.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,009 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 301 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,209 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N<br>пп  | ШИФР И N<br>ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ.: |                 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- |                                      |                     |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
|          |                     |                                                   |            | ВСЕГО                 | ЭКСПЛ.<br>МАШИН | ВСЕГО                 | ОСНОВНОЙ<br>ЗАРПЛАТЫ | ЭКСПЛ.<br>МАШИН     | ЧЕЛ, Ч НЕ ЗА-<br>НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|          |                     |                                                   |            |                       |                 |                       |                      |                     |                                      |                     |
|          |                     |                                                   |            |                       |                 |                       |                      |                     |                                      |                     |
|          |                     |                                                   |            |                       |                 |                       |                      |                     |                                      |                     |
| ОСНОВНОЙ | В Т.Ч.              | В Т.Ч.                                            | В Т.Ч.     | В Т.Ч.                | НА ЕДИН.        | ВСЕГО                 |                      |                     |                                      |                     |
| ЗАРПЛАТЫ | ЗАРПЛАТЫ            | ЗАРПЛАТЫ                                          | ЗАРПЛАТЫ   | ЗАРПЛАТЫ              | ЗАРПЛАТЫ        | ЗАРПЛАТЫ              |                      |                     |                                      |                     |
| 1        | 2                   | 3                                                 | 4          | 5                     | 6               | 7                     | 8                    | 9                   | 10                                   | 11                  |

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

|   |                  |                                                                                                                        |        |      |      |     |    |   |      |    |
|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----|----|---|------|----|
| 1 | E18-116<br>T.5-2 | -УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ<br>ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА<br>КН-20-П, КН-20-К С КОЖУХОМ<br>ЭКМ                             | 98,82  | 5,12 | 0,03 | 506 | 22 | 3 | 0,39 | 38 |
|   |                  |                                                                                                                        |        | 0,22 | 0,01 |     |    | 1 | 0,01 | 1  |
| 2 | E16-35<br>T.7-1  | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ<br>СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ<br>НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ<br>ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ<br>М | 5,00   | 0,86 | 0,01 | 4   | 1  | - | 0,35 | 2  |
|   |                  |                                                                                                                        |        | 0,21 | -    |     |    | - | -    | -  |
| 3 | E16-36<br>T.7-1  | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ<br>СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ<br>НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ<br>ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ<br>М | 140,00 | 0,91 | 0,01 | 127 | 20 | 1 | 0,35 | 49 |
|   |                  |                                                                                                                        |        | 0,21 | -    |     |    | - | -    | -  |
| 4 | E16-233<br>T.8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ<br>СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ<br>ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР<br>32ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ<br>М      | 45,00  | 1,01 | 0,05 | 45  | 10 | 2 | 0,66 | 30 |
|   |                  |                                                                                                                        |        | 0,41 | 0,02 |     |    | 1 | 0,03 | 1  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                | 4      | 5      | 6    | 7   | 8 | 9 | 10   | 11 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----|---|---|------|----|
| 5  | E16-234<br>Т.8-1  | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ<br>СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ<br>ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР<br>38ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ                     | 10,00  | 1,07   | 0,05 | 11  | 4 | - | 0,66 | 7  |
|    |                   |                                                                                                                                  |        | 0,41   | 0,02 |     |   | - | 0,03 | -  |
| 6  | E16-219<br>Т.22   | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ<br>ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ<br>ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И<br>ГОРЯЧЕГО<br>ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО<br>50ММ | 2,00   | 3,94   | -    | 8   | 7 | - | 5,16 | 10 |
|    |                   |                                                                                                                                  |        | 3,73   | -    |     |   | - | -    | -  |
| 7  | C130-103          | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15<br>КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ<br>1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15                                     | 31,00  | 1,47   | -    | 46  | - | - | -    | -  |
|    |                   | ШТ                                                                                                                               |        | -      | -    |     |   | - | -    | -  |
| 8  | C130-104          | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15<br>КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ<br>1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20                                     | 1,00   | 1,69   | -    | 2   | - | - | -    | -  |
|    |                   | ШТ                                                                                                                               |        | -      | -    |     |   | - | -    | -  |
| 9  | C130-105          | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15<br>КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ<br>1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25                                     | 2,00   | 2,02   | -    | 4   | - | - | -    | -  |
|    |                   | ШТ                                                                                                                               |        | -      | -    |     |   | - | -    | -  |
| 10 | C130-106          | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15<br>КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ<br>1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32                                     | 1,00   | 2,53   | -    | 3   | - | - | -    | -  |
|    |                   | ШТ                                                                                                                               |        | -      | -    |     |   | - | -    | -  |
| 11 | C130-2305         | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ<br>ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕИНЫ, ПЛАНК<br>И, ХОМУТЫ/                                                                  | 224,00 | 0,59   | -    | 132 | - | - | -    | -  |
|    |                   | КГ                                                                                                                               |        | -      | -    |     |   | - | -    | -  |
| 12 | E18-197<br>Т.11-6 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ<br>СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ<br>И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ<br>ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ           | 2,00   | 10,43  | 0,12 | 21  | 2 | - | 2,04 | 4  |
|    |                   | ШТ                                                                                                                               |        | 1,24   | 0,04 |     |   | - | 0,05 | -  |
| 13 | 23-07-01<br>П.168 | -ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ                                                                                                             | -      | 285,48 | -    | -   | - | - | -    | -  |
|    |                   | ТН                                                                                                                               |        | -      | -    |     |   | - | -    | -  |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

|    |                |                                                                                                            |      |       |      |    |   |   |       |   |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|----|---|---|-------|---|
| 14 | E20-7<br>Т.2-7 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ<br>ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО<br>ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ<br>МИНЕРАЛОВАТНЫМИ | 0,45 | 23,40 | 0,24 | 11 | 5 | - | 18,80 | 8 |
|    |                | МЗ                                                                                                         |      | 11,00 | 0,07 |    |   | - | 0,09  | - |
| 15 | C110-149       | -ПОЛУЦИЛИНДРЫ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ,                                                                     | 0,44 | 30,10 | -    | 13 | - | - | -     | - |



| 1  | 2                  | 3                                                                                               | 4    | 5       | 6    | 7  | 8 | 9 | 10    | 11 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|---|---|-------|----|
|    |                    | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА<br>СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ<br>23208-78 200                             |      | -       | -    |    |   | - | -     | -  |
|    |                    | МЗ                                                                                              |      |         |      |    |   |   |       |    |
| 16 | E26-73<br>T.13-9   | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ<br>ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ<br>ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ<br>100М2 | 0,16 | 12,60   | 0,05 | 2  | 2 | - | 21,10 | 3  |
|    |                    |                                                                                                 |      | 11,80   | 0,02 |    |   | - | 0,03  | -  |
| 17 | C114-193           | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫМ ТУ<br>6-11-145-80 РСТ-5-В<br>1000М2                                     | 0,02 | 1870,00 | -    | 34 | - | - | -     | -  |
|    |                    |                                                                                                 |      | -       | -    |    |   | - | -     | -  |
| 18 | E13-125<br>T.15-10 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА<br>ПЕРВЫИ И КАЖДЫИ ПОСЛЕДУЮЩИИ<br>РАЗ ЛАКОМ БТ-577<br>100М2         | 0,88 | 4,38    | 0,25 | 4  | 1 | - | 2,38  | 2  |
|    |                    |                                                                                                 |      | 1,61    | 0,08 |    |   | - | 0,10  | -  |
| 19 | E13-168<br>T.18-21 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ<br>БТ-177<br>100М2                                                | 0,97 | 7,13    | 0,15 | 7  | 1 | - | 1,45  | 1  |
|    |                    |                                                                                                 |      | 0,98    | 0,04 |    |   | - | 0,05  | -  |

|                                           |   |        |      |     |   |     |
|-------------------------------------------|---|--------|------|-----|---|-----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ           | 1 | РУБ.   | 980  | 92  | 6 | 154 |
|                                           |   | РУБ.   |      |     | 2 | 2   |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |   |        |      |     |   |     |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        |   | РУБ.   | 71   | -   | - | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                               |   | РУБ.   | 13   | -   | - | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  |   | РУБ.   | -    | 9   | - | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      |   | РУБ.   | 47   | -   | - | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |   | РУБ.   | 12   | -   | - | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         |   | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | - | 1   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         |   | РУБ.   | -    | 1   | - | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     |   | РУБ.   | 6    | -   | - | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |   | РУБ.   | 89   | -   | - | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | - | 15  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   | РУБ.   | -    | 10  | - | -   |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -          |   | РУБ.   | 909  | -   | - | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                               |   | РУБ.   | 630  | -   | - | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  |   | РУБ.   | -    | 85  | - | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      |   | РУБ.   | 187  | -   | - | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |   | РУБ.   | 121  | -   | - | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         |   | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | - | 12  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         |   | РУБ.   | -    | 20  | - | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     |   | РУБ.   | 62   | -   | - | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -   |   | РУБ.   | 1112 | -   | - | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | - | 154 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   | РУБ.   | -    | 105 | - | -   |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ                          | 1 | РУБ.   | 1201 | -   | - | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | - | 169 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   | РУБ.   | -    | 115 | - | -   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|
| 1 | : | 2 | : | 3 | : | 4 | : | 5 | : | 6 | : | 7 | : | 8 | : | 9 | : | 10 | : | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|

## РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

## САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

|    |                   |                                                                                                                                          |       |       |       |    |    |       |       |       |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|-------|
| 20 | E16-232<br>T.8-1  | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ<br>СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ<br>ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР<br>25ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ<br>М                        | 30,00 | 0,89  | 0,05  | 27 | 12 | 2     | 0,66  | 20    |
|    |                   |                                                                                                                                          | ----- | ----- | ----- |    |    | ----- | ----- | ----- |
|    |                   |                                                                                                                                          |       | 0,41  | 0,02  |    |    | 1     | 0,03  | 1     |
| 21 | E16-233<br>T.8-1  | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ<br>СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ<br>ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР<br>32ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ<br>М                        | 14,00 | 1,01  | 0,05  | 14 | 6  | 0     | 0,66  | 9     |
|    |                   |                                                                                                                                          | ----- | ----- | ----- |    |    | ----- | ----- | ----- |
|    |                   |                                                                                                                                          |       | 0,41  | 0,02  |    |    | 0     | 0,03  | 0     |
| 22 | E16-35<br>T.7-1   | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ<br>СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ<br>НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ<br>ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ<br>М                   | 7,00  | 0,86  | 0,01  | 6  | 1  | 0     | 0,35  | 2     |
|    |                   |                                                                                                                                          | ----- | ----- | ----- |    |    | ----- | ----- | ----- |
|    |                   |                                                                                                                                          |       | 0,21  | 0     |    |    | 0     | 0     | 0     |
| 23 | E16-36<br>T.7-1   | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ<br>СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ<br>НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ<br>ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ<br>М                   | 24,00 | 0,91  | 0,01  | 22 | 5  | 0     | 0,35  | 8     |
|    |                   |                                                                                                                                          | ----- | ----- | ----- |    |    | ----- | ----- | ----- |
|    |                   |                                                                                                                                          |       | 0,21  | 0     |    |    | 0     | 0     | 0     |
| 24 | E16-219<br>T.22   | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ<br>ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ<br>ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И<br>ГОРЯЧЕГО<br>ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО<br>50ММ<br>100М | 0,75  | 3,94  | 0     | 3  | 3  | 0     | 5,16  | 4     |
|    |                   |                                                                                                                                          | ----- | ----- | ----- |    |    | ----- | ----- | ----- |
|    |                   |                                                                                                                                          |       | 3,73  | 0     |    |    | 0     | 0     | 0     |
| 25 | C130-103          | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15<br>КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ<br>1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15<br>ШТ                                       | 7,00  | 1,47  | 0     | 10 | 0  | 0     | 0     | 0     |
|    |                   |                                                                                                                                          | ----- | ----- | ----- |    |    | ----- | ----- | ----- |
|    |                   |                                                                                                                                          |       | 0     | 0     |    |    | 0     | 0     | 0     |
| 26 | C130-104          | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15<br>КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ<br>1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20<br>ШТ                                       | 6,00  | 1,69  | 0     | 10 | 0  | 0     | 0     | 0     |
|    |                   |                                                                                                                                          | ----- | ----- | ----- |    |    | ----- | ----- | ----- |
|    |                   |                                                                                                                                          |       | 0     | 0     |    |    | 0     | 0     | 0     |
| 27 | C130-2305         | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ<br>ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНК<br>И, ХОМУТЫ/<br>КГ                                                                    | 44,00 | 0,59  | 0     | 26 | 0  | 0     | 0     | 0     |
|    |                   |                                                                                                                                          | ----- | ----- | ----- |    |    | ----- | ----- | ----- |
|    |                   |                                                                                                                                          |       | 0     | 0     |    |    | 0     | 0     | 0     |
| 28 | E18-196<br>T.11-6 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ<br>СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ<br>ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ<br>ШТ                                         | 2,00  | 7,32  | 0,12  | 15 | 2  | 0     | 2,04  | 4     |
|    |                   |                                                                                                                                          | ----- | ----- | ----- |    |    | ----- | ----- | ----- |

| 1  | 2         | 3                                                | 4    | 5      | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------|--------------------------------------------------|------|--------|---|----|---|---|----|----|
| 29 | С159-3314 | -СТОИМОСТЬ УЗЛА ОБВЯЗКИ<br>РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА | 0,08 | 888,00 | - | 71 | - | - | -  | -  |
|    |           | Т                                                |      |        |   |    |   |   |    |    |

# МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

|    |            |                                                         |      |        |      |    |    |   |        |    |
|----|------------|---------------------------------------------------------|------|--------|------|----|----|---|--------|----|
| 30 | Ц12-805-1  | -МОНТАЖ КЛАПАНА 254943НЖ<br>ДИАМ.15ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 2,00 | 2,25   | 0,06 | 5  | 4  | - | 3,00   | 6  |
|    |            | ШТ                                                      |      | 1,99   | 0,01 |    |    | - | 0,01   | -  |
| 31 | Ц12-2-5    | -УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО<br>КЛАПАНА                  | 0,08 | 168,00 | 4,90 | 13 | 12 | - | 275,00 | 22 |
|    |            | Т                                                       |      | 155,00 | 1,36 |    |    | - | 1,75   | -  |
| 32 | Ц12-698-10 | -ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ                                  | 8,00 | 6,30   | 0,81 | 50 |    | 7 | 5,00   | 40 |
|    |            | ШТ                                                      |      | 3,13   | 0,10 |    |    | 1 | 0,13   | 1  |

# ОБОРУДОВАНИЕ

|    |                             |                                                              |      |       |   |     |   |   |   |   |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-------|---|-----|---|---|---|---|
| 33 | 23-07<br>ДОП.63<br>П.1-3328 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254943НЖ<br>ДИАМ.15ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 2,00 | 84,32 | - | 169 | - | - | - | - |
|    |                             | ШТ                                                           |      | -     | - |     |   | - | - | - |

# СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

|    |                  |                                                                                                              |      |       |      |   |   |   |       |   |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|---|---|---|-------|---|
| 34 | Е26-7<br>Т.2-7   | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ<br>ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО<br>ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ<br>МИНЕРАЛОВАТНЫМИ   | 0,30 | 23,40 | 0,24 | 7 |   | - | 18,80 | 6 |
|    |                  | МЗ                                                                                                           |      | 11,00 | 0,07 |   |   | - | 0,09  | - |
| 35 | С114-149         | -ПОЛУЦИЛИНДРЫ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ<br>МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА<br>СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ<br>23200-78 200 | 0,29 | 30,10 | -    | 9 | - | - | -     | - |
|    |                  | МЗ                                                                                                           |      | -     | -    |   |   | - | -     | - |
| 36 | Е26-73<br>Т.13-9 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ<br>ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ                                                       | 0,10 | 12,60 | 0,05 | 1 |   | - | 21,10 | 2 |

| 1                                        | 2                            | 3                             | 4      | 5       | 6    | 7   | 8  | 9 | 10   | 11  |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------|---------|------|-----|----|---|------|-----|
|                                          | ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ |                               |        | 11,80   | 0,02 |     |    | - | 0,03 | -   |
|                                          | 100М2                        |                               |        |         |      |     |    |   |      |     |
| 37                                       | С114-193                     | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ    | 0,11   | 1870,00 | -    | 206 | -  | - | -    | -   |
|                                          |                              | 6-11-145-80 РСТ-Б-В           |        |         |      |     |    |   |      |     |
|                                          |                              | 1000М2                        |        |         |      |     |    |   |      |     |
| 38                                       | E13-125                      | -СГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА   | 0,04   | 4,38    | 0,25 | 1   | -  | - | 2,38 | -   |
|                                          | T.15-10                      | ПЕРВЫИ И КАЖДЫИ ПОСЛЕДУЮЩИИ   |        |         |      |     |    |   |      |     |
|                                          |                              | РАЗ ЛАКОМ БТ-577              |        | 1,61    | 0,08 |     |    | - | 0,10 | -   |
|                                          |                              | 100М2                         |        |         |      |     |    |   |      |     |
| 39                                       | E13-168                      | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ | 0,08   | 7,13    | 0,15 | 1   | -  | - | 1,45 | -   |
|                                          | T.18-21                      | БТ-177                        |        |         |      |     |    |   |      |     |
|                                          |                              | 100М2                         |        | 0,98    | 0,04 |     |    | - | 0,05 | -   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ          |                              |                               | 2      | РУБ.    |      | 666 | 14 | 9 |      | 123 |
|                                          |                              |                               |        | РУБ.    |      |     |    | 2 |      | 2   |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                             |                              |                               |        |         |      |     |    |   |      |     |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -                 |                              |                               |        | РУБ.    |      | 169 | -  | - |      | -   |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -           |                              |                               |        | РУБ.    |      | 169 | -  | - |      | -   |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -              |                              |                               |        | РУБ.    |      | 68  | -  | - |      | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                              |                              |                               |        | РУБ.    |      | 20  | -  | - |      | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-                  |                              |                               |        | РУБ.    |      | -   | 42 | - |      | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                      |                              |                               |        | РУБ.    |      | 33  | -  | - |      | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -        |                              |                               | ЧЕЛ.-Ч |         |      | -   | -  | - |      | 3   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -        |                              |                               |        | РУБ.    |      | -   | 7  | - |      | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                    |                              |                               |        | РУБ.    |      | 9   | -  | - |      | -   |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -        |                              |                               |        | РУБ.    |      | 110 | -  | - |      | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               |                              |                               | ЧЕЛ.-Ч |         |      | -   | -  | - |      | 72  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               |                              |                               |        | РУБ.    |      | -   | 49 | - |      | -   |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -       |                              |                               |        | РУБ.    |      | 225 | -  | - |      | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                              |                              |                               |        | РУБ.    |      | 4   | -  | - |      | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-                  |                              |                               |        | РУБ.    |      | -   | 4  | - |      | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -     |                              |                               |        | РУБ.    |      | 215 | -  | - |      | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                      |                              |                               |        | РУБ.    |      | 36  | -  | - |      | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -        |                              |                               | ЧЕЛ.-Ч |         |      | -   | -  | - |      | 3   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -        |                              |                               |        | РУБ.    |      | -   | 6  | - |      | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                    |                              |                               |        | РУБ.    |      | 21  | -  | - |      | -   |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |                              |                               |        | РУБ.    |      | 282 | -  | - |      | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               |                              |                               | ЧЕЛ.-Ч |         |      | -   | -  | - |      | 11  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               |                              |                               |        | РУБ.    |      | -   | 10 | - |      | -   |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -         |                              |                               |        | РУБ.    |      | 204 | -  | - |      | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                              |                              |                               |        | РУБ.    |      | 54  | -  | - |      | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-                  |                              |                               |        | РУБ.    |      | -   | 30 | - |      | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -     |                              |                               |        | РУБ.    |      | 117 | -  | - |      | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                      |                              |                               |        | РУБ.    |      | 26  | -  | - |      | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -        |                              |                               | ЧЕЛ.-Ч |         |      | -   | -  | - |      | 1   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -        |                              |                               |        | РУБ.    |      | -   | 5  | - |      | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                    |                              |                               |        | РУБ.    |      | 17  | -  | - |      | -   |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -   |                              |                               |        | РУБ.    |      | 247 | -  | - |      | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               |                              |                               | ЧЕЛ.-Ч |         |      | -   | -  | - |      | 49  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               |                              |                               |        | РУБ.    |      | -   | 35 | - |      | -   |

| 1 | 2                                         | 3      | 4 | 5 | 6 | 7    | 8   | 9  | 10 | 11  |
|---|-------------------------------------------|--------|---|---|---|------|-----|----|----|-----|
|   | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2                        | РУБ.   |   |   |   | 808  | -   | -  |    | -   |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -   | -  |    | 132 |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   | -    | 94  | -  |    | -   |
|   | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ             | РУБ.   |   |   |   | 1646 | 166 | 15 |    | 277 |
|   |                                           | РУБ.   |   |   |   |      |     | 4  |    | 4   |
|   | В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |        |   |   |   |      |     |    |    |     |
|   | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -                  | РУБ.   |   |   |   | 169  | -   | -  |    | -   |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -           | РУБ.   |   |   |   | 169  | -   | -  |    | -   |
|   | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -               | РУБ.   |   |   |   | 68   | -   | -  |    | -   |
|   | МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   |   |   |   | 20   | -   | -  |    | -   |
|   | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   |   |   |   | -    | 42  | -  |    | -   |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   |   |   |   | 33   | -   | -  |    | -   |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -   | -  |    | 3   |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   |   |   |   | -    | 7   | -  |    | -   |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |   |   |   | 9    | -   | -  |    | -   |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   |   |   |   | 110  | -   | -  |    | -   |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -   | -  |    | 72  |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   | -    | 49  | -  |    | -   |
|   | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   |   |   |   | 296  | -   | -  |    | -   |
|   | МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   |   |   |   | 17   | -   | -  |    | -   |
|   | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   |   |   |   | -    | 13  | -  |    | -   |
|   | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ.   |   |   |   | 262  | -   | -  |    | -   |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   |   |   |   | 48   | -   | -  |    | -   |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -   | -  |    | 4   |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   |   |   |   | -    | 7   | -  |    | -   |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |   |   |   | 27   | -   | -  |    | -   |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.   |   |   |   | 371  | -   | -  |    | -   |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -   | -  |    | 26  |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   | -    | 20  | -  |    | -   |
|   | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -          | РУБ.   |   |   |   | 1113 | -   | -  |    | -   |
|   | МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   |   |   |   | 684  | -   | -  |    | -   |
|   | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   |   |   |   | -    | 115 | -  |    | -   |
|   | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ.   |   |   |   | 304  | -   | -  |    | -   |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   |   |   |   | 147  | -   | -  |    | -   |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -   | -  |    | 13  |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   |   |   |   | -    | 25  | -  |    | -   |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |   |   |   | 99   | -   | -  |    | -   |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -   | РУБ.   |   |   |   | 1359 | -   | -  |    | -   |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -   | -  |    | 203 |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   | -    | 140 | -  |    | -   |
|   | ИТОГО ПО СМЕТЕ                            | РУБ.   |   |   |   | 2009 | -   | -  |    | -   |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -   | -  |    | 301 |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   | -    | 209 | -  |    | -   |

СОСТАВИЛ

*Е.И. Пахомова*

ПАХОМОВА Е.И.

ПРОВЕРИЛ

*А.А. Корниенко*

КОРНИЕНКО А.А.

GOPMA &

ОБЪЕКТ НУМЕР

НА УСТРОИСТВО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-ОВ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

### ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ НА:

1. РАЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ

(ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.)

2. 1 М2 ОБЩЕЙ СТОМОСТИ ЗДАНИЯ - 2.74 руб.

|                       |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| 3. 1 м3 ОБ'ЄМА ЗДАНИЯ | = | 9.45 руб. |
|-----------------------|---|-----------|

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1:107 руб.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

..... 0,126 ТЫС.РУБ.

[illegible]

## САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1 Е16-77  
Т.9-1

-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ  
ОБВЯЗКИ  
КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И  
НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ  
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ  
И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ  
ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ  
20мм, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2мм

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 5.00  | 0.97  | 0.01  |
| ----- | ----- | ----- |
|       | 0.28  | -     |

5 1 0,45

2 Е16-79  
Т.9-1-

-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ  
ОБВЯЗКИ  
КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И  
НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ  
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ  
И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ  
ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ  
32ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 12,00 | 1,36  | 0,01  |
| ----- | ----- | ----- |
| 0,28  | -     |       |

16 3 0,45

3 Е16-80  
Т.9-1

-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ  
ОБВЯЗКИ  
КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И  
НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ  
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ  
И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ  
ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ  
38мм, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5мм

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 7,00  | 1,63  | 0,01  |
| ----- | ----- | ----- |
| 0,28  | -     |       |

11 2 0,45

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5     | 6    | 7   | 8  | 9 | 10   | 11 |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----|----|---|------|----|
| 4  | E16-82<br>T.9-2   | М<br>-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ<br>ОБВЯЗКИ<br>КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И<br>НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ<br>ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ<br>И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ<br>ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ<br>57ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | 20,00 | 2,74  | 0,03 | 55  | 7  | - | 0,61 | 12 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                              |       | 0,37  | 0,01 |     |    | - | 0,01 |    |
| 5  | E16-36<br>T.7-1   | М<br>-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ<br>СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ<br>НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ<br>ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ                                                                                       | 5,00  | 0,91  | 0,01 | 5   | 1  | - | 0,35 | 2  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                              |       | 0,21  | -    |     |    | - |      |    |
| 6  | E16-219<br>T.22   | М<br>-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ<br>ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ<br>ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И<br>ГОРЯЧЕГО<br>ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО<br>50ММ                                                                        | 0,49  | 3,94  | -    | 2   | 2  | - | 5,16 | 3  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                              |       | 3,73  | -    |     |    | - |      |    |
| 7  | E16-135<br>T.12-1 | 100М<br>-УСТАНОВКА<br>ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ<br>ОБРАТНЫХ, КРАНОВ<br>ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ                                                                                                       | 4,00  | 1,60  | 0,13 | 6   | 4  | - | 1,51 | 6  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                              |       | 0,97  | 0,04 |     |    | - | 0,05 |    |
| 8  | C130-2050         | ШТ<br>-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ<br>15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ<br>40КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 50ММ                                                                                                                         | 2,00  | 18,70 | -    | 37  | -  | - |      |    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                              |       | -     | -    |     |    | - |      |    |
| 9  | C130-1793         | ШТ<br>-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ<br>ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ<br>ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ<br>1.6МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50                                                                                             | 4,00  | 1,15  | -    | 5   | -  | - |      |    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                              |       | -     | -    |     |    | - |      |    |
| 10 | C130-2049         | ШТ<br>-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ<br>15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ<br>40КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 40ММ                                                                                                                         | 2,00  | 16,50 | -    | 33  | -  | - |      |    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                              |       | -     | -    |     |    | - |      |    |
| 11 | C130-1792         | ШТ<br>-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ<br>ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ<br>ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ<br>1.6МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40                                                                                             | 4,00  | 0,95  | -    | 4   | -  | - |      |    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                              |       | -     | -    |     |    | - |      |    |
| 12 | E16-134<br>T.12-1 | ШТ<br>-УСТАНОВКА<br>ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ<br>ОБРАТНЫХ, КРАНОВ<br>ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ                                                                                                         | 14,00 | 1,68  | 0,13 | 24  | 14 | 2 | 1,51 | 21 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                              |       | 0,97  | 0,04 |     |    | 1 | 0,05 | 1  |
| 13 | C130-2058         | ШТ<br>-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ<br>15С22НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ<br>64КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 25ММ                                                                                                                        | 12,00 | 14,80 | -    | 178 | -  | - |      |    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                              |       | -     | -    |     |    | - |      |    |
| 14 | C130-1790         | ШТ<br>-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ<br>ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ                                                                                                                                                         | 24,00 | 0,73  | -    | 18  | -  | - |      |    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                              |       | -     | -    |     |    | - |      |    |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                 | 4    | 5     | 6    | 7  | 8 | 9 | 10   | 11 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|----|---|---|------|----|
|    |                   | ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ<br>1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 25                                                         |      | -     | -    |    |   | - | -    | -  |
| 15 | C130-2763         | ШТ<br>-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ<br>15КЧ 19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ<br>1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 25ММ                     | 3,00 | 2,86  | -    | 9  | - | - | -    | -  |
| 16 | C130-1790         | ШТ<br>-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ<br>ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ<br>ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ<br>1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 25 | 6,00 | 0,73  | -    | 4  | - | - | -    | -  |
| 17 | E16-135<br>T.12-1 | ШТ<br>-УСТАНОВКА<br>ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ<br>ОБРАТНЫХ, КРАНОВ<br>ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ 4050ММ               | 4,00 | 1,60  | 0,13 | 6  | 4 | - | 1,51 | 6  |
|    |                   |                                                                                                                   |      | 0,97  | 0,04 |    |   | - | 0,05 | -  |
| 18 | C130-2764         | ШТ<br>-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ<br>15КЧ 19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ<br>1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 32ММ                     | 2,00 | 3,66  | -    | 7  | - | - | -    | -  |
| 19 | C130-1791         | ШТ<br>-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ<br>ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ<br>ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ<br>1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 32 | 4,00 | 0,86  | -    | 3  | - | - | -    | -  |
| 20 | C130-2766         | ШТ<br>-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ<br>15КЧ 19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ<br>1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 50ММ                     | 2,00 | 6,23  | -    | 12 | - | - | -    | -  |
| 21 | C130-1793         | ШТ<br>-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ<br>ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ<br>ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ<br>1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 50 | 4,00 | 1,15  | -    | 5  | - | - | -    | -  |
| 22 | C130-103          | ШТ<br>-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15<br>КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ<br>1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15                | 2,00 | 1,47  | -    | 3  | - | - | -    | -  |
| 23 | C130-104          | ШТ<br>-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15<br>КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ<br>1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 20                | 2,00 | 1,69  | -    | 3  | - | - | -    | -  |
| 24 | C130-849          | ШТ<br>-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ<br>МУФТОВЫЕ 16КЧ 11Р ДЛЯ ВОДЫ<br>ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 8<br>ММ: 20        | 1,00 | 1,00  | -    | 1  | - | - | -    | -  |
| 25 | E18-211<br>T.13-3 | ШТ<br>-УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ<br>НАСОСОВ                                                                          | 1,00 | 4,67  | 0,15 | 5  | 3 | - | 6,15 | 6  |
| 26 | C130-2666         | ШТ<br>-НАСОС РУЧНОЙ P1,6-20                                                                                       | 1,00 | 3,49  | 0,04 | 42 | - | - | 0,05 | -  |
| 27 | C130-2336         | ШТ<br>-СЧЕТЧИК ВСКМ-1-32                                                                                          | 1,00 | 52,00 | -    | 52 | - | - | -    | -  |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                            | 4     | 5     | 6    | 7  | 8 | 9 | 10   | 11 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----|---|---|------|----|
| 28 | E18-197<br>T.11-6 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ<br>СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ<br>И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ<br>ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219мм<br>ШТ | 2,00  | 10,43 | 0,12 | 21 | 2 | - | 2,04 | 4  |
|    |                   |                                                                                                                              |       | 1,24  | 0,04 |    |   | - | 0,05 | -  |
| 29 | E18-185<br>T.11-1 | -УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ<br>СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ<br>ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57мм<br>ШТ                                          | 2,00  | 23,05 | 0,25 | 46 | 5 | - | 4,05 | 8  |
|    |                   |                                                                                                                              |       | 2,44  | 0,08 |    |   | - | 0,10 | -  |
| 30 | C130-2305         | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ<br>ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕИНЫ, ПЛАНК<br>И, ХОМУТЫ/<br>КГ                                                        | 50,00 | 0,59  | -    | 30 | - | - | -    | -  |
| 31 | C159-3054         | -ПЕРЕХОД К 38X2-32X2мм<br>ШТ                                                                                                 | 2,00  | 0,41  | -    | 1  | - | - | -    | -  |
| 32 | C159-3054         | -ТО ЖЕ, К 57X3-38X2мм<br>ШТ                                                                                                  | 2,00  | 0,41  | -    | 1  | - | - | -    | -  |

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

|    |            |                                                       |       |      |      |    |    |    |      |    |
|----|------------|-------------------------------------------------------|-------|------|------|----|----|----|------|----|
| 33 | Ц11-155-1  | -МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВСКМ-Г-32<br>ШТ                      | 1,00  | 2,41 | 0,03 | 2  | 2  | -  | 3,00 | 3  |
| 34 | Ц11-391-1  | -МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ<br>УРД-М ДИАМ. 25мм<br>ШТ | 1,00  | 1,84 | -    | 3  | 3  | -  | -    | -  |
|    |            |                                                       |       | 2,79 | 0,02 |    |    | -  | 5,00 | 5  |
| 35 | Ц12-698-5  | -МОНТАЖ БОБЫШКИ<br>ШТ                                 | 6,00  | 2,72 | -    | 8  | 3  | -  | -    | -  |
|    |            |                                                       |       | 1,37 | 0,10 |    |    | 1  | 1,00 | 6  |
| 36 | Ц12-698-10 | -ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ<br>ШТ                          | 13,00 | 0,52 | -    | 82 | 41 | -  | -    | -  |
|    |            |                                                       |       | 6,30 | 0,81 |    |    | 10 | 5,00 | 65 |
|    |            |                                                       |       | 3,13 | 0,10 |    |    | 1  | 0,13 | 2  |

ОБОРУДОВАНИЕ

|    |            |                                                                          |      |       |   |    |   |   |   |   |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|----|---|---|---|---|
| 37 | 1704-50064 | -РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ УРРД-М<br>ДИАМ. 25мм=УРРД<br>ТУ25-02-160470-76<br>ШТ | 1,00 | 75,67 | - | 76 | - | - | - | - |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|----|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

|                                      |                     |                                                                                                                         |      |         |      |     |     |    |       |     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----|-----|----|-------|-----|
| 38                                   | E26-7<br>T.2-7      | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ<br>ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО<br>ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ<br>МИНЕРАЛОВАТНЫМИ              | 0,40 | 23,40   | 0,24 | 9   | 4   | -  | 18,80 | 8   |
|                                      |                     |                                                                                                                         |      | 11,00   | 0,07 |     |     | -  | 0,09  | 0   |
| 39                                   | C114-149            | -ПОЛУЦИЛИНДРЫ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ<br>МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА<br>СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ<br>23208-78 200            | 0,39 | 30,10   | -    | 12  | -   | -  | -     | -   |
|                                      |                     |                                                                                                                         |      | -       | -    |     |     | -  | -     | -   |
| 40                                   | E26-9<br>T.2-9      | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И<br>КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ<br>ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА<br>МАСТИКЕ                        | 0,20 | 19,00   | 0,79 | 4   | 2   | -  | 22,00 | 4   |
|                                      |                     |                                                                                                                         |      | 12,00   | 0,24 |     |     | -  | 0,31  | 0   |
| 41                                   | C114-124            | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ<br>МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА<br>СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ<br>ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ<br>9573-72 М-125 | 0,18 | 23,40   | -    | 4   | -   | -  | -     | -   |
|                                      |                     |                                                                                                                         |      | -       | -    |     |     | -  | -     | -   |
| 42                                   | E26-73<br>T.13-9    | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ<br>ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ<br>ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ                                  | 0,20 | 12,60   | 0,05 | 3   | 2   | -  | 21,10 | 4   |
|                                      |                     |                                                                                                                         |      | 11,80   | 0,02 |     |     | -  | 0,03  | 0   |
| 43                                   | C114-193            | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ<br>6-11-145-80 РСТ-Б-В                                                                       | 0,02 | 1870,00 | -    | 41  | -   | -  | -     | -   |
|                                      |                     |                                                                                                                         |      | -       | -    |     |     | -  | -     | -   |
| 44                                   | E13-125<br>T.15-10  | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА<br>ПЕРВЫИ И КАЖДЫИ ПУСЛЕДУЮЩИИ<br>РАЗ ЛАКОМ БТ-577                                          | 0,03 | 4,38    | 0,25 | 1   | -   | -  | 2,38  | 0   |
|                                      |                     |                                                                                                                         |      | 1,61    | 0,08 |     |     | -  | 0,10  | 0   |
| 45                                   | E13-168T.18-<br>-21 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ<br>БТ-177 ЗА 2 РАЗА                                                                       | 0,07 | 7,13    | 0,15 | 1   | -   | -  | 1,45  | 0   |
|                                      |                     |                                                                                                                         |      | -       | -    |     |     | -  | -     | -   |
|                                      |                     |                                                                                                                         |      | 0,98    | 0,04 |     |     | -  | 0,05  | 0   |
| ИЮГО ПРЯМЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ          |                     |                                                                                                                         | РУБ. |         |      | 896 | 105 | 13 |       | 173 |
|                                      |                     |                                                                                                                         | РУБ. |         |      |     |     | 2  |       | 3   |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                         |                     |                                                                                                                         |      |         |      |     |     |    |       |     |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -             |                     |                                                                                                                         | РУБ. |         |      | 76  | -   | -  |       | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -      |                     |                                                                                                                         | РУБ. |         |      | 76  | -   | -  |       | -   |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -          |                     |                                                                                                                         | РУБ. |         |      | 97  | -   | -  |       | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                          |                     |                                                                                                                         | РУБ. |         |      | 37  | -   | -  |       | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -             |                     |                                                                                                                         | РУБ. |         |      | 0   | 50  | -  |       | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - |                     |                                                                                                                         | РУБ. |         |      | 2   | -   | -  |       | -   |

| 1 | 2                                         | 3      | 4 | 5 | 6 | 7    | 8   | 9 | 10 | 11  |
|---|-------------------------------------------|--------|---|---|---|------|-----|---|----|-----|
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   |   |   |   | 38   | -   | - |    | -   |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -   | - |    | 3   |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   |   |   |   | -    | 6   | - |    | -   |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |   |   |   | 10   | -   | - |    | -   |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   |   |   |   | 145  | -   | - |    | -   |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -   | - |    | 84  |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   | -    | 56  | - |    | -   |
|   | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   |   |   |   | 75   | -   | - |    | -   |
|   | МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   |   |   |   | 6    | -   | - |    | -   |
|   | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   |   |   |   | -    | 8   | - |    | -   |
|   | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ.   |   |   |   | 57   | -   | - |    | -   |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   |   |   |   | 13   | -   | - |    | -   |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -   | - |    | 8   |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   |   |   |   | -    | 1   | - |    | -   |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |   |   |   | 6    | -   | - |    | -   |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.   |   |   |   | 94   | -   | - |    | -   |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -   | - |    | 17  |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   | -    | 9   | - |    | -   |
|   | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -          | РУБ.   |   |   |   | 648  | -   | - |    | -   |
|   | МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   |   |   |   | 147  | -   | - |    | -   |
|   | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   |   |   |   | -    | 49  | - |    | -   |
|   | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ.   |   |   |   | 446  | -   | - |    | -   |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   |   |   |   | 88   | -   | - |    | -   |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -   | - |    | 6   |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   |   |   |   | -    | 12  | - |    | -   |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |   |   |   | 56   | -   | - |    | -   |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -   | РУБ.   |   |   |   | 792  | -   | - |    | -   |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -   | - |    | 85  |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   | -    | 61  | - |    | -   |
|   | ИТОГО ПО СМЕТЕ                            | РУБ.   |   |   |   | 1107 | -   | - |    | -   |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -   | - |    | 186 |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   | -    | 126 | - |    | -   |

СОСТАВИЛ

*Пахомова*

ПАХОМОВА Е.И.

ПРОВЕРИЛ

*Корниенко*

КОРНИЕНКО А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7

НА УСТРОИСТВО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ  
 ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭО.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ

(ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.) - 57.22 РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ - 5.84 РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ - 1.40 РУБ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,861 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 467 ЧЕЛ.-Ч

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,304 ТЫС.РУБ.

| N  | ШИФР И N   | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. |          | ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- |        |
|----|------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------|----------|-------|-----------------------|----------|---------------------|--------|
|    |            |                                                   |            | ВСЕГО                | ЭКСПЛ.   |       | ОСНОВНОЙ              | ЭКСПЛ.   | ЧЕЛ.-Ч              | НЕ ЗА- |
| ПП | ПОЗИЦИИ    |                                                   |            |                      | МАШИН    |       | ЗАРПЛАТЫ              | МАШИН    |                     |        |
|    | НОРМАТИВА: |                                                   |            | ОСНОВНОЙ             | В Т.Ч.   |       |                       | В Т.Ч.   |                     |        |
|    |            |                                                   |            | ЗАРПЛАТЫ             | ЗАРПЛАТЫ |       |                       | ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН.            | ВСЕГО  |
| 1  | 2          | 3                                                 | 4          | 5                    | 6        | 7     | 8                     | 9        | 10                  | 11     |

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |   |   |   |      |   |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|---|---|------|---|
| 1 | 1504-1011 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ<br>ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ<br>ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ<br>РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ<br>ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25<br>40 50 63 -АП50Б-ЗМУЗ<br>АП50Б-ЗМУЗ<br>ТУ 16-522.139-78                                | 1,00 | 3,95 | -    | 4 | - | - | -    | - |
| 2 | 1504-1014 | ШТ<br>-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ<br>ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА АП50,АП50Б В<br>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ<br>ОБОЛОЧКЕ,СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54=                                                                                                           | 1,00 | 4,30 | -    | 4 | - | - | -    | - |
| 3 | 1504-1015 | ШТ<br>-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ<br>ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С<br>ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ<br>РАСЦЕПИТЕЛЯМИ МАКСИМАЛЬНОГО<br>ТОКА В НУЛЕВСМ ПРОВОДЕ НА<br>НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ<br>16,25,40,50А.ОБОЗНАЧЕНИЕ<br>ТИПОВ<br>АП50-2МЗТО,АП50-2МО,АП50-ЗТО,А<br>П50Б-2МЗТО= | 1,00 | 0,36 | -    | - | - | - | -    | - |
| 4 | 00-526-5  | ШТ<br>-ЯЩИК УСТАНОВЛИВАЕМЫИ НА СТЕНЕ<br>ИЛИ КОЛОННЕ С ОДНИМ<br>ТРЕХПОЛУСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА                                                                                                                                                | 1,00 | 4,77 | 0,12 | 5 | 2 | - | 3,00 | 3 |
|   |           |                                                                                                                                                                                                                                            |      | 2,10 | 0,03 |   |   | - | 0,04 | - |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6    | 7   | 8 | 9 | 10     | 11 |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|---|---|--------|----|
|    |                             | ТОК ДО 100А                                                                                                                                                                                               |      |        |      |     |   |   |        |    |
| 5  | У8-522-1                    | ШТ<br>-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ<br>ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА<br>СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С<br>КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА<br>ТОК ДО 25А                                                                    | 1,00 | 2,60   | 0,07 | 3   | 1 | - | 2,00   | 2  |
|    |                             |                                                                                                                                                                                                           |      | 1,26   | 0,01 |     |   | - | 0,01   | -  |
| 6  | 15-04<br>ДОП.12<br>П.04-547 | ШТ<br>-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-110-402                                                                                                                                                                              | 1,00 | 11,30  | -    | 11  | - | - | -      | -  |
| 7  | У8-531-4                    | ШТ<br>-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО<br>СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА<br>СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО<br>40А                                                                                                    | 1,00 | 3,40   | 0,08 | 3   | 1 | - | 2,00   | 2  |
|    |                             |                                                                                                                                                                                                           |      | 1,49   | 0,01 |     |   | - | 0,01   | -  |
| 8  | 1504-18097                  | ШТ<br>-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ<br>ПКЕ,500В ЧАСТОТОИ<br>50,60Гц,220В,Н.ТОК<br>10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ<br>ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ<br>ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО<br>ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3<br>ТУ 16-526.216-78 | 1,00 | 0,95   | -    | 1   | - | - | -      | -  |
| 9  | У8-529-5                    | ШТ<br>-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ<br>УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ<br>УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА<br>КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ<br>КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ<br>ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3                                                    | 1,00 | 1,99   | 0,05 | 2   | 1 | - | 2,00   | 2  |
|    |                             |                                                                                                                                                                                                           |      | 1,09   | 0,01 |     |   | - | 0,01   | -  |
| 10 | 2406-15018                  | ШТ<br>-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК-ЕР-4                                                                                                                                                                       | 7,00 | 22,30  | -    | 156 | - | - | -      | -  |
| 11 | У8-615-3                    | ШТ<br>-ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ                                                                                                                                                                                   | 7,00 | 1,22   | -    | 9   | 6 | - | 2,00   | 14 |
| 12 | Е85-22033                   | ШТ<br>-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШКАФА<br>РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО<br>ПР8501-006У3                                                                                                                                      | 1,00 | 0,83   | -    | 8   | 4 | 1 | 6,00   | 6  |
|    |                             | УСТ-80                                                                                                                                                                                                    |      | 3,80   | 0,28 |     |   | - | 0,45   | -  |
| 13 | 185-22033                   | ШТ<br>-СТОИМОСТЬ ШКАФА<br>РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО<br>ПР8501-006У3                                                                                                                                              | 1,00 | 131,00 | -    | 131 | - | - | -      | -  |
| 14 | Е85-22089                   | ШТ<br>-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШКАФА<br>РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО<br>ПР8501-004У3                                                                                                                                      | 1,00 | 14,32  | 0,79 | 14  | 8 | 1 | 11,00  | 11 |
|    |                             | УСТ-80                                                                                                                                                                                                    |      | 7,58   | 0,28 |     |   | - | 0,45   | -  |
| 15 | 185-22089                   | ШТ<br>-СТОИМОСТЬ ШКАФА<br>РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО<br>ПР8501-004У3                                                                                                                                              | 1,00 | 279,00 | -    | 279 | - | - | -      | -  |
| 16 | У8-610-2                    | ШТ<br>-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ<br>В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА                                                                                                                                       | 0,02 | 179,00 | 3,20 | 4   | 2 | - | 159,00 | 3  |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6     | 7   | 8  | 9  | 10     | 11  |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----|----|----|--------|-----|
|    |           | С КОЖУХОМ ДО 12КГ                                                                                                                                                    |      | 94,30  | 1,16  |     |    | -  | 1,50   | -   |
| 17 | ц8-604-4  | 100ШТ<br>-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ<br>ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И<br>Т.П.                                                                                         | 0,02 | 83,40  | 31,10 | 2   | 1  | -  | 72,00  | 1   |
|    |           |                                                                                                                                                                      |      | 41,00  | 9,88  |     |    | -  | 12,75  | -   |
| 18 | ц8-603-1  | 100ШТ<br>-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП. ДО<br>2                                                                                                                         | 0,28 | 103,00 | 0,90  | 29  | 10 | -  | 63,00  | 18  |
| 19 | ц8-604-1  | 100ШТ<br>-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОИ                                                                                                                                         | 0,14 | 35,00  | 0,34  |     |    | -  | 0,44   | -   |
|    |           |                                                                                                                                                                      |      | 92,40  | 24,50 | 13  | 5  | 3  | 61,00  | 9   |
| 20 | ц8-599-4  | 100ШТ<br>-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ<br>ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО<br>УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С<br>КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2                                                  | 0,49 | 34,20  | 7,72  |     |    | 1  | 9,96   | 1   |
|    |           |                                                                                                                                                                      |      | 167,00 | 50,50 | 82  | 33 | 25 | 122,00 | 60  |
|    |           |                                                                                                                                                                      |      | 68,30  | 16,00 |     |    | 8  | 20,64  | 10  |
| 21 | ц8-400-1  | 100ШТ<br>-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ<br>НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С<br>УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ<br>КОРРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО<br>10ММ2                                         | 3,30 | 60,80  | 22,80 | 201 | 77 | 76 | 41,00  | 135 |
|    |           |                                                                                                                                                                      |      | 23,40  | 8,40  |     |    | 28 | 10,84  | 36  |
| 22 | ц8-402-2  | 100М<br>-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ<br>ПРОВОДКЕ                                                                                                                     | 7,50 | 12,70  | 3,71  | 95  | 57 | 28 | 13,00  | 98  |
| 23 | ц8-417-6  | 100М<br>-ТРУБА ПИНИПЛАСТОВАЯ В<br>ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ<br>БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО<br>32ММ                                                                   | 0,40 | 7,55   | 1,18  |     |    | 9  | 1,52   | 11  |
|    |           |                                                                                                                                                                      |      | 20,60  | 0,35  | 8   | 4  | -  | 16,00  | 6   |
|    |           |                                                                                                                                                                      |      | 8,85   | 0,14  |     |    | -  | 0,18   | -   |
| 24 | ц8-409-2  | 100М<br>-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ<br>И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ<br>ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ<br>МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ<br>ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ<br>ДО: 6ММ2  | 0,10 | 6,02   | 2,85  | 1   | -  | -  | 5,00   | -   |
|    |           |                                                                                                                                                                      |      | 2,90   | 0,87  |     |    | -  | 1,12   | -   |
| 25 | ц8-409-3  | 100М<br>-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ<br>И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ<br>ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ<br>МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ<br>ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ<br>ДО: 16ММ2 | 0,30 | 9,29   | 4,84  | 3   | 1  | 1  | 7,00   | 2   |
|    |           |                                                                                                                                                                      |      | 4,10   | 1,46  |     |    | -  | 1,88   | 1   |
| 26 | ц8-409-12 | 100М<br>-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ<br>ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО: 6ММ2                                                                                                           | 0,30 | 1,38   | -     | 1   | -  | -  | 2,00   | 1   |
| 27 | ц8-409-13 | 100М<br>-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ<br>ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО: 16ММ2                                                                                                          | 0,90 | 1,26   | -     | 2   | 2  | -  | 4,00   | 4   |
| 28 | ц8-147-2  | 100М<br>-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ<br>КАБЕЛЬНЫЕ, СКОБА                                                                                                               | 0,02 | 2,38   | -     | 8   | 1  | -  | 60,00  | 1   |
| 29 | ц8-591-1  | Т<br>-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ<br>ПРОВОДКИ                                                                                                                           | 0,12 | 36,90  | 1,02  | 3   | 2  | -  | 1,32   | -   |
|    |           |                                                                                                                                                                      |      | 23,80  | 0,04  |     |    | -  | 28,00  | 3   |

| 1                                  | 2        | 3                                                                                                                     | 4      | 5              | 6            | 7    | 8   | 9   | 10            | 11  |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|------|-----|-----|---------------|-----|
| 30                                 | ц8-591-3 | 100шт<br>-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И<br>ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ                                                            | 0,05   | 15,80<br>49,80 | 0,02<br>1,10 | 2    | 2   | -   | 0,03<br>68,00 | -   |
| 31                                 | ц8-591-2 | 100шт<br>-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ<br>ПРОВОДКИ                                                                         | 0,20   | 38,40<br>19,60 | 0,06<br>0,05 | 4    | 2   | -   | 0,08<br>20,00 | -   |
| 32                                 | ц8-591-7 | 100шт<br>-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ<br>СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ                                                            | 0,20   | 11,30<br>20,80 | 0,02<br>0,02 | 4    | 3   | -   | 0,03<br>22,00 | -   |
|                                    |          | 100шт                                                                                                                 |        | 12,50          | 0,01         |      |     | -   | 0,01          | -   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ    |          |                                                                                                                       | 1      | РУБ.           |              | 1092 | 225 | 135 |               | 392 |
|                                    |          |                                                                                                                       |        | РУБ.           |              |      |     | 46  |               | 59  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                       |          |                                                                                                                       |        |                |              |      |     |     |               |     |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -           |          |                                                                                                                       |        | РУБ.           |              | 586  | -   | -   |               | -   |
| ТАРА И УПАКОВКА -                  |          |                                                                                                                       |        | РУБ.           |              | 12   | -   | -   |               | -   |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -             |          |                                                                                                                       |        | РУБ.           |              | 22   | -   | -   |               | -   |
| ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -       |          |                                                                                                                       |        | РУБ.           |              | 8    | -   | -   |               | -   |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ -                     |          |                                                                                                                       |        | РУБ.           |              | 4    | -   | -   |               | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -    |          |                                                                                                                       |        | РУБ.           |              | 632  | -   | -   |               | -   |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -        |          |                                                                                                                       |        | РУБ.           |              | 506  | -   | -   |               | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                        |          |                                                                                                                       |        | РУБ.           |              | 137  | -   | -   |               | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -           |          |                                                                                                                       |        | РУБ.           |              | -    | 27  | -   |               | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                |          |                                                                                                                       |        | РУБ.           |              | 195  | -   | -   |               | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -  |          |                                                                                                                       | ЧЕЛ.-Ч |                |              | -    | -   | -   |               | 16  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -  |          |                                                                                                                       | РУБ.   |                |              | -    | 33  | -   |               | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -              |          |                                                                                                                       | РУБ.   |                |              | 54   | -   | -   |               | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |          |                                                                                                                       | РУБ.   |                |              | 755  | -   | -   |               | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -         |          |                                                                                                                       | ЧЕЛ.-Ч |                |              | -    | -   | -   |               | 467 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -         |          |                                                                                                                       | РУБ.   |                |              | -    | 304 | -   |               | -   |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ                   |          |                                                                                                                       | 1      | РУБ.           |              | 1387 | -   | -   |               | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -         |          |                                                                                                                       | ЧЕЛ.-Ч |                |              | -    | -   | -   |               | 467 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -         |          |                                                                                                                       | РУБ.   |                |              | -    | 304 | -   |               | -   |
| РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ                |          |                                                                                                                       |        |                |              |      |     |     |               |     |
| 33                                 | С154-33  | -ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ<br>ЗАЩИЩЕННЫЕ, ТИПА ППЗ-10/Н2<br>56,67М1Б СИЛУМИН                                        | 1,00   | 5,52           | -            | 6    | -   | -   | -             | -   |
| 34                                 | С156-240 | ШТ<br>-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ<br>ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25                                                             | 2,00   | 13,70          | -            | 27   | -   | -   | -             | -   |
| 35                                 | С153-226 | ШТ<br>-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД<br>СУВ-МУЗ                                                                            | 2,00   | 2,71           | -            | 5    | -   | -   | -             | -   |
| 36                                 | С153-140 | ШТ<br>-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С<br>РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО<br>СТЕКЛА ЦАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА<br>НП020.100/P2,0-02УХЛ4 | 28,00  | 2,22           | -            | 62   | -   | -   | -             | -   |
| 37                                 | С153-138 | ШТ<br>-СВЕТИЛЬНИК                                                                                                     | 14,00  | 2,60           | -            | 36   | -   | -   | -             | -   |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                 | 4          | 5      | 6 | 7   | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---|-----|---|---|----|----|
|    |                            | НБ006X100/P20-02УХЛ4                                                                                                                                                              |            |        |   |     |   |   |    |    |
| 38 | 15-07<br>Доп.54<br>п.1-250 | -СВЕТИЛЬНИК<br>ЛСП22-2X65-102-УХЛ4                                                                                                                                                | ШТ<br>4,00 | 21,76  | - | 87  | - | - | -  | -  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                   | ШТ         | -      | - |     |   | - | -  | -  |
|    |                            | ЦЕНА:19,8.1,099                                                                                                                                                                   |            |        |   |     |   |   |    |    |
| 39 | 1507-1154                  | -СВЕТИЛЬНИК<br>ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2X40-02УХЛ4                                                                                                                                       | 5,00       | 36,60  | - | 183 | - | - | -  | -  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                   | ШТ         | -      | - |     |   | - | -  | -  |
| 40 | C153-152                   | -СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ<br>ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО<br>СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА<br>ЛП002-2.40/П-01УХЛ4                                                                             | 40,00      | 18,10  | - | 724 | - | - | -  | -  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                   | ШТ         | -      | - |     |   | - | -  | -  |
| 41 | C153-278                   | -ЛАМПЫ Б230-240-100                                                                                                                                                               | 3,00       | 1,10   | - | 3   | - | - | -  | -  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                   | 10ШТ       | -      | - |     |   | - | -  | -  |
| 42 | C153-231                   | -ЛАМПЫ<br>ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40                                                                                                                                             | 9,00       | 7,20   | - | 65  | - | - | -  | -  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                   | 10ШТ       | -      | - |     |   | - | -  | -  |
| 43 | C153-232                   | -ЛАМПЫ<br>ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65                                                                                                                                             | 1,00       | 7,74   | - | 8   | - | - | -  | -  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                   | 10ШТ       | -      | - |     |   | - | -  | -  |
| 44 | C153-251                   | -СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛКМИНЕСЦЕНТНЫХ<br>ЛАМП ТИПА В0С-220                                                                                                                                 | 1,00       | 1,42   | - | 1   | - | - | -  | -  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                   | 10ШТ       | -      | - |     |   | - | -  | -  |
| 45 | C151-1075                  | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ<br>ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С<br>АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ<br>И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С<br>ЧИСЛОМ ЖИЛ И<br>СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2X2,5 | 0,25       | 166,00 | - | 42  | - | - | -  | -  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                   | 1000М      | -      | - |     |   | - | -  | -  |
| 46 | C151-1091                  | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ<br>ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С<br>АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ<br>И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С<br>ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ<br>ММ2:3X2,5 | 0,08       | 191,00 | - | 15  | - | - | -  | -  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                   | 1000М      | -      | - |     |   | - | -  | -  |
| 47 | C152-168                   | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ<br>ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ<br>ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО<br>380В С АЛЮМИНЕВОЙ<br>ЖИЛОЙ,МАРКИ<br>АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6      | 0,04       | 39,20  | - | 2   | - | - | -  | -  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                   | 1000М      | -      | - |     |   | - | -  | -  |
| 48 | C152-169                   | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ<br>ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ<br>ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО                                                                | 0,12       | 63,20  | - | 8   | - | - | -  | -  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                   | 1000М      | -      | - |     |   | - | -  | -  |



| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                         | 4     | 5     | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|----|---|---|----|----|
|    |                            | 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ<br>ЖИЛОЙ, МАРКИ<br>АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2:10                                                                                                               |       |       |   |    |   |   |    |    |
| 49 | 15-09<br>ЛОП.14<br>Т.5-077 | -ПРОВОД АПВ 2Х2,0<br>1000М<br>КМ                                                                                                                                          | 0,60  | 36,83 | - | 22 | - | - | -  | -  |
|    |                            | ЦЕНА:33.1,116                                                                                                                                                             |       |       |   |    |   |   |    |    |
| 50 | -/-                        | -ТОЖЕ, СЕЧ.3Х2<br>КМ                                                                                                                                                      | 0,15  | 47,99 | - | 7  | - | - | -  | -  |
|    |                            | ЦЕНА:43.1,116                                                                                                                                                             |       |       |   |    |   |   |    |    |
| 51 | 1515-7008                  | -ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ<br>ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=В<br>230-240-25<br>10ШТ                                                                                              | 0,30  | 0,97  | - | 1  | - | - | -  | -  |
| 52 | С153-267                   | -ЛАМПЫ 6230-240-60<br>10ШТ                                                                                                                                                | 1,50  | 1,02  | - | 2  | - | - | -  | -  |
| 53 | С159-483                   | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ 32Х2<br>10М                                                                                                                                          | 4,00  | 3,46  | - | 14 | - | - | -  | -  |
| 54 | 1504-6160                  | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ<br>КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ<br>ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА<br>250В, 50 И 60Гц, ЧИСЛО<br>КЛАВИШНЫХ СЕКЦИЙ-1=ВК11-1910<br>ТУ 16-526.294-78<br>ШТ | 12,00 | 0,43  | - | 5  | - | - | -  | -  |
| 55 | 1504-6161                  | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ<br>КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ<br>ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА<br>250В, 50 И 60Гц, ЧИСЛО<br>КЛАВИШНЫХ СЕКЦИЙ-2=ВК11-1920<br>ТУ 16-526.294-78<br>ШТ | 20,00 | 0,70  | - | 14 | - | - | -  | -  |
| 56 | 1504-6162                  | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ<br>КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ<br>ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА<br>250В, 50 И 60Гц, ЧИСЛО<br>КЛАВИШНЫХ СЕКЦИЙ-3=ВК11-1930<br>ТУ 16-526.294-78<br>ШТ | 5,00  | 0,97  | - | 5  | - | - | -  | -  |
| 57 | С154-165                   | -РАЗЕТКА ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ<br>РЦ-Ц-20-С-56-10/220<br>ШТ                                                                                                               | 5,00  | 0,70  | - | 4  | - | - | -  | -  |
| 58 | С154-165                   | -ТОЖЕ, РЦ-Ц-2-С-17-6/220<br>ШТ                                                                                                                                            | 15,00 | 0,70  | - | 11 | - | - | -  | -  |
| 59 | 2405-1370                  | -КОРОБКИ<br>ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2<br>ТУ36-1082-75, ИЗМ.НР2-78<br>ШТ                                                                                                     | 0,12  | 60,09 | - | 7  | - | - | -  | -  |

| 1                                    | 2 | 3      | 4 | 5 | 6 | 7    | 8   | 9   | 10 | 11  |
|--------------------------------------|---|--------|---|---|---|------|-----|-----|----|-----|
| 100001                               |   |        |   |   |   |      |     |     |    |     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ      | 2 | РУБ.   |   |   |   | 1366 |     |     |    |     |
|                                      |   | РУБ.   |   |   |   |      |     |     |    |     |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                         |   |        |   |   |   |      |     |     |    |     |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -             |   | РУБ.   |   |   |   | 24   |     |     |    |     |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -               |   | РУБ.   |   |   |   | 1    |     |     |    |     |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -      |   | РУБ.   |   |   |   | 25   |     |     |    |     |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -          |   | РУБ.   |   |   |   | 1342 |     |     |    |     |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - |   | РУБ.   |   |   |   | 1341 |     |     |    |     |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |   | РУБ.   |   |   |   | 107  |     |     |    |     |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -   |   | РУБ.   |   |   |   | 1449 |     |     |    |     |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ                     | 2 | РУБ.   |   |   |   | 1474 |     |     |    |     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ        |   | РУБ.   |   |   |   | 2458 | 225 | 135 |    | 392 |
|                                      |   | РУБ.   |   |   |   |      |     | 46  |    | 59  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                         |   |        |   |   |   |      |     |     |    |     |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -             |   | РУБ.   |   |   |   | 610  |     |     |    |     |
| ТАРА И УПАКОВКА -                    |   | РУБ.   |   |   |   | 12   |     |     |    |     |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -               |   | РУБ.   |   |   |   | 23   |     |     |    |     |
| ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -         |   | РУБ.   |   |   |   | 8    |     |     |    |     |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ -                       |   | РУБ.   |   |   |   | 4    |     |     |    |     |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -      |   | РУБ.   |   |   |   | 657  |     |     |    |     |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -          |   | РУБ.   |   |   |   | 1848 |     |     |    |     |
| МАТЕРИАЛЫ -                          |   | РУБ.   |   |   |   | 137  |     |     |    |     |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -             |   | РУБ.   |   |   |   |      | 271 |     |    |     |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - |   | РУБ.   |   |   |   | 1341 |     |     |    |     |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                  |   | РУБ.   |   |   |   | 195  |     |     |    |     |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -    |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |      |     |     |    | 14  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -    |   | РУБ.   |   |   |   |      | 33  |     |    |     |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |   | РУБ.   |   |   |   | 161  |     |     |    |     |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -   |   | РУБ.   |   |   |   | 2204 |     |     |    |     |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -           |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |      |     |     |    | 467 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -           |   | РУБ.   |   |   |   |      | 304 |     |    |     |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ                       |   | РУБ.   |   |   |   | 2861 |     |     |    |     |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -           |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |      |     |     |    | 467 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -           |   | РУБ.   |   |   |   |      | 304 |     |    |     |

СОСТАВИЛ

*АА*

АЛЕКСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ

*РЗ*

КУДРЯВЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-0

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ  
 СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ  
 ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ

(ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.)

= 48,78 РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ

= 3,35 РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ

= 0,80 РУБ.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-СС.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

2,439 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

419 ЧЕЛ.-Ч

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

0,272 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N  | ШИФР И N | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: |          |       | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- |                     |
|----|----------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------|-------|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|
|    |          |                                                   |            | ВСЕГО                 | ЭКСПЛ.   | МАШИН | ВСЕГО                 | ОСНОВНОЙ | МАШИН               | ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-  |
| ПП | ПОЗИЦИИ  | НОРМАТИВА                                         |            |                       |          |       |                       | ЗАРПЛАТЫ |                     | НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН |
|    |          |                                                   |            | ОСНОВНОЙ              | В Т.Ч.   |       |                       |          | В Т.Ч.              | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|    |          |                                                   |            | ЗАРПЛАТЫ              | ЗАРПЛАТЫ |       |                       |          | ЗАРПЛАТЫ            | НА ЕДИН. : ВСЕГО    |
| 1  | 2        | 3                                                 | 4          | 5                     | 6        | 7     | 8                     | 9        | 10                  | 11                  |

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

|   |            |                                                                                                                                                                                                     |      |       |      |    |   |   |      |    |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|----|---|---|------|----|
| 1 | 15-04      | -ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-214002                                                                                                                                                                               | 1,00 | 15,40 | -    | 15 | - | - | -    | -  |
|   | Доп.12     | шт                                                                                                                                                                                                  |      |       |      |    |   |   |      |    |
| 2 | 08-531-4   | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО<br>СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА<br>СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО<br>40А                                                                                                    | 1,00 | 3,40  | 0,08 | 3  | - | - | 2,00 | 2  |
|   |            | шт                                                                                                                                                                                                  |      | 1,49  | 0,01 |    |   | - | 0,01 | -  |
| 3 | 1504-18093 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫМ<br>ПКЕ212-1У3=                                                                                                                                                           | 1,00 | 1,95  | -    | 2  | - | - | -    | -  |
|   |            | шт                                                                                                                                                                                                  |      |       |      |    |   |   |      |    |
| 4 | 1504-18097 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫМ<br>ПКЕ,500В 4АСТОТОН<br>50,60Гц,220В,Н.ТОК<br>10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ<br>ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ<br>ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО<br>ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3<br>ТУ 16-526,216-78 | 4,00 | 0,95  | -    | 4  | - | - | -    | -  |
|   |            | шт                                                                                                                                                                                                  |      |       |      |    |   |   |      |    |
| 5 | 08-529-5   | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ<br>УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫМ<br>УСТАНАВЛИВАЕМЫ НА<br>КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ                                                                                                | 5,00 | 1,99  | 0,05 | 10 | 5 | - | 2,00 | 10 |
|   |            | шт                                                                                                                                                                                                  |      | 1,09  | 0,01 |    |   | - | 0,01 | -  |

| 1                                                             | 2                             | 3                                                                                                              | 4    | 5      | 6    | 7   | 8  | 9 | 10    | 11 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|----|---|-------|----|
| КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3                          |                               |                                                                                                                |      |        |      |     |    |   |       |    |
| 6                                                             | ц8-522-5                      | шт<br>-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА<br>КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ<br>КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С<br>КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 | 2,00 | 2,32   | 0,05 | 5   | 2  | - | 2,00  | 4  |
|                                                               |                               | компл.<br>-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ЯЩИКА<br>УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНОГО<br>Я5110                                        |      | 1,02   | 0,01 |     |    | - | 0,01  | -  |
| 7                                                             | ЕСКЦЗ-84<br>вып.2<br>п.2-2506 | шт<br>-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ЯЩИКА<br>УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНОГО<br>Я5110                                            | 2,00 | 10,20  | 0,79 | 20  | 10 | 2 | 8,30  | 17 |
|                                                               |                               |                                                                                                                |      | 4,88   | 0,28 |     |    | 1 | 0,36  | 1  |
| 8                                                             | ССКЦЗ-84<br>вып.2<br>п.2-2506 | шт<br>-СТОИМОСТЬ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ<br>Я5110                                                                     | 2,00 | 59,00  | -    | 118 | -  | - | -     | -  |
| 9                                                             | ЕСКЦЗ-84<br>вып.2<br>п.2-2507 | шт<br>-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ЯЩИКА<br>УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНОГО<br>Я5110                                            | 1,00 | 10,20  | 0,79 | 10  | 5  | 1 | 8,30  | 8  |
|                                                               |                               |                                                                                                                |      | 4,88   | 0,28 |     |    | - | 0,36  | -  |
| 10                                                            | ССКЦЗ-84<br>вып.2<br>п.2-2507 | шт<br>-СТОИМОСТЬ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ<br>Я5110                                                                     | 1,00 | 72,00  | -    | 72  | -  | - | -     | -  |
| 11                                                            | ЕСКЦЗ-84<br>вып.2<br>п.2-2630 | шт<br>-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ЯЩИКА<br>УПРАВЛЕНИЯ ДВУХФИДЕРНОГО Я51                                                 | 1,00 | 22,60  | 0,79 | 23  | 11 | 1 | 18,87 | 19 |
|                                                               |                               |                                                                                                                |      | 11,10  | 0,28 |     |    | - | 0,36  | -  |
| 12                                                            | ССКЦЗ-84<br>вып.2             | шт<br>-СТОИМОСТЬ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ<br>Я51                                                                       | 1,00 | 147,00 | -    | 147 | -  | - | -     | -  |
| 13                                                            | Е85-2545<br>СКЦЗ-84           | шт<br>-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ<br>АППАРАТУРЫ В ШКАФУ<br>РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ<br>ШР11-73701-22У3,54У2         | 1,00 | 22,20  | 1,16 | 22  | 8  | 1 | 13,02 | 13 |
|                                                               |                               |                                                                                                                |      | 8,14   | 0,44 |     |    | - | 0,57  | 1  |
| 14                                                            | 185-2545<br>СКЦЗ-84           | шт<br>-СТОИМОСТЬ ШКАФА<br>РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ<br>ШР11-73701-22У3,54У2                                     | 1,00 | 87,00  | -    | 87  | -  | - | -     | -  |
| 15                                                            | ЕСКЦЗ-84<br>вып.1<br>п.1-29   | шт<br>-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА<br>ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО<br>УСТРОЙСТВА ВРУ1-28-66 УХЛ4                            | 1,00 | 318,00 | 0,98 | 318 | 16 | 1 | 26,52 | 27 |
|                                                               |                               |                                                                                                                |      | 15,60  | 0,36 |     |    | - | 0,46  | -  |
| ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШИТ(ГРШ), СОСТОЯЩИИ ИЗ ПЯТИ ПАНЕЛЕИ |                               |                                                                                                                |      |        |      |     |    |   |       |    |
| 16                                                            | Е85-2780<br>СКЦЗ-84           | шт<br>-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ПАНЕЛИ<br>ЛИНЕЙНОЙ Ц070-1-01У3                                                        | 2,00 | 17,30  | 0,78 | 35  | 17 | 2 | 13,68 | 27 |
|                                                               |                               |                                                                                                                |      | 8,55   | 0,29 |     |    | 1 | 0,37  | 1  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7   | 8  | 9  | 10    | 11  |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----|----|----|-------|-----|
| 17 | 185-2780<br>СКЦЗ-84 | -СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ<br>ШТ                                                                                                                                      | 2,00 | 188,00 | -     | 216 | -  | -  | -     | -   |
| 18 | Е85-2817<br>СКЦЗ-84 | -СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ПАНЕЛИ<br>ВВОДНОЙ ШО70-1-30УЗ<br>ШТ                                                                                                       | 1,00 | 29,40  | 0,78  | 29  | 12 | -  | 19,52 | 20  |
| 19 | 185-2817<br>СКЦЗ-84 | -СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ<br>ШТ                                                                                                                                      | 1,00 | 12,20  | 0,29  | 386 | -  | -  | 0,37  | -   |
| 20 | Е85-2868<br>СКЦЗ-84 | -СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ПАНЕЛИ<br>ТОРЦОВОЙ ШО70-1-95УЗ<br>ШТ                                                                                                      | 2,00 | 1,61   | 0,04  | 3   | 2  | -  | 1,76  | 4   |
| 21 | 185-2868<br>СКЦЗ-84 | -СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ<br>ШТ                                                                                                                                      | 2,00 | 1,10   | 0,01  | 14  | -  | -  | 0,01  | -   |
| 22 | Е85-2867<br>СКЦЗ-84 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ<br>АППАРАТУРЫ НА ШИТКЕ УЧЕТА К<br>ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ ШО70<br>ШТ                                                                         | 1,00 | 6,77   | 0,68  | 7   | 3  | -  | 4,51  | 5   |
| 23 | 185-2867<br>СКЦЗ-84 | -СТОИМОСТЬ ШИТКА УЧЕТА К<br>ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ ШО70<br>ШТ                                                                                                       | 1,00 | 29,00  | -     | 29  | -  | -  | -     | -   |
| 24 | Ц8-400-1            | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ<br>НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С<br>УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ<br>КОРБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО<br>10ММ2<br>100М                                    | 2,80 | 60,80  | 22,80 | 170 | 66 | 64 | 41,00 | 115 |
| 25 | Ц8-416-1            | -КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ<br>КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С<br>УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ<br>КОРБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С<br>НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО<br>10ММ2<br>100М | 0,20 | 37,50  | 23,00 | 8   | 2  | 4  | 20,00 | 4   |
| 26 | Ц8-146-1            | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С<br>КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ<br>СКОБАМИ, МАССА 1М ДО:3КГ<br>100М                                                                           | 0,20 | 48,00  | 12,70 | 10  | 4  | 3  | 31,00 | 6   |
| 27 | Ц8-153-23           | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С<br>ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ<br>СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2<br>100М                                                                        | 4,00 | 2,17   | -     | 9   | 2  | -  | 1,00  | 4   |
| 28 | Ц8-406-1            | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ<br>НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО<br>25ММ<br>100М                                                                                | 0,20 | 54,00  | 23,10 | 11  | 5  | 5  | 43,00 | 9   |
| 29 | Ц8-406-6            | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ<br>БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД<br>ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ<br>ДИАМЕТР ДО 50ММ<br>100М                                              | 0,10 | 29,90  | 5,65  | 3   | 2  | -  | 30,00 | 3   |
| 30 | Ц8-417-5            | -ТРУБА ВУНИПЛАСТОВАЯ В<br>ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ<br>БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО<br>25ММ<br>100М                                                           | 1,50 | 15,90  | 0,22  | 24  | 11 | -  | 14,00 | 21  |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6    | 7  | 8 | 9 | 10    | 11 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|----|---|---|-------|----|
| 31 | цв-417-5  | 100М<br>-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В<br>ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ<br>БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО<br>25ММ                                                                            | 0,05 | 15,90  | 0,22 | 1  | - | - | 14,00 | 1  |
|    |           |                                                                                                                                                                               |      | 7,65   | 0,08 |    |   | - | 0,10  | -  |
| 32 | цв-408-3  | 100М<br>-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР<br>МЕТАЛЛУКАВА ДО 27ММ                                                                                                                 | 5,00 | 0,83   | -    | 4  | 2 | - | 1,00  | 5  |
|    |           |                                                                                                                                                                               |      | 0,32   | -    |    |   | - | -     | -  |
| 33 | цв-409-1  | ШТ<br>-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ<br>И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ<br>ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ<br>МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ<br>ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ<br>ДО:2,5ММ <sup>2</sup> | 1,15 | 4,88   | 2,33 | 6  | 3 | 3 | 4,00  | 5  |
|    |           |                                                                                                                                                                               |      | 2,36   | 0,71 |    |   | 1 | 0,92  | 1  |
| 34 | цв-409-2  | 100М<br>-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ<br>И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ<br>ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ<br>МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ<br>ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ<br>ДО:6ММ <sup>2</sup> | 0,80 | 6,02   | 2,85 | 5  | 2 | 3 | 5,00  | 4  |
|    |           |                                                                                                                                                                               |      | 2,90   | 0,67 |    |   | 1 | 1,12  | 1  |
| 35 | цв-409-11 | 100М<br>-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ<br>ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ <sup>2</sup>                                                                                                       | 3,75 | 1,21   | -    | 5  | 4 | - | 2,00  | 7  |
|    |           |                                                                                                                                                                               |      | 1,18   | -    |    |   | - | -     | -  |
| 36 | цв-409-12 | 100М<br>-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ<br>ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ <sup>2</sup>                                                                                                         | 1,50 | 1,38   | -    | 2  | 2 | - | 2,00  | 3  |
|    |           |                                                                                                                                                                               |      | 1,26   | -    |    |   | - | -     | -  |
| 37 | цв-573-5  | 100М<br>-ПУЛЬТ НАВЕСНОЙ С<br>ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ<br>ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 600ММ<br>КАМПЛЕКТЫ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ<br>ОБОРУДОВАНИЕМ                                            | 5,00 | 1,08   | 0,16 | 5  | 3 | 1 | 1,00  | 5  |
|    |           |                                                                                                                                                                               |      | 0,66   | 0,03 |    |   | - | 0,04  | -  |
| 38 | цв-574-44 | ШТ<br>-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ<br>АППАРАТОВ И<br>ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА<br>УСТРОЙСТВАХ: ПУСКАТЕЛЬ<br>МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А                                                  | 5,00 | 1,15   | -    | 6  | 3 | - | 0,90  | 5  |
|    |           |                                                                                                                                                                               |      | 0,55   | -    |    |   | - | -     | -  |
| 39 | цв-574-47 | ШТ<br>-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ<br>АППАРАТОВ И<br>ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА<br>УСТРОЙСТВАХ: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ<br>КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1                                          | 5,00 | 0,45   | -    | 2  | 1 | - | 0,50  | 3  |
|    |           |                                                                                                                                                                               |      | 0,29   | -    |    |   | - | -     | -  |
| 40 | цв-147-2  | ШТ<br>-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ<br>КАБЕЛЬНЫЕ, СКОБА                                                                                                                          | 0,05 | 391,00 | 4,10 | 20 | 2 | - | 60,00 | 3  |
|    |           |                                                                                                                                                                               |      | 36,90  | 1,02 |    |   | - | 1,32  | -  |
| 41 | цв-522-9  | Т<br>-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО<br>НАЗНАЧЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА<br>СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С<br>КОНТАКТАМИ СИЛОВЫХ ЦЕПИ И<br>ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ НА ТОК ДО<br>63А                     | 1,20 | 0,25   | -    | 1  | - | - | 0,20  | -  |
|    |           |                                                                                                                                                                               |      | 0,11   | -    |    |   | - | -     | -  |

| 1  | 2          | 3                                                                  | 4    | 5      | 6    | 7 | 8 | 9 | 10    | 11 |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|------|---|---|---|-------|----|
|    |            | КОНТАКТ                                                            |      |        |      |   |   |   |       |    |
| 42 | Ш10-975-8  | -ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ<br>КОРОБКА, РАЗМЕР ММ Д0200Х200                | 3,00 | 0,48   | 0,04 | 1 | 1 | - | 1,00  | 3  |
|    |            | ШТ                                                                 |      | 0,41   | -    |   |   | - | -     | -  |
| 43 | Ш10-975-10 | -ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ, РАЗМЕР ММ<br>Д01000Х800                           | 2,00 | 1,11   | 0,16 | 2 | 2 | - | 1,00  | 2  |
|    |            | ШТ                                                                 |      | 0,82   | 0,03 |   |   | - | 0,04  | -  |
| 44 | Ш8-147-4   | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ<br>КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО<br>1,6 КГ | 0,04 | 27,80  | 1,90 | 1 | 1 | - | 25,00 | 1  |
|    |            | 100ШТ                                                              |      | 15,50  | 0,24 |   |   | - | 0,31  | -  |
| 45 | Ш8-147-3   | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ<br>КАБЕЛЬНЫЕ, КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ       | 0,02 | 377,00 | 4,10 | 8 | - | - | 41,00 | 1  |
|    |            | Т                                                                  |      | 24,90  | 1,02 |   |   | - | 1,32  | -  |

|                                     |   |        |      |     |    |     |
|-------------------------------------|---|--------|------|-----|----|-----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     | 1 | РУБ.   | 1879 | 210 | 91 | 366 |
|                                     |   | РУБ.   |      |     | 32 | 41  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                        |   |        |      |     |    |     |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -            |   | РУБ.   | 1090 | -   | -  | -   |
| ТАРА И УПАКОВКА -                   |   | РУБ.   | 21   | -   | -  | -   |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -              |   | РУБ.   | 46   | -   | -  | -   |
| ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -        |   | РУБ.   | 14   | -   | -  | -   |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ -                      |   | РУБ.   | 9    | -   | -  | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -     |   | РУБ.   | 1180 | -   | -  | -   |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -         |   | РУБ.   | 789  | -   | -  | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                         |   | РУБ.   | 108  | -   | -  | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -            |   | РУБ.   | -    | 242 | -  | -   |
| СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |   | РУБ.   | 56   | -   | -  | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                 |   | РУБ.   | 182  | -   | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -   |   | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | -  | 12  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -   |   | РУБ.   | -    | 30  | -  | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -               |   | РУБ.   | 78   | -   | -  | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -  |   | РУБ.   | 1049 | -   | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -          |   | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | -  | 419 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -          |   | РУБ.   | -    | 272 | -  | -   |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ                    | 1 | РУБ.   | 2229 | -   | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -          |   | ЧЕЛ.-Ч | -    | -   | -  | 419 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -          |   | РУБ.   | -    | 272 | -  | -   |

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

|    |          |                                                     |      |      |   |   |   |   |   |   |
|----|----------|-----------------------------------------------------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| 46 | С154-148 | -СОЕДИНЕНИЯ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ<br>ТЕХФАЗНЫЕ ТИПА ИЭ99024-1 | 2,00 | 0,66 | - | 1 | - | - | - | - |
|    |          | ШТ                                                  |      | -    | - |   |   | - | - | - |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|----|---|---|----|----|
| 47 | C151-1091       | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ<br>ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С<br>АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ<br>И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С<br>ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ<br>ММ2:3X2,5<br>1000М | 0,08 | 191,00  | - | 15 | - | - | -  | -  |
| 48 | C151-1091       | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ<br>ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С<br>АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ<br>И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С<br>ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ<br>ММ2:3X2,5<br>1000М | 0,20 | 229,20  | - | 46 | - | - | -  | -  |
| 49 | C151-1092       | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ<br>ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С<br>АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ<br>И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С<br>ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3X4<br>1000М      | 0,02 | 295,10  | - | 6  | - | - | -  | -  |
| 50 | C151-1097       | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ<br>ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С<br>АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ<br>И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С<br>ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ<br>ММ2:3X35<br>1000М  | 0,02 | 1131,00 | - | 23 | - | - | -  | -  |
| 51 | C152-228        | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ<br>ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ<br>ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО<br>660В С АЛЮМИНЕВОЙ<br>ЖИЛОЙ, МАРКИ<br>АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2:2X5<br>1000М   | 0,05 | 28,40   | - | 1  | - | - | -  | -  |
| 52 | C152-229        | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ<br>ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ<br>ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО<br>660В С АЛЮМИНЕВОЙ<br>ЖИЛОЙ, МАРКИ<br>АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2:4<br>1000М     | 0,15 | 34,90   | - | 5  | - | - | -  | -  |
| 53 | C152-241        | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ<br>ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ<br>ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО<br>660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ<br>ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2:1<br>1000М            | 0,04 | 27,90   | - | 1  | - | - | -  | -  |
| 54 | 15-09<br>ЛУП,14 | -ПРОВОД АПВ СЕЧ.1X2<br>КМ<br>1000М                                                                                                                                                           | 0,40 | 23,44   | - | 9  | - | - | -  | -  |



| 1                                      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4     | 5     | 6    | 7  | 8   | 9  | 10 | 11  |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----|-----|----|----|-----|
| Т.5-077                                |                             |                                                                                                                                                                                             |       |       |      |    |     |    |    |     |
| ЦЕНА:21.1,116                          |                             |                                                                                                                                                                                             |       |       |      |    |     |    |    |     |
| 55                                     | 15-09<br>ДОП.14<br>Т.5-077  | -ПРОВОД АПВ СЕЧ.1Х3<br>КМ                                                                                                                                                                   | 0,08  | 29,02 | -    | 2  | -   | -  | -  | -   |
| ЦЕНА:26.1,116                          |                             |                                                                                                                                                                                             |       |       |      |    |     |    |    |     |
| 56                                     | C113-2                      | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ<br>ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,<br>ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ<br>ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР<br>УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ<br>-ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т<br>ДУ20 Т2.5 | 30,00 | 0,30  | -    | 9  | -   | -  | -  | -   |
| 57                                     | C159-482                    | -ТРУБА ВИННИПЛАСТОВАЯ 25Х2,0<br>10М                                                                                                                                                         | 15,00 | 2,48  | -    | 37 | -   | -  | -  | -   |
| 58                                     | C159-483                    | -ТРУБА ВИННИПЛАСТОВАЯ 32Х3,5<br>10М                                                                                                                                                         | 0,50  | 3,46  | -    | 2  | -   | -  | -  | -   |
| 59                                     | C156-82                     | -КОРОБКА<br>ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3                                                                                                                                                   | 3,00  | 1,63  | -    | 5  | -   | -  | -  | -   |
| 60                                     | 24-05<br>ДОП.10<br>П.1-1257 | -КОРОБКА К654У2<br>ШТ                                                                                                                                                                       | 2,00  | 7,30  | -    | 15 | -   | -  | -  | -   |
| ЦЕНА:6,8.1,073                         |                             |                                                                                                                                                                                             |       |       |      |    |     |    |    |     |
| 61                                     | 2405-1012                   | -ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3<br>ТУ36-1684-78                                                                                                                                                       | 5,00  | 1,85  | -    | 9  | -   | -  | -  | -   |
| 62                                     | 2405-1860                   | -СТОЙКИ=К314УХЛ2<br>ТУ36-22-80                                                                                                                                                              | 4,00  | 2,14  | -    | 9  | -   | -  | -  | -   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ. |                             |                                                                                                                                                                                             |       |       |      |    |     |    |    |     |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                           |                             |                                                                                                                                                                                             |       |       |      |    |     |    |    |     |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -            |                             |                                                                                                                                                                                             | РУБ.  |       | 195  |    | -   | -  | -  | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -   |                             |                                                                                                                                                                                             | РУБ.  |       | 195  |    | -   | -  | -  | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                  |                             |                                                                                                                                                                                             | РУБ.  |       | 15   |    | -   | -  | -  | -   |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -      |                             |                                                                                                                                                                                             | РУБ.  |       | 210  |    | -   | -  | -  | -   |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2                     |                             |                                                                                                                                                                                             | РУБ.  |       | 210  |    | -   | -  | -  | -   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ          |                             |                                                                                                                                                                                             | РУБ.  |       | 2074 |    | 210 | 91 | -  | 366 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                           |                             |                                                                                                                                                                                             | РУБ.  |       |      |    |     | 52 |    | 41  |

| 1                                    | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7    | 8   | 9 | 10 | 11  |
|--------------------------------------|--------|---|---|---|---|------|-----|---|----|-----|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ               | РУБ.   |   |   |   |   | 1090 | "   | " |    | "   |
| ТАРА И УПАКОВКА -                    | РУБ.   |   |   |   |   | 21   | "   | " |    | "   |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -               | РУБ.   |   |   |   |   | 46   | "   | " |    | "   |
| ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -         | РУБ.   |   |   |   |   | 14   | "   | " |    | "   |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ -                       | РУБ.   |   |   |   |   | 9    | "   | " |    | "   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -      | РУБ.   |   |   |   |   | 1180 | "   | " |    | "   |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -          | РУБ.   |   |   |   |   | 984  | "   | " |    | "   |
| МАТЕРИАЛЫ -                          | РУБ.   |   |   |   |   | 108  | "   | " |    | "   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА               | РУБ.   |   |   |   |   | -    | 242 | " |    | "   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ.   |   |   |   |   | 195  | "   | " |    | "   |
| СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -  | РУБ.   |   |   |   |   | 56   | "   | " |    | "   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                  | РУБ.   |   |   |   |   | 182  | "   | " |    | "   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -    | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |   | -    | "   | " |    | 12  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -    | РУБ.   |   |   |   |   | -    | 30  | " |    | "   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                | РУБ.   |   |   |   |   | 93   | "   | " |    | "   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -   | РУБ.   |   |   |   |   | 1259 | "   | " |    | "   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -           | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |   | "    | "   | " |    | 419 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -           | РУБ.   |   |   |   |   | -    | 272 | " |    | "   |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ                       | РУБ.   |   |   |   |   | 2439 | "   | " |    | "   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -           | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |   | "    | "   | " |    | 419 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -           | РУБ.   |   |   |   |   | -    | 272 | " |    | "   |

СОСТАВИЛ

*А*

АЛЕКСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ

*Б*

КУДРЯВЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ  
 ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ  
 ВМЕСТИМОСТЬЮ 50ЧЕЛ.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-АОВ.СО1

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ

(ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.)

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОШАДИ ЗДАНИЯ

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

1,034 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

278 ЧЕЛ.-Ч

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

0,175 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N | ШИФР И N<br>ПП : ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:  |                      | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- |                     | НЕ ЗА- |
|---|--------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------|
|   |                          |                                                   |            | ВСЕГО                  | ЭКСПЛ. :<br>МАШИН    | ВСЕГО                 | ОСНОВНОЙ :<br>ЗАРПЛАТЫ | ЭКСПЛ. :<br>МАШИН   | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |        |
|   | НОРМАТИВА:               |                                                   |            | ОСНОВНОЙ :<br>ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. :<br>ЗАРПЛАТЫ |                       | В Т.Ч. :<br>ЗАРПЛАТЫ   |                     | НА ЕДИН. :          | ВСЕГО  |
| 1 | 2                        | 3                                                 | 4          | 5                      | 6                    | 7                     | 8                      | 9                   | 10                  | 11     |

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

|   |                    |                                                                                                                                                                                         |       |       |      |     |   |   |      |    |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----|---|---|------|----|
| 1 | 1704-10040         | -УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ<br>ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ<br>ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С<br>Н.О. КОНТАКТОМ, ДИФФЕРЕНЦИАЛ 4<br>ГРАДУСА ЦЕЛЬСИЯ, ДЛИНА<br>ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ 505 ММ=<br>ТУ25-02-281074-78 | 4,00  | 20,60 | -    | 82  | - | - | -    | -  |
| 2 | Ц11-4-3            | -УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ<br>ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ: ЭЛЕКТРИЧЕСКО<br>Е                                                                                                                   | 4,00  | 0,36  | -    | 1   | 1 | - | 1,00 | 4  |
| 3 | 17-06-48<br>СТР.60 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ РТУТНЫЙ<br>ПРЯМОЙ П6-2-С-240-103                                                                                                                                 | 10,00 | 0,85  | -    | 9   | - | - | -    | -  |
| 4 | 17-06-48<br>СТР.58 | -ТЕРМОМЕТР П4-1С-240-103                                                                                                                                                                | 4,00  | 0,85  | -    | 3   | - | - | -    | -  |
| 5 | 17-06-48<br>СТР.65 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ РТУТНЫЙ<br>УГЛОВОЙ У4-1-С-240-141                                                                                                                                | 8,00  | 0,90  | -    | 7   | - | - | -    | -  |
| 6 | Ц11-1-1            | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ<br>СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ                                                                                                                                       | 22,00 | 0,21  | -    | 5   | 5 | - | 0,50 | 11 |
| 7 | 17-04<br>ДОП.43    | -МОНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ<br>ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ<br>МП-4У                                                                                                                         | 17,00 | 8,00  | -    | 136 | - | - | -    | -  |
| 8 | Ц11-98-2           | -МАНОМЕТР, ТЯГОМЕР, ТЯГОНАПОРОМЕР<br>, НАПОРОМЕР, ВАКУУММЕТР ИЛИ                                                                                                                        | 17,00 | 1,73  | 0,04 | 29  | 5 | 1 | 2,00 | 34 |

| 1                                                                  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6    | 7  | 8 | 9 | 10   | 11 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|----|---|---|------|----|
|                                                                    |                             | МАНОВАКУУММЕТР СИЛЬФОННЫЙ, С<br>ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ:С<br>ПНЕВМАТИЧЕСКИМ                                                                                                                                                                                      |      | 1,46  | 0,01 |    |   | - | 0,01 | -  |
| 9                                                                  | 1504-18093                  | ШТ<br>-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ<br>ПКЕ,500В 4АСТОТОН<br>50,60Гц,220В,Н.ТОК<br>10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ<br>ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ<br>ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО<br>ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3<br>ТУ 16-526.216-78=                                                  | 2,00 | 1,95  | -    | 4  | - | - | -    | -  |
| 10                                                                 | ц8-529-5                    | ШТ<br>-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ<br>УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ<br>УСТАНОВЛИВАЕМЫИ НА<br>КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ<br>КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ<br>ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3                                                                                                     | 2,00 | 1,99  | 0,05 | 4  | 2 | - | 2,00 | 4  |
|                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 1,09  | 0,01 |    |   | - | 0,01 | -  |
| 11                                                                 | ц12-809-1                   | ШТ<br>-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ<br>МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ<br>1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО<br>ПРОХОДА 15-25ММ                                                                                                                                           | 6,00 | 0,81  | -    | 5  | 5 | - | 1,00 | 6  |
|                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 0,75  | -    |    |   | - | -    | -  |
| 12                                                                 | ц11-680-4                   | ШТ<br>-ШИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ,<br>УСТАНОВЛИВАЕМЫИ НА:КОЛОННЕ<br>БЕТОННОЙ                                                                                                                                                                               | 2,00 | 3,28  | 0,31 | 7  | 3 | - | 2,00 | 4  |
|                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 1,39  | 0,11 |    |   | - | 0,14 | -  |
| 13                                                                 | 15-17<br>Доп.7<br>П.01-1015 | ШТ<br>-ШИТ АВТОМАТИЗАЦИЯ<br>П1(П2),СОСТОЯЩИИ ИЗ ШИТА<br>ШШМ-600X400X250                                                                                                                                                                                    | 2,00 | 20,00 | -    | 40 | - | - | -    | -  |
|                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |      | -     | -    |    |   | - | -    | -  |
| СТОИМОСТЬ И ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ<br>АППАРАТУРЫ,УСТАНОВЛИВАЕМОИ НА ШИТЕ |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |      |    |   |   |      |    |
| 14                                                                 | 1507-5051                   | ШТ<br>-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ =АС-220                                                                                                                                                                                                                         | 2,00 | 0,38  | -    | 1  | - | - | -    | -  |
| 15                                                                 | 1517-1481-1                 | ПРИБОРЫ<br>ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У<br>КАЗАТЕЛЬНЫЕ И<br>СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ<br>И ТРАНСПАРАНТЫ                                                                                                                                              | 2,00 | 0,75  | -    | 2  | - | - | -    | -  |
| 16                                                                 | 1504-12051                  | ШТ<br>-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ<br>РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ СО<br>ШТЕПСЕЛЬНЫМ<br>РАЗЪЕМОМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК<br>КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И<br>РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ<br>ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ<br>2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОШНОСТЬ<br>КАТУШЕК:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА<br>9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 6,00 | 6,60  | -    | 53 | - | - | -    | -  |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3    | 4     | 5     | 6    | 7  | 8  | 9 | 10    | 11 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|----|----|---|-------|----|
| ----- |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |      |    |    |   |       |    |
|       | 4BT=РПУ-2<br>ТУ 16-523.331-78                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |      |    |    |   |       |    |
| 17    | 1517-1429-1-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,<br>ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧ-<br>НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО<br>8 ТИПОВ*                                                                                                                                         | ШТ   | 8,00  | 3,75  | -    | 30 | -  | - | -     | -  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |      |    |    |   |       |    |
| 18    | 15-04 -РЕЛЕ РКВ 11-43-112УХЛ4<br>ДОП.129                                                                                                                                                                                                               | ШТ   | 2,00  | 9,90  | -    | 20 | -  | - | -     | -  |
|       | П.12-289                                                                                                                                                                                                                                               | ШТ   |       |       |      |    |    |   |       |    |
| 19    | 1517-1428-1-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,<br>ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧ-<br>НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО<br>4 ТИПОВ*                                                                                                                                         | ШТ   | 2,00  | 2,50  | -    | 5  | -  | - | -     | -  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |      |    |    |   |       |    |
| 20    | 1517-1495-1-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ<br>РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ<br>КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А                                                                                                                                                               | ШТ   | 60,00 | 0,30  | -    | 10 | -  | - | -     | -  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |      |    |    |   |       |    |
| 21    | 1517-1505 -ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА<br>ФИРМЕННОЙ<br>ТАБЛИЧКИ=ФОТОХИМИЧЕСКИМ<br>СПОСОБОМ*                                                                                                                                                                | ШТ   | 2,00  | 0,20  | -    | 1  | -  | - | -     | -  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |      |    |    |   |       |    |
| 22    | Ц8-574-56 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ<br>АППАРАТОВ И<br>ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА<br>УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ<br>КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ<br>СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ<br>ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ<br>ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ<br>РОЗЕТКА И Т.П. | ШТ   | 2,00  | 0,55  | -    | 1  | 1  | - | 0,50  | 1  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 0,33  | -    |    |    | - | -     | -  |
| 23    | Ц8-574-55 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ<br>АППАРАТОВ И<br>ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА<br>УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР<br>СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ<br>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                           | ШТ   | 10,00 | 1,19  | -    | 12 | 7  | - | 1,00  | 10 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 0,73  | -    |    |    | - | -     | -  |
| 24    | Ц8-85-1 -ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ<br>100ШТ                                                                                                                                                                                                             | ШТ   | 0,60  | 30,10 | 0,04 | 10 | 13 | - | 36,00 | 22 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 21,50 | 0,02 |    |    | - | 0,03  | -  |
| 25    | Ц8-85-2 -РАМКИ ДЛЯ НАДПИСИ<br>100ШТ                                                                                                                                                                                                                    | ШТ   | 0,02  | 26,50 | 0,02 | 1  | -  | - | 31,00 | 1  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 18,90 | 0,01 |    |    | - | 0,01  | -  |
| 26    | Ц11-713-2 -ПРОВОДКИ ЭЛЕКТР. ЧЕСКИЕ ПО<br>МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В<br>ШИТАХ: МАЛОГАБАРИТНЫХ                                                                                                                                                              | ШТ   | 1,60  | 7,12  | -    | 11 | 10 | - | 9,00  | 14 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 6,30  | -    |    |    | - | -     | -  |
| 27    | Ц8-408-1 -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ<br>ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ<br>КОНСТРУКЦИЯМ                                                                                                                                                                         | 100М | 0,30  | 32,00 | 7,54 | 10 | 3  | 3 | 16,00 | 5  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 9,26  | 2,28 |    |    | 1 | 2,94  | 1  |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6     | 7  | 8  | 9  | 10    | 11 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----|----|----|-------|----|
| 28 | ц8-409-1  | 100М<br>-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ<br>И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ<br>ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ<br>МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ<br>ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ<br>ДО: 2,5ММ2 | 0,30  | 4,88   | 2,33  | 1  | 1  | 0  | 4,00  | 1  |
|    |           |                                                                                                                                                                      |       | 2,36   | 0,71  |    |    | 0  | 0,92  |    |
| 29 | ц8-409-11 | 100М<br>-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ<br>ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ2                                                                                                         | 0,50  | 1,21   | -     | 1  | 1  | 0  | 2,00  | 1  |
| 30 | ц8-417-5  | 100М<br>-ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ В<br>ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ<br>БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО<br>25ММ                                                                  | 0,10  | 15,90  | 0,22  | 2  | 1  | 0  | 14,00 | 1  |
|    |           |                                                                                                                                                                      |       | 7,65   | 0,08  |    |    |    | 0,10  |    |
| 31 | ц8-149-1  | 100М<br>-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ<br>ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА<br>1М ДО: 1КГ                                                                               | 0,10  | 10,00  | 0,27  | 1  | 1  | 0  | 11,00 | 1  |
|    |           |                                                                                                                                                                      |       | 6,24   | 0,10  |    |    | 0  | 0,13  |    |
| 32 | ц8-146-1  | 100М<br>-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С<br>КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ<br>СКОБАМИ, МАССА 1М ДО: 3КГ                                                                                  | 1,80  | 48,00  | 12,70 | 86 | 33 | 23 | 31,00 | 56 |
|    |           |                                                                                                                                                                      |       | 18,20  | 4,04  |    |    | 7  | 5,21  | 9  |
| 33 | ц8-153-13 | 100М<br>-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО<br>КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 2,5 С<br>КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7                                                                            | 20,00 | 0,49   | -     | 10 | 4  | 0  | 1,00  | 24 |
|    |           |                                                                                                                                                                      |       | 0,22   | -     |    |    | 0  | -     |    |
| 34 | ц8-153-14 | ШТ<br>-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО<br>КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 2,5 С<br>КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14                                                                             | 12,00 | 0,81   | -     | 10 | 5  | 0  | 1,00  | 12 |
|    |           |                                                                                                                                                                      |       | 0,40   | -     |    |    | 0  | -     |    |
| 35 | ц11-711-1 | ШТ<br>-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО<br>ЖИЛ, ДО: 10                                                                                                                     | 8,00  | 0,54   | -     | 4  | 4  | 0  | 1,00  | 8  |
|    |           |                                                                                                                                                                      |       | 0,53   | -     |    |    | 0  | -     |    |
| 36 | ц11-711-2 | 18ВВОД<br>-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО<br>ЖИЛ, ДО: 20                                                                                                                 | 2,00  | 1,05   | -     | 2  | 2  | 0  | 1,00  | 2  |
|    |           |                                                                                                                                                                      |       | 1,03   | -     |    |    | 0  | -     |    |
| 37 | ц8-147-2  | 18ВВОД<br>-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ<br>КАБЕЛЬНЫЕ, СКОБА                                                                                                             | 0,04  | 391,00 | 4,19  | 16 | 1  | 0  | 60,00 | 2  |
|    |           |                                                                                                                                                                      |       | 36,90  | 1,02  |    |    | 0  | 1,32  |    |
| 38 | ц8-147-3  | Т<br>-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ<br>КАБЕЛЬНЫЕ, КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ                                                                                                    | 0,01  | 377,00 | 4,10  | 4  | -  | 0  | 41,00 |    |
|    |           |                                                                                                                                                                      |       | 24,90  | 1,02  |    |    | 0  | 1,32  |    |
| 39 | ц12-698-6 | Т<br>-БОБЫШКА СКОШЕЛНАЯ С<br>ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М36                                                                                                                  | 22,00 | 1,57   | 0,10  | 35 | 11 | 2  | 1,00  | 22 |
|    |           |                                                                                                                                                                      |       | 0,52   | -     |    |    | 0  | -     |    |
| 40 | ц11-642-1 | ШТ<br>-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА<br>ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ<br>ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО<br>20МПА                                                              | 13,00 | 0,34   | 0,04  | 4  | 4  | 1  | 1,00  | 13 |
|    |           |                                                                                                                                                                      |       | 0,29   | -     |    |    | 0  | -     |    |
| 41 | ц11-582-1 | ШТ<br>-КОРОВКА<br>СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, КОЛИЧЕСТВО<br>ЗАЖИМОВ, ДО: 8                                                                                                       | 2,00  | 0,97   | 4,04  | 2  | 1  | 0  | 1,00  | 2  |
|    |           |                                                                                                                                                                      |       | 0,71   | 0,01  |    |    | 0  | 0,01  |    |
|    |           | ШТ                                                                                                                                                                   |       |        |       |    |    |    |       |    |

| 1                                    | 2                   | 3                                                                                                                    | 4      | 5      | 6    | 7   | 8   | 9  | 10   | 11  |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----|-----|----|------|-----|
| 42                                   | Ц11-582-2           | -КОРОБКА<br>СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, КОЛИЧЕСТВО<br>ЗАЖИМОВ, ДО: 16                                                            | 2,00   | 1,04   | 0,04 | 2   | 2   | -  | 1,00 | 2   |
|                                      |                     | ШТ                                                                                                                   |        | 0,77   | 0,01 |     |     | -  | 0,01 | -   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ      |                     |                                                                                                                      | 1      | РУБ.   |      | 695 | 146 | 30 |      | 259 |
|                                      |                     |                                                                                                                      |        | РУБ.   |      |     |     | 8  |      | 10  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                         |                     |                                                                                                                      |        |        |      |     |     |    |      |     |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -             |                     |                                                                                                                      | РУБ.   |        |      | 410 | -   | -  |      | -   |
| ТАРА И УПАКОВКА -                    |                     |                                                                                                                      | РУБ.   |        |      | 8   | -   | -  |      | -   |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -               |                     |                                                                                                                      | РУБ.   |        |      | 16  | -   | -  |      | -   |
| ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -         |                     |                                                                                                                      | РУБ.   |        |      | 5   | -   | -  |      | -   |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ -                       |                     |                                                                                                                      | РУБ.   |        |      | 2   | -   | -  |      | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -      |                     |                                                                                                                      | РУБ.   |        |      | 441 | -   | -  |      | -   |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -          |                     |                                                                                                                      | РУБ.   |        |      | 285 | -   | -  |      | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                          |                     |                                                                                                                      | РУБ.   |        |      | 105 | -   | -  |      | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -             |                     |                                                                                                                      | РУБ.   |        |      | -   | 154 | -  |      | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - |                     |                                                                                                                      | РУБ.   |        |      | 1   | -   | -  |      | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                  |                     |                                                                                                                      | РУБ.   |        |      | 121 | -   | -  |      | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -    |                     |                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч |        |      | -   | -   | -  |      | 9   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -    |                     |                                                                                                                      | РУБ.   |        |      | -   | 21  | -  |      | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                |                     |                                                                                                                      | РУБ.   |        |      | 30  | -   | -  |      | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -   |                     |                                                                                                                      | РУБ.   |        |      | 436 | -   | -  |      | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -           |                     |                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч |        |      | -   | -   | -  |      | 278 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -           |                     |                                                                                                                      | РУБ.   |        |      | -   | 175 | -  |      | -   |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ                     |                     |                                                                                                                      | 1      | РУБ.   |      | 877 | -   | -  |      | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -           |                     |                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч |        |      | -   | -   | -  |      | 278 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -           |                     |                                                                                                                      | РУБ.   |        |      | -   | 175 | -  |      | -   |
| РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ                  |                     |                                                                                                                      |        |        |      |     |     |    |      |     |
| 43                                   | 17-06-48<br>П.1-752 | -ОПРАВА ДЛЯ ПРЯМОГО<br>ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА                                                                       | 8,00   | 1,62   | -    | 13  | -   | -  | -    | -   |
|                                      |                     | ШТ                                                                                                                   |        | -      | -    |     |     | -  | -    | -   |
| ЦЕНА: 1,5,1,082                      |                     |                                                                                                                      |        |        |      |     |     |    |      |     |
| 44                                   | 17-06-48<br>П.1-753 | -ОПРАВА ДЛЯ УГЛОВОГО<br>ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА                                                                      | 4,00   | 2,16   | -    | 9   | -   | -  | -    | -   |
|                                      |                     | ШТ                                                                                                                   |        | -      | -    |     |     | -  | -    | -   |
| ЦЕНА: 2,1,082                        |                     |                                                                                                                      |        |        |      |     |     |    |      |     |
| 45                                   | С130-1039           | -КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ<br>МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК,<br>ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ<br>1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ   | 6,00   | 1,07   | -    | 6   | -   | -  | -    | -   |
|                                      |                     | ШТ                                                                                                                   |        | -      | -    |     |     | -  | -    | -   |
| 46                                   | С151-1814           | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ<br>ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ<br>ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ<br>КВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И | 0,02   | 202,00 | -    | 4   | -   | -  | -    | -   |
|                                      |                     | ШТ                                                                                                                   |        | -      | -    |     |     | -  | -    | -   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6 | 7 | 8  | 9 | 10 | 11 |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|----|---|----|----|
|    |                  | СЕЧЕНИЕМ, ММ <sup>2</sup> : 4X1                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |    |   |    |    |
| 47 | C151-1817        | 1000М<br>-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ<br>ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ<br>ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ<br>КВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И<br>СЕЧЕНИЕМ, ММ <sup>2</sup> : 10X1                                 | 0,02 | 401,00 | - |   | 8  | - | -  | -  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |    |   |    |    |
| 48 | C151-2280        | 1000М<br>-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С<br>АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ<br>И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С<br>ЧИСЛОМ ЖИЛ И<br>СЕЧЕНИЕМ, ММ <sup>2</sup> : 4X2,5                       | 0,11 | 195,00 | - |   | 21 | - | -  | -  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |    |   |    |    |
| 49 | C151-2283        | 1000М<br>-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С<br>АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ<br>И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С<br>ЧИСЛОМ ЖИЛ И<br>СЕЧЕНИЕМ, ММ <sup>2</sup> : 10X2,5                      | 0,02 | 367,00 | - |   | 7  | - | -  | -  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |    |   |    |    |
| 50 | C151-2284        | 1000М<br>-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С<br>АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ<br>И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С<br>ЧИСЛОМ ЖИЛ И<br>СЕЧЕНИЕМ, ММ <sup>2</sup> : 14X2,5                      | 0,02 | 458,00 | - |   | 9  | - | -  | -  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |    |   |    |    |
| 51 | 15-09<br>T.5-001 | 1000М<br>-ПРОВОД ПВЗ-660 СЕЧ. 1X1<br>КМ                                                                                                                                                           | 0,08 | 27,34  | - |   | 2  | - | -  | -  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |    |   |    |    |
|    |                  | ЦЕНА: 24,5.1,116                                                                                                                                                                                  |      |        |   |   |    |   |    |    |
| 52 | C152-178         | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ<br>ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ<br>ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО<br>380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ<br>ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ <sup>2</sup> : 1            | 0,10 | 23,60  | - |   | 2  | - | -  | -  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |    |   |    |    |
| 53 | C152-179         | 1000М<br>-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ<br>ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ<br>ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО<br>380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ<br>ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ <sup>2</sup> : 1,5 | 0,01 | 31,60  | - |   | 1  | - | -  | -  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |    |   |    |    |
| 54 | 15-09<br>T.5-001 | 1000М<br>-ПРОВОД ПВЗ-380 СЕЧ. 1X0,75<br>КМ                                                                                                                                                        | 0,05 | 21,76  | - |   | 1  | - | -  | -  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |    |   |    |    |
|    |                  | ЦЕНА: 19,5.1,116                                                                                                                                                                                  |      |        |   |   |    |   |    |    |
| 55 | 24-16-49         | -МЕТАЛЛУКАВ Р-Ц-Х-15                                                                                                                                                                              | 0,03 | 174,24 | - |   | 5  | - | -  | -  |



| 1                                      | 2                           | 3                                                                          | 4    | 5      | 6 | 7   | 8   | 9  | 10 | 11  |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|-----|-----|----|----|-----|
| п.1-048                                | КМ                          |                                                                            |      |        |   |     |     |    |    |     |
| ЦЕНА:160.1,089                         |                             |                                                                            |      |        |   |     |     |    |    |     |
| 56                                     | С159-481                    | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО<br>ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ<br>10М      | 1,00 | 1,83   | - | 2   | -   | -  | -  | -   |
| 57                                     | 24-18-29<br>Ч.1<br>п.06-053 | -ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П<br>ШТ                                         | 5,00 | 1,89   | - | 9   | -   | -  | -  | -   |
| ЦЕНА:1,75.1,079                        |                             |                                                                            |      |        |   |     |     |    |    |     |
| 58                                     | 24-18-29<br>Ч.1<br>п.06-054 | -ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225У<br>ШТ                                         | 2,00 | 2,05   | - | 4   | -   | -  | -  | -   |
| ЦЕНА:1,9.1,079                         |                             |                                                                            |      |        |   |     |     |    |    |     |
| 59                                     | 17-06-48<br>Ч.1<br>Доп.     | -ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-70<br>ШТ                                           | 6,00 | 1,78   | - | 11  | -   | -  | -  | -   |
| ЦЕНА:1,65.1,079                        |                             |                                                                            |      |        |   |     |     |    |    |     |
| 60                                     | 2405-3039                   | -БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ=Б45ГР<br>М36.1,5<br>ТУ36-1097-76,ИЗМ НРЗ-79<br>1000ШТУК | 0,02 | 809,25 | - | 18  | -   | -  | -  | -   |
| 61                                     | 2405-1389                   | -КОРОбКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8<br>ТУ36-1753-75<br>ШТ                        | 2,00 | 2,38   | - | 5   | -   | -  | -  | -   |
| 62                                     | 2405-1390                   | -КОРОбКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16<br>ТУ36-1753-75<br>ШТ                       | 2,00 | 3,73   | - | 7   | -   | -  | -  | -   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2      |                             |                                                                            | РУБ. |        |   | 144 | -   | -  | -  | -   |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                           |                             |                                                                            | РУБ. |        |   |     |     |    |    |     |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -            |                             |                                                                            | РУБ. |        |   | 138 | -   | -  | -  | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -   |                             |                                                                            | РУБ. |        |   | 137 | -   | -  | -  | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                  |                             |                                                                            | РУБ. |        |   | 11  | -   | -  | -  | -   |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -      |                             |                                                                            | РУБ. |        |   | 149 | -   | -  | -  | -   |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -       |                             |                                                                            | РУБ. |        |   | 6   | -   | -  | -  | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -   |                             |                                                                            | РУБ. |        |   | 6   | -   | -  | -  | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                    |                             |                                                                            | РУБ. |        |   | 1   | -   | -  | -  | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                  |                             |                                                                            | РУБ. |        |   | 1   | -   | -  | -  | -   |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |                             |                                                                            | РУБ. |        |   | 8   | -   | -  | -  | -   |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2                     |                             |                                                                            | РУБ. |        |   | 157 | -   | -  | -  | -   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ          |                             |                                                                            | РУБ. |        |   | 839 | 146 | 30 |    | 259 |

| 1                                       | 2      | 3            | 4    | 5    | 6   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  |
|-----------------------------------------|--------|--------------|------|------|-----|---|---|---|----|-----|
|                                         |        |              | РУБ. |      |     |   |   |   |    |     |
|                                         |        | в том числе: |      |      |     |   |   |   |    |     |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -                | РУБ.   |              |      | 410  | 0   | 0 |   |   |    | 0   |
| УПАКОВКА И ТРАНСПОРТ -                  | РУБ.   |              |      | 8    | 0   | 0 |   |   |    | 0   |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -                  | РУБ.   |              |      | 16   | 0   | 0 |   |   |    | 0   |
| ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -            | РУБ.   |              |      | 5    | 0   | 0 |   |   |    | 0   |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ -                          | РУБ.   |              |      | 2    | 0   | 0 |   |   |    | 0   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -         | РУБ.   |              |      | 441  | 0   | 0 |   |   |    | 0   |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -             | РУБ.   |              |      | 423  | 0   | 0 |   |   |    | 0   |
| МАТЕРИАЛЫ -                             | РУБ.   |              |      | 105  | 0   | 0 |   |   |    | 0   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |              |      | 0    | 154 | 0 |   |   |    | 0   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -    | РУБ.   |              |      | 138  | 0   | 0 |   |   |    | 0   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                     | РУБ.   |              |      | 121  | 0   | 0 |   |   |    | 0   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -       | ЧЕЛ.-Ч |              |      | 0    | 0   | 0 |   |   |    | 9   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -       | РУБ.   |              |      | 0    | 21  | 0 |   |   |    | 0   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                   | РУБ.   |              |      | 41   | 0   | 0 |   |   |    | 0   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -      | РУБ.   |              |      | 585  | 0   | 0 |   |   |    | 0   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              | ЧЕЛ.-Ч |              |      | 0    | 0   | 0 |   |   |    | 278 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              | РУБ.   |              |      | 0    | 175 | 0 |   |   |    | 0   |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -        | РУБ.   |              |      | 6    | 0   | 0 |   |   |    | 0   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -    | РУБ.   |              |      | 6    | 0   | 0 |   |   |    | 0   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                     | РУБ.   |              |      | 1    | 0   | 0 |   |   |    | 0   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                   | РУБ.   |              |      | 1    | 0   | 0 |   |   |    | 0   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ.   |              |      | 8    | 0   | 0 |   |   |    | 0   |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ                          | РУБ.   |              |      | 1034 | 0   | 0 |   |   |    | 0   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              | ЧЕЛ.-Ч |              |      | 0    | 0   | 0 |   |   |    | 276 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              | РУБ.   |              |      | 0    | 175 | 0 |   |   |    | 0   |

СОСТАВИЛ

АЛЕКСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ

КУДРЯВЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-10

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ  
 СРЕДСТВ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ  
 ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ -СС.СО

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ  
 СТОИМОСТНУЮ ЕДИНИЦУ  
 1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ

(ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.) - 15,02 РУБ.  
 2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОШАДИ ЗДАНИЯ - 2,00 РУБ.  
 3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ - 0,48 РУБ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,499 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 357 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,229 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| № | ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:                          | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- |
|---|---------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| П | П       |                                                   |            | ВСЕГО : ЭКСПЛ. :<br>: МАШИН :                  | ВСЕГО : ЭКСПЛ. :<br>: ОСНОВНОЙ : МАШИН :       | ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-  |
| Н | Н       |                                                   |            | ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :<br>: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ : | ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :<br>: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ : | НА ЕДИН. : ВСЕГО    |
| 1 | 2       | 3                                                 | 4          | 5                                              | 6                                              | 7                   |
| 8 | 9       | 10                                                | 11         |                                                |                                                |                     |

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

=====

|   |                    |                                                                                        |       |               |   |     |    |   |      |    |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---|-----|----|---|------|----|
| 1 | ПР.62-03<br>ДЛП.4  | -ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72М-2<br>ШТ                                                     | 4,00  | 10,45         | - | 42  | -  | - | -    | -  |
| 2 | Ц10-127-5          | -АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ<br>СИСТЕМЫ:УБ ИЛИ АТС<br>ШТ                             | 4,00  | 0,37          | - | 1   | 1  | - | 0,50 | 2  |
| 3 | 1604-5011          | -АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ<br>МОДЕЛЬ:АМТ-69/2<br>ШТ                                           | 2,00  | 0,31<br>45,50 | - | 91  | -  | - | -    | -  |
| 4 | Ц10-127-3          | -АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ИЛИ<br>ТАКСОФОН ДЛЯ НАРУЖНОЙ<br>УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ:УБ ИЛИ АТС<br>ШТ | 2,00  | 0,82<br>0,48  | - | 2   | 1  | - | 0,80 | 2  |
| 5 | 1601-2364          | -КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2К3-7<br>ИИЗ.843.756 ТУ<br>КОМПЛ                                     | 8,00  | 15,00         | - | 120 | -  | - | -    | -  |
| 6 | ПР.084<br>П.3-0334 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАИГА-304<br>ШТ                                                      | 9,00  | 5,00          | - | 45  | -  | - | -    | -  |
| 7 | Ц10-397-7          | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ                                                         | 17,00 | 2,73          | - | 46  | 40 | - | 4,00 | 68 |

| 1  | 2              | 3                                                                                  | 4     | 5              | 6    | 7    | 8  | 9 | 10    | 11 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|------|----|---|-------|----|
|    |                | КОЛОНКА: В ПОМЕЩЕНИИ                                                               |       |                |      |      |    |   |       |    |
| 8  | 16-01<br>ДОП.5 | ШТ<br>-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУНОРНЫЙ<br>10ГР-38                                        | 2,00  | 2,34<br>25,70  | -    | 51   | -  | - | -     | -  |
| 9  | 110-397-8      | ШТ<br>-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ<br>КОЛОНКА: ДО 10                             | 2,00  | 3,94           | -    | 8    | 7  | - | 5,00  | 10 |
| 10 | 110-772-1      | ШТ<br>-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА<br>СТЕНЕ                                       | 10,00 | 3,26<br>1,42   | -    | 14   | 9  | - | 1,00  | 10 |
| 11 | 17-03<br>ДОП.6 | ШТ<br>-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ<br>П4КЗ-2РН-Р24-115-1                          | 1,00  | 0,87<br>85,00  | -    | 85   | -  | - | -     | -  |
| 12 | 110-771-2      | ШТ<br>-ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ,<br>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТИПЫ: П4КЗ                                | 1,00  | 5,67           | -    | 6    | 5  | - | 8,00  | 8  |
| 13 | 110-397-5      | ШТ<br>-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ<br>МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ<br>ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ | 1,00  | 5,05<br>1,49   | -    | 1    | 1  | - | 2,00  | 2  |
| 14 | 16-01<br>ДОП.7 | ШТ<br>-УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ<br>100У-101                                        | 1,00  | 180,00         | -    | 180  | -  | - | -     | -  |
| 15 | 110-395-1      | ШТ<br>-ШКАФ ИЛИ<br>СТАТИВ/СТОЙКА/, МАССА, КГ: ДО<br>100                            | 1,00  | 9,02<br>8,84   | -    | 9    | 9  | - | 14,00 | 14 |
| 16 | 110-396-1      | ШТ<br>-РАДИОУЗЕЛ ИЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ<br>БЛОКОВ, МОЩНОСТЬ, ВТ, ДО: 600<br>БЛОК          | 1,00  | 21,70<br>21,30 | -    | 22   | 21 | - | 31,00 | 31 |
| 17 | 1003-1090      | -АППАРАТ ТЕЛЕГРАФНЫЙ РУЛОНЫИ<br>РТА-80=РТА-6<br>РК2,170,020ТУ                      | 1,00  | 1000,00        | -    | 1000 | -  | - | -     | -  |
| 18 | 110-192-1      | ШТ<br>-АППАРАТ СТАРТСТОПНЫЙ<br>БУКВОПЕЧАТАЮЩИИ                                     | 1,00  | 6,62           | -    | 7    | 4  | - | 7,00  | 7  |
| 19 | 110-193-2      | ШТ<br>-АППАРАТ СТАРТСТОПНЫЙ С<br>ТРАНСМИТТЕРОМ, ПЕРФОРАТОР ИЛИ<br>РЕПЕРФОРАТОР     | 4,00  | 4,39<br>6,29   | -    | 25   | 25 | - | 9,00  | 36 |
| 20 | 110-192-2      | ШТ<br>-ПЕРФОРАТОР ИЛИ ТРАНСМИТТЕР                                                  | 2,00  | 4,30           | -    | 9    | 6  | - | 5,00  | 10 |
| 21 | 110-50090      | ШТ<br>-ШИТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ=ШЗ-П2<br>223,020,381 ТУ                                      | 1,00  | 2,87<br>1,55   | -    | 2    | -  | - | -     | -  |
| 22 | 110-972-22     | ШТ<br>-ПОЛОСА ЗАЩИТНАЯ ИЛИ<br>ПРОФИЛУВАННАЯ ЛАКОСТЬЮ ДО<br>30Х2 ЛИНИИ              | 1,00  | 1,96<br>1,92   | -    | 2    | 2  | - | 3,00  | 3  |
| 23 | 110-122-1      | ШТ<br>-ВИКТОРАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ                                               | 1,00  | 2,60           | 0,07 | 3    | 1  | - | 2,00  | 2  |

| 1                               | 2          | 3                                                                                                                                                         | 4     | 5     | 6     | 7    | 8   | 9  | 10    | 11  |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|----|-------|-----|
|                                 |            | ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА<br>СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С<br>КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА<br>ТОК ДО 25А                                                            |       | 1,26  | 0,01  |      |     | -  | 0,01  | -   |
|                                 |            | ШТ                                                                                                                                                        |       |       |       |      |     |    |       |     |
| 24                              | Ц10-54-7   | -КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА<br>1М,КГ,ДО:1                                                                                                              | 0,20  | 31,60 | 5,97  | 6    | 4   | 1  | 35,00 | 7   |
|                                 |            | 100М                                                                                                                                                      |       | 18,90 | 1,92  |      |     | -  | 2,48  | -   |
| 25                              | Ц10-54-12  | -ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С<br>КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ<br>СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ                                                                             | 1,20  | 11,20 | -     | 13   | 13  | -  | 19,00 | 23  |
|                                 |            | 100М                                                                                                                                                      |       | 10,80 | -     |      |     | -  | -     | -   |
| 26                              | Ц8-402-1   | -ПРОВОДА МАРКИ ПВБ АППВ ПРИ<br>ОТКРЫТОМ ПРОВОДКЕ                                                                                                          | 2,65  | 16,50 | 5,15  | 44   | 21  | 13 | 14,00 | 37  |
|                                 |            | 100М                                                                                                                                                      |       | 6,07  | 1,63  |      |     | 4  | 2,10  | 6   |
| 27                              | Ц8-403-1   | -ПРОВОД ПРИ ИЛИ АППВ ПО<br>УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ<br>ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2                                                                              | 0,10  | 11,50 | 0,16  | 1    | 1   | -  | 16,00 | 2   |
|                                 |            | 100М                                                                                                                                                      |       | 9,28  | 0,01  |      |     | -  | 0,01  | -   |
| 28                              | Ц8-417-1   | -ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ПО<br>УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ<br>ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ                                                                      | 0,15  | 34,80 | 12,20 | 5    | 2   | 2  | 26,00 | 4   |
|                                 |            | 100М                                                                                                                                                      |       | 14,40 | 3,85  |      |     | 1  | 4,97  | 1   |
| 29                              | Ц8-409-1   | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ<br>И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫИ<br>ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ<br>МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ<br>ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ<br>ДО:2,5ММ2 | 0,15  | 4,88  | 2,33  | 1    | -   | -  | 4,00  | 1   |
|                                 |            | 100М                                                                                                                                                      |       | 2,36  | 0,71  |      |     | -  | 0,92  | -   |
| 30                              | Ц8-471-1   | -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ<br>УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ                                                                                                   | 0,40  | 19,30 | 0,70  | 8    | 2   | -  | 9,00  | 4   |
|                                 |            | 10ШТ                                                                                                                                                      |       | 4,60  | 0,10  |      |     | -  | 0,13  | -   |
| 31                              | Ц8-472-6   | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИИ ОТКРЫТО<br>ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ<br>ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ<br>100ММ2                                                       | 0,10  | 56,10 | 1,70  | 6    | 1   | -  | 24,00 | 2   |
|                                 |            | 100ММ2                                                                                                                                                    |       | 13,40 | 0,10  |      |     | -  | 0,13  | -   |
| 32                              | Ц8-472-7   | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИИ ОТКРЫТО<br>ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ<br>ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ<br>160ММ2                                                      | 0,10  | 64,20 | 1,80  | 6    |     | -  | 24,00 | 2   |
|                                 |            | 160ММ2                                                                                                                                                    |       | 13,40 | 0,20  |      |     | -  | 0,26  | -   |
| 33                              | Ц10-972-10 | -КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ<br>НАСТЕННАЯ                                                                                                                   | 1,00  | 4,01  | 0,55  | 4    | 2   | -  | 3,00  | 3   |
|                                 |            | КОРОБКА                                                                                                                                                   |       | 1,62  | 0,16  |      |     | -  | 0,23  | -   |
| 34                              | Ц10-975-12 | -КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ                                                                                                                                        | 26,00 | 0,41  | -     | 11   | 10  | -  | 1,00  | 26  |
|                                 |            | ШТ                                                                                                                                                        |       | 0,37  | -     |      |     | -  | -     | -   |
| 35                              | Ц10-381-11 | -РОЗЕТКА МИКРОСОННАЯ                                                                                                                                      | 20,00 | 0,36  | -     | 7    | 7   | -  | 1,00  | 20  |
|                                 |            | ШТ                                                                                                                                                        |       | 0,33  | -     |      |     | -  | -     | -   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ |            |                                                                                                                                                           | 1     | РУБ.  |       | 1883 | 196 | 16 |       | 336 |
|                                 |            |                                                                                                                                                           |       | РУБ.  |       |      |     | 5  |       | 7   |

| 1            | 2                                  | 3      | 4 | 5 | 6 | 7    | 8   | 9 | 10 | 11  |
|--------------|------------------------------------|--------|---|---|---|------|-----|---|----|-----|
| В ТОМ ЧИСЛЕ: |                                    |        |   |   |   |      |     |   |    |     |
|              | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -           | РУБ.   |   |   |   | 1616 | "   | " |    | "   |
|              | ТАРА И УПАКОВКА -                  | РУБ.   |   |   |   | 33   | "   | " |    | "   |
|              | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -             | РУБ.   |   |   |   | 66   | "   | " |    | "   |
|              | ЗАГOTOB.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -       | РУБ.   |   |   |   | 22   | "   | " |    | "   |
|              | КОМПЛЕКТАЦИЯ -                     | РУБ.   |   |   |   | 11   | "   | " |    | "   |
|              | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -    | РУБ.   |   |   |   | 1748 | "   | " |    | "   |
|              | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   |   |   |   | 267  | "   | " |    | "   |
|              | МАТЕРИАЛЫ -                        | РУБ.   |   |   |   | 52   | "   | " |    | "   |
|              | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             | РУБ.   |   |   |   | "    | 201 | " |    | "   |
|              | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                | РУБ.   |   |   |   | 162  | "   | " |    | "   |
|              | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -  | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | "    | "   | " |    | 14  |
|              | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -  | РУБ.   |   |   |   | "    | 28  | " |    | "   |
|              | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -              | РУБ.   |   |   |   | 35   | "   | " |    | "   |
|              | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ.   |   |   |   | 464  | "   | " |    | "   |
|              | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -         | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | "    | "   | " |    | 357 |
|              | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -         | РУБ.   |   |   |   | "    | 229 | " |    | "   |
|              | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1                 | РУБ.   |   |   |   | 2212 | "   | " |    | "   |
|              | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -         | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | "    | "   | " |    | 357 |
|              | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -         | РУБ.   |   |   |   | "    | 229 | " |    | "   |

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

=====

|    |             |                                |      |        |       |     |   |   |   |   |
|----|-------------|--------------------------------|------|--------|-------|-----|---|---|---|---|
| 36 | 17-03       | -ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ  | 7,00 | 11,91  | -     | 83  | " | " | " | " |
|    | Ч. II       | ПОКАЗЫВАЮЩИЕ                   |      | -----  | ----- |     |   |   |   |   |
|    | П.1-053     | В4С1-М2ПВ-242-300-326К         |      | "      | "     |     |   | " | " | " |
|    |             | ШТ                             |      |        |       |     |   |   |   |   |
|    |             | ЦЕНА: 11.1,083                 |      |        |       |     |   |   |   |   |
| 37 | 17-03       | -ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ  | 2,00 | 21,66  | -     | 43  | " | " | " | " |
|    | Ч. II       | ПОКАЗЫВАЮЩИЕ                   |      | -----  | ----- |     |   |   |   |   |
|    | П.1-051     | В4С1-М2ПВ-242-400-324К         |      | "      | "     |     |   | " | " | " |
|    |             | ШТ                             |      |        |       |     |   |   |   |   |
|    |             | ЦЕНА: 20.1,083                 |      |        |       |     |   |   |   |   |
| 38 | 17-03       | -ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ  | 1,00 | 107,22 | -     | 107 | " | " | " | " |
|    | Ч. II       | ПОКАЗЫВАЮЩИЕ                   |      | -----  | ----- |     |   |   |   |   |
|    | П.1-054     | В4С1-М1ПВ-24Р-800-312К         |      | "      | "     |     |   | " | " | " |
|    |             | ШТ                             |      |        |       |     |   |   |   |   |
|    |             | ЦЕНА: 99.1,083                 |      |        |       |     |   |   |   |   |
| 39 | 240220-1251 | -ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ДЛЯ | 1,00 | 3,63   | -     | 4   | " | " | " | " |
|    |             | ТРЕХПРОГРАММНОГО               |      | -----  | ----- |     |   |   |   |   |
|    |             | ВЕЩАНИЯ=ТАМУ-10Т               |      | "      | "     |     |   | " | " | " |
|    |             | ШТ                             |      |        |       |     |   |   |   |   |

| 1                                    | 2                               | 3                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6 | 7   | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|-----|---|---|----|----|
| 40                                   | C154-32                         | -ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ<br>ЗАЩИЩЕННЫЕ, ТИПА ПП2-10/Н2<br>56,67М1Б СИЛУМИН<br>ШТ                                                                                                | 1,00  | 5,20   | - | 5   | - | - | -  | -  |
| 41                                   | C151-2526                       | -КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С<br>ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ<br>ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ ТПП, ДИАМЕТРОМ<br>ЖИЛЫ 0,4ММ, С ЧИСЛОМ ПАР:10<br>1000М                                                         | 0,02  | 158,00 | - | 3   | - | - | -  | -  |
| 42                                   | C152-488                        | -ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С<br>ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ<br>МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ<br>ЖИЛЫ 0,4ММ2<br>1000М                                                                              | 0,12  | 10,60  | - | 1   | - | - | -  | -  |
| 43                                   | C152-494                        | -ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ<br>ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С<br>ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ<br>ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ<br>ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2<br>1000М                            | 0,28  | 15,10  | - | 4   | - | - | -  | -  |
| 44                                   | C152-242                        | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ<br>ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ<br>ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО<br>660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ<br>ПВ1; СЕЧЕНИЕМ, ММ2:1,5<br>1000М | 0,01  | 38,10  | - | 1   | - | - | -  | -  |
| 45                                   | C159-481                        | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ 20X1,8<br>10М                                                                                                                                                  | 1,50  | 1,83   | - | 3   | - | - | -  | -  |
| 46                                   | C155-17                         | -КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ<br>ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10<br>ШТ                                                                                                                              | 1,00  | 1,03   | - | 1   | - | - | -  | -  |
| 47                                   | C155-12                         | -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ<br>СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р<br>ШТ                                                                                                                   | 8,00  | 0,16   | - | 1   | - | - | -  | -  |
| 48                                   | C155-13                         | -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ<br>СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П<br>ШТ                                                                                                                   | 18,00 | 0,14   | - | 3   | - | - | -  | -  |
| 49                                   | 290220-1291-РОЗЕТКА=РТР-2<br>ШТ |                                                                                                                                                                                     | 20,00 | 0,41   | - | 8   | - | - | -  | -  |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ      |                                 |                                                                                                                                                                                     | 2     | РУБ.   |   | 267 | - | - | -  | -  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                         |                                 |                                                                                                                                                                                     |       | РУБ.   |   |     |   |   |    |    |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -          |                                 |                                                                                                                                                                                     |       | РУБ.   |   | 267 | - | - | -  | -  |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - |                                 |                                                                                                                                                                                     |       | РУБ.   |   | 266 | - | - | -  | -  |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                |                                 |                                                                                                                                                                                     |       | РУБ.   |   | 20  | - | - | -  | -  |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -   |                                 |                                                                                                                                                                                     |       | РУБ.   |   | 287 | - | - | -  | -  |

| 1                                    | 2 | 3 | 4      | 5 | 6 | 7    | 8   | 9  | 10 | 11  |
|--------------------------------------|---|---|--------|---|---|------|-----|----|----|-----|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2                   |   |   | РУБ.   |   |   | 287  | 0   | 0  |    |     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТУ        |   |   | РУБ.   |   |   | 2150 | 196 | 16 |    | 336 |
|                                      |   |   | РУБ.   |   |   |      |     | 5  |    | 7   |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                         |   |   |        |   |   |      |     |    |    |     |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -             |   |   | РУБ.   |   |   | 1616 | 0   | 0  |    | 0   |
| ТАРА И УПАКОВКА -                    |   |   | РУБ.   |   |   | 33   | 0   | 0  |    | 0   |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -               |   |   | РУБ.   |   |   | 66   | 0   | 0  |    | 0   |
| ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -         |   |   | РУБ.   |   |   | 22   | 0   | 0  |    | 0   |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ -                       |   |   | РУБ.   |   |   | 11   | 0   | 0  |    | 0   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -      |   |   | РУБ.   |   |   | 1748 | 0   | 0  |    | 0   |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -          |   |   | РУБ.   |   |   | 534  | 0   | 0  |    | 0   |
| МАТЕРИАЛЫ -                          |   |   | РУБ.   |   |   | 52   | 0   | 0  |    | 0   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -             |   |   | РУБ.   |   |   | 0    | 201 | 0  |    | 0   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - |   |   | РУБ.   |   |   | 266  | 0   | 0  |    | 0   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                  |   |   | РУБ.   |   |   | 162  | 0   | 0  |    | 0   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -    |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   | 0    | 0   | 0  |    | 14  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -    |   |   | РУБ.   |   |   | 0    | 28  | 0  |    | 0   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                |   |   | РУБ.   |   |   | 55   | 0   | 0  |    | 0   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -   |   |   | РУБ.   |   |   | 751  | 0   | 0  |    | 0   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -           |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   | 0    | 0   | 0  |    | 357 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -           |   |   | РУБ.   |   |   | 0    | 229 | 0  |    | 0   |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ                       |   |   | РУБ.   |   |   | 2499 | 0   | 0  |    | 0   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -           |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   | 0    | 0   | 0  |    | 357 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -           |   |   | РУБ.   |   |   | 0    | 229 | 0  |    | 0   |

СОСТАВИЛ

АЛЕКСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ

КУДРЯВЦЕВА



### НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

ФОРМА 5

# ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ  
ОБОРУДОВАНИЯ БУФЕТА  
НА 12 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ  
ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: АР.СО1

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ          |             |
| СТОИМОСТЬ НА                 |             |
| 1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ         |             |
| (ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.)         | - 1.88 РУБ. |
| 2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОШАДИ ЗДАНИЯ | - 0.25 РУБ. |
| 3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ        | - 0.06 РУБ. |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ        | 2,485 ТЫС.РУБ. |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:             |                |
| ОБОРУДОВАНИЯ             | 2,891 ТЫС.РУБ. |
| МОНТАЖНЫХ РАБОТ          | 0,094 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 87 ЧЕЛ.-Ч      |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,054 ТЫС.РУБ. |

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| Итого |                             |                                              |                                                                                                              |            |                 |                       |                 |                                 |                            |                  |        |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--------|
| №     | П/П                         | ШИФР И № ПОЗИЦИИ                             | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИНЫ | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ МАШИНАМИ | ЖИВЛЕНИЕМ МАШИНЫ | БРУТТО |
| 1     | 2                           | 3                                            | 4                                                                                                            | 5          | 6               | 7                     | 8               | 9                               | 10                         | 11               | 12     |
| 1     | 24-06<br>Доп.13<br>П.15-021 | -ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ЭРА<br>3,200 КГ             | шт                                                                                                           | 1,00       | 30,00           | 30                    | "               | "                               | "                          | "                | "      |
| 2     | 28-615-3                    | -ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ                            | шт                                                                                                           | 1,00       | "               | "                     | 1               | 1                               | 2,00                       | 2                | "      |
| 3     | 56-01-01<br>П.180           | -СТУЛ КОНТОРСКИЙ                             | шт                                                                                                           | 4,00       | 10,00           | 40                    | "               | "                               | "                          | "                | "      |
| 4     | 56-01-01<br>П.75            | -ПОЛКА ДЕРЕВЯННАЯ НА 5<br>КРЮЧКОВ            | шт                                                                                                           | 3,00       | 11,50           | 35                    | "               | "                               | "                          | "                | "      |
| 5     | 24-19-73<br>П.249           | -СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ<br>СП-1470А           | шт                                                                                                           | 1,00       | 57,00           | 57                    | "               | "                               | "                          | "                | "      |
| 6     | 24-06<br>Доп.41             | -ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-0,71<br>0,180 Т         | шт                                                                                                           | 1,00       | 476,00          | 476                   | "               | "                               | "                          | "                | "      |
| 7     | 28-911-5                    | -МОНТАЖ ШКАФА ХОЛОДИЛЬНОГО<br>ВЕСОМ ДО 0,18Т | шт                                                                                                           | 1,00       | "               | "                     | 8               | 8                               | 12,02                      | 12               | "      |
| 8     | 24-19-73<br>П.214           | -ШКАФ ДЛЯ ХЛЕБА 4ШХ-2                        | шт                                                                                                           | 1,00       | 153,05          | 153                   | "               | "                               | 0,03                       | "                | "      |
| 9     | 24-19-73                    | -СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ                       |                                                                                                              | 2,00       | 54,00           | 108                   | "               | "                               | "                          | "                | "      |

| 1            | 2                                      | 3  | 4    | 5      | 6   | 7  | 8  | 9 | 10    | 11 | 12   |
|--------------|----------------------------------------|----|------|--------|-----|----|----|---|-------|----|------|
| П.262        | СП-1050А                               |    |      |        |     |    |    |   |       |    |      |
| 10 24-06     | -ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ                   | шт | 1,00 | 99,00  | 99  | -  | -  | - | -     | -  | -    |
| ДЮП.50       | ПЭ-0,17-01                             |    |      |        |     |    |    |   |       |    |      |
| П.11-016     | 65,000 КГ                              | шт |      |        |     |    |    |   |       |    | 0,06 |
| 11 128-927-2 | -ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ                   | шт | 1,00 | -      | -   | 7  | 7  | - | 14,00 | 14 | -    |
|              |                                        |    |      | 7,46   |     |    |    |   | 0,04  | -  | -    |
| 12 24-06-01  | -КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ             |    | 1,00 | 89,00  | 89  | -  | -  | - | -     | -  | -    |
| П.16         | КНЭ-10СМН                              |    |      |        |     |    |    |   | -     | -  | -    |
|              | 34,000 КГ                              | шт |      |        |     |    |    |   | -     | -  | 0,03 |
| 13 128-923-1 | -КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА |    | 1,00 | -      | -   | 3  | 3  | - | 5,00  | 5  | -    |
|              |                                        |    |      |        |     |    |    |   | -     | -  | -    |
| 14 56-01-01  | -ПОДСТАВКА ПОД КИПЯТИЛЬНИК             | шт | 1,00 | 2,85   | 6   | -  | -  | - | 0,01  | -  | -    |
| П.281        |                                        | шт |      | 6,00   |     |    |    |   | -     | -  | -    |
| 15 24-19-73  | -СТОЛ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ СО           |    | 1,00 | 49,50  | 50  | -  | -  | - | -     | -  | -    |
| П.252        |                                        | шт |      |        |     |    |    |   | -     | -  | -    |
| 16 24-19-73  | -ВАННА МОЕЧНАЯ СЕКЦИОННАЯ              |    | 2,00 | 33,50  | 67  | -  | -  | - | -     | -  | -    |
| П.322        | ВМСМ-2                                 | шт |      |        |     |    |    |   | -     | -  | -    |
| 17 128-921-8 | -УСТАНОВКА ВАННЫ                       | шт | 2,00 | -      | -   | 14 | 12 | 1 | 11,00 | 22 | -    |
|              |                                        |    |      | 6,75   |     |    |    | 1 | 0,35  | 1  | -    |
| 18 24-19-73  | -СТОЛКА БУФЕТНАЯ БС-1А                 | шт | 1,00 | 89,00  | 89  | -  | -  | - | -     | -  | -    |
| П.412        |                                        |    |      |        |     |    |    |   | -     | -  | -    |
| 19 24-06     | -ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ               |    | 1,00 | 80,00  | 80  | -  | -  | - | -     | -  | -    |
| ДЮП.3        | ТЭ-25                                  |    |      |        |     |    |    |   | -     | -  | -    |
| П.06-005     | 22,000 КГ                              | шт |      |        |     |    |    |   | -     | -  | 0,02 |
| 20 128-923-1 | -МОНТАЖ ТЕРМОСТАТА                     | шт | 1,00 | -      | -   | 3  | 3  | - | 5,00  | 5  | -    |
|              |                                        |    |      | 2,85   |     |    |    |   | 0,01  | -  | -    |
| 21 27-11-34  | -СТОЛ КРУГЛЫЙ ВЫСОКИЙ                  |    | 3,00 | 37,00  | 111 | -  | -  | - | -     | -  | -    |
| П.1-096      | ПР-12-391                              | шт |      |        |     |    |    |   | -     | -  | -    |
| 22 24-06     | -ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНЫЙ          |    | 1,00 | 480,00 | 480 | -  | -  | - | -     | -  | -    |
| ДЮП.32       | РХС/В-1-0,315М                         |    |      |        |     |    |    |   | -     | -  | -    |
| П.08-041     | 0,320 Т                                | шт |      |        |     |    |    |   | -     | -  | 0,32 |
| 23 128-911-3 | -ПРИЛАВОК-ВИТРИНА                      | шт | 1,00 | -      | -   | 8  | 8  | - | 13,00 | 13 | -    |
|              |                                        |    |      | 7,84   |     |    |    |   | 0,08  | -  | -    |
| 24 27-11-34  | -ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ С ПОДЪЕМНОЙ          |    | 1,00 | 120,00 | 120 | -  | -  | - | -     | -  | -    |

| 1                                    | 2         | 3                             | 4  | 5    | 6      | 7    | 8  | 9  | 10   | 11 | 12   |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|----|------|--------|------|----|----|------|----|------|
|                                      | ДОП.12    | ПЛАТФОРМЫ ТП-80               |    |      |        |      |    |    |      |    |      |
|                                      | П.1-171   | 46,000 КГ                     | ШТ |      |        |      |    |    |      |    |      |
| 25                                   | 24-06     | -ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ВЗ-210       |    | 2,00 | 145,00 | 290  |    |    |      |    | 0,05 |
|                                      | ДОП.      | 25,000 КГ                     | ШТ |      |        |      |    |    |      |    |      |
| 26                                   | 24-06-01  | -ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ ТСП |    | 1,00 | 34,00  | 34   |    |    |      |    | 0,05 |
|                                      | П.12      |                               | ШТ |      |        |      |    |    |      |    |      |
| 27                                   | 24-19-73  | -ТАБУРЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ     |    | 3,00 | 6,40   | 19   |    |    |      |    |      |
|                                      | П.417     | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТМ              | ШТ |      |        |      |    |    |      |    |      |
| 28                                   | 24-19-73  | -РЕШЕТКА ПОДНОЖНАЯ РП         |    | 6,00 | 3,75   | 22   |    |    |      |    |      |
|                                      | ДОП.30    |                               | ШТ |      |        |      |    |    |      |    |      |
|                                      | П.614     |                               |    |      |        |      |    |    |      |    |      |
| 29                                   | СПРАВОЧН. | -МЕСТНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ОТСОС |    | 1,00 | 50,10  | 50   |    |    |      |    |      |
|                                      | ОБОРУДОВ. | МВО-0,5-01                    |    |      |        |      |    |    |      |    |      |
|                                      | ОБЩЕСТВ.  | 35,000 КГ                     | ШТ |      |        |      |    |    |      |    | 0,04 |
|                                      | ПИТАНИЯ   |                               |    |      |        |      |    |    |      |    |      |
|                                      | 1985Г     |                               |    |      |        |      |    |    |      |    |      |
| 30                                   | Ц7-221-1  | -МОНТАЖ ОТСОСА                |    | 1,00 |        |      | 4  | 3  | 5,00 | 5  |      |
|                                      |           | ВЕНТИЛЯЦИОННОГО               | ШТ |      | 4,25   |      |    |    | 0,23 |    |      |
| 31                                   | 17-03     | -ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ РП-100Ш-13     |    | 1,00 | 42,00  | 42   |    |    |      |    |      |
|                                      | Ч.1       | 25,000 КГ                     | ШТ |      |        |      |    |    |      |    |      |
|                                      | П.5-279   |                               |    |      |        |      |    |    |      |    | 0,03 |
| 32                                   | 17-03     | -ВЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ ВНИ-2        |    | 2,00 | 26,00  | 52   |    |    |      |    |      |
|                                      | Ч.1       | 13,000 КГ                     | ШТ |      |        |      |    |    |      |    | 0,03 |
|                                      | П.5-269   |                               |    |      |        |      |    |    |      |    |      |
| 33                                   | Ц20-538-7 | -ВЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ |    | 2,00 |        |      | 3  | 3  | 2,21 | 4  |      |
|                                      |           |                               | ШТ |      | 1,56   |      |    |    | 0,08 |    |      |
| 34                                   | 24-19-73  | -ПОЛКА НАСТЕННАЯ ДЛЯ          |    | 3,00 | 12,40  | 34   |    |    |      |    |      |
|                                      | П.491     | ИНВЕНТАРЯ ПП-1                | ШТ |      |        |      |    |    |      |    |      |
| 35                                   | 56-01-01  | -ПОЛКА ДЕРЕВЯННАЯ ДЛЯ ТАРЕЛОК |    | 3,00 | 20,00  | 60   |    |    |      |    |      |
|                                      | П.310     |                               | ШТ |      |        |      |    |    |      |    |      |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ                       |           |                               |    | РУБ. |        | 2593 | 51 | 40 | 1    | 02 | 0,01 |
|                                      |           |                               |    | РУБ. |        |      |    |    | 1    |    |      |
|                                      |           |                               |    | РУБ. |        |      |    | 09 |      |    |      |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -  |           |                               |    | РУБ. |        |      |    |    |      |    |      |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,     |           |                               |    | РУБ. |        |      |    |    |      |    |      |
| ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД- |           |                               |    | РУБ. |        |      |    |    |      |    |      |
| СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВ- |           |                               |    | РУБ. |        | 198  |    |    |      |    |      |
| ВАНИЯ -                              |           |                               |    | РУБ. |        |      |    |    |      |    |      |
| ШЕФМОНТАЖ -                          |           |                               |    | РУБ. |        |      |    |    |      |    |      |

| 1                                                | 2 | 3 | 4      | 5    | 6  | 7  | 8 | 9 | 10 | 11   | 12 |
|--------------------------------------------------|---|---|--------|------|----|----|---|---|----|------|----|
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:                              |   |   | РУБ.   | 2891 | "  | "  | " | " | "  | "    | "  |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ<br>В РАСЦЕНКАХ |   |   | РУБ.   | "    | "  | "  | " | " | "  | "    | "  |
| ИТОГО:                                           |   |   | РУБ.   | 51   | 48 | 1  |   |   | 83 | 0,81 |    |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                              |   |   | РУБ.   | 37   | "  | "  | 1 |   | "  | "    |    |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП -                                 |   |   | РУБ.   | "    | "  | "  | " |   | "  | "    |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -                |   |   | РУБ.   | "    | "  | "  | " |   | 4  | "    |    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -                |   |   | РУБ.   | "    | 5  | "  | " |   | "  | "    |    |
| ИТОГО:                                           |   |   | РУБ.   | 2891 | 88 | 53 | 1 |   | 87 | 0,81 |    |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                            |   |   | РУБ.   | 6    | "  | "  | 1 |   | "  | "    |    |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП -                                  |   |   | РУБ.   | "    | "  | "  | " |   | "  | "    |    |
| ИТОГО:                                           |   |   | РУБ.   | 2891 | 94 | 53 | 1 |   | 87 | 0,81 |    |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                   |   |   | РУБ.   | 2985 | "  | "  | " | 1 | "  | "    |    |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -              |   |   | РУБ.   | "    | "  | "  | " | " | "  | "    |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                       |   |   | ЧЕЛ.-Ч | "    | "  | "  | " | " | 87 | "    |    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                       |   |   | РУБ.   | "    | 54 | "  | " | " | "  | "    |    |

СОСТАВИЛ

КУДРЯВЦЕВА Н.Г.

ПРОВЕРИЛ

КОРНИЕНКО А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ  
 ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: АР.С02

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ

(ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.)

= 0,48 РУБ.

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОШАДИ ЗДАНИЯ

= 0,06 РУБ.

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ

= 0,02 РУБ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

4,093 ТЫС.РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ОБОРУДОВАНИЯ

4,069 ТЫС.РУБ.

МОНТАЖНЫХ РАБОТ

0,024 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

24 ЧЕЛ.-Ч

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

0,012 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| 1         | 2                             | 3                              | 4        | 5                     | 6                 | 7                | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|------------------|--------|---|----|----|----|
| ШМОР И Н: | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА | КОЛИЧЕСТ-                      | СТОИ-    | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | ЗАТРАТЫ ТРУДА     | ОБЩАЯ            |        |   |    |    |    |
| П         | ПОЗИЦИИ                       | ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ЕДИНИЦЫ  | МОУ                   | РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч   | МАССА            |        |   |    |    |    |
| Н         | НОРМАТИ-                      | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И            | ВО       | ОБОРУДО-              | НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ- | ВАНИЯ            |        |   |    |    |    |
| 8         | ВА                            | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ     | ОБОРУД.  | ВАНИЯ                 | ОСНОВНОЙ: МАШИН   | ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ | СПУТТО |   |    |    |    |
| 8         |                               |                                | МОНТАЖН. | ВСЕГО                 | ЗАРПЛАТЫ:         | ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ | СПУТТО |   |    |    |    |
| 8         |                               |                                | РАБОТ    |                       | В Т.Ч.            | ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ | СПУТТО |   |    |    |    |
| 8         |                               |                                |          |                       | ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО            | МЕТТО  |   |    |    |    |

ПАССАЖИРСКИЙ ЗАЛ

|   |                          |                                                                |       |        |      |   |   |   |   |   |   |
|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СБОРНИК<br>N116<br>1980Г | -КАМЕРА ХРАНЕНИЯ РУЧНОЙ<br>КЛАДКИ С САМООБСЛУЖИВАНИЕМ<br>КХС-5 | 2,00  | 820,00 | 1640 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 56-01-01<br>П.136        | -СТУЛ ЖЕСТКИЙ<br>ШТ                                            | 48,00 | 8,50   | 408  | - | - | - | - | - | - |

КОМНАТА МАТЕРИ И РЕБЕНКА

|   |                      |                                    |      |       |    |   |   |   |   |   |   |
|---|----------------------|------------------------------------|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 56-01-01<br>П.43     | -СТОЛ ТУАЛЕТНО-ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ<br>ШТ   | 1,00 | 40,00 | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 56-01-01<br>П.40     | -СТОЛ ДЕТСКИЙ ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ<br>ШТ | 1,00 | 11,50 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 56-01-01<br>П.28     | -СТУЛ ДЕТСКИЙ<br>ШТ                | 3,00 | 6,50  | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 56-01-01<br>П.53     | -ШКАФ ДЛЯ ИГРУШЕК И ПОСОБИИ<br>ШТ  | 1,00 | 54,00 | 54 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 56-03-01<br>АРТ.6211 | -КРОВАТЬ ДЕТСКАЯ<br>ШТ             | 1,00 | 31,50 | 32 | - | - | - | - | - | - |

| 1                                       | 2                    | 3                                        | 4  | 5    | 6      | 7   | 8 | 9 | 10 | 11   | 12 |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----|------|--------|-----|---|---|----|------|----|
| 8                                       | 56-01-01<br>П.110    | -ДИВАН ДЛЯ ОТДЫХА                        | ШТ | 1,00 | 79,50  | 80  | 0 | 0 | 0  | 0    | 0  |
| 9                                       | 56-01-01<br>П.100    | -СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ                         | ШТ | 2,00 | 10,00  | 20  | 0 | 0 | 0  | 0    | 0  |
| 10                                      | 51-04-01<br>АРТ.2191 | -ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ                       | ШТ | 1,00 | 31,00  | 31  | 0 | 0 | 0  | 0    | 0  |
| ДИСПЕТЧЕРСКАЯ С УЗЛОМ СВЯЗИ И ШОФЕРСКОЙ |                      |                                          |    |      |        |     |   |   |    |      |    |
| 11                                      | 56-01-01<br>П.166    | -СТОЛ ДВУХТУМБОВЫЙ                       | ШТ | 1,00 | 70,00  | 70  | 0 | 0 | 0  | 0    | 0  |
| 12                                      | 56-01-01<br>П.104    | -СТУЛ                                    | ШТ | 3,00 | 12,00  | 36  | 0 | 0 | 0  | 0    | 0  |
| 13                                      | 56-01-01<br>П.118    | -БАНКЕТКА                                | ШТ | 1,00 | 21,00  | 21  | 0 | 0 | 0  | 0    | 0  |
| КАССА                                   |                      |                                          |    |      |        |     |   |   |    |      |    |
| 14                                      | 56-01-01<br>П.300    | -СТОЛ КАССИРА                            | ШТ | 2,00 | 67,00  | 134 | 0 | 0 | 0  | 0    | 0  |
| 15                                      | 56-01-01<br>П.168    | -СТУЛ ВРАЩАЮЩИЙСЯ                        | ШТ | 2,00 | 26,50  | 53  | 0 | 0 | 0  | 0    | 0  |
| 16                                      | 1708-1112            | -МАШИНА КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ<br>ЭОКА-4401 | ШТ | 2,00 | 410,00 | 820 | 0 | 0 | 0  | 0    | 0  |
| 17                                      | 128-901-1            | -АППАРАТ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЙ             | ШТ | 2,00 | 0      | 0   | 8 | 7 | 0  | 7,00 | 14 |
|                                         |                      | ИФ ДЛЯ Х ИЯ БИЛ                          | ШТ |      | 4,06   |     |   |   | 0  | 0,31 | 1  |
|                                         | П.63                 |                                          | ШТ |      |        |     |   |   |    |      |    |
| КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА СТАНЦИИ              |                      |                                          |    |      |        |     |   |   |    |      |    |
| 19                                      | 56-01-01<br>П.161    | -СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ                       | ШТ | 1,00 | 45,00  | 45  | 0 | 0 | 0  | 0    | 0  |
| 20                                      | 56-01-01<br>П.226    | -КРЕСЛО ПОВОРОТНОЕ                       | ШТ | 1,00 | 37,00  | 37  | 0 | 0 | 0  | 0    | 0  |
| 21                                      | 56-01-01<br>П.104    | -СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ                         | ШТ | 2,00 | 12,00  | 24  | 0 | 0 | 0  | 0    | 0  |
| 22                                      | 56-01-01             | -ШКАФ КОНТОРСКИЙ                         |    | 1,00 | 92,00  | 92  | 0 | 0 | 0  | 0    | 0  |

| 1                                     | 2                             | 3    | 4     | 5  | 6  | 7 | 8  | 9 | 10   | 11 | 12   |
|---------------------------------------|-------------------------------|------|-------|----|----|---|----|---|------|----|------|
| п.273                                 | шт                            |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
| УБОРНЫЕ                               |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
| 23 2406-15018                         | ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУКОВЕР-4 | 4,00 | 22,30 | 89 |    |   |    |   |      |    |      |
|                                       | 8,200 кг                      | шт   |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
| 24 Ц6-615-3                           | ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ              | 4,00 |       |    |    | 5 | 3  |   | 2,00 | 8  | 0,02 |
|                                       |                               | шт   |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
| 25 51-04-01                           | ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ             | 2,00 | 1,22  | 62 |    |   |    |   |      |    |      |
|                                       | АРТ.2191                      | шт   |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ                        |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
|                                       | РУБ.                          |      | 3905  | 13 | 10 |   |    |   |      | 22 | 0,10 |
|                                       | РУБ.                          |      |       |    |    |   |    |   |      | 1  |      |
| НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -  |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,      |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
| ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-  |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
| СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВА- |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
| НИЙ -                                 |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
|                                       | РУБ.                          |      | 168   |    |    |   |    |   |      |    |      |
| РЕМОНТА -                             |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
|                                       | РУБ.                          |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:                   |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
|                                       | РУБ.                          |      | 4069  |    |    |   |    |   |      |    |      |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ     |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
| В РАСЧЕНКАХ -                         |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
|                                       | РУБ.                          |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
| ИТОГО:                                |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
|                                       | РУБ.                          |      |       | 13 | 10 |   |    |   |      | 23 | 0,10 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                   |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП -                      |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
|                                       | РУБ.                          |      |       | 9  |    |   |    |   |      |    |      |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -     |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
|                                       | РУБ.                          |      |       |    |    |   |    |   |      | 1  |      |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -     |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
|                                       | РУБ.                          |      |       |    | 2  |   |    |   |      |    |      |
| ИТОГО:                                |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
|                                       | РУБ.                          |      | 4069  | 22 | 12 |   |    |   |      | 24 | 0,10 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                 |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП -                       |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
|                                       | РУБ.                          |      |       | 2  |    |   |    |   |      |    |      |
|                                       | РУБ.                          |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
| ИТОГО:                                |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
|                                       | РУБ.                          |      | 4069  | 24 | 12 |   |    |   |      | 24 | 0,10 |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ                        |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
|                                       | РУБ.                          |      | 4093  |    |    |   |    |   |      |    |      |
| НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -  |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
|                                       | РУБ.                          |      |       |    |    |   |    |   |      | 24 |      |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -            |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
|                                       | ЧЕЛ.-Ч                        |      |       |    |    |   | 12 |   |      |    |      |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -            |                               |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |
|                                       | РУБ.                          |      |       |    |    |   |    |   |      |    |      |

СОСТАВИЛ

*М. С.*

КУДРЯВЦЕВА

Проверил

*В. С.*

Корниенко

### НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

◆OPMA 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1А

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА  
+20 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ  
ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: АР, КЖ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

|                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ        | - | 1,142 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | - | 26 ЧЕЛ.-Ч      |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | - | 0,122 ТЫС.РУБ. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ       | - | 1566,40 М КУБ  |
| ЦЕНА ЕДИНИЦ              | - | 0,72 РУБ.      |

| №         |   | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, |   | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. |   | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- |    |    |
|-----------|---|------------------------------|---|----------------------|---|-----------------------|---|---------------------|----|----|
| П.П.      |   | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ            |   | КОЛИЧЕСТВО           |   | ВСЕГО                 |   | ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-  |    |    |
| ПОЗИЦИИ   |   |                              |   |                      |   |                       |   | НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН |    |    |
| НОРМАТИВА |   |                              |   |                      |   |                       |   | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |    |    |
|           |   |                              |   |                      |   |                       |   | ОСНОВНОЙ            |    |    |
|           |   |                              |   |                      |   |                       |   | МАШИН               |    |    |
|           |   |                              |   |                      |   |                       |   | ОСНОВНОЙ            |    |    |
|           |   |                              |   |                      |   |                       |   | В Т.Ч.              |    |    |
|           |   |                              |   |                      |   |                       |   | В Т.Ч.              |    |    |
|           |   |                              |   |                      |   |                       |   | ЗАРПЛАТЫ            |    |    |
|           |   |                              |   |                      |   |                       |   | НА ЕДИН. ВСЕГО      |    |    |
| 1         | 2 | 3                            | 4 | 5                    | 6 | 7                     | 8 | 9                   | 10 | 11 |

ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА

## РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ

|   |                  |                                                                                                                                  |   |       |        |        |      |      |    |        |     |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|------|------|----|--------|-----|
| 1 | E12-285<br>T.9-2 | -НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОИ<br>УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИИ ПЛИТАМИ<br>МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ<br>СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К<br>РАСЦЕНКЕ НОМ264 | - | 3,94  | 129,30 | 11,43- | 509- | 262- | 85 | 37,70- | 149 |
|   |                  |                                                                                                                                  |   | -     | 66,60  | 3,42   |      | -    | 13 | 4,41-  | 17  |
|   |                  | 100M2                                                                                                                            |   |       |        |        |      |      |    |        |     |
| 2 | C114-136         | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ<br>ПЕРЛИТОБИТУМНЫХ                                                                                               | - | 56,82 | 89,30  | - -    | 5074 | "    | "  | -      | "   |
|   |                  | M3                                                                                                                               |   |       | -      | -      |      |      | "  | -      | "   |
| 3 | E12-285<br>T.9-2 | -НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОИ<br>УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИИ ПЛИТАМИ<br>МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ<br>СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К<br>РАСЦЕНКЕ НОМ264 | - | 3,94  | 86,20  | 7,62   | 340  | 175  | 30 | 37,70  | 149 |
|   |                  |                                                                                                                                  |   |       | 44,40  | 2,28   |      |      | 9  | 2,94   | 12  |
|   |                  | 100M2                                                                                                                            |   |       |        |        |      |      |    |        |     |
| 4 | C114-136         | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ<br>ПЕРЛИТОБИТУМНЫХ                                                                                               | - | 48,70 | 89,36  | -      | 4349 | "    | "  | -      | "   |
|   |                  | M3                                                                                                                               |   |       | -      | -      |      |      | "  | -      | "   |



1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

|                                           |   |        |   |      |     |    |   |   |   |    |
|-------------------------------------------|---|--------|---|------|-----|----|---|---|---|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ           | 1 | РУБ.   | - | 894- | 87- | 15 | - | - | - | -  |
|                                           |   | РУБ.   |   |      |     | 4  |   |   |   | 5  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |   |        |   |      |     |    |   |   |   |    |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        |   | РУБ.   | - | 894  | -   | -  | - | - | - | -  |
| МАТЕРИАЛЫ -                               |   | РУБ.   | - | 67   | -   | -  | - | - | - | -  |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-                   |   | РУБ.   | - | -    | 91  | -  | - | - | - | -  |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      |   | РУБ.   | - | 725  | -   | -  | - | - | - | -  |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |   | РУБ.   | - | 147  | -   | -  | - | - | - | -  |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         |   | ЧЕЛ.-Ч | - | -    | -   | -  | - | - | - | 14 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         |   | РУБ.   | - | -    | 27  | -  | - | - | - | -  |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     |   | РУБ.   | - | 82   | -   | -  | - | - | - | -  |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |   | РУБ.   | - | 1123 | -   | -  | - | - | - | -  |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   | ЧЕЛ.-Ч | - | -    | -   | -  | - | - | - | 19 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   | РУБ.   | - | -    | 118 | -  | - | - | - | -  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1                        |   | РУБ.   | - | 1123 | -   | -  | - | - | - | -  |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   | ЧЕЛ.-Ч | - | -    | -   | -  | - | - | - | 19 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   | РУБ.   | - | -    | 118 | -  | - | - | - | -  |

РАЗДЕЛ 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

=====

ВЕНУКАМЕРА

|            |                              |   |      |       |       |     |   |   |        |   |
|------------|------------------------------|---|------|-------|-------|-----|---|---|--------|---|
| 5 Е26-35   | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ           | - | 0,31 | 35,50 | 1,22- | 11- | 4 | - | 21,50- | 7 |
| У.8-8      | ПОВЕРХНОСТЕЙ                 |   |      |       |       |     |   |   |        |   |
|            | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ | - |      | 12,60 | 0,37  |     |   |   | 0,48   |   |
|            | ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ   |   |      |       |       |     |   |   |        |   |
|            | МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ         |   |      |       |       |     |   |   |        |   |
|            | ПЕРЕГОРОДОК                  |   |      |       |       |     |   |   |        |   |
| 6 С114-122 | -ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ         | - | 0,30 | 14,30 | -     | 4   | - | - | -      | - |
|            | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ         |   |      |       |       |     |   |   |        |   |
|            | МИНЕРАЛЬНОМ ВАТЫ НА          |   |      |       |       |     |   |   |        |   |
|            | СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ      |   |      |       |       |     |   |   |        |   |
|            | М-50, ГОСТ 9573-72           |   |      |       |       |     |   |   |        |   |

МЗ

|                                 |   |      |   |     |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---|------|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 2 | РУБ. | - | 15- | 4 | - | - | - | - | 7 |
|                                 |   | РУБ. |   |     |   |   |   |   |   |   |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

|                                           |      |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------|------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        | РУБ. | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ. | - | 7  | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-                   | РУБ. | - | -  | - | - | - | - | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ. | - | 4  | - | - | - | - | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ. | - | 3  | - | - | - | - | - | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ. | - | 1  | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2                                         | 3      | 4 | 5 | 6 | 7    | 8   | 9  | 10 | 11 |
|---|-------------------------------------------|--------|---|---|---|------|-----|----|----|----|
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | 0    | 0   | 0  | 0  | 7  |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   | 0    | 4   | 0  |    | 0  |
|   | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2                        | РУБ.   |   |   | 0 | 19   | 0   | 0  |    | 0  |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | 0    | 0   | 0  | 0  | 7  |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   | 0    | 4   | 0  |    | 0  |
|   | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ             | РУБ.   |   |   | 0 | 909  | 91  | 15 | 0  | 7  |
|   |                                           | РУБ.   |   |   |   |      |     | 0  | 4  | 5  |
|   | В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |        |   |   |   |      |     |    |    |    |
|   | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   |   |   | 0 | 909  | 0   | 0  |    | 0  |
|   | МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   |   |   | 0 | 74   | 0   | 0  |    | 0  |
|   | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   |   |   | 0 | 0    | 95  | 0  |    | 0  |
|   | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ.   |   |   | 0 | 729  | 0   | 0  |    | 0  |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   |   |   | 0 | 150  | 0   | 0  |    | 0  |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | 0    | 0   | 0  | 0  | 14 |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   |   |   |   | 0    | 27  | 0  |    | 0  |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |   |   | 0 | 63   | 0   | 0  |    | 0  |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.   |   |   | 0 | 1142 | 0   | 0  |    | 0  |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | 0    | 0   | 0  | 0  | 26 |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   | 0    | 122 | 0  |    | 0  |
|   | ИТОГО ПО СМЕТЕ                            | РУБ.   |   |   | 0 | 1142 | 0   | 0  |    | 0  |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | 0    | 0   | 0  | 0  | 26 |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   | 0    | 122 | 0  |    | 0  |

СОСТАВИЛ

*Пиликова*

ПИЛЮКОВА З.В.

ПРОВЕРИЛ

*Кульбачная*

КУЛЬБАЧНАЯ Т.Е.

### НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

**ФОРМА 8**

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5А

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО  
ВОЗДУХА-20 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ.  
ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-ОВ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

|                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ        | - | 0,096 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | - | 7 ЧЕЛ.-Ч       |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | - | 0,005 ТЫС.РУБ. |

|         |            |                                         |                   |   | :СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: |          | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. |       | :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- |                     |  |
|---------|------------|-----------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|----------|----------------------|-------|----------------------|---------------------|--|
|         |            |                                         |                   |   |                       |          |                      |       |                      | :ЧИХ, ЧЕЛ.Ч. НЕ ЗА- |  |
| N<br>ПП | ШИОР И N   | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ПОЗИЦИИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | : | КОЛИЧЕСТВО:           | ВСЕГО    | ЭКСПЛ.               |       | ЭКСПЛ.               | НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН |  |
|         | НОРМАТИВА: |                                         |                   |   |                       |          | МАШИН                |       | ОСНОВНОМ             | МАШИН               |  |
|         |            |                                         |                   |   |                       |          |                      | ВСЕГО | ЗАРПЛАТЫ             | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |  |
|         |            |                                         |                   |   |                       | ОСНОВНОМ | В Т.Ч.               |       | В Т.Ч.               |                     |  |
|         |            |                                         |                   |   |                       | ЗАРПЛАТЫ | ЗАРПЛАТЫ             |       | ЗАРПЛАТЫ             | НА ЕДИН. : ВСЕГО    |  |
| 1       | 2          | 3                                       | 4                 | 5 | 6                     | 7        | 8                    | 9     | 10                   | 11                  |  |

## РАЗДЕЛ 1. СТОПЛЕНИЕ

**ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА**

|                                    |                    |                                                                                            |   |       |      |       |     |   |   |       |   |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|-----|---|---|-------|---|
| 1                                  | E18-116<br>T.5-2   | -УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ<br>ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА<br>КН-20-П, КН-20-К С КОЖУХОМ<br>ЗКМ | - | 15,00 | 5,12 | 0,03- | 77- | 3 | - | 0,39- | 6 |
|                                    |                    |                                                                                            |   | "     | 0,22 | 0,01  |     |   | " | 0,01  | 0 |
| 2                                  | E13-125<br>T.15-10 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА<br>ПЕРВЫИ И КАЖДЫИ ПОСЛЕДУЮЩИИ<br>РАЗ ЛАКОМ БТ-577             | " | 0,10  | 4,38 | 0,25- | 1   | " | " | 2,38  | " |
|                                    |                    | 100М2                                                                                      |   | -     | 1,61 | 0,08  |     |   | " | 0,10  | 0 |
| 3                                  | E13-168<br>T.18-21 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ<br>БТ-177                                                    | - | 0,10  | 7,13 | 0,15- | 1   | " | " | 1,45  | " |
|                                    |                    | 100М2                                                                                      |   | -     | 0,98 | 0,04  |     |   | " | 0,05  | 0 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ    |                    |                                                                                            | 1 | РУБ.  | -    | 79-   | 3   | " | " | -     | 6 |
|                                    |                    |                                                                                            |   | РУБ.  |      |       |     |   | " |       | 0 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                       |                    |                                                                                            |   |       |      |       |     |   |   |       |   |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |                    |                                                                                            |   | РУБ.  | -    | 2     | "   | " | " | -     | 0 |
| МАТЕРИАЛЫ -                        |                    |                                                                                            |   | РУБ.  | -    | 1     | "   | " | " | -     | 0 |

| 1                                         | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------------------------|--------|---|---|---|---|----|---|---|----|----|
| -----                                     |        |   |   |   |   |    |   |   |    |    |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.   |   |   |   |   | 2  |   |   |    |    |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -          | РУБ.   |   |   |   |   | 77 |   |   |    |    |
| МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   |   |   |   |   | 73 |   |   |    |    |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   |   |   |   |   |    | 3 |   |    |    |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   |   |   |   |   | 10 |   |   |    |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |   |    |   |   |    | 1  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   |   |   |   |   |    | 2 |   |    |    |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |   |   |   |   | 7  |   |   |    |    |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -   | РУБ.   |   |   |   |   | 94 |   |   |    |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |   |    |   |   |    | 7  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   |   |    | 5 |   |    |    |
| -----                                     |        |   |   |   |   |    |   |   |    |    |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1                        | РУБ.   |   |   |   |   | 96 |   |   |    |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |   |    |   |   |    | 7  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   |   |    | 5 |   |    |    |
| -----                                     |        |   |   |   |   |    |   |   |    |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ             | РУБ.   |   |   |   |   | 79 | 3 |   |    | 6  |
| -----                                     |        |   |   |   |   |    |   |   |    |    |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |        |   |   |   |   |    |   |   |    |    |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   |   |   |   |   | 2  |   |   |    |    |
| МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   |   |   |   |   | 1  |   |   |    |    |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.   |   |   |   |   | 2  |   |   |    |    |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -          | РУБ.   |   |   |   |   | 77 |   |   |    |    |
| МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   |   |   |   |   | 73 |   |   |    |    |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   |   |   |   |   |    | 3 |   |    |    |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   |   |   |   |   | 10 |   |   |    |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |   |    |   |   |    | 1  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   |   |   |   |   |    | 2 |   |    |    |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |   |   |   |   | 7  |   |   |    |    |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -   | РУБ.   |   |   |   |   | 94 |   |   |    |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |   |    |   |   |    | 7  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   |   |    | 5 |   |    |    |
| -----                                     |        |   |   |   |   |    |   |   |    |    |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ                            | РУБ.   |   |   |   |   | 96 |   |   |    |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |   |    |   |   |    | 7  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   |   |    | 5 |   |    |    |

СОСТАВИЛ

*Бак*

ПАХОМОВА Е.И.

ПРОВЕРИЛ

*Корниенко*

КОРНИЕНКО А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-15

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
 ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА=40 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ  
 ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,567 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 357 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,380 ТЫС.РУБ.  
 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1637,00 М КУБ  
 ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 2,79 РУБ.

|      |           |                              | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- |                     |   |    |    |
|------|-----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|---------------------|---------------------|---|----|----|
| №    | ШИФР И №  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, | ВСЕГО                 | ЭКСПЛ.                |       | ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч         | НЕ ЗА-              |   |    |    |
| П.П. | ПОЗИЦИИ   | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ            | КОЛИЧЕСТВО            | МАШИН                 | ВСЕГО | ОСНОВНОЙ            | МАШИН               |   |    |    |
|      | НОРМАТИВА |                              |                       |                       |       | ЗАРПЛАТЫ            | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |   |    |    |
|      |           |                              | ОСНОВНОЙ              | В Т.Ч.                |       | В Т.Ч.              |                     |   |    |    |
|      |           |                              | ЗАРПЛАТЫ              | ЗАРПЛАТЫ              |       | ЗАРПЛАТЫ            | НА ЕДИН. : ВСЕГО    |   |    |    |
| 1    | 2         | 3                            | 4                     | 5                     | 6     | 7                   | 8                   | 9 | 10 | 11 |

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ

|   |                            |                                                                                                                                                       |       |       |      |     |    |    |      |    |
|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----|----|----|------|----|
| 1 | Е8-10<br>Т.3-1             | ОУСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ<br>ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД СБОРНЫЕ<br>ФУНДАМЕНТЫ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ<br>100ММ                                                     | 1,10  | 10,70 | 0,32 | 12  | -  | -  | 0,80 | 1  |
|   |                            |                                                                                                                                                       |       | 0,40  | 0,10 |     |    |    | 0,13 |    |
| 2 | Е7-401<br>Т.36-2           | ОУСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕМ<br>ПОДВАЛОВ МАССОМ ДО 1Т В ЖИЛЫХ<br>И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И<br>АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ<br>ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ<br>ПРЕДПРИЯТИИ | 45,00 | 1,39  | 1,09 | 63  | 14 | 49 | 0,53 | 24 |
|   |                            |                                                                                                                                                       |       | 0,30  | 0,40 |     |    | 18 | 0,52 | 23 |
| 3 | СССЦМСМ<br>ТОМ.1<br>П.3-3  | ОСТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ<br>ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 ОБЪЕМОМ<br>0,5М КУБ И БОЛЕЕ                                                                     | 3,88  | 40,90 | -    | 159 | -  | -  | -    | -  |
| 4 | СССЦМСМ<br>ТОМ.1<br>П.3-11 | ОСТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ<br>ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 ОБЪЕМОМ<br>ОТ 0,5М КУБ ДО 0,3М КУБ                                                              | 3,72  | 42,50 | -    | 158 | -  | -  | -    | -  |
| 5 | СССЦМСМ<br>ТОМ.1<br>П.3-19 | ОСТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ<br>ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 ОБЪЕМОМ<br>МЕНЕЕ 0,3М КУБ                                                                       | 4,08  | 44,66 | -    | 182 | -  | -  | -    | -  |
| 6 | С147-1                     | ОАРМАТУРА А-1<br>100КГ                                                                                                                                | 0,19  | 22,90 | -    | 4   | -  | -  | -    | -  |

| 1                                         | 2 | 3      | 4 | 5 | 6 | 7   | 8  | 9  | 10 | 11 |
|-------------------------------------------|---|--------|---|---|---|-----|----|----|----|----|
| -----                                     |   |        |   |   |   |     |    |    |    |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ           | 1 | РУБ.   |   |   |   | 578 | 14 | 49 |    | 25 |
|                                           |   | РУБ.   |   |   |   |     |    | 18 |    | 23 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |   |        |   |   |   |     |    |    |    |    |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        |   | РУБ.   |   |   |   | 578 | 0  | 0  |    | 0  |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  |   | РУБ.   |   |   |   | 0   | 32 | 0  |    | 0  |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      |   | РУБ.   |   |   |   | 503 | 0  | 0  |    | 0  |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |   | РУБ.   |   |   |   | 95  | 0  | 0  |    | 0  |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | 0   | 0  | 0  |    | 8  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         |   | РУБ.   |   |   |   | 0   | 17 | 0  |    | 0  |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     |   | РУБ.   |   |   |   | 54  | 0  | 0  |    | 0  |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |   | РУБ.   |   |   |   | 727 | 0  | 0  |    | 0  |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | 0   | 0  | 0  |    | 56 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   | РУБ.   |   |   |   | 0   | 49 | 0  |    | 0  |
| -----                                     |   |        |   |   |   |     |    |    |    |    |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ                          | 1 | РУБ.   |   |   |   | 727 | 0  | 0  |    | 0  |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | 0   | 0  | 0  |    | 56 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   | РУБ.   |   |   |   | 0   | 49 | 0  |    | 0  |

РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

|         |                               |      |       |      |   |   |   |      |   |
|---------|-------------------------------|------|-------|------|---|---|---|------|---|
| 7 Е11-6 | -ПОДГОТОВКА ИЗ ШЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ | 0,04 | 16,00 | 1,06 | 8 | 0 | 0 | 3,52 | 0 |
| Т.1-6   | 100ММ ПОД КАНАЛЫ              |      |       |      |   |   |   |      |   |
|         | МЗ                            |      | 1,82  | 0,32 |   |   |   | 0,41 | 0 |
| 8 Е6-15 | -МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ДНИЩА    | 0,03 | 28,72 | 0,34 | 1 | 0 | 0 | 0,99 | 0 |
| Т.1-20  | КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В12,5       |      |       |      |   |   |   |      |   |
|         | МЗ                            |      | 0,52  | 0,10 |   |   |   | 0,13 | 0 |

ЦЕНА: 27,80 + (27,20 - 26,30) . 1,02

|          |                            |      |       |      |   |   |   |       |   |
|----------|----------------------------|------|-------|------|---|---|---|-------|---|
| 9 Е6-126 | -МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ | 0,06 | 61,02 | 0,86 | 8 | 0 | 0 | 13,50 | 1 |
| Т.13-2   | КАНАЛОВ ТОЛЩИНОЙ 150ММ ИЗ  |      |       |      |   |   |   |       |   |
|          | БЕТОНА В12,5               |      | 7,40  | 0,26 |   |   |   | 0,34  | 0 |
|          | МЗ                         |      |       |      |   |   |   |       |   |

ЦЕНА: 60,00 - (28,20 - 27,20) . 1,02

|                                 |   |      |  |  |  |   |   |   |  |   |
|---------------------------------|---|------|--|--|--|---|---|---|--|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 2 | РУБ. |  |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 1 |
|                                 |   | РУБ. |  |  |  |   |   | 0 |  | 0 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

|                                           |   |        |  |  |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------------------|---|--------|--|--|--|---|---|---|--|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        |   | РУБ.   |  |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 |
| МАТЕРИАЛЫ -                               |   | РУБ.   |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |   | РУБ.   |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |   | РУБ.   |  |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 0 |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   | ЧЕЛ.-Ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| -----                                     |   |        |  |  |  |   |   |   |  |   |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ                          | 2 | РУБ.   |  |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 0 |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   | ЧЕЛ.-Ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

=====

| 1                                         | 2                          | 3                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6    | 7    | 8   | 9  | 10    | 11  |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|-----|----|-------|-----|
| 10                                        | E8-13<br>T.4-1             | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ<br>СТЕН ЦЕМЕНТНАЯ<br>100М2                                                                                                                | 0,10   | 86,50 | 1,50 | 9    | 2   | 0  | 38,10 | 4   |
| 11                                        | E8-30<br>T.5-1             | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО<br>КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ<br>ЗДАНИИ ВЫСОТОИ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,<br>ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М                                                       | 3,70   | 34,20 | 0,81 | 127  | 0   | 3  | 4,05  | 15  |
|                                           |                            |                                                                                                                                                                         |        | 2,21  | 0,24 |      |     | 1  | 0,31  | 1   |
| 12                                        | E8-74<br>T.9-2             | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО<br>КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ<br>КЕРАМИЧЕСКИМ<br>КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 510ММ, ДЛЯ<br>ЗДАНИИ ВЫСОТОИ ДО 9<br>ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 31,60  | 42,10 | 0,80 | 1330 | 0   | 26 | 4,96  | 157 |
|                                           |                            |                                                                                                                                                                         |        | 2,83  | 0,24 |      |     | 8  | 0,31  | 10  |
| 13                                        | E7-445<br>T.38-10-1.<br>0  | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОИ ДО<br>0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ<br>МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И<br>ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 30М                                                        | 35,00  | 0,23  | 0,15 | 8    | 3   | 5  | 0,13  | 5   |
|                                           |                            |                                                                                                                                                                         |        | 0,00  | 0,06 |      |     | 2  | 0,00  | 3   |
| 14                                        | СССЦМСМ<br>ТОМ.1<br>П.8-92 | -СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ<br>ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ ДО 0,5М КУБ<br>ДЛИННОИ ДО 3М ИЗ БЕТОНА В15                                                                               | 1,44   | 64,40 | 0    | 93   | 0   | 0  | 0     | 0   |
|                                           |                            | М КУБ                                                                                                                                                                   |        | 0     | 0    |      |     | 0  | 0     | 0   |
| 15                                        | C147-8                     | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ                                                                                                                                                  | 0,35   | 25,00 | 0    | 9    | 0   | 0  | 0     | 0   |
|                                           |                            |                                                                                                                                                                         |        | 0     | 0    |      |     | 0  | 0     | 0   |
| 16                                        | C147-16                    | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ                                                                                                                                     | 0,26   | 32,10 | 0    | 8    | 0   | 0  | 0     | 0   |
|                                           |                            |                                                                                                                                                                         |        | 0     | 0    |      |     | 0  | 0     | 0   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3         |                            |                                                                                                                                                                         | РУБ.   |       |      | 1584 | 102 | 34 |       | 181 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |                            |                                                                                                                                                                         | РУБ.   |       |      |      |     | 11 |       | 10  |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        |                            |                                                                                                                                                                         | РУБ.   |       |      | 1584 | 0   | 0  |       | 0   |
| МАТЕРИАЛЫ -                               |                            |                                                                                                                                                                         | РУБ.   |       |      | 6    | 0   | 0  |       | 0   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  |                            |                                                                                                                                                                         | РУБ.   |       |      | 0    | 112 | 0  |       | 0   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      |                            |                                                                                                                                                                         | РУБ.   |       |      | 116  | 0   | 0  |       | 0   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |                            |                                                                                                                                                                         | РУБ.   |       |      | 258  | 0   | 0  |       | 0   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -         |                            |                                                                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч |       |      | 0    | 0   | 0  |       | 23  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -         |                            |                                                                                                                                                                         | РУБ.   |       |      | 0    | 41  | 0  |       | 0   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     |                            |                                                                                                                                                                         | РУБ.   |       |      | 149  | 0   | 0  |       | 0   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |                            |                                                                                                                                                                         | РУБ.   |       |      | 1991 | 0   | 0  |       | 0   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |                            |                                                                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч |       |      | 0    | 0   | 0  |       | 218 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |                            |                                                                                                                                                                         | РУБ.   |       |      | 0    | 154 | 0  |       | 0   |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3                        |                            |                                                                                                                                                                         | РУБ.   |       |      | 1991 | 0   | 0  |       | 0   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |                            |                                                                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч |       |      | 0    | 0   | 0  |       | 218 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |                            |                                                                                                                                                                         | РУБ.   |       |      | 0    | 154 | 0  |       | 0   |

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ

ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА ИСКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО КРОВЛИ

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | 5     | 6      | 7      | 8     | 9    | 10 | 11     |     |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|-------|------|----|--------|-----|
| 17 | E12-289<br>Т6.9-6   | -УСТРОИСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ<br>ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИИ В ОДИН<br>СЛОИ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА<br>БИТУМНОЙ МАСТИКЕ<br>100М2                                                                                                                                                       | - | 3,94  | 49,90  | 1,30-  | 197-  | 42-  | 6  | 18,90- | 74  |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | -     | 10,70  | 0,39   | -     | -    | 2  | 0,50-  | 2   |
| 18 | E12-284<br>Т6.9-1   | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИИ ПЛИТАМИ<br>МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ<br>СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОИ<br>НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ<br>100М2                                                                                                                                                          | - | 3,94  | 54,70  | 4,00-  | 216-  | 112- | 16 | 48,20- | 190 |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | -     | 28,40  | 1,20   | -     | -    | 5  | 1,55-  | 6   |
| 19 | E12-285<br>Т.9-2    | -НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОИ<br>УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИИ ПЛИТАМИ<br>МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ<br>СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К<br>РАСЦЕНКЕ НОМ284<br>100М2                                                                                                                                | - | 3,94  | 86,20  | 7,62-  | 340-  | 175- | 30 | 37,70- | 149 |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | -     | 44,40  | 2,28   | -     | -    | 9  | 2,94-  | 12  |
| 20 | C114-136            | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ<br>ПЕРЛИТОБИТУМНЫХ<br>М3                                                                                                                                                                                                                                 | - | 55,72 | 89,30  | -      | 4976  | -    | -  | -      | -   |
| 21 | E12-301<br>Т6.10-3  | -УСТРОИСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ<br>АСФАЛЬТОВЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ<br>15ММ<br>100М2                                                                                                                                                                                                | - | 3,94  | 52,20  | 0,41-  | 206-  | 20-  | 1  | 8,53-  | 34  |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | -     | 5,00   | 0,12   | -     | -    | -  | 0,15-  | 1   |
| 22 | E12-153<br>Т6.2-6-1 | -УСТРОИСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ<br>ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОИНЫХ ДЛЯ<br>ЗДАНИИ С ФОНАРЕЯМИ И БЕЗ<br>ФОНАРЕИ ШИРИНЫ ОТ 12 ДО 24М<br>НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ<br>МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ<br>ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ<br>АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ<br>РУБЕРОДА РМ-350<br>100М2 | - | 3,94  | 319,00 | 14,90- | 1257- | 296- | 59 | 90,80- | 358 |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | -     | 52,40  | 4,47   | -     | -    | 18 | 5,77-  | 23  |
| 23 | E12-286<br>Т6.8-5   | -УСТРОИСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИИ<br>100М2                                                                                                                                                                                                                                     | - | 0,71  | 142,00 | 0,41-  | 136-  | 32   | -  | 83,00- | 59  |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | -     | 45,80  | 0,12   | -     | -    | -  | 0,15   | -   |
| 24 | E12-277<br>Т6.8-2   | -УСТРОИСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА<br>ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ<br>100М2                                                                                                                                                                                                      | - | 4,84  | 9,43   | 0,01-  | 46-   | 11   | -  | 4,14-  | 20  |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | -     | 2,30   | -      | -     | -    | -  | -      | -   |
| 25 | E12-289<br>Т.9-6    | -УСТРОИСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ<br>ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИИ В ОДИН<br>СЛОИ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА<br>БИТУМНОЙ МАСТИКЕ<br>100М2                                                                                                                                                       | - | 4,07  | 49,90  | 1,30   | 203   | 44   | 6  | 18,90  | 77  |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | -     | 10,70  | 0,39   | -     | -    | 2  | 0,50   | 2   |
| 26 | E12-284<br>Т.9-1    | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИИ ПЛИТАМИ<br>МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ<br>СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОИ<br>НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ<br>100М2                                                                                                                                                          | - | 4,07  | 54,70  | 4,00   | 223   | 116  | 16 | 48,20  | 196 |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | -     | 28,40  | 1,20   | -     | -    | 5  | 1,55   | 6   |
| 27 | E12-285<br>Т.9-2    | -НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОИ<br>УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИИ ПЛИТАМИ<br>МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ<br>СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К<br>РАСЦЕНКЕ НОМ284<br>100М2                                                                                                                                | - | 4,07  | 129,30 | 11,43  | 526   | 271  | 47 | 37,70  | 153 |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | -     | 66,60  | 3,42   | -     | -    | 14 | 4,41   | 18  |



| 1                                         | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6     | 7    | 8   | 9  | 10    | 11  |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|-----|----|-------|-----|
| 26                                        | C114-136           | ОСТОИМОСТЬ ПЛИТ<br>ПЕРЛИТОБИТУМНЫХ                                                                                                                                                                                                                              | 67,07  | 89,30  | -     | 5989 | -   | -  | -     | -   |
| 29                                        | E12-301<br>Г.10-3  | ОУСТРОИСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ<br>АСФАЛТОВЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ<br>15ММ                                                                                                                                                                                                 | 4,07   | 52,20  | 0,41  | 212  | 20  | 1  | 8,53  | 35  |
|                                           |                    | 100М2                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 5,00   | 0,12  |      |     |    | 0,15  | 1   |
| 30                                        | E12-153<br>Г.2-6-1 | ОУСТРОИСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ<br>ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОИНЫХ ДЛЯ<br>ЗДАНИЙ С ФОНАРЕМИ И БЕЗ<br>ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М<br>НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ<br>МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ<br>ГРАВЛЯ НА БИТУМНОЙ<br>АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ<br>РУБЕРОДА РМ-350 | 4,07   | 319,00 | 14,90 | 1298 | 213 | 60 | 90,80 | 370 |
|                                           |                    | 100М2                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 52,40  | 4,47  |      |     | 18 | 5,77  | 23  |
| 31                                        | E12-280<br>Г.8-5   | ОУСТРОИСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИИ<br>(СВЕСОВ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ<br>СТАЛИ                                                                                                                                                                                                | 0,73   | 192,00 | 0,41  | 140  | 33  | -  | 83,00 | 61  |
|                                           |                    | 100М2                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 45,80  | 0,12  |      |     | -  | 0,15  | -   |
| 32                                        | E12-277<br>Г.8-2   | ОУСТРОИСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА<br>ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ                                                                                                                                                                                                      | 5,01   | 9,43   | 0,01  | 47   | 12  | -  | 4,14  | 21  |
|                                           |                    | 100М2                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 2,30   | -     |      |     | -  | -     | -   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | РУБ.   |       | 1264 | 111 | 18 |       | 29  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | РУБ.   |       |      |     | 5  |       | 6   |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | РУБ.   |       | 1264 | -   | -  |       | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | РУБ.   |       | 119  | -   | -  |       | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | РУБ.   |       | -    | 116 | -  |       | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | РУБ.   |       | 1013 | -   | -  |       | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | РУБ.   |       | 209  | -   | -  |       | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | ЧЕЛ.-Ч |        |       | -    | -   | -  |       | 19  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | РУБ.   |        |       | -    | 38  | -  |       | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | РУБ.   |        |       | 119  | -   | -  |       | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | РУБ.   |        |       | 1592 | -   | -  |       | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | ЧЕЛ.-Ч |        |       | -    | -   | -  |       | 54  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | РУБ.   |        |       | -    | 154 | -  |       | -   |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | РУБ.   |       | 1592 | -   | -  |       | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | ЧЕЛ.-Ч |        |       | -    | -   | -  |       | 54  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | РУБ.   |        |       | -    | 154 | -  |       | -   |
| РАЗДЕЛ 5. ОКНА                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |       |      |     |    |       |     |
| 33                                        | C122-359           | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ<br>34ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА<br>ПД7-25, ПД8-25, ПД10-25, ПД13-25,<br>ПД14-25, ПД16-25                                                                                                                                                | 15,10  | 1,92   | -     | 29   | -   | -  | -     | -   |
| 34                                        | C122-363           | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42<br>ММ, ШИРИНОЙ 350 ММ МАРКА<br>ПД19-35, ПД22-35, ПД25-35, ПД28-3                                                                                                                                                                   | 13,80  | 2,95   | -     | 41   | -   | -  | -     | -   |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

|    |                   |                                                       |       |      |   |     |   |   |   |   |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------|-------|------|---|-----|---|---|---|---|
| 35 | С122-363<br>К=1,3 | М<br>-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ<br>ШИРИНОЙ 250ММ<br>М | 28,90 | 3,84 | - | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------|-------|------|---|-----|---|---|---|---|

ЦЕНА: 2,95.1,3

|                                 |   |      |    |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---|------|----|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 5 | РУБ. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------------|---|------|----|---|---|---|---|---|---|

В ТОМ ЧИСЛЕ:

|                                           |        |      |    |   |   |   |
|-------------------------------------------|--------|------|----|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   | 41   | 0  | 0 | 0 | 0 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ.   | 41   | 0  | 0 | 0 | 0 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   | 6    | 0  | 0 | 0 | 0 |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч | 0    | 0  | 0 | 0 | 1 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -         | РУБ.   | 0    | 1  | 0 | 0 | 0 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   | 3    | 0  | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.   | 50   | 0  | 0 | 0 | 0 |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч | 0    | 0  | 0 | 0 | 1 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   | 0    | 1  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ                          | 5      | РУБ. | 50 | 0 | 0 | 0 |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч | 0    | 0  | 0 | 0 | 1 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   | 0    | 1  | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 6. ПОЛН

=====

ТП 5

|    |                                              |                                                         |      |       |   |   |   |   |      |   |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-------|---|---|---|---|------|---|
| 36 | Е11-11<br>1-11<br>СЦМТ.1<br>П.1-15<br>П.1-72 | МЗ<br>-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОИ ИЗ<br>ЛЕГКОГО БЕТОНА В3,5 | 0,05 | 32,77 | - | 2 | 0 | 0 | 2,90 | 0 |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-------|---|---|---|---|------|---|

ЦЕНА: 29,3+(29,7-26,3).1,02

|                                 |   |      |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---|------|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 6 | РУБ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------------|---|------|---|---|---|---|---|

В ТОМ ЧИСЛЕ:

|                                           |      |      |   |   |   |   |
|-------------------------------------------|------|------|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        | РУБ. | 2    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 2    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ                          | 6    | РУБ. | 2 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

=====

ТАМБУР

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6    | 7  | 8 | 9 | 10    | 11 |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|----|---|---|-------|----|
| 37 | E10-28<br>T.4-1              | КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК ТАМБУРА ИЗ<br>БРУСКОВ                                                                                               | 0,16 | 110,00 | 1,30 | 18 | 2 | - | 24,00 | 4  |
|    |                              | МЗ                                                                                                                                     |      | 12,00  | 0,39 |    |   | - | 0,50  |    |
| 38 | E10-34<br>T.6-3<br>Ц.1-П.320 | ОБШИВКА КАРКАСНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ<br>ФАНЕРОВАННОЙ<br>ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТОЙ<br>ТОЛЩИНОЙ 20ММ                                           | 8,20 | 5,52   | 0,02 | 45 | 2 | - | 0,54  | 4  |
|    |                              | М2                                                                                                                                     |      | 0,30   | 0,01 |    |   | - | 0,01  |    |
|    | П.315                        |                                                                                                                                        |      |        |      |    |   |   |       |    |
|    |                              | ЦЕНА: 1,95 + (4,9 - 1,5) * 1,05                                                                                                        |      |        |      |    |   |   |       |    |
| 39 | E26-35<br>T.08               | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК<br>МИНЕРАЛОВАННЫМИ ПЛИТАМИ                                                                                   | 0,33 | 35,50  | 1,22 | 12 | 4 | - | 21,50 | 7  |
|    |                              | МЗ                                                                                                                                     |      | 12,60  | 0,37 |    |   | - | 0,48  |    |
| 40 | C114-122                     | ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ<br>МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА<br>СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ<br>М-50,75 ГОСТ 9573-72                  | 0,32 | 14,30  | -    | 5  | - | - | -     |    |
|    |                              | МЗ                                                                                                                                     |      |        |      |    |   | - | -     |    |
| 41 | E10-202<br>T.37-2            | ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ<br>КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ, ЭСТАКАДЫ                                                                                | 0,16 | 7,51   | 0,03 | 1  | - | - | 2,98  |    |
|    |                              | МЗ                                                                                                                                     |      | 1,48   | 0,01 |    |   | - | 0,01  |    |
| 42 | E10-205<br>T.38-2            | АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВРДНЫМИ<br>РАСТВОРАМИ ПЕРЕГОРОДОК                                                                                     | 0,41 | 6,64   | 0,04 | 3  | - | - | 0,74  |    |
|    |                              | 10М2                                                                                                                                   |      | 0,39   | 0,01 |    |   | - | 0,01  |    |
| 43 | E10-72<br>T.13-1             | УСТАНОВКА БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО<br>3М КВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ТАМБУРА                                                                           | 2,05 | 3,01   | 0,30 | 6  | 2 | - | 1,60  | 3  |
|    |                              | М2                                                                                                                                     |      | 0,93   | 0,09 |    |   | - | 0,12  |    |
| 44 | E10-140<br>T.26-1            | КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК<br>ПАКЛЕИ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ<br>КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО<br>3М2                                             | 2,05 | 1,34   | -    | 3  | - | - | 0,36  | 1  |
|    |                              | М2                                                                                                                                     |      | 0,20   | -    |    |   | - | -     |    |
| 45 | СЦ.1-П.10П.<br>3             | СТОИМОСТЬ БЛОКА ДМ21-10<br>М КВ                                                                                                        | 2,05 | 14,20  | -    | 29 | - | - | -     |    |
|    | П.016                        |                                                                                                                                        |      |        |      |    |   | - | -     |    |
| 46 | C122-08                      | СТОИМОСТЬ БЛОКА ОС6-12                                                                                                                 | 0,66 | 22,30  | -    | 15 | - | - | -     |    |
|    |                              | М2                                                                                                                                     |      |        |      |    |   | - | -     |    |
| 47 | C111-446-1                   | ПРИБОРЫ ДЛЯ ТАМБУРНЫХ ДВЕРЕЙ<br>КОМПЛ                                                                                                  | 1,00 | 0,73   | -    | 7  | - | - | -     |    |
|    |                              |                                                                                                                                        |      |        |      |    |   | - | -     |    |
|    |                              | ВЕНТКАМЕРА                                                                                                                             |      |        |      |    |   |   |       |    |
| 48 | E26-35<br>T.0-0              | ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ<br>ПОВЕРХНОСТЕЙ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ<br>ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ<br>ПЕРЕГОРОДОК | 0,31 | 35,50  | 1,22 | 11 | 2 | - | 21,50 | 7  |
|    |                              | МЗ                                                                                                                                     |      | 12,60  | 0,37 |    |   | - | 0,48  |    |
| 49 | C114-122                     | ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ                                                                                            | 0,30 | 14,30  | -    | 4  | - | - | -     |    |
|    |                              | МЗ                                                                                                                                     |      |        |      |    |   | - | -     |    |

| 1                                                                    | 2 | 3      | 4 | 5 | 6 | 7    | 8   | 9   | 10 | 11  |
|----------------------------------------------------------------------|---|--------|---|---|---|------|-----|-----|----|-----|
| МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА<br>СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ<br>№50,75ГОСТ 9573-72 |   |        |   |   |   |      |     |     |    |     |
| МЗ                                                                   |   |        |   |   |   |      |     |     |    |     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ                                      | 7 | РУБ.   |   |   |   | 159  | 14  | -   |    | 26  |
|                                                                      |   | РУБ.   |   |   |   |      |     |     |    |     |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                                                         |   |        |   |   |   |      |     |     |    |     |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -                                   |   | РУБ.   |   |   |   | 159  | -   | -   |    | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                                                          |   | РУБ.   |   |   |   | 52   | -   | -   |    | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                                             |   | РУБ.   |   |   |   | -    | 14  | -   |    | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -                                 |   | РУБ.   |   |   |   | 31   | -   | -   |    | -   |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -                                                  |   | РУБ.   |   |   |   | 29   | -   | -   |    | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                                                  |   | РУБ.   |   |   |   | 25   | -   | -   |    | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -                                    |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -   | -   |    | 1   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -                                    |   | РУБ.   |   |   |   | -    | 3   | -   |    | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                                                |   | РУБ.   |   |   |   | 14   | -   | -   |    | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -                            |   | РУБ.   |   |   |   | 198  | -   | -   |    | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                                           |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -   | -   |    | 27  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                                           |   | РУБ.   |   |   |   | -    | 17  | -   |    | -   |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7                                                   |   | РУБ.   |   |   |   | 198  | -   | -   |    | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                                           |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -   | -   |    | 27  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                                           |   | РУБ.   |   |   |   | -    | 17  | -   |    | -   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ                                        |   | РУБ.   |   |   |   | 3634 | 241 | 101 |    | 262 |
|                                                                      |   | РУБ.   |   |   |   |      |     | 34  |    | 43  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                                                         |   |        |   |   |   |      |     |     |    |     |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -                                   |   | РУБ.   |   |   |   | 3634 | -   | -   |    | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                                                          |   | РУБ.   |   |   |   | 178  | -   | -   |    | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                                             |   | РУБ.   |   |   |   | -    | 275 | -   |    | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -                                 |   | РУБ.   |   |   |   | 1698 | -   | -   |    | -   |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -                                                  |   | РУБ.   |   |   |   | 29   | -   | -   |    | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                                                  |   | РУБ.   |   |   |   | 594  | -   | -   |    | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -                                    |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -   | -   |    | 52  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -                                    |   | РУБ.   |   |   |   | -    | 105 | -   |    | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                                                |   | РУБ.   |   |   |   | 339  | -   | -   |    | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -                            |   | РУБ.   |   |   |   | 4567 | -   | -   |    | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                                           |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -   | -   |    | 357 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                                           |   | РУБ.   |   |   |   | -    | 380 | -   |    | -   |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ                                                       |   | РУБ.   |   |   |   | 4567 | -   | -   |    | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                                           |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -    | -   | -   |    | 357 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                                           |   | РУБ.   |   |   |   | -    | 380 | -   |    | -   |

СОСТАВИЛ

*Пиликова*

ПИЛЮКОВА З.В.

ПРОВЕРИЛ

*Кульбачная*

КУЛЬБАЧНАЯ Т.Е.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-1-16

| ПОРЯД.<br>НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ<br>И ВИДОВ РАБОТ | ЕД.<br>ИЗМ. | КОЛИ-<br>ЧЕСТВО | СУММА (РУБ)      |                                                                     | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ-<br>НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) |                                                                     | УДЕЛЬНЫЙ<br>ВЕС КОН-<br>СТРУКТИВ-<br>НЫХ ЭЛЕ-<br>МЕНТОВ И<br>ВИДОВ<br>РАБОТ |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|                 |                                                        |             |                 | ПРЯМЫХ<br>ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫ-<br>МИ РАСХОДА-<br>МИ И ПЛАНО-<br>ВЫМИ НАКОП-<br>ЛЕНИЯМИ | ПРЯМЫХ<br>ЗАТРАТ                                | С НАКЛАДНЫ-<br>МИ РАСХОДА-<br>МИ И ПЛАНО-<br>ВЫМИ НАКОП-<br>ЛЕНИЯМИ |                                                                             |  |
| 1               | 2                                                      | 3           | 4               | 5                | 6                                                                   | 7                                               | 8                                                                   | 9                                                                           |  |
| 1               | ФУНДАМЕНТЫ                                             |             |                 | 578              | 727                                                                 | -                                               | -                                                                   | 15,92                                                                       |  |
| 2               | ОСОВОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                               |             |                 | 6                | 7                                                                   | -                                               | -                                                                   | 0,15                                                                        |  |
| 3               | СТЕНЫ                                                  | М КУБ       | 213,00          | 1584             | 1991                                                                | 7                                               | 9                                                                   | 43,60                                                                       |  |
| 4               | КРОВЛЯ                                                 |             |                 | 1264             | 1592                                                                | -                                               | -                                                                   | 34,86                                                                       |  |
| 5               | ОКНА                                                   |             |                 | 41               | 50                                                                  | -                                               | -                                                                   | 1,09                                                                        |  |
| 6               | ПОЛЫ                                                   |             |                 | 2                | 2                                                                   | -                                               | -                                                                   | 0,04                                                                        |  |
| 7               | РАЗНЫЕ РАБОТЫ                                          |             |                 | 159              | 198                                                                 | -                                               | -                                                                   | 4,34                                                                        |  |
| ИТОГО:          |                                                        |             |                 | 3634             | 4567                                                                | 2                                               | 2                                                                   | 100,00                                                                      |  |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-56

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО  
ВОЗДУХА=40 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ  
ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-ОВ.СО

|                            |            |   |                              |   |                       |   |                       |   |       |                          |                     |                |  |
|----------------------------|------------|---|------------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------|--------------------------|---------------------|----------------|--|
|                            |            |   |                              |   |                       |   |                       |   |       | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ        |                     | 0,038 ТЫС.РУБ. |  |
|                            |            |   |                              |   |                       |   |                       |   |       | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ |                     | 2 ЧЕЛ.-Ч       |  |
|                            |            |   |                              |   |                       |   |                       |   |       | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |                     | 0,002 ТЫС.РУБ. |  |
| СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. |            |   |                              |   |                       |   |                       |   |       |                          |                     |                |  |
| -----                      |            |   |                              |   |                       |   |                       |   |       |                          |                     |                |  |
| :                          | :          | : | :                            | : | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: | : | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |   | :     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-      |                     |                |  |
| :                          | :          | : | :                            | : | :                     | : | :                     |   | :     | ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-       |                     |                |  |
| N                          | ШИФР И N   | : | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, | : | ВСЕГО                 | : | ЭКСПЛ.                | : | :     | ЭКСПЛ.                   | НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН |                |  |
| П/П                        | ПОЗИЦИИ    | : | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ            | : | КОЛИЧЕСТВО:           | : | МАШИН                 | : | :     | ОСНОВНОЙ                 | МАШИН               |                |  |
| :                          | НОРМАТИВА: | : | :                            | : | :                     | : | :                     | : | ВСЕГО | ЗАРПЛАТЫ                 | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |                |  |
| :                          | :          | : | :                            | : | :                     | : | :                     | : | :     | В Т.Ч.                   | В Т.Ч.              |                |  |
| :                          | :          | : | :                            | : | :                     | : | :                     | : | :     | ЗАРПЛАТЫ                 | НА ЕДИН. ВСЕГО      |                |  |
| -----                      |            |   |                              |   |                       |   |                       |   |       |                          |                     |                |  |
| 1                          | :          | 2 | :                            | 3 | :                     | 4 | :                     | 5 | :     | 6                        | :                   |                |  |
| -----                      |            |   |                              |   |                       |   |                       |   |       |                          |                     |                |  |
| 7 : 8 : 9 : 10 : 11        |            |   |                              |   |                       |   |                       |   |       |                          |                     |                |  |
| -----                      |            |   |                              |   |                       |   |                       |   |       |                          |                     |                |  |

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ

|                                           |         |                               |      |      |      |    |   |   |      |   |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------|------|------|------|----|---|---|------|---|
| 1                                         | E18-116 | -УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ        | 5,59 | 5,12 | 0,03 | 29 | 1 | = | 0,39 | 2 |
|                                           | T.5-2   | ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА   |      |      |      |    |   |   |      |   |
|                                           |         | КН-20-П, КН-20-К С КОЖУХОМ    |      | 0,22 | 0,01 |    |   |   | 0,01 |   |
|                                           |         | ЭКМ                           |      |      |      |    |   |   |      |   |
| 2                                         | E13-125 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА   | 0,07 | 4,38 | 0,25 | 1  | - | = | 2,38 |   |
|                                           | T.15-10 | ПЕРВЫИ И КАЖДЫИ ПОСЛЕДУЮЩИИ   |      |      |      |    |   |   |      |   |
|                                           |         | РАЗ ЛАКОМ БТ-577              |      | 1,61 | 0,08 |    |   |   | 0,10 |   |
|                                           |         | 100М2                         |      |      |      |    |   |   |      |   |
| 3                                         | E13-168 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ | 0,07 | 7,13 | 0,15 | 1  | - | = | 1,45 |   |
|                                           | T.18-21 | БТ-177                        |      |      |      |    |   |   |      |   |
|                                           |         | 100М2                         |      | 0,98 | 0,04 |    |   |   | 0,05 |   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ           |         |                               | 1    | РУБ. |      | 31 | 1 | = |      | 2 |
|                                           |         |                               |      | РУБ. |      |    |   |   |      |   |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |         |                               |      |      |      |    |   |   |      |   |
| -СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -       |         |                               |      | РУБ. |      | 2  | = | = |      |   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |         |                               |      | РУБ. |      | 2  | = | = |      |   |

| 1                                         | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------------------------|--------|---|---|---|---|----|---|---|----|----|
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -          |        |   |   |   |   |    |   |   |    |    |
| МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   |   |   |   |   | 29 | 0 | 0 |    | 0  |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   |   |   |   |   | 27 | 0 | 0 |    | 0  |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   |   |   |   |   | 4  | 1 | 0 |    | 0  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   |   |   |   |   | 3  | 1 | 0 |    | 0  |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |   |   |   |   | 3  | 0 | 0 |    | 0  |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -   | РУБ.   |   |   |   |   | 36 | 0 | 0 |    | 0  |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |   | 0  | 0 | 0 |    | 2  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   |   | 0  | 2 | 0 |    | 0  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1                        |        |   |   |   |   |    |   |   |    |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |   | 0  | 0 | 0 |    | 2  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   |   | 0  | 2 | 0 |    | 0  |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ             |        |   |   |   |   |    |   |   |    |    |
|                                           | РУБ.   |   |   |   |   | 31 | 1 | 0 |    | 2  |
|                                           | РУБ.   |   |   |   |   |    |   | 0 |    | 0  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |        |   |   |   |   |    |   |   |    |    |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        |        |   |   |   |   |    |   |   |    |    |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.   |   |   |   |   | 2  | 0 | 0 |    | 0  |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -          | РУБ.   |   |   |   |   | 29 | 0 | 0 |    | 0  |
| МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   |   |   |   |   | 27 | 0 | 0 |    | 0  |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   |   |   |   |   | 4  | 1 | 0 |    | 0  |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   |   |   |   |   | 4  | 1 | 0 |    | 0  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   |   |   |   |   | 3  | 1 | 0 |    | 0  |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |   |   |   |   | 3  | 0 | 0 |    | 0  |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -   | РУБ.   |   |   |   |   | 36 | 0 | 0 |    | 0  |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |   | 0  | 0 | 0 |    | 2  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   |   | 0  | 2 | 0 |    | 0  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ                            |        |   |   |   |   |    |   |   |    |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |   | 0  | 0 | 0 |    | 2  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   |   |   | 0  | 2 | 0 |    | 0  |

СОСТАВИЛ

*Лавров*

ПАХОМОВА Е.И.

ПРОВЕРИЛ

*С.С.С.*

КОРНИЕНКО А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6А

НА УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА  
 ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО  
 ВОЗДУХА-40 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ  
 ВМЕСТИМОСТЬ 50 ЧЕЛОВЕК

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ НА:

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ

(ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.)

2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОШАДИ ЗДАНИЯ

3. 1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-08.С0

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

0,432 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

8 ЧЕЛ.-Ч

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

0,006 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

|      |           |                              | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. |       |        | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |          |        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- |              |          |
|------|-----------|------------------------------|----------------------|-------|--------|-----------------------|----------|--------|---------------------|--------------|----------|
|      |           |                              |                      |       |        |                       |          |        | ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-  |              |          |
|      |           |                              |                      |       |        |                       |          |        |                     |              |          |
| №    | ШИФР И №  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, | КОЛИЧЕСТВО           | ВСЕГО | ЭКСПЛ. | ЭКСПЛ.                | ОСНОВНОЙ | ЭКСПЛ. | МАШИНЫ              | МАШИНЫ       | НА ЕДИН. |
| П.П. | ПОЗИЦИИ   | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ            |                      |       | МАШИНЫ | ВСЕГО                 | ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. | В Т.Ч.              | ОБСЛУЖИВАЮЩ. | ВСЕГО    |
|      | НОРМАТИВА |                              |                      |       |        |                       |          |        |                     |              |          |
|      |           |                              |                      |       |        |                       |          |        |                     |              |          |
| 1    | 2         | 3                            | 4                    | 5     | 6      | 7                     | 8        | 9      | 10                  | 11           |          |

ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

|   |           |                                |      |      |   |   |   |   |      |   |
|---|-----------|--------------------------------|------|------|---|---|---|---|------|---|
| 1 | Ш11-390-1 | -МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ | 2,00 | 2,55 | - | 5 | 5 | - | 4,00 | 8 |
|   |           | РТК 2216ДП                     |      |      |   |   |   |   |      |   |
|   |           | ШТ                             |      | 2,50 | - |   |   |   |      |   |

ОБОРУДОВАНИЕ

|   |          |                            |      |        |   |     |   |   |   |   |
|---|----------|----------------------------|------|--------|---|-----|---|---|---|---|
| 2 | 17-44    | -РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТК | 2,00 | 210,79 | - | 422 | - | - | - | - |
|   | ДП.22    | 2216ДП                     |      |        |   |     |   |   |   |   |
|   | П.5-1124 | ШТ                         |      |        |   |     |   |   |   |   |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ

РУБ. 427 5

РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ:



| 1 | 2                                  | 3      | 4 | 5 | 6 | 7   | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|------------------------------------|--------|---|---|---|-----|---|---|----|----|
|   | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -           | РУБ.   |   |   |   | 422 | - | - |    | 0  |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -    | РУБ.   |   |   |   | 422 | - | - |    | 0  |
|   | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   |   |   |   | 5   | - | - |    | 0  |
|   | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -           | РУБ.   |   |   |   | -   | 5 | - |    | 0  |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                | РУБ.   |   |   |   | 4   | - | - |    | 0  |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -  | РУБ.   |   |   |   | -   | 1 | - |    | 0  |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -              | РУБ.   |   |   |   | 1   | - | - |    | 0  |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ.   |   |   |   | 10  | - | - |    | 0  |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -         | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -   | - | - |    | 8  |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -         | РУБ.   |   |   |   | -   | 6 | - |    | 0  |
|   | ИТОГО ПО СМЕТЕ                     | РУБ.   |   |   |   | 432 | - | - |    | 0  |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -         | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   | -   | - | - |    | 8  |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -         | РУБ.   |   |   |   | -   | 6 | - |    | 0  |

СОСТАВИЛ

*Тамара*

ПАХОМОВА Е.И.

ПРОВЕРИЛ

*А.В.Романов*

КОРНИЕНКО А.А.

В Е Д О М О С Т Ь  
 потребности в производственных ресурсах к типовому проекту  
 Пассажирской автостанции вместимостью 50 человек

| Наименование                        | Количество |         |         |
|-------------------------------------|------------|---------|---------|
|                                     | = -20°C    | = -30°C | = -40°C |
| Общестроительные работы             |            |         |         |
| <u>Подземная часть</u>              |            |         |         |
| Затраты труда, чел.-дней            | 1588       | 1588    | 1637    |
| Заработная плата, руб.              | 929        | 929     | 961     |
| Строительные машины, руб.           | 52,22      | 52,22   | 55,36   |
| Строительные машины, маш.час        | 436,15     | 436,15  | 444,34  |
| Бульдозеры                          | 134,11     | 134,11  | 134,11  |
| Краны автомобильные 10 т            | 0,45       | 0,45    | 0,45    |
| Краны гусеничные 10 т               | 0,24       | 0,24    | 0,24    |
| Краны гусеничные 15 т               | 53,81      | 53,81   | 62,0    |
| Трамбовки пневматические            | 215,82     | 215,82  | 215,82  |
| Экスカпаторы с прямой лопатой 0,65 м3 | 31,72      | 31,72   | 31,72   |
| <u>Надземная часть</u>              |            |         |         |
| Затраты труда, чел.-ч               | 5684       | 5696    | 5952    |
| Заработная плата, руб.              | 3313       | 3408    | 3651    |
| Строительные машины, руб.           | 484,29     | 484,29  | 519,95  |
| Строительные машины, маш.час        | 68,10      | 68,10   | 69,52   |
| Катки самоходные 6,5 т              | 0,42       | 0,42    | 0,42    |
| Краны башенные 5 т                  | 20,9       | 20,9    | 22,32   |
| Краны гусеничные 25 т               | 1,91       | 1,91    | 1,91    |
| Краны гусеничные 40 т               | 5,67       | 5,67    | 5,67    |
| Краны козловые 30 т                 | 3,86       | 3,86    | 3,86    |
| Растворонасосы 1 м3/час             | 34,05      | 34,05   | 34,05   |
| Растворонасосы 3 м3/час             | 1,13       | 1,13    | 1,13    |

124

21643-06

| Наименование                                         | Количество          |                     |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      | = -20°C             | = -30°C             | = -40°C             |
| Краны поливомоечные                                  | 0,16                | 0,16                | 0,16                |
| Итого:                                               |                     |                     |                     |
| Затраты труда, чел.-ч (построечные/<br>/нормативные) | <u>7272</u><br>7878 | <u>7284</u><br>7904 | <u>7589</u><br>8261 |
| Заработная плата, руб.                               | 4242                | 4337                | 4612                |
| Строительные машины, руб.                            | 536,51              | 536,51              | 537,93              |
| Строительные машины, маш.час                         | 504,25              | 504,25              | 513,86              |
| Бульдозеры 80 л.с.                                   | 134,11              | 134,11              | 134,11              |
| Катки самоходные 6,5 т                               | 0,42                | 0,42                | 0,42                |
| Краны автомобильные 10 т                             | 0,45                | 0,45                | 0,45                |
| Краны башенные 5 т                                   | 20,9                | 20,9                | 22,32               |
| Краны гусеничные 10 т                                | 0,24                | 0,24                | 0,24                |
| Краны гусеничные 15 т                                | 53,81               | 53,81               | 62,0                |
| Краны гусеничные 25 т                                | 1,91                | 1,91                | 1,91                |
| Краны гусеничные 40 т                                | 5,67                | 5,67                | 5,67                |
| Краны козловые 30 т                                  | 3,86                | 3,86                | 3,86                |
| Машины поливомоечные                                 | 0,16                | 0,16                | 0,16                |
| Растворонасосы 1 м3/час                              | 34,05               | 34,05               | 34,05               |
| Растворонасосы 3 м3/час                              | 1,13                | 1,13                | 1,13                |
| Трамбовки пневматические                             | 215,82              | 215,82              | 215,82              |
| Экスカпаторы с прямой лопатой 0,65 м3                  | 31,72               | 31,72               | 31 72               |
| <u>Санитарно-технические работы</u>                  |                     |                     |                     |
| Затраты труда, чел.-ч (построечные/<br>нормативные)  | <u>1240</u><br>1316 | <u>1165</u><br>1237 | <u>1254</u><br>1331 |
| Заработная плата, руб.                               | 757                 | 690                 | 766                 |
| Строительные машины, руб.                            | 44,55               | 45,55               | 45,55               |

125

23/43-06

| Наименование                                           | Количество            |                      |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                        | = -20°C               | = -30°C              | = -40°C               |
| <u>Монтажные работы</u>                                |                       |                      |                       |
| Затраты труда, чел.-ч (построечные/<br>/нормативные)   | <u>1576</u><br>1632   | <u>1576</u><br>1632  | <u>1576</u><br>1632   |
| Заработная плата, руб.                                 | 868                   | 868                  | 868                   |
| Строительные машины, руб.                              | -                     | -                    | -                     |
| Всего:                                                 |                       |                      |                       |
| Затраты труда, чел.-час (построечные)<br>(нормативные) | <u>10088</u><br>10826 | <u>9919</u><br>10773 | <u>10419</u><br>11224 |
| Заработная плата, руб.                                 | 5867                  | 5895                 | 6246                  |
| Строительные машины, руб.                              | 581,06                | 582,06               | 583,48                |
| Строительные машины, маш.час                           | 504,25                | 504,25               | 513,86                |

Начальник сметного отдела



Л.А.Шипов

Составил инженер



И.В.Батурова

Проверил главный специалист



Т.Е.Кульбачная

126

29643-06

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1

НА УСТРОИСТВО ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ  
 ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: ЗАДАНИЕ ГЕНПЛАНА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 40,057 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1051 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,532 ТЫС.РУБ.

| № | ПОЗИЦИИ                     | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                                | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- |
|---|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2                           | 3                                                                                             | 4          | 5                     | 6                     | 7                   |
| 1 | 2                           | 3                                                                                             | 4          | 5                     | 6                     | 7                   |
| 1 | E27-19<br>Т.7-1             | -УСТРОИСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И<br>ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИИ<br>ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 50СМ         | 1142,50    | 8,68                  | 0,21                  | 9917                |
|   |                             |                                                                                               |            | 0,07                  | 0,05                  | 57                  |
| 2 | E27-42<br>Т.11-1<br>ПРИМЕЧ. | -ОСНОВАНИЕ ИЗ ШЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ<br>22СМ                                                          | 22,85      | 271,30                | 12,76                 | 6199                |
|   |                             | 100М2                                                                                         |            | 1,74                  | 4,13                  | 90                  |
|   |                             | ЦЕНА: 195+(10,9.7)                                                                            |            |                       |                       |                     |
| 3 | E27-164<br>Т.39-1<br>Т.40-1 | -НИЖНИЙ СЛОИ ПОКРЫТИЯ ИЗ<br>КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПЛОТНОЙ<br>АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ<br>ТОЛЩИНОЙ 4СМ | 22,85      | 163,00                | 4,74                  | 3725                |
|   |                             | 100М2                                                                                         |            | 2,08                  | 1,78                  | 41                  |
| 4 | E27-165<br>Т.39-2<br>Т.40-2 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 4СМ ИЗМЕНЕНИЯ<br>ТОЛЩИНЫ НИЖНЕГО СЛОЯ                                         | 2,29       | 1552,00               |                       | 3546                |
|   |                             | 1000М2                                                                                        |            | 0,24                  |                       |                     |
| 5 | E27-164<br>Т.39-1<br>Т.40-1 | -ВЕРХНИЙ СЛОИ ПОКРЫТИЯ ИЗ<br>МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ ПЛОТНОЙ<br>АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ<br>ТОЛЩИНОЙ 4СМ | 22,85      | 201,00                | 4,74                  | 4593                |
|   |                             | 100М2                                                                                         |            | 2,08                  | 1,78                  | 41                  |
| 6 | E27-78<br>Т.19-2            | -УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ<br>КАМНЕИ БР100.30.15                                            | 1,20       | 551,00                | 0,71                  | 661                 |
|   |                             | 100М                                                                                          |            | 40,10                 | 0,21                  |                     |
| 7 | E27-78<br>Т.19-2            | -УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ<br>КАМНЕИ БР300.30.15                                            | 1,80       | 1653,00               | 0,71                  | 2975                |
|   |                             | 100М                                                                                          |            | 40,10                 | 0,21                  |                     |
| 8 | E27-78<br>Т.19-2            | -УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ<br>КАМНЕИ НА КРИВОЛИНЕИНЫХ<br>УЧАСТКАХ                           | 0,40       | 551,00                | 0,71                  | 220                 |
|   |                             | 100М                                                                                          |            | 40,10                 | 0,21                  |                     |

| 1                                         | 2 | 3 | 4      | 5 | 6 | 7     | 8    | 9   | 10 | 11   |
|-------------------------------------------|---|---|--------|---|---|-------|------|-----|----|------|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ             |   |   | РУБ.   |   |   | 31836 | 353  | 751 |    | 670  |
|                                           |   |   | РУБ.   |   |   |       |      | 233 |    | 297  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |   |   |        |   |   |       |      |     |    |      |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        |   |   | РУБ.   |   |   | 31836 | "    | "   |    | "    |
| МАТЕРИАЛЫ -                               |   |   | РУБ.   |   |   | 103   | "    | "   |    | "    |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  |   |   | РУБ.   |   |   | "     | 506  | "   |    | "    |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |   |   | РУБ.   |   |   | 5253  | "    | "   |    | "    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   | "     | "    | "   |    | 488  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         |   |   | РУБ.   |   |   | "     | 946  | "   |    | "    |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     |   |   | РУБ.   |   |   | 2968  | "    | "   |    | "    |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |   |   | РУБ.   |   |   | 40057 | "    | "   |    | "    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   | "     | "    | "   |    | 1451 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   |   | РУБ.   |   |   | "     | 1532 | "   |    | "    |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ                            |   |   | РУБ.   |   |   | 40057 | "    | "   |    | "    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   | "     | "    | "   |    | 1451 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   |   | РУБ.   |   |   | "     | 1532 | "   |    | "    |

СОСТАВИЛ

ИВАНОВА С.Г.

ПРОВЕРИЛ

КУЛЬБАЧНАЯ Т.Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1

НА ВНУТРИПЛОЩАДЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ  
ВМЕСТИМОСТЬЮ  
50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: 1458-НВК.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
1,392 ТЫС.РУБ.  
467 ЧЕЛ.-Ч  
0,310 ТЫС.РУБ.

| № | ШИФР И ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. ВСЕГО |
|---|----------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2              | 3                                              | 4          | 5                           | 6            | 7                           | 8            | 9                                                        | 10                  | 11              | 12              | 13             |

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА  
ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ  
ТРУБ ДИАМ.65ММ  
В СУХИХ ГРУНТАХ IIГР.  
ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 3М

|   |                             |                                                                                                        |      |         |         |     |     |    |         |     |  |  |
|---|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----|-----|----|---------|-----|--|--|
| 1 | ЕУСП8-3.1<br>ТАБЛ.28<br>П.1 | -ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ<br>КМ                                                                                 | 0,07 | 5346,00 | 1150,00 | 374 | 174 | 80 | 4216,00 | 295 |  |  |
|   |                             |                                                                                                        |      | 2480,00 | 460,00  |     |     | 32 | 662,40  | 46  |  |  |
| 2 | ЕУСН8-3.1<br>ТАБЛ.28<br>П.1 | -ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА<br>КМ                                                                        | 0,07 | 1110,00 | 1110,00 | 78  | -   | 78 | -       | -   |  |  |
|   |                             |                                                                                                        |      |         | 330,00  |     |     | 23 | 425,70  | 30  |  |  |
| 3 | ЕУСН8-3.1<br>ТАБЛ.30<br>П.1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ<br>ДИАМ.65ММ<br>КМ                                                      | 0,07 | 4460,00 | -       | 312 | 23  | -  | 561,00  | 39  |  |  |
|   |                             |                                                                                                        |      | 330,00  | -       |     |     | -  | -       | -   |  |  |
| 4 | ЕУСН8-3.1<br>ТАБЛ.34<br>П.6 | -КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ<br>ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ<br>КМ                                                               | 0,07 | 1690,00 | 240,00  | 118 | 14  | 17 | 340,00  | 24  |  |  |
|   |                             |                                                                                                        |      | 200,00  | 72,00   |     |     | 5  | 92,88   | 7   |  |  |
| 5 | СССМСМ<br>Т.1<br>П.1-15     | -БЕТОН 87,5<br>М КУБ                                                                                   | 0,37 | 26,30   | -       | 10  | -   | -  | -       | -   |  |  |
|   |                             |                                                                                                        |      | -       | -       |     |     | -  | -       | -   |  |  |
| 6 | СССМСМ<br>ТОМ.1<br>П.9-257  | -КОЛЬЦА ЖЕЛ.БЕТ. ДЛЯ<br>ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ<br>ВЫСОТОИ 0,89М, ДИАМ.УСЛОВНОГО<br>ПРОХОДА 1500ММ<br>М | 2,89 | 33,30   | -       | 96  | -   | -  | -       | -   |  |  |
|   |                             |                                                                                                        |      | -       | -       |     |     | -  | -       | -   |  |  |
| 7 | СССМСМ<br>ТОМ.1<br>П.9-225  | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИИ И<br>ДНИЩ КРУГЛЫЕ, ПЛОСКИЕ С<br>ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ<br>М                                 | 0,97 | 68,10   | -       | 66  | -   | -  | -       | -   |  |  |
|   |                             |                                                                                                        |      | -       | -       |     |     | -  | -       | -   |  |  |

| 1                                         | 2                             | 3    | 4      | 5    | 6    | 7   | 8   | 9    | 10  | 11 |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------|--------|------|------|-----|-----|------|-----|----|
| ОТВЕРСТИИ), ИЗ БЕТОНА В15                 |                               |      |        |      |      |     |     |      |     |    |
| М КУБ                                     |                               |      |        |      |      |     |     |      |     |    |
| В Е22-417                                 | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СЕТЬ ИЗ | 1,00 | 51,30  | 2,13 | 51   | 5   | 2   | 7,98 | 8   |    |
|                                           | ДУГУННЫХ ТРУБ ДУГУННЫХ        |      |        |      |      |     |     |      |     |    |
|                                           | ТРОИНИКОВ ДИАМЕТРОМ 200ММ     |      | 4,71   | 0,64 |      |     | 1   | 0,83 | 1   |    |
| ШТ                                        |                               |      |        |      |      |     |     |      |     |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ             |                               |      | РУБ.   |      | 1105 | 216 | 177 |      | 366 |    |
|                                           |                               |      | РУБ.   |      |      |     | 61  |      | 84  |    |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |                               |      |        |      |      |     |     |      |     |    |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        |                               |      | РУБ.   |      | 1105 |     |     |      |     |    |
| МАТЕРИАЛЫ -                               |                               |      | РУБ.   |      | 540  |     |     |      |     |    |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  |                               |      | РУБ.   |      |      | 277 |     |      |     |    |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      |                               |      | РУБ.   |      | 172  |     |     |      |     |    |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |                               |      | РУБ.   |      | 184  |     |     |      |     |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         |                               |      | ЧЕЛ.=Ч |      |      |     |     |      | 17  |    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         |                               |      | РУБ.   |      |      | 33  |     |      |     |    |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     |                               |      | РУБ.   |      | 103  |     |     |      |     |    |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |                               |      | РУБ.   |      | 1392 |     |     |      |     |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |                               |      | ЧЕЛ.=Ч |      |      |     |     |      | 467 |    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |                               |      | РУБ.   |      |      | 310 |     |      |     |    |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ                            |                               |      | РУБ.   |      | 1392 |     |     |      |     |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |                               |      | ЧЕЛ.=Ч |      |      |     |     |      | 467 |    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |                               |      | РУБ.   |      |      | 310 |     |      |     |    |

СОСТАВИЛ

*Е.И. Пахомова*

ПАХОМОВА Е.И.

ПРОВЕРИЛ

*А.А. Корниенко*

КОРНИЕНКО А.А.



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ  
 ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: 1458-НВК.СО

|                            |          |                              |                   | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ |                      | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ |        | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |          | 4,537 ТЫС.РУБ. |       | 1099 ЧЕЛ.-Ч |       | 0,752 ТЫС.РУБ.      |                |
|----------------------------|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------|--------------------------|----------|----------------|-------|-------------|-------|---------------------|----------------|
| СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. |          |                              |                   |                   |                      |                          |        |                          |          |                |       |             |       |                     |                |
| №                          | ШИФР И № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО        | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ВСЕГО                    | ЭКСПЛ. | МАШИН                    | ОСНОВНОМ | МАШИН          | ВСЕГО | ЗАРПЛАТЫ    | МАШИН | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | НА ЕДИН. ВСЕГО |
| 1                          | 2        | 3                            | 4                 | 5                 | 6                    | 7                        | 8      | 9                        | 10       | 11             | 12    | 13          | 14    | 15                  | 16             |

РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА  
 ИЗ БЕТОННЫХ ТРУБ  
 ДИАМ. 200ММ  
 В СУХИХ ГРУНТАХ II ГР.  
 ГЛУБИНОМ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М

|   |                             |                                                                                                            |       |       |         |        |     |    |    |         |     |  |  |  |  |
|---|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------|-----|----|----|---------|-----|--|--|--|--|
| 1 | ЕУСН8-3.1<br>ТАБЛ.48<br>П.1 | -ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ                                                                                           | КМ    | 0,05  | 3330,00 | 640,00 | 167 | 78 | 32 | 2652,00 | 133 |  |  |  |  |
|   |                             |                                                                                                            |       |       | 1560,00 | 240,00 |     |    | 12 | 357,12  | 18  |  |  |  |  |
| 2 | ЕУСН8-3.1<br>ТАБЛ.48<br>П.1 | -ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА                                                                                  | КМ    | 0,05  | 800,00  | 800,00 | 40  | 0  | 40 | 0       | 0   |  |  |  |  |
|   |                             |                                                                                                            |       |       | 0       | 240,00 |     |    | 12 | 309,60  | 15  |  |  |  |  |
| 3 | ЕУСН8-3.1<br>ТАБЛ.58<br>П.1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ БЕТОННЫХ<br>РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200ММ                                                   | КМ    | 0,05  | 900,00  | 160,00 | 45  | 18 | 9  | 600,10  | 30  |  |  |  |  |
|   |                             |                                                                                                            |       |       | 353,00  | 50,00  |     |    | 3  | 64,50   | 3   |  |  |  |  |
| 4 | СССЦМСМ<br>П.9-174          | -ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ<br>ДИАМ. 200ММ                                                               | М     | 50,00 | 6,73    | 0      | 337 | 0  | 0  | 0       | 0   |  |  |  |  |
|   |                             |                                                                                                            |       |       | 0       | 0      |     |    | 0  | 0       | 0   |  |  |  |  |
| 5 | ЕУСН8-3.1<br>ТАБЛ.60<br>П.2 | -КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ<br>ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ                                                                         | КМ    | 0,05  | 2020,00 | 235,00 | 101 | 16 | 12 | 552,50  | 28  |  |  |  |  |
|   |                             |                                                                                                            |       |       | 325,00  | 70,00  |     |    | 4  | 90,30   | 5   |  |  |  |  |
| 6 | СССЦМСМ<br>ТОМ.1<br>П.1-5   | -БЕТОН В15                                                                                                 | М КУБ | 0,96  | 27,40   | 0      | 26  | 0  | 0  | 0       | 0   |  |  |  |  |
|   |                             |                                                                                                            |       |       | 0       | 0      |     |    | 0  | 0       | 0   |  |  |  |  |
| 7 | СССЦМСМ<br>ТОМ.1<br>П.9-256 | -КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ<br>КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ<br>ВЫСОТОЙ 0,89М, ДИАМ. УСЛОВНОГО<br>ПРОХОДА 1000ММ | М     | 3,45  | 18,80   | 0      | 65  | 0  | 0  | 0       | 0   |  |  |  |  |
|   |                             |                                                                                                            |       |       | 0       | 0      |     |    | 0  | 0       | 0   |  |  |  |  |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                  | 4      | 5       | 6       | 7   | 8   | 9   | 10      | 11  |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----|-----|-----|---------|-----|
| 8  | СССЦМСМ<br>ТОМ. I<br>П. 9-225 | ПЛИТЫ ПОКРЫТИИ И<br>ДНИЩ, КРУГЛЫЕ, ПЛОСКИЕ (С<br>ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ<br>ОТВЕРСТИЙ), ИЗ БЕТОНА В15<br>М КУБ           | 0,45   | 68,10   | 0       | 31  | 0   | 0   | 0       | 0   |
|    |                               | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА<br>ИЗ БЕТОННЫХ ТРУБ<br>ДИАМ. 200ММ<br>В СУХИХ ГРУНТАХ II ГР.<br>ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 3М       |        |         |         |     |     |     |         |     |
| 9  | ЕУСН8-3.1<br>ТАБЛ. 49<br>П. 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ<br>КМ                                                                                              | 0,10   | 5440,00 | 1110,00 | 544 | 263 | 111 | 4471,00 | 487 |
| 10 | ЕУСН8-3.1<br>ТАБЛ. 49<br>П. 1 | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА<br>КМ                                                                                     | 0,10   | 1240,00 | 1240,00 | 124 | 0   | 124 | 0       | 0   |
| 11 | ЕУСН8-3.1<br>ТАБЛ. 58<br>П. 1 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ БЕТОННЫХ<br>РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200ММ<br>КМ                                                      | 0,10   | 900,00  | 160,00  | 90  | 35  | 16  | 479,80  | 48  |
| 12 | СССЦМСМ<br>П. 9-174           | ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ<br>ДИАМ. 200ММ<br>М                                                                   | 100,00 | 6,73    | 0       | 673 | 0   | 0   | 600,10  | 60  |
| 13 | ЕУСН8-3.1<br>ТАБЛ. 60<br>П. 9 | КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ<br>ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ<br>КМ                                                                            | 0,10   | 2150,00 | 265,00  | 215 | 36  | 27  | 600,50  | 6   |
| 14 | СССЦМСМ<br>ТОМ. I<br>П. 1-5   | БЕТОН В15<br>М КУБ                                                                                                 | 2,16   | 27,40   | 0       | 59  | 0   | 0   | 612,00  | 61  |
| 15 | СССЦМСМ<br>ТОМ. I<br>П. 9-256 | КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ<br>КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ<br>ВЫСОТОЙ 0,89М, ДИАМ. УСЛОВНОГО<br>ПРОХОДА 1000ММ<br>М     | 7,80   | 18,80   | 0       | 147 | 0   | 0   | 101,91  | 10  |
| 16 | СССЦМСМ<br>ТОМ. I<br>П. 9-225 | ПЛИТЫ ПОКРЫТИИ И<br>ДНИЩ, КРУГЛЫЕ, ПЛОСКИЕ (С<br>ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ<br>ОТВЕРСТИЙ), ИЗ БЕТОНА В15<br>М КУБ           | 1,01   | 68,10   | 0       | 69  | 0   | 0   | 0       | 0   |
|    |                               | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА<br>ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ<br>ДИАМ. 100ММ<br>В СУХИХ ГРУНТАХ II ГР.<br>ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М |        |         |         |     |     |     |         |     |
| 17 | ЕУСН8-3.1<br>ТАБЛ. 44<br>П. 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ<br>КМ                                                                                              | 0,01   | 3250,00 | 620,00  | 33  | 15  | 6   | 2550,00 | 25  |
| 18 | ЕУСН8-3.1<br>ТАБЛ. 44<br>П. 1 | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА<br>КМ                                                                                     | 0,01   | 1500,00 | 239,00  | 7   | 0   | 2   | 340,16  | 3   |
| 19 | ЕУСН8-3.1<br>ТАБЛ. 54<br>П. 3 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ<br>ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ<br>ДИАМ. 100ММ                                                              | 0,01   | 680,00  | 82,00   | 27  | 1   | 1   | 149,60  | 1   |
|    |                               |                                                                                                                    |        | 80,00   | 25,00   |     |     |     | 32,25   | 0   |

| 1                                    | 2                           | 3                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7    | 8   | 9   | 10     | 11  |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|-----|-----|--------|-----|
|                                      |                             | км                                                                                                         |      |         |        |      |     |     |        |     |
| 20                                   | ЕУСН8-3.1<br>ТАБЛ.60<br>П.1 | -КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ<br>ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ                                                                         | 0,01 | 1830,00 | 193,00 | 18   | 3   | 2   | 453,90 | 5   |
| 21                                   | СССЦМСМ<br>ТОМ.1<br>П.1-5   | -БЕТОН В15                                                                                                 | 0,19 | 267,00  | 58,00  | 5    | -   | 1   | 74,82  | 1   |
| 22                                   | СССЦМСМ<br>ТОМ.1<br>П.9-256 | -КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ<br>КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ<br>ВЫСОТОЙ 0,89М, ДИАМ. УСЛОВНОГО<br>ПРОХОДА 1000ММ | 0,68 | 18,80   | -      | 13   | -   | -   | -      | -   |
| 23                                   | СССЦМСМ<br>ТОМ.1<br>П.9-225 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИИ И<br>ДНИЩ, КРУГЛЫЕ, ПЛОСКИЕ (С<br>ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ<br>ОТВЕРСТИИ), ИЗ БЕТОНА В15           | 0,09 | 68,10   | -      | 6    | -   | -   | -      | -   |
| 24                                   | ЕУСН8-3.1<br>ТАБЛ.42<br>П.1 | -КОЛОДЕЦ СБОРНЫЙ<br>ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ДИАМ. 1500ММ И<br>КОЛОДЕЦ ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ                                 | 2,00 | 121,00  | 20,00  | 242  | 34  | 40  | 28,90  | 58  |
| 25                                   | СССЦМСМ<br>Т.1<br>П.1-15    | -БЕТОН МАРКИ М100                                                                                          | 0,88 | 26,30   | -      | 23   | -   | -   | -      | -   |
| 26                                   | СССЦМСМ<br>Т.1<br>П.9-253   | -КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ<br>ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА 700ММ                                                    | 0,60 | 12,30   | -      | 7    | -   | -   | -      | -   |
| 27                                   | СССЦМСМ<br>Т.1<br>П.9-258   | -ТО ЖЕ, ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА<br>2000ММ                                                                  | 5,40 | 52,10   | -      | 281  | -   | -   | -      | -   |
| 28                                   | СССЦМСМ<br>Т.1<br>П.9-225   | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИИ И ДНИЩ, КРУГЛЫЕ                                                                            | 2,20 | 68,10   | -      | 150  | -   | -   | -      | -   |
| 29                                   | Е6-84<br>Т.9-8              | -УСТАНОВКА УГОЛКОВ В КОЛОДЦЕ<br>ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ                                                              | 0,02 | 355,00  | 1,30   | 7    | 1   | -   | 64,00  | 1   |
| 30                                   | Е6-83<br>Т.9-7              | -УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ                                                                                    | 0,03 | 441,00  | 1,40   | 13   | 4   | -   | 210,00 | 6   |
| 31                                   | Е10-45<br>Т.8-2             | -ШИТ ИЗ ДОСОК ДЛЯ КОЛОДЦА<br>ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ                                                                 | 1,05 | 4,91    | 0,06   | 5    | 1   | -   | 1,15   | 1   |
| 32                                   | Е22-354<br>Т.22-2           | -ТРОИНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ                                                                                   | 0,08 | 455,00  | 11,50  | 36   | 1   | 1   | 34,00  | 3   |
|                                      |                             |                                                                                                            |      | 18,70   | 3,45   |      |     |     | 4,45   | -   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ      |                             |                                                                                                            | 1    | РУБ.    |        | 3606 | 506 | 428 |        | 859 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                         |                             |                                                                                                            |      | РУБ.    |        |      |     | 141 |        | 188 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -   |                             |                                                                                                            |      | РУБ.    |        | 3606 | -   | -   |        | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                          |                             |                                                                                                            |      | РУБ.    |        | 783  | -   | -   |        | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -             |                             |                                                                                                            |      | РУБ.    |        | -    | 647 | -   |        | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - |                             |                                                                                                            |      | РУБ.    |        | 1891 | -   | -   |        | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                  |                             |                                                                                                            |      | РУБ.    |        | 594  | -   | -   |        | -   |

| 1 | 2                                         | 3      | 4 | 5 | 6 | 7    | 8   | 9   | 10 | 11   |
|---|-------------------------------------------|--------|---|---|---|------|-----|-----|----|------|
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =         | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |      |     |     |    | 52   |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =         | РУБ.   |   |   |   |      | 105 |     |    |      |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =                     | РУБ.   |   |   |   | 337  |     |     |    |      |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ.   |   |   |   | 4537 |     |     |    |      |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |      |     |     |    | 1099 |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =                | РУБ.   |   |   |   |      | 752 |     |    |      |
|   | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1                        | РУБ.   |   |   |   | 4537 |     |     |    |      |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |      |     |     |    | 1099 |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =                | РУБ.   |   |   |   |      | 752 |     |    |      |
|   | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ             | РУБ.   |   |   |   | 3606 | 506 | 428 |    | 859  |
|   |                                           | РУБ.   |   |   |   |      |     | 141 |    | 188  |
|   | В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |        |   |   |   |      |     |     |    |      |
|   | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =        | РУБ.   |   |   |   | 3606 |     |     |    |      |
|   | МАТЕРИАЛЫ =                               | РУБ.   |   |   |   | 783  |     |     |    |      |
|   | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =                  | РУБ.   |   |   |   |      | 647 |     |    |      |
|   | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ =      | РУБ.   |   |   |   | 1891 |     |     |    |      |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =                       | РУБ.   |   |   |   | 594  |     |     |    |      |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =         | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |      |     |     |    | 52   |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =         | РУБ.   |   |   |   |      | 105 |     |    |      |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =                     | РУБ.   |   |   |   | 337  |     |     |    |      |
|   | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ.   |   |   |   | 4537 |     |     |    |      |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |      |     |     |    | 1099 |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =                | РУБ.   |   |   |   |      | 752 |     |    |      |
|   | ИТОГО ПО СМЕТЕ                            | РУБ.   |   |   |   | 4537 |     |     |    |      |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =                | ЧЕЛ.-Ч |   |   |   |      |     |     |    | 1099 |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =                | РУБ.   |   |   |   |      | 752 |     |    |      |

СОСТАВИЛ

*Пахомова*

ПАХОМОВА Е.И.

ПРОВЕРИЛ

*Корниенко*

КОРНИЕНКО А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ  
ВМЕСТИМОСТЬ  
50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: 1458-ТС.СУ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,244 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 344 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,277 ТЫС.РУБ.

|    |                                         |                                                                                                                                                                | СТОИМ. ЕДИНИЦ, РУБ.: |          |          | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- |          |                     |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|
|    |                                         |                                                                                                                                                                |                      |          |          |                       |          | ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-  |          |                     |
| И  | ШИФР И Н                                | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,                                                                                                                                   | КОЛИЧЕСТВО:          | ВСЕГО    | ЭКСПЛ.   | ОСНОВНОЙ              | ЭКСПЛ.   | ОСНОВНОЙ            | МАШИНЫ   | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
| ПП | ПОЗИЦИИ                                 | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                                                                                                                              |                      |          | МАШИНЫ   | В Т.Ч.                | В Т.Ч.   | В Т.Ч.              | НА ЕДИН. | ВСЕГО               |
|    | НОРМАТИВА:                              |                                                                                                                                                                |                      | ОСНОВНОЙ | В Т.Ч.   | В Т.Ч.                | В Т.Ч.   | В Т.Ч.              | НА ЕДИН. | ВСЕГО               |
|    |                                         |                                                                                                                                                                |                      | ЗАРПЛАТЫ | ЗАРПЛАТЫ | ЗАРПЛАТЫ              | ЗАРПЛАТЫ | ЗАРПЛАТЫ            | НА ЕДИН. | ВСЕГО               |
| 1  | 2                                       | 3                                                                                                                                                              | 4                    | 5        | 6        | 7                     | 8        | 9                   | 10       | 11                  |
| 1  | E1-1544<br>T.11-6                       | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА<br>ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И<br>КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ:С<br>КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ<br>0,65МЗ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ                                | 0,14                 | 99,00    | 95,08    | 14                    | 1        | 13                  | 7,95     | 1                   |
|    |                                         |                                                                                                                                                                |                      | 3,92     | 36,30    |                       |          | 5                   | 52,27    | 8                   |
| 2  | E1-1566<br>T.22-6                       | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА<br>ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И<br>КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА<br>АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ:С КОВШОМ<br>ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65МЗ, ГРУНТ 2<br>ГРУППЫ | 0,02                 | 129,00   | 123,71   | 2                     | 0        | 2                   | 10,20    | 0                   |
|    |                                         |                                                                                                                                                                |                      | 5,02     | 47,10    |                       |          | 1                   | 67,02    | 1                   |
| 3  | E1-960<br>T.80-2<br>T.Ч.П.3.67          | -ДОРАБОТКА ГРУНТА II ГР. ВРУЧНУЮ<br>100МЗ                                                                                                                      | 0,05                 | 89,40    | 0        | 4                     | 4        | 0                   | 104,00   | 9                   |
|    |                                         |                                                                                                                                                                |                      | 89,40    | 0        |                       |          | 0                   | 0        | 0                   |
| 4  | E1-966<br>T.01-2                        | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ<br>КОТЛОВАНОВ И ИМ ГРУНТ 2<br>ГРУППЫ                                                                                            | 0,29                 | 46,00    | 0        | 13                    | 13       | 0                   | 99,30    | 29                  |
|    |                                         |                                                                                                                                                                |                      | 46,00    | 0        |                       |          | 0                   | 0        | 0                   |
| 5  | E1-1634<br>T.31-2<br>TЧП.1.11<br>ТАБЛ.3 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ<br>С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М<br>БУЛЬДОЗЕРАМИ:МОЩНОСТЬЮ ДО<br>59КВТ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ                                             | 0,11                 | 22,32    | 22,32    | 3                     | 0        | 3                   | 0        | 0                   |
|    |                                         |                                                                                                                                                                |                      | 0        | 7,16     |                       |          | 1                   | 10,31    | 1                   |
| 6  | E1-1104<br>T.110-10                     | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА<br>ПНЕУМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ<br>:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП                                                                                         | 1,15                 | 9,69     | 3,49     | 11                    | 7        | 4                   | 11,20    | 13                  |
|    |                                         |                                                                                                                                                                |                      | 6,20     | 2,29     |                       |          | 3                   | 3,30     | 4                   |
| 7  | C310-1                                  | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ                                                                                                                                             | 31,50                | 0,29     | 0        | 9                     | 2        | 0                   | 0,09     | 3                   |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5     | 6     | 7   | 8  | 9  | 10   | 11 |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-----|----|----|------|----|
|    |                           | ВЫТЭСНЕННУЮ ГРУНТА                                                                                                                                                                                                    |        |       |       |     |    |    |      |    |
|    |                           | Т                                                                                                                                                                                                                     |        | 0,06  | 0     |     |    | 0  | 0    | 0  |
| 8  | E1-1604<br>T.25-2         | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ<br>1000МЗ                                                                                                                                                                                           | 0,02   | 14,20 | 12,34 | 1   | -  | 0  | 3,23 | 0  |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,59  | 3,01  |     |    | 0  | 5,49 | 0  |
| 9  | E0-1<br>T.1-1             | -ПОДГОТОВКА ПОД КАНАЛЫ ИЗ<br>БЕТОНА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ<br>МЗ                                                                                                                                                         | 4,00   | 28,40 | 0,28  | 114 | 3  | 1  | 1,37 | 5  |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                       |        | 0,70  | 0,08  |     |    | 0  | 0,10 | 0  |
| 10 | E7-723<br>T.54-1          | -УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ<br>ОДНОУЧЕВКОВЫХ<br>КАНАЛОВ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ<br>ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ<br>МЗ                                                                                                                  | 17,00  | 6,93  | 2,99  | 118 | 31 | 51 | 2,96 | 50 |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,80  | 1,06  |     |    | 10 | 1,37 | 23 |
| 11 | СССЦМСМ<br>T.1<br>П.8-523 | -СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ<br>ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА В22,5<br>ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 ДО 1М КУБ<br>М КУБ                                                                                                                           | 12,24  | 71,50 | 0     | 675 | 0  | 0  | 0    | 0  |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                       |        | 0     | 0     |     |    | 0  | 0    | 0  |
| 12 | СССЦМСМ<br>T.1<br>П.8-503 | -СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ<br>ПЛОСКИХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М<br>КВ ИЗ БЕТОНА В22,5<br>М КУБ                                                                                                                               | 4,76   | 60,80 | 0     | 289 | 0  | 0  | 0    | 0  |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                       |        | 0     | 0     |     |    | 0  | 0    | 0  |
| 13 | C147-1                    | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ                                                                                                                                                                                                | 0,41   | 22,90 | 0     | 9   | 0  | 0  | 0    | 0  |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                       |        | 0     | 0     |     |    | 0  | 0    | 0  |
| 14 | C147-8                    | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ                                                                                                                                                                                                | 11,74  | 25,00 | 0     | 294 | 0  | 0  | 0    | 0  |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                       |        | 0     | 0     |     |    | 0  | 0    | 0  |
| 15 | C147-16                   | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ                                                                                                                                                                                   | 2,84   | 32,10 | 0     | 91  | 0  | 0  | 0    | 0  |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                       |        | 0     | 0     |     |    | 0  | 0    | 0  |
| 16 | C147-24                   | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ                                                                                                                                                                                            | 0,53   | 41,30 | 0     | 22  | 0  | 0  | 0    | 0  |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                       |        | 0     | 0     |     |    | 0  | 0    | 0  |
| 17 | E24-10<br>T.2-1           | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В<br>НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ ДИАМЕТРОМ<br>ТРУБ 57Х3ММ<br>М                                                                                                                                       | 110,00 | 0,80  | 0,26  | 88  | 31 | 29 | 0,46 | 51 |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                       |        | 0,28  | 0,09  |     |    | 10 | 0,12 | 13 |
| 18 | C113-138                  | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ<br>ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ<br>ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ<br>СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И<br>БСТ2ПС-БСТ4ПС. НАРУЖНЫЙ<br>ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА<br>СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-3<br>М | 111,10 | 0,72  | 0     | 80  | 0  | 0  | 0    | 0  |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                       |        | 0     | 0     |     |    | 0  | 0    | 0  |
| 19 | E24-48<br>T.4-1           | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ<br>ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20Х2ММ<br>М                                                                                                                                                             | 6,00   | 0,81  | 0,25  | 5   | 2  | 2  | 0,45 | 3  |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                       |        | 0,28  | 0,09  |     |    | 1  | 0,12 | 1  |
| 20 | C113-129                  | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ<br>ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ<br>ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ<br>СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И<br>БСТ2ПС-БСТ4ПС. НАРУЖНЫЙ<br>ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА<br>СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2<br>М | 6,06   | 0,20  | 0     | 1   | 0  | 0  | 0    | 0  |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                       |        | 0     | 0     |     |    | 0  | 0    | 0  |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                | 4     | 5       | 6    | 7   | 8  | 9 | 10    | 11 |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|-----|----|---|-------|----|
| 21 | Е24-250<br>Т.12-1            | -УСТАНОВКА П-ОБРАЗНЫХ<br>КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ<br>50 мм                                                   | 2,00  | 14,00   | 0,86 | 28  | 5  | 2 | 3,53  | 7  |
|    |                              | шт                                                                                                               |       | 2,26    | 0,32 |     |    | 1 | 0,41  | 1  |
| 22 | С130-2305                    | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ<br>ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНК<br>И, ХОМУТЫ/                                                  | 14,40 | 0,59    | -    | 8   | -  | - | -     | -  |
|    |                              | кг                                                                                                               |       | -       | -    |     |    | - | -     | -  |
| 23 | Е24-270<br>Т.13-1            | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ<br>КЛАПАНОВ СТАЛЬНЫХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ<br>ВОДЫ И ПАРА ДИАМЕТРОМ<br>ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ 50 мм | 2,00  | 3,76    | 2,15 | 8   | 3  | 4 | 2,18  | 4  |
|    |                              | шт                                                                                                               |       | 1,38    | 0,72 |     |    | 1 | 0,93  | 2  |
| 24 | С130-2229                    | -ЗАДВИЖКИ 30С70мм ДАВЛЕНИЕМ<br>64КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 50 мм                                                        | 2,00  | 41,70   | -    | 83  | -  | - | -     | -  |
|    |                              | шт                                                                                                               |       | -       | -    |     |    | - | -     | -  |
| 25 | Е24-270<br>Т.13-1            | -УСТАНОВКА ВЕНТЕЛЕЙ СТАЛЬНЫХ<br>ДИАМЕТРОМ ДО 50мм                                                                | 4,00  | 3,76    | 2,15 | 15  | 6  | 9 | 2,18  | 9  |
|    |                              | шт                                                                                                               |       | 1,38    | 0,72 |     |    | 3 | 0,93  | 4  |
| 26 | С130-2056                    | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ<br>15С27мм ДАВЛЕНИЕМ<br>64КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 15мм                                   | 2,00  | 10,90   | -    | 22  | -  | - | -     | -  |
|    |                              | шт                                                                                                               |       | -       | -    |     |    | - | -     | -  |
| 27 | С130-2049                    | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ<br>15С22мм ДАВЛЕНИЕМ<br>40КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 40мм                                   | 2,00  | 16,50   | -    | 33  | -  | - | -     | -  |
|    |                              | шт                                                                                                               |       | -       | -    |     |    | - | -     | -  |
| 28 | ССЦВЫП.2<br>П.1104<br>СТР.14 | -ЭЛЕКТРОДЫ Э-42                                                                                                  | 0,01  | 1270,00 | -    | 13  | -  | - | -     | -  |
|    |                              | тн                                                                                                               |       | -       | -    |     |    | - | -     | -  |
| 29 | Е26-64<br>Т.13-5             | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ<br>ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ<br>МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ В 2<br>СЛОЯ                             | 0,40  | 162,20  | 2,66 | 65  | 23 | 1 | 47,20 | 19 |
|    |                              | 100м2                                                                                                            |       | 56,80   | 0,80 |     |    | - | 1,03  | -  |
| 30 | С111-103                     | -ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ                                                                                          | 92,00 | 0,47    | -    | 43  | -  | - | -     | -  |
|    |                              | м2                                                                                                               |       | -       | -    |     |    | - | -     | -  |
| 31 | Е26-7<br>Т.2-7               | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ<br>ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО<br>ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ<br>МИНЕРАЛОВАТНЫМИ       | 1,90  | 23,40   | 0,24 | 44  | 21 | - | 10,80 | 36 |
|    |                              | м3                                                                                                               |       | 11,00   | 0,07 |     |    | - | 0,09  | -  |
| 32 | С114-149                     | -ПОЛУЦИЛИНДРЫ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ<br>МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА<br>СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ<br>23208-78 200     | 1,86  | 30,10   | -    | 56  | -  | - | -     | -  |
|    |                              | м3                                                                                                               |       | -       | -    |     |    | - | -     | -  |
| 33 | Е26-73<br>Т.13-4             | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ<br>ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ<br>ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ                           | 0,57  | 12,60   | 0,05 | 7   | 7  | - | 21,10 | 12 |
|    |                              | 100м2                                                                                                            |       | 11,80   | 0,02 |     |    | - | 0,03  | -  |
| 34 | С114-193                     | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ<br>6-11-145-80 РСТ-Б-В                                                                | 0,06  | 1870,00 | -    | 117 | -  | - | -     | -  |
|    |                              | 1000м2                                                                                                           |       | -       | -    |     |    | - | -     | -  |

| 1                                         | 2 | 3 | 4      | 5 | 6 | 7    | 8   | 9   | 10 | 11  |
|-------------------------------------------|---|---|--------|---|---|------|-----|-----|----|-----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ             |   |   | РУБ.   |   |   | 2585 | 159 | 121 |    | 251 |
|                                           |   |   | РУБ.   |   |   |      |     | 44  |    | 58  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |   |   |        |   |   |      |     |     |    |     |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        |   |   | РУБ.   |   |   | 2426 | -   | -   |    | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                               |   |   | РУБ.   |   |   | 264  | -   | -   |    | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  |   |   | РУБ.   |   |   | -    | 203 | -   |    | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      |   |   | РУБ.   |   |   | 1877 | -   | -   |    | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |   |   | РУБ.   |   |   | 399  | -   | -   |    | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   | -    | -   | -   |    | 34  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         |   |   | РУБ.   |   |   | -    | 70  | -   |    | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     |   |   | РУБ.   |   |   | 224  | -   | -   |    | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |   |   | РУБ.   |   |   | 3049 | -   | -   |    | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   | -    | -   | -   |    | 343 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   |   | РУБ.   |   |   | -    | 273 | -   |    | -   |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -          |   |   | РУБ.   |   |   | 159  | -   | -   |    | -   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      |   |   | РУБ.   |   |   | 159  | -   | -   |    | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |   |   | РУБ.   |   |   | 21   | -   | -   |    | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   | -    | -   | -   |    | 1   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         |   |   | РУБ.   |   |   | -    | 4   | -   |    | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     |   |   | РУБ.   |   |   | 15   | -   | -   |    | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -   |   |   | РУБ.   |   |   | 195  | -   | -   |    | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   | -    | -   | -   |    | 1   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   |   | РУБ.   |   |   | -    | 4   | -   |    | -   |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ                            |   |   | РУБ.   |   |   | 3244 | -   | -   |    | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   | -    | -   | -   |    | 344 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   |   | РУБ.   |   |   | -    | 277 | -   |    | -   |

СОСТАВИЛ

*Е.И. Пахомова*

ПАХОМОВА Е.И.

ПРОВЕРИЛ

*А.А. Корниенко*

КОРНИЕНКО А.А.



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1

НА УСТРОИСТВО ТРОТУАРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ  
 ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: ЗАДАНИЕ ГЕНПЛАНА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,139 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 339 ЧЕЛ.ОЧ  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,270 ТЫС.РУБ.

|                            |                                               | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.                                                                                                          | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- |        |    |    |       |     |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|--------|----|----|-------|-----|
|                            |                                               | ВСЕГО                                                                                                                         | ЭКСПЛ.                | ЭКСПЛ.   | НИХ, ЧЕЛ.ОЧ         | НЕ ЗА- |    |    |       |     |
|                            |                                               | МАШИН                                                                                                                         | МАШИН                 | МАШИН    | ОБСЛУЖ.             | МАШИН  |    |    |       |     |
|                            |                                               | В Т.Ч.                                                                                                                        | В Т.Ч.                | В Т.Ч.   | ОБСЛУЖИВАЮЩ.        | МАШИНЫ |    |    |       |     |
|                            |                                               | ЗАРПЛАТЫ                                                                                                                      | ЗАРПЛАТЫ              | ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН.            | ВСЕГО  |    |    |       |     |
| 1                          | 2                                             | 3                                                                                                                             | 4                     | 5        | 6                   | 7      | 8  | 9  | 10    | 11  |
| 1                          | E27-19<br>ТБ.7-1                              | -УСТРОИСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И<br>ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИИ<br>ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 20СМ                                         | 100,00                | 8,68     | 0,21                | 868    | 7  | 21 | 0,15  | 15  |
|                            |                                               | МЗ                                                                                                                            |                       | 0,07     | 0,05                |        |    | 5  | 0,06  | 6   |
| 2                          | E27-173<br>ТБ.43-1<br>ССЦМСМ<br>Т.1<br>П.4-67 | -ШЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД<br>ТРОТУАРЫ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 12СМ                                                                      | 5,00                  | 183,25   | 7,40                | 916    | 70 | 37 | 25,60 | 120 |
|                            |                                               | 100М2                                                                                                                         |                       | 14,00    | 1,90                |        |    | 9  | 2,85  | 12  |
| ЦЕНА: 21,4+9,29.17,4+0,1.2 |                                               |                                                                                                                               |                       |          |                     |        |    |    |       |     |
| 3                          | E27-174<br>Т.43-2<br>ССЦМСМ<br>Т.1<br>П.4-67  | -ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 3СМ ТОЛЩИНЫ<br>ШЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД<br>ТРОТУАРЫ                                                          | 5,00                  | 38,52    | -                   | 193    | 5  | -  | 0,57  | 3   |
|                            |                                               | 100М2                                                                                                                         |                       | 0,90     | -                   |        |    | -  | -     | -   |
| ЦЕНА: (0,3+9,29.1,35)      |                                               |                                                                                                                               |                       |          |                     |        |    |    |       |     |
| 4                          | E27-169<br>ТБ.42-1                            | -УСТРОИСТВО ПОКРЫТИИ ДОРОЖЕК<br>И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ<br>ЛИТОИ МЕЛКОЗЕРНИСТОИ<br>АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ<br>ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | 5,00                  | 156,00   | -                   | 780    | 41 | -  | 14,40 | 72  |
|                            |                                               | 100М2                                                                                                                         |                       | 8,23     | -                   |        |    | -  | -     | -   |
| 5                          | E27-172<br>ТБ.42-2<br>К=2                     | -ДОБАВЛЯЕТСЯ 1СМ ТОЛЩИНЫ<br>ПОКРЫТИЯ                                                                                          | 5,00                  | 50,60    | -                   | 253    | 13 | -  | 2,32  | 12  |
|                            |                                               | 100М2                                                                                                                         |                       | 2,62     | -                   |        |    | -  | -     | -   |
| 6                          | E27-75<br>ТБ.19-1-8                           | -УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ<br>КАМНЕИ БР100.20,8                                                                             | 0,55                  | 508,00   | 0,71                | 279    | 22 | -  | 74,00 | 41  |
|                            |                                               | 100М                                                                                                                          |                       | 40,10    | 0,21                |        |    | -  | 0,27  | -   |

| 1                                         | 2 | 3 | 4      | 5 | 6 | 7    | 8   | 9  | 10 | 11  |
|-------------------------------------------|---|---|--------|---|---|------|-----|----|----|-----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ             |   |   | РУБ.   |   |   | 3289 | 158 | 58 |    | 271 |
|                                           |   |   | РУБ.   |   |   |      |     | 18 |    | 18  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |   |   |        |   |   |      |     |    |    |     |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        |   |   | РУБ.   |   |   | 3289 |     |    |    |     |
| МАТЕРИАЛЫ -                               |   |   | РУБ.   |   |   | 19   |     |    |    |     |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  |   |   | РУБ.   |   |   |      | 172 |    |    |     |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       |   |   | РУБ.   |   |   | 543  |     |    |    |     |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   |      |     |    |    | 50  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         |   |   | РУБ.   |   |   |      | 98  |    |    |     |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     |   |   | РУБ.   |   |   | 307  |     |    |    |     |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |   |   | РУБ.   |   |   | 4139 |     |    |    |     |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   |      |     |    |    | 339 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   |   | РУБ.   |   |   |      | 270 |    |    |     |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ                            |   |   | РУБ.   |   |   | 4139 |     |    |    |     |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                |   |   | ЧЕЛ.-Ч |   |   |      |     |    |    | 339 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                |   |   | РУБ.   |   |   |      | 270 |    |    |     |

СОСТАВИЛ

ИВАНОВА С.Г.

ПРОВЕРИЛ

КУЛЬБАЧНАЯ Т.Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ  
 ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,796 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 467 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,249 ТЫС.РУБ.

| N<br>ПП                       | ШИФР И N<br>ПОЗИЦИИ                                 | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                                                                 | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. |          |          | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- |               |          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|---------------------|---------------|----------|
|                               |                                                     |                                                                                                                                   | КОЛИЧЕСТВО           | ВСЕГО    | ЭКСПЛ.   | ВСЕГО                 | ОСНОВНОЙ | ЭКСПЛ.              | ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- |          |
|                               |                                                     |                                                                                                                                   |                      | МАШИН    | МАШИН    |                       | МАШИН    | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |               |          |
|                               |                                                     |                                                                                                                                   |                      |          |          |                       |          |                     |               | ОСНОВНОЙ |
|                               |                                                     |                                                                                                                                   | ЗАРПЛАТЫ             | ЗАРПЛАТЫ | ЗАРПЛАТЫ | ЗАРПЛАТЫ              | ЗАРПЛАТЫ | ЗАРПЛАТЫ            | ЗАРПЛАТЫ      | ЗАРПЛАТЫ |
| 1                             | 2                                                   | 3                                                                                                                                 | 4                    | 5        | 6        | 7                     | 8        | 9                   | 10            | 11       |
| 1                             | E48-2<br>T.3-2                                      | -ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ДЛЯ<br>ОЗЕЛЕНЕНИЯ ВРУЧНУЮ                                                                                     | 4,45                 | 5,01     | -        | 22                    | 22       | -                   | 10,20         | 45       |
|                               |                                                     | 100M2                                                                                                                             |                      | 5,01     | -        |                       |          | -                   |               |          |
| 2                             | E48-3<br>T.3-3                                      | -РАЗБИВКА УЧАСТКА ДЛЯ<br>ОЗЕЛЕНЕНИЯ                                                                                               | 4,45                 | 4,30     | -        | 19                    | 19       | -                   | 7,62          | 34       |
|                               |                                                     | 100M2                                                                                                                             |                      | 4,30     | -        |                       |          | -                   |               |          |
| 3                             | E48-168<br>T.18-4<br>СССМ<br>P.4<br>МОСКВА<br>П.252 | -ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ВРУЧНУЮ ДЛЯ<br>УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И<br>ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С<br>ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ<br>СЛОЕМ 15 CM | 4,45                 | 65,25    | -        | 290                   | 81       | -                   | 38,30         | 170      |
|                               |                                                     | 100M2                                                                                                                             |                      | 18,30    | -        |                       |          | -                   |               |          |
|                               |                                                     | ЦЕНА:3,13,15                                                                                                                      |                      |          |          |                       |          |                     |               |          |
| 4                             | E48-169<br>T.18-5<br>СССМ<br>P.4<br>МОСКВА<br>П.252 | -УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ<br>НАСЫПАЕМОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ<br>НА 5CM                                                               | 4,45                 | 17,91    | -        | 80                    | 10       | -                   | 4,48          | 20       |
|                               |                                                     | 100M2                                                                                                                             |                      | 2,26     | -        |                       |          | -                   |               |          |
|                               |                                                     | ЦЕНА:3,13,5                                                                                                                       |                      |          |          |                       |          |                     |               |          |
| 5                             | E48-214<br>T.18-6                                   | -ПОСЕВ ГАЗОНОВ<br>ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И<br>ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ                                                               | 4,45                 | 15,10    | -        | 67                    | 11       | -                   | 4,39          | 20       |
|                               |                                                     | 100M2                                                                                                                             |                      | 2,42     | -        |                       |          | -                   |               |          |
| 6                             | E48-232<br>T.27-3                                   | -УХОД ЗА ГАЗОНАМИ<br>ОБЫКНОВЕННЫМИ                                                                                                | 4,45                 | 34,94    | 17,00    | 155                   | 75       | 76                  | 35,00         | 156      |
|                               |                                                     | 100M2                                                                                                                             |                      | 16,90    | 2,45     |                       |          | 11                  | 3,16          | 14       |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ |                                                     |                                                                                                                                   | РУБ.                 |          |          | 633                   | 218      | 76                  |               | 445      |

| 1                                         | 2      | 3 | 4    | 5   | 6 | 7   | 8 | 9  | 10 | 11  |
|-------------------------------------------|--------|---|------|-----|---|-----|---|----|----|-----|
|                                           |        |   | РУБ. |     |   |     |   | 11 |    | 14  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |        |   |      |     |   |     |   |    |    |     |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   |   |      | 633 | - | -   | - | -  | -  | -   |
| МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   |   |      | 340 | - | -   | - | -  | -  | -   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   |   |      | -   | - | 229 | - | -  | -  | -   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   |   |      | 105 | - | -   | - | -  | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч |   |      | -   | - | -   | - | -  | -  | 8   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -         | РУБ.   |   |      | -   | - | 20  | - | -  | -  | -   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |   |      | 58  | - | -   | - | -  | -  | -   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.   |   |      | 796 | - | -   | - | -  | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |      | -   | - | -   | - | -  | -  | 467 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |      | -   | - | 249 | - | -  | -  | -   |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ                            | РУБ.   |   |      | 796 | - | -   | - | -  | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |      | -   | - | -   | - | -  | -  | 467 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |      | -   | - | 249 | - | -  | -  | -   |

СОСТАВИЛ

ИВАНОВА С.Г.

ПРОВЕРИЛ

КУЛЬБАЧНАЯ Т.Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3

НА НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ  
 И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ  
 ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: ПАС50,СО1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,011 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 289 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,179 ТЫС.РУБ.

|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| : ВСЕГО : ЭКСПЛ. :      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : ЭКСПЛ. : ЭКСПЛ. :     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| : МАШИН :               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : МАШИН :               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| : ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| : ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : НА ЕДИН. : ВСЕГО    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 : 2 :                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 : 4 :                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 : 6 :               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 : 8 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 : 10 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

|                                 |            |                                |       |        |        |      |     |    |        |    |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|-------|--------|--------|------|-----|----|--------|----|
| 1                               | E1-290     | -РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ ДЛЯ   | 0,08  | 411,00 | 297,00 | 33   | 9   | 24 | 236,00 | 19 |
|                                 | ТБ.34-2,5  | ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ               |       |        |        |      |     |    |        |    |
|                                 |            | 1КМ                            |       | 114,00 | 88,00  |      |     | 7  | 126,72 | 10 |
| 2                               | E34-502    | -УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ   | 0,21  | 123,00 | -      | 26   | 2   | -  | 18,60  | 4  |
|                                 | ТБ.101-2-1 | АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С        |       |        |        |      |     |    |        |    |
|                                 | 7          | СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ  |       | 10,30  | -      |      |     |    |        |    |
|                                 |            | МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ  |       |        |        |      |     |    |        |    |
|                                 |            | 100М                           |       |        |        |      |     |    |        |    |
| 3                               | E33-820    | -УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР | 12,00 | 4,44   | 1,94   | 53   | 27  | 23 | 4,05   | 49 |
|                                 | ТБ.303-2   | С ВОЗДУШНЫМ ВВОДОМ             |       |        |        |      |     |    |        |    |
|                                 |            | ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ                  |       | 2,27   | 0,49   |      |     | 6  | 0,63   | 8  |
|                                 |            | ШТ                             |       |        |        |      |     |    |        |    |
| 4                               | ССБОРНИК   | -СТОИМОСТЬ ОПОР Ж/Б            | 6,00  | 58,20  | -      | 349  | -   | -  | -      | -  |
|                                 | СМЕТНЫХ    | ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОБ(СТОИКА       |       |        |        |      |     |    |        |    |
|                                 | ЦЕН        | СНВС-2,7) ИЗ БЕТОНА В-30       |       |        |        |      |     |    |        |    |
|                                 | КТ.П       | ШТ                             |       |        |        |      |     |    |        |    |
|                                 | ТОМ.1      |                                |       |        |        |      |     |    |        |    |
|                                 | П.9-370    |                                |       |        |        |      |     |    |        |    |
| 5                               | С-//-      | -СТОИМОСТЬ ОПОР Ж/Б УГЛОВЫХ    | 3,00  | 58,20  | -      | 175  | -   | -  | -      | -  |
|                                 | П.9-370    | УПОБ-I(СТОИКА СНВС-2,7) ИЗ     |       |        |        |      |     |    |        |    |
|                                 |            | БЕТОНА В-30                    |       |        |        |      |     |    |        |    |
|                                 |            | ШТ                             |       |        |        |      |     |    |        |    |
| 6                               | С-//-      | -СТОИМОСТЬ ОПОР Ж/Б УГЛОВЫХ    | 3,00  | 58,20  | -      | 175  | -   | -  | -      | -  |
|                                 | П.9-370    | УПОБ-I(СТОИКА СНВС-2,7) ИЗ     |       |        |        |      |     |    |        |    |
|                                 |            | БЕТОНА В-30                    |       |        |        |      |     |    |        |    |
|                                 |            | ШТ                             |       |        |        |      |     |    |        |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ |            |                                |       |        | 1      | РУБ. | 011 | 38 | 47     | 72 |

| 1                                         | 2                                                                                                                                                | 3     | 4     | 5     | 6 | 7    | 8  | 9  | 10    | 11  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---|------|----|----|-------|-----|
|                                           |                                                                                                                                                  |       | РУБ.  |       |   |      |    |    | 13    | 18  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |                                                                                                                                                  |       |       |       |   |      |    |    |       |     |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        | РУБ.                                                                                                                                             |       |       |       |   | 811  | 0  | 0  |       | 0   |
| МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.                                                                                                                                             |       |       |       |   | 27   | 0  | 0  |       | 0   |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.                                                                                                                                             |       |       |       |   | 0    | 51 | 0  |       | 0   |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ.                                                                                                                                             |       |       |       |   | 699  | 0  | 0  |       | 0   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.                                                                                                                                             |       |       |       |   | 134  | 0  | 0  |       | 0   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч                                                                                                                                           |       |       |       |   | 0    | 0  | 0  |       | 12  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.                                                                                                                                             |       |       |       |   | 0    | 24 | 0  |       | 0   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.                                                                                                                                             |       |       |       |   | 75   | 0  | 0  |       | 0   |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.                                                                                                                                             |       |       |       |   | 1020 | 0  | 0  |       | 0   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч                                                                                                                                           |       |       |       |   | 0    | 0  | 0  |       | 102 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.                                                                                                                                             |       |       |       |   | 0    | 75 | 0  |       | 0   |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 -                      | РУБ.                                                                                                                                             |       |       |       |   | 1020 | 0  | 0  |       | 0   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч                                                                                                                                           |       |       |       |   | 0    | 0  | 0  |       | 102 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.                                                                                                                                             |       |       |       |   | 0    | 75 | 0  |       | 0   |
| РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ                |                                                                                                                                                  |       |       |       |   |      |    |    |       |     |
| 7 Ц0-363-1                                | -КРОНШТЕЙН НА ОПОРАХ<br>КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1                                                                                                      | 12,00 | 5,35  | 3,33  |   | 64   | 18 | 40 | 3,00  | 36  |
|                                           | ШТ                                                                                                                                               |       | 1,54  | 1,02  |   |      |    | 12 | 1,32  | 16  |
| 8 Ц0-52-2                                 | -ИЗОЛЯТОР<br>ОПОРНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ, КВ, ДО 10 С<br>КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 2                                                                   | 48,00 | 0,31  | 0,01  |   | 15   | 12 | 0  | 1,00  | 48  |
|                                           | ШТ                                                                                                                                               |       | 0,24  | 0     |   |      |    | 0  | 0     | 0   |
| 9 Ц0-158-1                                | -МУФТА НАЧТОВАЯ КОНЦЕВАЯ<br>МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ 1КВ<br>СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2                                                                     | 1,00  | 33,10 | 11,80 |   | 33   | 5  | 12 | 7,00  | 7   |
|                                           | ШТ                                                                                                                                               |       | 4,60  | 3,69  |   |      |    | 4  | 4,76  | 5   |
| 10 Ц0-531-4                               | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО<br>СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА<br>СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО<br>40А                                                 | 1,00  | 3,40  | 0,08  |   | 3    | 1  | 0  | 2,00  | 2   |
|                                           | ШТ                                                                                                                                               |       | 1,49  | 0,01  |   |      |    | 0  | 0,01  | 0   |
| 11 Ц0-529-5                               | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ<br>УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫМ<br>УСТАНОВЛИВАЕМЫМ НА<br>КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ<br>КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ<br>ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 | 1,00  | 1,99  | 0,05  |   | 2    | 1  | 0  | 2,00  | 2   |
|                                           | ШТ                                                                                                                                               |       | 1,09  | 0,01  |   |      |    | 0  | 0,01  | 0   |
| 12 Ц0-370-3                               | -СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИИ С<br>ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ                                                                                                    | 12,00 | 2,00  | 1,16  |   | 20   | 9  | 14 | 1,00  | 12  |
|                                           | ШТ                                                                                                                                               |       | 0,79  | 0,36  |   |      |    | 4  | 0,46  | 6   |
| 13 Ц0-149-1                               | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ<br>ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА<br>1М ДО 1КГ                                                                    | 0,21  | 10,00 | 0,27  |   | 2    | 1  | 0  | 11,00 | 2   |
|                                           | 100М                                                                                                                                             |       | 6,24  | 0,10  |   |      |    | 0  | 0,13  | 0   |
| 14 Ц0-141-1                               | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ, В ГОТОВЫХ<br>ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, МАССА<br>1М, КГ, ДО 3                                                                       | 0,59  | 12,50 | 2,23  |   | 7    | 3  | 2  | 10,00 | 6   |
|                                           | 100М                                                                                                                                             |       | 5,89  | 0,89  |   |      |    | 1  | 1,15  | 1   |
| 15 Ц0-142-1                               | -УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ                                                                                                                    | 0,80  | 9,57  | 6,96  |   | 8    | 2  | 5  | 5,00  | 4   |

| 1                                  | 2          | 3                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                    | 6             | 7   | 8   | 9       | 10            | 11      |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------|-----|-----|---------|---------------|---------|
| КАБЕЛЕ В ТРАШЕЕ                    |            |                                                                                                                                                                                    |        |                      |               |     |     |         |               |         |
| 16                                 | Ц8-153-5   | 100М<br>-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2                                                                                 | 4,00   | 2,56<br>3,55<br>1,08 | 2,70<br>-     | 14  | 4   | 2<br>-  | 3,53<br>2,00  | 3<br>8  |
| 17                                 | Ц8-375-3   | ШТ<br>-ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 4                                                                                       | 1,00   | 6,95<br>2,01         | -             | 7   | 3   | -       | 5,00          | 5       |
| 18                                 | Ц8-168-1   | ШТ<br>-УКАЗАТЕЛЬ ТРАССЫ КАБЕЛЕЙ                                                                                                                                                    | 1,00   | 0,72<br>0,32         | -             | 1   | -   | -       | 1,00          | 1       |
| 19                                 | Ц8-368-7   | ШТ<br>-ПРОВОД НА ТРАВЕРСАХ СЕЧЕНИЕМ ДО 70ММ2 ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОПОР НА 1КМ 32                                                                                                         | 0,70   | 50,10<br>9,60        | 23,20<br>7,20 | 35  | 7   | 16<br>5 | 17,00<br>9,29 | 12<br>7 |
| КМ                                 |            |                                                                                                                                                                                    |        |                      |               |     |     |         |               |         |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2  |            |                                                                                                                                                                                    | РУБ.   |                      |               | 215 | 66  | 89      |               | 145     |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                       |            |                                                                                                                                                                                    | РУБ.   |                      |               |     |     | 28      |               | 38      |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -        |            |                                                                                                                                                                                    | РУБ.   |                      |               | 215 | -   | -       |               | -       |
| МАТЕРИАЛЫ -                        |            |                                                                                                                                                                                    | РУБ.   |                      |               | 60  | -   | -       |               | -       |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -           |            |                                                                                                                                                                                    | РУБ.   |                      |               | -   | 94  | -       |               | -       |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                |            |                                                                                                                                                                                    | РУБ.   |                      |               | 58  | -   | -       |               | -       |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -  |            |                                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч |                      |               | -   | -   | -       |               | 4       |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -  |            |                                                                                                                                                                                    | РУБ.   |                      |               | -   | 10  | -       |               | -       |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -              |            |                                                                                                                                                                                    | РУБ.   |                      |               | 21  | -   | -       |               | -       |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |            |                                                                                                                                                                                    | РУБ.   |                      |               | 294 | -   | -       |               | -       |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -         |            |                                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч |                      |               | -   | -   | -       |               | 187     |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -         |            |                                                                                                                                                                                    | РУБ.   |                      |               | -   | 104 | -       |               | -       |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2                 |            |                                                                                                                                                                                    | РУБ.   |                      |               | 294 | -   | -       |               | -       |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -         |            |                                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч |                      |               | -   | -   | -       |               | 187     |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -         |            |                                                                                                                                                                                    | РУБ.   |                      |               | -   | 104 | -       |               | -       |
| РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ             |            |                                                                                                                                                                                    |        |                      |               |     |     |         |               |         |
| 20                                 | 15-04      | -ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-261102                                                                                                                                                              | 1,00   | 28,70                | -             | 29  | -   | -       | -             | -       |
|                                    | ДОП.12     | ШТ                                                                                                                                                                                 |        |                      |               |     |     |         |               |         |
|                                    | П.04-558   |                                                                                                                                                                                    |        |                      |               |     |     |         |               |         |
| 21                                 | 1504-18094 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫМ ПКЕ, 500В ЧАСТОТОИ 50,60ГЦ, 220В, Н.ТОК 10А, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 3=ПКЕ212-3УЗ ТУ16-526.216-78 | 1,00   | 2,80                 | -             | 3   | -   | -       | -             | -       |
| ШТ                                 |            |                                                                                                                                                                                    |        |                      |               |     |     |         |               |         |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3  |            |                                                                                                                                                                                    | РУБ.   |                      |               | 32  | -   | -       |               | -       |

| 1  | 2                          | 3                                                          | 4     | 5      | 6 | 7   | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|---|-----|---|---|----|----|
|    |                            |                                                            | РУБ.  |        |   |     |   |   |    |    |
|    |                            | В ТОМ ЧИСЛЕ:                                               |       |        |   |     |   |   |    |    |
|    |                            | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -                                   | РУБ.  | 32     |   |     |   |   |    |    |
|    |                            | ТАРА И УПАКОВКА -                                          | РУБ.  | 1      |   |     |   |   |    |    |
|    |                            | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -                                     | РУБ.  | 1      |   |     |   |   |    |    |
|    |                            | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -                            | РУБ.  | 34     |   |     |   |   |    |    |
|    |                            | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3                                         | РУБ.  | 34     |   |     |   |   |    |    |
|    |                            | РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ                                        |       |        |   |     |   |   |    |    |
| 22 | 2405-1440                  | -КРОНШТЕИН К-1=К290У3<br>ТУ 36-1014-80                     | 12,00 | 8,04   |   | 96  |   |   |    |    |
|    |                            | ШТ                                                         |       |        |   |     |   |   |    |    |
|    |                            | ЦЕНА: 7,5.1,072                                            |       |        |   |     |   |   |    |    |
| 23 | 2405-1501                  | -МУФТА КАБЕЛЬНАЯ ЗКМ-1=КВЭН-5<br>ТУ 36-848-72, ИЗМ. НРЗ-79 | 1,00  | 5,99   |   | 6   |   |   |    |    |
|    |                            | КОМПЛ                                                      |       |        |   |     |   |   |    |    |
| 24 | 15-10<br>4.11<br>П.13-003  | -ИЗОЛЯТОР Т0-16<br>ШТ                                      | 48,00 | 0,08   |   | 4   |   |   |    |    |
|    |                            | ЦЕНА: 0,07.1,002                                           |       |        |   |     |   |   |    |    |
| 25 | С153-184                   | -СВЕТИЛЬНИК СКЗПР-400<br>ШТ                                | 12,00 | 22,10  |   | 265 |   |   |    |    |
| 26 | С153-241                   | -ЛАМПЫ ДРЛ250/6/ ДРЛ250/10/<br>10ШТ                        | 1,20  | 57,00  |   | 68  |   |   |    |    |
| 27 | 15-09<br>Т.1-003           | -ПРОВОД АС-10/1,0<br>КМ                                    | 0,70  | 169,63 |   | 119 |   |   |    |    |
|    |                            | ЦЕНА: 152.1,116                                            |       |        |   |     |   |   |    |    |
| 28 | 15-09<br>ДОП.10<br>Т.3-066 | -КАБЕЛЬ АВББШВ СЕЧ.4Х4<br>КМ                               | 0,05  | 673,35 |   | 34  |   |   |    |    |
|    |                            | ЦЕНА: 460.1,3.1,126                                        |       |        |   |     |   |   |    |    |
| 29 | 15-09<br>ДОП.10<br>Т.3-066 | -КАБЕЛЬ АВББШВ СЕЧ.4Х10<br>КМ                              | 0,03  | 768,49 |   | 23  |   |   |    |    |
|    |                            | ЦЕНА: 525.1,3.1,126                                        |       |        |   |     |   |   |    |    |
|    |                            | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4                          | РУБ.  | 615    |   |     |   |   |    |    |
|    |                            |                                                            | РУБ.  |        |   |     |   |   |    |    |



| 1                                         | 2      | 3 | 4 | 5    | 6   | 7   | 8 | 9 | 10 | 11  |
|-------------------------------------------|--------|---|---|------|-----|-----|---|---|----|-----|
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |        |   |   |      |     |     |   |   |    |     |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -               | РУБ.   |   |   | 615  | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ.   |   |   | 615  | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |   |   | 48   | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   |   |   | 663  | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4                        | РУБ.   |   |   | 663  | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ             | РУБ.   |   |   | 1673 | 104 | 136 |   |   |    | 217 |
|                                           | РУБ.   |   |   |      |     | 41  |   |   |    | 56  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |        |   |   |      |     |     |   |   |    |     |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -                  | РУБ.   |   |   | 32   | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| ТАРА И УПАКОВКА -                         | РУБ.   |   |   | 1    | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -                    | РУБ.   |   |   | 1    | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -           | РУБ.   |   |   | 34   | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -               | РУБ.   |   |   | 830  | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   |   |   | 60   | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   |   |   | 0    | 94  | 0   | 0 |   |    |     |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ.   |   |   | 615  | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   |   |   | 50   | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч |   |   | 0    | 0   | 0   | 0 |   |    | 4   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   |   |   | 0    | 10  | 0   | 0 |   |    |     |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |   |   | 69   | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   |   |   | 957  | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   | 0    | 0   | 0   | 0 |   |    | 187 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   | 0    | 104 | 0   | 0 |   |    |     |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -        | РУБ.   |   |   | 811  | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| МАТЕРИАЛЫ -                               | РУБ.   |   |   | 27   | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                  | РУБ.   |   |   | 0    | 51  | 0   | 0 |   |    |     |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -      | РУБ.   |   |   | 699  | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                       | РУБ.   |   |   | 134  | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -         | ЧЕЛ.-Ч |   |   | 0    | 0   | 0   | 0 |   |    | 12  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -         | РУБ.   |   |   | 0    | 24  | 0   | 0 |   |    |     |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                     | РУБ.   |   |   | 75   | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ.   |   |   | 1020 | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   | 0    | 0   | 0   | 0 |   |    | 102 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   | 0    | 75  | 0   | 0 |   |    |     |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ                            | РУБ.   |   |   | 2011 | 0   | 0   | 0 |   |    |     |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -                | ЧЕЛ.-Ч |   |   | 0    | 0   | 0   | 0 |   |    | 289 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                | РУБ.   |   |   | 0    | 179 | 0   | 0 |   |    |     |

СОСТАВИЛ

*А*

АЛЕКСЕЕВА Н.А.

ПРОВЕРИЛ

*Г*

КУДРЯВЦЕВА Н.Г.