

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-55.88

Производственный корпус станции технического обслуживания
на 800 грузовых автомобилей

Альбом X

С М Е Т Ы

10027/
12

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-55.88

Производственный корпус станции технического обслуживания
на 800 грузовых автомобилей

Альбом X

С М Е Т Ы

Бытовые помещения

Стоимость:


общая	-	82,06 тыс.руб.
строительно- монтажных	-	68,90 тыс.руб.
работ	-	
I куб.м. здания	-	36,51 руб.

Разработан
Гипропромсельстроем
Госагропрома СССР

Утвержден и введен в действие
Гипропромсельстроем
Приказ от 1-04-88г. № 120

Главный инженер института

Главный инженер проекта



С.А.Шестернев

Г.А.Евелев

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование проектных материалов	№ страниц	Примечание
I	2	3
1. Пояснительная записка	3	
2. Объектная смета № I. Производственный корпус станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Администра- тивно-бытовые помещения	4 - 5	
3. Локальная смета № I-I. На общестроительные работы	6 - 36	
4. Локальная смета № I-2. На водопровод хозяйственно-произ- водственно-противопожарный	37 - 40	
5. Локальная смета № I-3. На канализацию бытовую	41 - 43	
6. Локальная смета № I-4. На водостоки	44 - 46	
7. Локальная смета № I-5. На горячее водоснабжение	47 - 50	
8. Локальная смета № I-6. На отопление	51 - 54	
9. Локальная смета № I-7. На теплоснабжение	55 - 58	
10. Локальная смета № I-8. На индивидуально-тепловой пункт	59 - 65	
11. Локальная смета № I-9. На вентиляцию	66 - 72	

I	2	3
12. Локальная смета № I-I0. На технологическое оборудование буфета	73 - 75	
13. Локальная смета № I-II. Гардеробное оборудование	76 - 77	
14. Локальная смета № I-I2. На электроосвещение	78 - 82	
15. Локальная смета № I-I3. На силовое электрооборудование	83 - 90	
16. Локальная смета № I-I4. На автоматизацию	91 - 96	
17. Локальная смета № I-I5. На охранную сигнализацию	97 - 99	
18. Локальная смета № I-I6. На связь	100 - 105	
19. Ведомость потребности в производствен- ных ресурсах	106 - 107	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому рабочему проекту составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР № 141 от 18 мая 1982 года.

Сметная стоимость определена в базисных ценах на основании локальных смет, составленных в ценах и нормах, введенных в действие с 1 января 1984 года.

Основными нормативами документации при составлении смет принимались:

сборники Единых районных единичных расценок в ценах и нормах 1984 г. (ЕРЕР-84) для первого территориального базисного района (подрайон Ia) Московской области;

сборники расценок на монтаж оборудования;

прейскуранты оптовых цен на машины и оборудование, введенные в действие с 1 января 1982 года;

сборники единых расценок на строительные работы для строек Московской области изделия 1983 года, утвержденные распоряжением исполкома Мособлсовета от 1.04.83 г. № 276р;

сборники сметных цен на местные строительные материалы изделия 1983 года, утвержденные распоряжением Исполкома Мособлсовета от 7.01.83 г. № 22р.

Потребность всех ресурсов в сметах исчислена по строительным нормам и правилам (СНП) части IV.

В сметах приняты следующие начисления:

Накладные расходы

на строительные работы - 16,5%

на монтаж металлоконструкций - 8,6%

на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%

на монтажные работы в размерах, согласно постановлению Совета Министров СССР от 28.03.83 г. № 249;

плановые накопления - 8%

На стоимость оборудования приняты следующие начисления:

транспортные расходы - 3%

заготовительно-складские расходы - 1,2%

комплектация оборудования, кабельных и других изделий	- 0,7%
комплектация арматуры приборов и средств автоматизации	- 1%

Главный инженер проекта

Составил ведущий инженер

Г.А.Евелев
Т.Н.Федосеева

Г.А.Евелев

Т.Н.Федосеева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

Сметная стоимость 82,06 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I м2 общей площади здания 122,05 руб.

I м3 объема здания 36,51 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели					
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатационных машин	нормативной условно-числовой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	I-I	Общестроительные работы	54,69	-	-	0,12	54,81	-	-	-	м3	1887,3	28,97
2	I-2	Водопровод хозяйственно-производственно-противопожарный	0,96	-	-	-	0,96	-	-	-	"	"	0,51
3	I-3	Канализация бытовая	0,95	-	-	-	0,95	-	-	-	"	"	0,50
4	I-4	Водостоки	0,19	-	-	-	0,19	-	-	-	"	"	0,10
5	I-5	Горячее водоснабжение	0,81	-	-	-	0,81	-	-	-	"	"	0,43
6	I-6	Отпление	0,89	-	-	-	0,89	-	-	-	"	"	0,47
7	I-7	Теплоснабжение	0,28	-	0,05	-	0,33	-	-	-	"	"	0,18
8	I-8	Индивидуально-тепловой пункт	2,23	0,06	0,20	-	2,49	-	-	-	"	"	1,21
9	I-9	Вентиляция	3,86	0,02	-	-	3,88	-	-	-	"	"	2,05
10	I-10	Технологическое оборудование буфета	-	0,09	7,60	-	7,69	-	-	-	"	"	0,04
II	I-II	Гардеробное оборудование	-	-	4,16	-	4,16	-	-	-	"	"	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I2	I-I2	Электроосвещение	-	2,88	-	-	2,88	-	-	-	м3	1887,3	1,53
I3	I-I3	Силовое электрооборудование	-	0,36	0,33	-	0,69	-	-	-	"	"	0,19
I4	I-I4	Автоматизация	-	0,29	0,38	-	0,67	-	-	-	"	"	0,15
I5	I-I5	Охранная сигнализация	-	0,06	-	-	0,06	-	-	-	"	"	0,03
I6	I-I6	Связь	-	0,28	0,32	-	0,60	-	-	-	"	"	0,15
Всего по смете:			64,86	4,04	13,04	0,12	82,06	-	-	-			36,51

Сметная стоимость
прогрессивных видов СМР
54,69 тыс.руб.

Удельный вес
прогрессивных видов СМР
79,38%

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил ведущий инженер
Проверил руководитель группы

Федосеев
Шестернев
Евелев
Кошелев
Тамарлакова

С.А.Шестернев
Г.А.Евелев
Ю.С.Кошелев
Т.Н.Федосеева
В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания
на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на общестроительные работы

Основание: Ал.Х АС1+13; КХ1+9

Сметная стоимость 54,81 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I м2 общей площади здания 97,09 руб.

I м3 объема здания 28,97 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабо- чих, чел-ч не заня- тых обслуж. машин	
				Всего	Экспл.	Всего	Основной зарплаты	Экспл.	Обслужи- вающих машин	
					в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		на един. всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Земляные работы										
I	Е1-230 ЭСН29-1 Т.ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	Снятие растительного грунта слоем 15см бульдозером 80л.с. с перемещением до 10м 1000м3	0,09	<u>37,18</u> -	<u>37,18</u> 12,98	3	-	<u>3</u> 1	<u>18,69</u>	<u>2</u>
2	Е1-237 ЭСН29-8 Т.ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1К=4	Добавляется на последующие 40м до 50м 1000м3	0,09	<u>121,83</u> -	<u>121,88</u> 42,59	11	-	<u>11</u> 4	<u>61,33</u>	<u>5</u>
3	Е1-174 ЭСН22-14 Т.ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	Погрузка растительного грунта экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 в автосамосвалы 1000м3	0,09	<u>149,66</u> 6,41	<u>143,04</u> 59,22	13	1	<u>12</u> 5	<u>13,00</u> 85,28	<u>1</u> 7
4	С310-1	Транспортирование грунта на расстояние 1км т Цена 37,1,2	104,00	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u> -	30	6	<u>-</u> -	<u>0,09</u> -	<u>9</u> -
5	Е1-194 ЭСН25-1 Т.ч.	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	0,09	<u>11,63</u> 1,30	<u>10,19</u> 3,27	1	-	<u>1</u> -	<u>2,63</u> 4,71	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
П.1.11 ТАБ.З П.5 К=1,1	1000МЗ									
4 Е1-56 ЭСН11-14 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.З П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5МЗ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,11	150,82	144,29		16	1	16	13,20	1
			6,53	59,80				7	86,11	9
7 Е1-175 ЭСН22-14 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.З П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5МЗ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,09	178,21	170,30		15	1	15	15,50	1
			7,64	70,61				6	101,68	9
8 СЗ10-1	-TRANСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА 1КМ	155,00	0,29	-		45	9	-	0,09	14
	ОБЪЕМ 1,8,86		0,06	-				-	-	-
9 Е1-195 ЭСН25-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.З П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,09	14,33	12,47		1	-	1	3,23	-
			1,59	3,99				-	5,75	-
10 Е1-960 ЭСН80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНЩЕЯХ	0,05	74,50	-		4	4	-	154,00	8
			74,50	-				-	-	-
11 Е1-968 ЭСН81-2	-ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ЗА СТЕНКИ КАНАЛА	0,03	46,00	-		1	1	-	99,30	3
			46,00	-				-	-	-
12 Е1-231 ЭСН29-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.З П.5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТОВ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10ММ	0,09	44,88	44,88		4	"	4	-	-
			-	15,73				1	22,65	2
13 Е1-238 ЭСН29-9 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.З П.5 К=1,1К=2	-ДОПОЛНЯЕТСЯ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20М ДО 30М	0,09	71,06	71,06		6	-	6	-	-
			-	24,86				2	35,80	3
14 Е1-995 ЭСН85-2	-ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ	0,22	69,30	16,70		15	12	4	113,00	25
			52,60	7,47				2	10,76	2
15 Е1-1183 ЭСН118-11	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	1,11	11,60	4,20		13	3	5	13,40	15
			7,40	2,73				3	3,93	4

ТП 503-У-55.88

АЛХ

-8-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			173	43	78		77
			РУБ.					31		43
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			178	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			31	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			"	2	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			15	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			224	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		121
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			"	76	"		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			224	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		121
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			"	76	"		"
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
16	Е8-10 ЭСН3-1	=УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	10,80	9,31	0,32	101	4	3	0,80	9
		МЗ		0,40	0,10			1	0,13	1
17	Е8-11 ЭСН3-2	=УСТРОЙСТВО ШЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	1,60	11,99	0,37	19	1	"	0,89	1
		МЗ		0,45	0,11			"	0,14	"
18	Е7-1 ЭСН1-1	=УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	7,00	1,32	1,15	11	3	8	0,65	5
		ШТ		0,37	0,42			3	0,54	4
19	Е7-2 ЭСН1-2	=УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 1,5Т	41,00	2,09	1,59	86	21	65	0,86	33
		ШТ		0,30	0,57			23	0,74	30
20	СЦМЗ П.34	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ФЛ12,12-1	6,00	20,10	"	121	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
21	СЦМЗ П.36	=ТОЖЕ, ФЛ10,24-1	8,00	34,90	"	279	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
22	СЦМЗ П57	=ТОЖЕ, ФЛ10,12-1	4,00	17,30	"	49	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
23	СЦМ АОП1 П.1757	=ТОЖЕ, ФЛ6,24-4	23,00	23,80	"	547	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
24	СЦМЗ АОП1 П1758	=ТОЖЕ, ФЛ6,12-4	7,00	12,00	"	84	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
25	Е7-400 ЭСН36-1	= УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	54,00	1,50	0,79	81	12	43	0,39	21
		ШТ		0,22	0,29			16	0,37	20
26	Е7-401	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	24,00	1,95	1,09	47	7	27	0,53	13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСН36-2	подвалов массой до I т								
27	Е7-402 ЗСН36-3	Установка блоков стѐн подвалов массой до I,5 т	38,00	<u>0,30</u> <u>2,96</u>	<u>0,40</u> <u>1,63</u>	II2	I8	<u>10</u> <u>62</u>	<u>0,52</u> <u>0,82</u>	<u>12</u> <u>31</u>
28	СЦМ2 П.12-2	Стоимость блоков стѐн подвалов ФБС24.4.6Т	38,00	<u>0,47</u> <u>22,60</u>	<u>0,60</u> <u>-</u>	859	-	<u>23</u> <u>-</u>	<u>0,77</u> <u>-</u>	<u>29</u> <u>-</u>
29	СЦМ П.12-5	То же, ФБС12.4-6Т	24,00	<u>12,10</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	290	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
30	СЦМ2 П.12-8	То же, ФБС12.4-3Т	16,00	<u>5,83</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	93	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
31	СЦМ2 П.12-12	То же, ФБС9.4-6Т	38,00	<u>9,01</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	342	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
32	Е7-445 ЗСН 38-10-1,8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	3	<u>0,28</u> <u>0,08</u>	<u>0,15</u> <u>0,06</u>	3	I	<u>2</u> <u>I</u>	<u>0,13</u> <u>0,08</u>	<u>2</u> <u>I</u>
33	СЦМ-I П.9-92	Стоимость железобетонных перемычек ЗПБ18-37	0,144	<u>64,40</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	9	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
34	СЦМ-I ТАБ3-I П6	Стоимость арматуры кл.ВР1	I,0	<u>0,32</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	-	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
35	СЦМ1 ТАБ3-I П.3	То же, кл.А3	II,0	<u>0,25</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	3	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
36	Е8-59 ЗСН7-3	Укладка сеток С13,С14	0,23	<u>421,00</u> <u>27,80</u>	<u>1,38</u> <u>0,41</u>	97	6	<u>-</u> <u>-</u>	<u>54,30</u> <u>0,53</u>	<u>12</u> <u>-</u>
37	Е6-20 ЗСН1-20	Устройство монолитных участков фундаментов из бетона кл.В10	4,80	<u>31,70</u> <u>1,55</u>	<u>0,76</u> <u>0,23</u>	I52	7	<u>4</u> <u>I</u>	<u>2,86</u> <u>0,30</u>	<u>14</u> <u>I</u>
38	С124-3	Стоимость арматуры кл.А3	I5,80	<u>0,27</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	4	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
39	С124-43	То же, кл.ВР1	I,80	<u>0,39</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	I	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
40	Е6-83 ЗСН9-7	Установка закладных деталей МН111-6	5,00	<u>0,44</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	2	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
41	ЕП1-6 ЗСН1-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм	I,08	<u>16,00</u> <u>1,82</u>	<u>1,06</u> <u>0,32</u>	I7	2	<u>I</u> <u>-</u>	<u>3,52</u> <u>0,41</u>	<u>4</u> <u>-</u>
42	ЕП1-II ЗСН1-II СРЦ-I III-I4 III-I5	Устройство днища приямка из бетона кл.В5	2,00	<u>28,69</u> <u>1,62</u>	<u>-</u> <u>-</u>	57	3	<u>-</u> <u>-</u>	<u>2,90</u> <u>-</u>	<u>6</u> <u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Цена 29,38-(26,3-25,7).I,02								
43	Е6-83 ЭСН9-7	Установка закладных деталей I9 т	0,03	<u>441,00</u> 124,00	<u>1,40</u> 0,42	I3	4	-	<u>210,00</u> 0,54	<u>6</u> -
44	Е6-38 ЭСН5-5	Кладка стен прямка из керамического кирпича	3,90	<u>37,90</u> 3,75	<u>0,62</u> 0,19	I48	I5	<u>3</u> I	<u>6,86</u> 0,25	<u>27</u> I
45	Е7-127 ЭСН 9-I-I,8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	2,00	<u>1,55</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	3	-	-	<u>0,13</u> 0,08	-
46	СИМ1 П9-92	Стоимость железобетонных перемычек (ЗПП21-7I и ЗПП27-7I)	0,40	<u>64,40</u> -	-	26	-	-	-	-
47	СРЦ ТАБ3-I П3	Стоимость арматуры кл.А-3	4I	<u>0,25</u> -	-	10	-	-	-	-
48	СРЦ ТАБ3-I П6	То же, кл.ВР-I	7,48	<u>0,32</u> I,56	-	2	-	-	-	-
49	Е6-84 ЭСН3-8	Обрамление прямка уголком т	0,01	<u>355,00</u> 38,00	<u>1,30</u> 0,39	4	-	-	<u>64,00</u> 0,50	<u>I</u> -
50	Е7-762 ЭСН65-3	Укладка плит покрытия прямка площадью до 5 м2	3,00	<u>2,57</u> 0,64	<u>1,83</u> 0,66	8	2	<u>6</u> 2	<u>1,07</u> 0,85	<u>5</u> 3
51	СРЦ П.9-222	Стоимость плит покрытия П14Д-ЗБ (3шт) П20Д-ЗБ (Iшт)	0,61	<u>53,30</u> -	-	33	-	-	-	-
52	СРЦ ТАБ3-I П3	Стоимость арматуры кл.А5	28,20	<u>0,25</u> -	-	7	-	-	-	-
53	СРЦ ТАБ3-I П.6	То же, кл.ВР1	11,50	<u>0,32</u> -	-	4	-	-	-	-
54	СРЦ ТАБ3-I П3	Закладные детали	2,00	<u>0,41</u> -	-	I	-	-	-	-
55	Е8-10 ЭСН3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты толщиной 100 мм	I,20	<u>9,31</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	II	-	-	<u>0,80</u> 0,13	<u>I</u> -
56	Е7-723 ЭСН54-I	Устройство непроходных одночей- ковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	I,02	<u>6,93</u> I,80	<u>2,99</u> I,06	7	2	<u>3</u> I	<u>2,96</u> I,37	<u>3</u> I
57	СИМ1 П8-52I	Стоимость лотков Л1Д-8 (I7шт)	0,70	<u>73,66</u> -	-	52	-	-	-	-
		Цена: 75,3-0,82.2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	СЦМ1 ТАБЗ-1 П.3	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АЗ	22,10	0,25	-	6	-	-	-	-
59	СЦМ1 ТАБЗ-1 П6	=ТОЖЕ, КЛ, ВР1	5,10	0,32	-	2	-	-	-	-
60	СЦМ1 ТАБЗ-1 П13	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	11,90	0,41	-	3	-	-	-	-
61	СЦМ1 П8-503	=СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ Ж/Б ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ	0,32	60,80	-	19	-	-	-	-
62	СЦМ1 ТАБЗ-1 П3	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛ, АЗ	176,00	0,25	-	46	-	-	-	-
63	СЦМ1 ТАБЗ-1 П6	=ТОЖЕ, КЛ, ВР1	3,20	0,32	-	1	-	-	-	-
64	СЦМ1 ТАБЗ-1 П.13	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,80	0,41	-	2	-	-	-	-
65	Е20-696 ЭСН18-1	=УСТАНОВКА БАЛКИ ИЗ УГОЛКА 63,63,5	0,04	35,90	0,46	2	-	-	9,83	-
		100 КР		6,10	0,14				0,18	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			3890	108	227		194
			РУБ.					82		103
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			3890	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			639	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	54
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			-	114	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			360	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			4889	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	351
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	304	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			4889	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	351
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	304	-	-	-
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ										
66	Е7-548 ЭСН 43-3-1,8	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	26,00	12,19	1,26	317	35	33	2,18	97
				1,33	0,46			12	0,59	15
67	Е7-551 ЭСН 43-4-1,8	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ	47,00	13,95	1,70	656	78	80	2,69	124
				1,67	0,60			28	0,77	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗААНИЯ ДО 30М								
68	СЦМ1 П11-5 ПРИМЕР	ШТ -СТОИМОСТЬ НЕСУЩИХ ОДНОСЛОЙНЫХ СТЕН ГОСТ11024-72 С ПРОЕМАМИ ДО 3М2 ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБ- ЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1000КГ/М3 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 35СМ	124,58	22,27	"	2774	"	"	"	"
		М2 ЦЕНА 21,50+0,77								
69	СЦМ1 П11-5 ПРИМЕР	-ТОЖЕ, С ПРОЕМАМИ БОЛЕЕ 3М2	11,22	23,39	"	262	"	"	"	"
		М2								
70	СЦМ1 П11-5 ПРИМЕР	-ТОЖЕ, БЕЗ ПРОЕМОВ	131,38	22,01	"	3332	"	"	"	"
		М2 ЦЕНА 21,50+0,77+0,26								
71	СЦМ1 П11-28 ПРИМЕР	-ТОЖЕ, ПРИ ДЛИНЕ ОТ 3 ДО 3,9М	77,68	22,41	"	1741	"	"	"	"
		М2 ЦЕНА 21,90+0,77+0,26								
72	ПР-7 06-08 П9-58 ПРИМЕР	-ТОЖЕ, ПАРАПЕТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25СМ ВЫСОТОЙ ДО 1М	59,80	17,76	"	1062	"	"	"	"
		М2 ЦЕНА (16,71,1,0+0,8,0,26+3,04,0,26+0,45),1,02								
73	ПРТ 06-08 П9-58 ПРИМЕР	-ТОЖЕ, ДЛИНОЙ ОТ 3М	13,04	18,12	"	236	"	"	"	"
		М2 ЦЕНА (16,71,1,0+0,8,0,26+6,40,0,26+0,45),1,02								
74	СЦМ1 ТАБЗ-1 П13	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	2,20	0,41	"	1	"	"	"	"
		КР								
75	СЦМ1 ТАБЗ-1 П19	-ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	159,00	0,06	"	10	"	"	"	"
		КР								
76	СЦМ1 ПРИМЕР ТАБ1 П.1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ	119,52	1,58	"	189	"	"	"	"
		М								
77	Е7-572 ЭСН	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ	11,00	4,49	1,09	49	14	12	2,12	23

ТП		503-4-55-88		Ал.Х		-13-														
1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11
44-1-1,8				НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М				1,29		0,41						5		0,53		6
78	Е7-375			ШТ =УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	13,00			4,92		1,31		64		19		17		2,35		31
44-2-18								1,43		0,48						6		0,62		8
79	СРЦ1 П11-72			ШТ =СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕН ГОСТ12304-80 ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 ОБЪЕМНОЯ МАССОЯ 2300КГ/М3ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН 16СМ	158,68			9,53		-		1512		-		-		-		-
80	СРЦ1 ТАБ3-1П13			М2 =ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	33,70			0,41		-		14		-		-		-		-
81	Е7-285 ЭСН17-1			КР =УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,17			362,00		8,00		62		16		1		141,00		24
82	СРЦ1 ТАБ3-1 П19			Т =ЛАКОКРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ	200,70			92,00 0,06		2,40 -		12		-		-		3,10		1
83	Е8-39 ЭСН7-3			КР =АРМИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕН СЕТКОЯ 100/100/5/5	0,20			421,00 27,80		1,38 0,41		84		4		-		54,30 0,53		11
84	С122-792 АОПЗ			Т =СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОПС18-15 СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ ГОСТ24700-81 ДВУСТВОРНЫЕ С ФРАМУГОЯ ОКРАШЕННЫЕ ЭМАЛЬЮ ЗА 2РАЗА	46,62			24,60		-		1147		-		-		-		-
85	Е10-87 ЭСН19-1			М2 ШТ =УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ	18,00			0,30 0,30		- -		9		9		-		0,71		13
86	Е10-88 ЭСН15-2			ШТ =УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	18,00			0,24		-		4		4		-		0,46		8
87	СЦМ1 СТР119 ТАБ1 П21			М =УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	29,00			0,24 0,51		- -		15		-		-		-		-
88	С122-359			М =СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПА14-20	29,00			1,92		-		36		-		-		-		-
89	СЦМ1 ПРИМЕЧ. СТР118 П16			М М =УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	91,80			0,06		- -		6		-		-		-		-
90	С122-323			М =НАЛИЧНИКИ НАРКА 1	91,80			0,18		-		17		-		-		-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	СИИ-437	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов с фрамугой шириной до 2,1 м	18,00	<u>3,38</u>	—	6I	—	—	—	—
92	E7-70I ЗСН5I-I	компл. Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в I ряд	3,17	<u>42,30</u> 4,02	<u>0,08</u> 0,02	I34	I3	—	<u>6,43</u> 0,03	<u>20</u> —
93	E7-707 ЗСН5I-7	I00м Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой	3,17	<u>9I,80</u> II,00	<u>20,60</u> 6,18	29I	35	<u>66</u> 20	<u>18,60</u> 7,97	<u>59</u> 25
94	E7-7I2 ЗСН5I-I2	I00м Устройство солнцезащиты полимерцементным составом	3,17	<u>II,10</u> II,00	<u>0,10</u> 0,04	35	35	—	<u>17,63</u> 0,05	<u>56</u> —
95	E8-33 ЗСН5-2	I00м Кладка наружных стен из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м	4,00	<u>32,00</u> 2,35	<u>0,59</u> 0,18	I28	9	<u>3</u> I	<u>4,11</u> 0,23	<u>16</u> I
96	E8-36 ЗСН5-4	м3 То же, внутренних стен	II,48	<u>3I,70</u> 2,10	<u>0,81</u> 0,24	364	24	<u>10</u> 3	<u>3,90</u> 0,31	<u>45</u> 4
97	E7-445 ЗСН 38-I0-I,8	шт Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	7,00	<u>0,28</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	2	—	—	<u>0,13</u> 0,08	<u>1</u> —
98	E7-445 ЗСН 38-I0-I,8	шт Укладка перемычки ПБ-3	2,00	<u>0,28</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	I	—	—	<u>0,13</u> 0,08	—
99	E20-696 ЗСНI8-I	I00 кг Устройство хомутов из полосы 4.100 для перемычки ПБ-3	0,06	<u>36,23</u> 6,40	<u>0,49</u> 0,15	2	—	—	<u>10,32</u> 0,19	<u>1</u> —
100	СИМИ П9-92	шт Стоимость железобетонных перемычек ПБI3-I(5шт) 2ПБ25-3(2 шт)	0,18	<u>64,40</u>	—	I2	—	—	—	—
101	СИМИ таб.3-I П3	м3 Стоимость арматуры кл.А3	3,00	<u>0,25</u>	—	I	—	—	—	—
102	СИМИ ТАБ3-I П6	кг То же, кл.ВРI	7,00	<u>0,32</u>	—	2	—	—	—	—
103	E20-696 ЗСНI8-I	I00 кг Обрамление проемов уголком 63-63.5	0,22	<u>36,23</u> 6,40	<u>0,49</u> 0,15	8	I	—	<u>10,32</u> 0,19	<u>2</u> —
104	E6-83 ЗСНI0-I	т Установка закладных деталей в стенах до 0,4 кг	0,03	<u>441,00</u> 124,00	<u>1,40</u> 0,42	I3	4	—	<u>216,00</u> 0,54	<u>6</u> —
105	E6-84	т То же, до 20 кг	0,04	355,00	I,30	I4	2	—	64,00	3

ТП 503-У-55.88 Ал.Х

-16-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭСН10-2	Т									
106	Е26-31 ЭСН8-4	=УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	1,87	38,00 35,90 12,70	0,39 1,23 0,37	67	24	" 3 1	0,50 21,30 0,48	" 40 1
107	С114-688	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ГОСТ9573-82	2,90	15,40	"	65	"	"	"	"
	МЗ ОБЪЕМ1,87,0,97,1,6			"	"			"	"	"
108	Е26-63 ЭСН11-7	=ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	0,31	64,40 44,40	1,70 0,51	20	14	"	74,10 0,66	23 "
109	С111-30	=СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ГОСТ18124-75	0,11	640,00	"	70	"	"	"	"
	100М2 100ШТ ОБЪЕМ31,2,1,01:3			"	"			"	"	"
110	Е7-701 ЭСН51-1	=ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ МЕЖАУ АДМИНИСТРАТИВНО БЫТОВЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КОРПУСАМИ	0,74	42,30 4,02	0,08 0,02	31	3	"	6,43 0,03	5 "
111	Е7-650 ЭСН 67-5-18	=УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	4,33 1,46	2,12 0,81	4	1	2 1	2,40 1,04	2 1
112	СЦМЗ П.1049	=СТОИМОСТЬ КОЗЫРЬКА КВ18,28Т	1,00	41,10	"	41	"	"	"	"
113	СРЦ1 ТАБЛЗ-1П19	=ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	70,00	0,06	"	4	"	"	"	"
	КР			"	"			"	"	"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.			14979	346	227		572
			РУБ.					77		98
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			14979	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2469	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		226
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			"	442	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1396	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			18844	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		896
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	865	"		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.			18844	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		896
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	865	"		"

ТП 503-Ч-55.88 Ал.Х										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ										
114	Е7-463 ЭСН 39-6-18	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	3,00	4,72	1,06	14	4	3	2,29	7
								1	0,49	1
115	Е7-454 ЭСН 39-3-1,8	ТОЖЕ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2	11,00	4,49	1,55	49	19	17	2,95	32
116	Е7-469 ЭСН 39-8-1,8	УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	5,00	1,81	1,00	9	3	5	1,18	6
								2	0,49	2
117	СЦМ1 11-158	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ШИРИНОЙ ДО 3М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	169,29	9,16	-	1551	"	"	"	"
		М2 ЦЕНА 7,81+0,31+1,06								
118	СЦМ1 11-158	ТОЖЕ, С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	53,46	9,53	-	509	"	"	"	"
		М2 ЦЕНА 7,81+0,31+1,41								
119	СЦМ1 11-156	ТОЖЕ, РЕБРИСТЫХ ПЛИТ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 955КГ/М2	8,91	8,94	-	80	"	"	"	"
		М2 ЦЕНА 6,29+0,31,4+1,41								
120	СЦМ1 ТАБ3-1П13	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	10,00	0,41	-	4	"	"	"	"
121	СЦМ1 ТАБ3-1П19	ЛАКОКРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	263,70	0,06	-	16	"	"	"	"
122	Е12-288 ЭСН9-5	ЗАПОЛНЕНИЕ КОРЫТА РЕБРИСТЫХ ПЛИТ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ 800КГ/М3	4,20	17,90	1,06	73	5	4	2,32	10
								1	0,41	2
123	Е6-184 ЭСН16-12	ЗАДЕЛКА ШВОВ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ КЛ. В15	5,04	42,80	0,74	216	19	6	6,71	34
		М3						1	0,28	1
124	Е6-83	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	0,02	441,00	1,40	9	2	"	210,00	4

ТП 503-4-55-88 АЛ.Х											-17-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ВСН9-7		ДЕТАЛЕИ										
125	СЦМ1	ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	0,02	124,00	0,42				0,54			
	ТАВ3-1	СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕИ		55,80		1						
	П19											
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			4	РУБ.		2533	52	33		93		
				РУБ.				11		14		
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.		2533						
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.		417						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =				ЧЕЛ.-Ч						38		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =				РУБ.			72					
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ.		235						
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.		3185						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч						145		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.			135					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			4	РУБ.		3185						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч						145		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.			135					
РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ												
126	Е7-463	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	4,00	4,72	1,06	19	4	5	2,29	9		
	ЭСН	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ										
	39-6-1,8	НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,39	0,38			2	0,49	2		
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ										
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ										
		ЗДАНИЯ ДО 30М										
127	Е7-454	ТОЖЕ, ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ	11,00	4,49	1,55	49	19	17	2,95	32		
	ЭСН	ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2										
	39-3-1,8			1,74	0,56			6	0,72	8		
128	Е7-469	УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	3,00	1,81	1,00	5	2	3	1,18	4		
	ЭСН	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ										
	39-8-1,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,68	0,38			1	0,49	1		
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ										
		ЗДАНИЯ ДО 30М										
129	СЦМ1	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ШИРИНОЙ ДО	53,46	9,16		490						
	11-158	3М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ										
		810КГ/М2 ПРИ ВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ										
		12СМ										
М2												
ЦЕНА 7,81+0,31+1,04												
130	СЦМ1	ТОЖЕ, С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ	106,92	8,78		939						
	11-158	650КГ/М2										
М2												
ЦЕНА 7,81+0,31+0,66												

ТП 503-4-55.88

АЛ.Х

-18-

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	СЦМ1 11-138	ТОЖЕ, С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970 КГ/М2	70,08	9,53	-	-	668	-	-	-	-
		М2 ЦЕНА 7,81+0,31+1,41		-	-	-			-	-	-
132	СЦМ1 11-136	ТОЖЕ, РЕБРИСТЫХ ПЛИТ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 933 КГ/М2	26,73	8,94	-	-	239	-	-	-	-
		М2 ЦЕНА 6,29+0,31.4+1,41		-	-	-			-	-	-
133	СЦМ1 ТАБЗ-1 П.13	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	74,60	0,41	-	-	31	-	-	-	-
134	СЦМ1 ТАБ.З-1 П18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	351,10	0,18	-	-	63	-	-	-	-
135	Е7-209 ЭСМ12-7	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	11,00	2,43	1,03	-	27	11	11	1,64	18
		ШТ		1,01	0,38	-			4	0,49	5
136	СЦМ1 П8-236	СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ	0,66	90,20	-	-	60	-	-	-	-
137	СЦМ1 ТАБЗ-1 П1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛ, А1	25,40	0,23	-	-	6	-	-	-	-
138	СЦМ1 ТАБЗ-1 П6	ТОЖЕ, КЛ. В1	19,80	0,32	-	-	6	-	-	-	-
139	СЦМ1 ТАБЛЗ-1 П13	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	10,00	0,41	-	-	4	-	-	-	-
140	СЦМ1 ТАБЗ-1 П16	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	73,80	0,18	-	-	13	-	-	-	-
141	Е9-107 ЭСМ15-2 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1 С121-2095 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЗ	УСТАНОВКА БАЛОЧНЫХ КЛЕТОК	0,30	58,94	23,07	-	18	5	7	25,96	8
		Т		16,09	8,39	-			3	10,82	3
142	СЦМ1 С121-2095 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЗ	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМ БКМ1, БКМ2-2, БМ1	0,30	384,92	-	-	115	-	-	-	-
		Т ЦЕНА 393-8,1,01		-	-	-			-	-	-

ТП 503-4-55-88

АЛ.Х

-19-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	E22-362 ЭСН22-7	установка сальников из труб ГОСТ 10704-76	0,02	777,00	162,00	16	4	3	305,00	6
		Т		190,00	48,60			1	62,69	1
144	E13-153 ЭСН18-6 К=2	окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью в 2 слоя	0,09	20,60	0,26	2	-	-	4,60	-
		100м2		3,02	0,08			-	0,10	-
145	E12-288 ЭСН9-5	заполнение корыта ребристых плит керамзитовым гравием 800кг/м3	2,52	17,90	1,08	43	3	3	2,32	6
		М3		1,17	0,32			1	0,41	1
146	E6-184 ЭСН16-12	заделка швов в покрытии бетоном кл. В15	4,68	62,80	0,74	200	17	3	6,71	31
		М3		3,68	0,22			1	0,28	1
147	E6-83 ЭСН9-7	установка соединительных деталей	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	6
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
148	СЦМ1 ТАБ3-1 П19	лакокрасочное покрытие соединительных деталей	0,02	55,80	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			5	РУБ.		3025	69	52		118
				РУБ.				19		22
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.		2892	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.		475	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		42
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =				РУБ.		-	85	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ.		270	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.		3637	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		171
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.		-	165	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ.		133	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.		12	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =				РУБ.		-	2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ.		12	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ.		157	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.		-	10	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			5	РУБ.		3794	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		183
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.		-	175	-		-
РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ										
=====										
149	E12-309 ЭСН13-3	устройство прокладной пароизоляции покрытия в один слой из рубероида РК-350	0,66	36,50	0,70	24	3	-	8,47	6
		100м2		4,78	0,21			-	0,27	-
150	С111-367	исключается стоимость	-	73,30	0,25	-	-	-	-	-

ИП 503-Ч-55-88		Ал.Х	-20-																	
1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11
РУБЕРОИДА РК-350																				
				М2																
				ОБЪЕМ66,1,11																
151	С113-127	ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ			0,02		0,13					1								
				М																
				ОБЪЕМ73,3,0,3																
152	Е12-286 ЭСН9-3	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 400КГ/МЗ ТОЛЩИНОЙ 140ММ			2,91		17,30		1,80			50		45		6		28,50		83
							15,50		0,53							2		0,68		2
153	СЦМ-1 ПЗ-146	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 140ММ			41,96		16,20					680								
				МЗ																
				ОБЪЕМ40,74,1,03																
154	Е12-288 ЭСН9-5	УКЛАДКА КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА ОТ 0 ДО 90ММ			13,10		17,90		1,08			236		15		14		2,32		30
				МЗ					1,17		0,32					4		0,41		5
155	Е12-299 ЭСН10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ			2,91		51,60		0,74			150		22		3		14,30		42
				100М2					7,64		0,22					1		0,28		1
156	Е12-299 ЭСН10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ			0,05		51,60		0,74			3						14,30		1
				100М2					7,64		0,22							0,28		
157	Е12-300 ЭСН10-2 К#10	ДОБАВЛЯЕТСЯ ТОЛЩИНА СТЯЖКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА ОТ10ДО 60ММ			0,05		25,30		0,50			1						0,70		
				100М2					0,30		0,20							0,26		
158	Е12-176 ЭСН 2-6-2	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350			2,96		338,00		15,60			1000		163		46		95,20		282
				100М2					54,90		4,69					14		6,05		18
159	Е12-280 ЭСН8-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТОВ			0,41		192,00		0,41			79		19				83,00		34
				100М2																
160	Е12-280 ЭСН8-5	УСТРОЙСТВО ФАРТУКА ВМЕСТЕ ПРИМЫКАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КОРПУСУ			0,06		192,00		0,41			12		3				83,00		5
				100М2					45,80		0,12							0,15		
161	Е7-702 ЭСН51-2	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ ВМЕСТЕ ПРИМЫКАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КОРПУСУ			0,15		37,20		0,44			6						3,62		1
									1,91		0,13							0,17		

ТП 503-Ч-55.88 Ал.Х

-21-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	E7-701 ЭСН31-1	100М =ПРОКЛАДКА ПЕРЕВИТОГО ЖГУТА ГЕРНИТА	1,35	42,30	0,08	57	5	-	6,43	9
163	E7-706 ЭСН31-6	100М =ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРИМЫКАНИЯ ТНАКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	0,15	4,02 88,70	0,02 14,70	13	1	-	0,03 16,00	2
164	E13-137 ЭСН18-10	100М =ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ХВ-1100	0,10	9,44 12,80	4,41 0,17	1	-	-	5,69 1,46	1
165	E9-121 ЭСН17-4 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	100М2 =МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ В КРОВЛЕ	0,16	0,99 35,53	0,05 0,62	6	3	-	0,06 26,50	4
166	C121-2114	Т =СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	0,16	17,41 441,00	0,19	71	-	-	0,25	-
167	E22-362 ЭСН22-7	Т =УСТАНОВКА-ВЫТЯЖНЫХ ТРУБ ДИАМ.133,4,ГОСТ10704-76	0,06	190,00 777,00	48,60 162,00	47	11	3	62,49 305,00	4
168	E12-276 ЭСН8-1	Т =УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	3,99	28,90 9,63	0,08 0,02	115	38	-	13,30 0,03	53
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			6	РУБ.		2532	328	82		570
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.				25		31
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		2455	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		404	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		37
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	70	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		227	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		3086	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		634
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	420	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		77	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		6	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		6	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		89	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	4	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			6	РУБ.		3175	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		639
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	424	-		-
РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ										
169	E10-105	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	10,40	1,45	0,35	15	6	3	0,71	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I69	Е10-105 ЭСН20-1	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	10,40	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	15	6	<u>3</u> 1	<u>0,91</u> 0,14	<u>9</u> 1
I70	Е10-107 ЭСН20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	78,26	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	157	51	<u>10</u> 3	<u>1,16</u> 0,05	<u>88</u> 4
I71	С122-218	Стоимость дверных блоков ДГ21-8	14,31	<u>14,20</u>	—	203	—	—	—	—
I72	С122-218	То же, ДГ21-9	10,80	<u>14,20</u>	—	153	—	—	—	—
I73	С122-219	То же, ДГ21-10	28,00	<u>13,50</u>	—	378	—	—	—	—
I74	С122-221	То же, до 21-10	12,00	<u>8,76</u>	—	105	—	—	—	—
I75	С122-224	То же, до 21-13	13,15	<u>9,79</u>	—	129	—	—	—	—
I76	С122-221	То же, ДН21-10П	8,40	<u>8,76</u>	—	74	—	—	—	—
I77	С122-264	То же, ДН1.0700000000 серии 1.236-5ВЫП	2,00	<u>28,30</u>	—	57	—	—	—	—
I78	Е10-140 ЭСН26-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	10,40	<u>1,34</u> 0,20	—	14	2	—	<u>0,36</u>	<u>4</u>
I79	Е15-730	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 4 мм 100м2	0,15	<u>222,00</u> 47,80	<u>1,40</u> 0,36	33	7	—	<u>86,50</u> 0,46	<u>13</u>
I80	С111-446-1	Скобяные изделия для дверных входных в здание однопольных	5,00	<u>6,73</u>	—	34	—	—	—	—
I81	С111-448-1	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных	35,00	<u>2,97</u>	—	104	—	—	—	—
I82	С111-449-1	Скобяные изделия для дверей входных в помещение двухпольных	5,00	<u>3,23</u>	—	16	—	—	—	—
I83	Е9-37 ЭСН9-4 Т.Ч.П.6 ТАБЛ. III O	Установка тамбурных блоков 100м2	0,10	<u>289,43</u> 72,10	<u>161,71</u> 52,53	30	7	<u>16</u> 5	<u>112,00</u> 67,76	<u>12</u> 7

ТП 503-4-55.88		Ал.Х	-23-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
184	126-1361	-СТОИМОСТЬ ТАМБУРНЫХ БЛОКОВ	0,17	2795,00	-	475	-	-	-	-		
	ПИСЬМО	ТАА27-20ПИ(2ШТ)										
	ГОСТРОЯ	Т										
	СССР											
	15-08-83											
	03-А											
ЦЕНА2700+(287-279)184,21,1000												
185	126-1361	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ	0,17	710,00	-	121	-	-	-	-		
	ПРЕДЕЛЬНЫХ И ОПТОВЫХ ЦЕН											
	АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ											
	ТАМБУРНЫХ БЛОКОВ ТАА27-20ПИ											
	Т											
ЦЕНА287184,21												
ЦЕНА3,41,1000												
ЦЕНА3410-2700												

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		7	РУБ.	2064	73	29	126
			РУБ.			9	12
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.	1438	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.	236	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	42	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		133	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1807	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	141
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	112	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		505	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		44	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		44	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		593	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	19	-	-
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		121	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		121	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		7	РУБ.	2521	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	164
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	131	-	-

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ

186	E7-499	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,00	2,41	1,26	2	1	1	1,53	2
	ЭСН	МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								

Т/П 503-У-55.88

Л.Х

-24-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41-1-1,8	МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ 30М		0,91	0,48				-	0,62	1
187	Е7-510 ЭСН 41-4-1,8	ШТ -УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЯ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	2,00	6,18	3,31	12	5	6	4,01	8
				2,40	1,24			2	1,60	3
188	СЦМ1 П.11-169	ШТ -СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК ЛПП16-169 М2	2,64	9,94	-	26	-	-	-	-
189	СЦМ-1 П.11-171	-СТОИМОСТЬ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ЛМП60,11,15-5ЛМП60,11,15-5-3 М2	11,84	12,40	-	147	-	-	-	-
190	Е7-738 ЭСН58-6	100М -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ БЕЗ ПОРУЧНЯ	0,04	655,00	2,80	28	1	-	37,90	2
				21,90	0,82			-	1,06	-
191	Е7-733 ЭСН57-1	100М -УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	0,39	79,90	3,90	31	29	3	128,00	49
		100М		74,00	1,80			1	2,32	1
192	СЦМ-1 П11-173	М -СТОИМОСТЬ ПРОСТУПЕЙ	27,36	1,67	-	46	-	-	-	-
193	СЦМ1 П11-173 ПРИМЕЧ. П.60	М -СТОИМОСТЬ ПРОСТУПЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 45СМ	11,16	1,83	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА1,67+0,16								
194	Е7-285 ЭСН17-1	КР -УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ	4,30	0,36	0,01	2	-	-	0,15	1
195	СЦМ1 ТАБ3-1 П18	КР -ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ	4,30	0,09 0,06	-	1	-	-	-	-
196	Е9-51 ЭСН8-1 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	КР -УСТАНОВКА СТОЕК ПОД ПЛОЩАДКУ Т	0,22	20,39	9,37	4	1	2	10,06	2
				4,80	3,52			1	4,54	1
197	С121-2095	Т -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ СТОЕК	0,22	393,00	-	86	-	-	-	-
198	Е9-46 ЭСН7-1 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч.	Т -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФ. НАДЕЖНОСТИ =0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/ Т	0,23	61,16	33,06	14	4	8	24,86	6
				15,64	12,15			3	15,67	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТАБЛ2										
П.2 К=1,1										
199	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И	0,10	48,20	18,13	5	2	2	30,10	3
	ЭСН7-1	ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ								
	Т,Ч. П1,6	ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И		19,57	3,59			1	7,21	1
	ТАБЛ1 П10	КРУГЛОЙ СТАЛИ								
	К=1,03	/КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/								
200	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,16	358,00	-	37	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ								
		СТАЛИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4								
201	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	0,06	326,00	-	20	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И								
		ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ								
		ПРОКАТЫХ И ГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И								
		ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6								
202	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТЫХ И	0,11	327,00	-	36	-	-	-	-
		ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И								
		КРУГЛОЙ СТАЛИ 2								
203	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2СЛОЯ	0,20	20,60	0,24	4	1	-	4,60	1
	ЭСН18-6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ЛЕСТНИЦ И								
	К=2	ОГРАЖДЕНИЯ		3,02	0,08			-	0,10	-
10042										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			8	РУБ.		541	44	22		74
				РУБ.				8		11
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			319	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			32	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. =			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. =			РУБ.			-	9	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			29	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			400	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		71
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	49	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			222	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			18	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. =			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. =			РУБ.			-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			19	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			239	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	13	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			8	РУБ.		659	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		89
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	64	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата		руб.				64	-		-
	<u>Раздел 9. Полы</u>									
				Тип пола ПБ-009						
204	ЕП-63 ЭСН9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	0,67	<u>72,90</u> 14,20	<u>0,99</u> 0,30	49	10	- -	<u>25,50</u> 0,39	<u>17</u> -
		100 м2								
205	ЕП-52 ЭСН7-3	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолоконных слоем 20 мм	0,67	<u>122,00</u> 14,30	<u>2,30</u> 0,68	82	10	<u>1</u> -	<u>24,31</u> 0,88	<u>16</u> 1
		100 м2								
206	ЕП-193 ЭСН27-5	Устройство покрытия из паркетных щитов с лицевым покрытием из березы	67,30	<u>15,90</u> 0,43	<u>0,03</u> 0,01	1070	29	<u>2</u> 1	<u>0,71</u> 0,01	<u>48</u> 1
		м2								
				Тип пола ПБ-010						
207	ЕП-287 ЭСН9-4	Утепление покрытий легким бетонном толщиной 76 мм	8,31	<u>35,20</u> 1,28	<u>0,56</u> 0,17	293	11	<u>4</u> 1	<u>2,54</u> 0,22	<u>21</u> 2
		м3								
208	ЕП-202 ЭСН28-1 ПП3-61 06-12-01 ЧП П5-096	Устройство покрытий из линолеума поливинилхлоридного многослойного без подосновы на быстротвердеющей мастике биски	1,09	<u>378,53</u> 43,60	<u>0,75</u> 0,22	414	48	<u>1</u> -	<u>75,50</u> 0,28	<u>83</u> -
		100 м2								
		Цена 4П-800.0,05+137.1,1,1.0,05								
				Тип пола ПБ-015						
209	ЕП-135 ЭСН20-3	Устройство покрытий из керамической плитки толщиной 13 мм на цементном растворе марки 150	0,12	<u>417,00</u> 61,40	<u>4,52</u> 1,36	50	7	- -	<u>108,00</u> 1,75	<u>13</u> -
		100 м2								
				Тип пола ПБ-016						
210	ЕП-55 ЭСН8-1	Устройство стяжки цементной толщиной 20 мм по уклону	0,06	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	4	1	- -	<u>18,80</u> 0,36	<u>1</u> -
		100м2								
211	ЕП-18 ЭСН3-1	Первый слой оклеечной гидроизоляции изолом	0,06	<u>125,00</u> 33,40	<u>6,94</u> 2,08	8	2	- -	<u>46,90</u> 2,68	<u>3</u> -
		100м2								
212	ЕП-19 ЭСН3-2	Второй слой оклеечной гидроизоляции изолом	0,06	<u>83,80</u> 17,30	<u>3,30</u> 0,99	5	1	- -	<u>25,50</u> 1,28	<u>2</u> -
		100м2								

70 503-4-55-88

14X

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСНЗ-5		ИЗОЛА									
			100м ²		20,90	1,12			-	1,44	=
214 В13-291 ВСНЗ9-5		=ПОСЫПКА ПЕСКОМ ПО БИТУМНОД ОБРАЗКЕ		6,00	0,13	"		1	1	0,20	1
			M2		0,12	"			"	"	"
215 В11-33 ВСН8-1		=УСТРОЙСТВО СТЫЖКИ ЦЕМЕНТНОЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		0,06	70,00	0,95		4	1	18,60	1
			100M2		9,88	0,28			"	0,34	"
216 В11-135 ВСН20-3		=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 13 ММ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ МАРКИ 150		0,06	417,00	6,32		23	4	103,00	4
					61,40	1,34			"	1,75	"
			100M2								

УИП ПОДА ПБ-018

217	E12-286 ЭСН7-4 СРЦ-1 ПЗ27	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ФИБРОЛИТОЧНЫХ ПЛИТ 50 мм	0,12	292,14	1,80	30	2	=	26,39	3
				-----	-----				-----	-----
					13,30	0,33		"	0,32	"
218	E11-57 ЭСН3-3	-УСТРОЙСТВО СТЫЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА КЛАССА В-3,5 ОБЪЕМНОЯ ЧАССОЯ 1100КГ/МЗ ТОЛЩИНОЙ 20мм	0,12	82,60	1,12	10	2	=	29,40	4
				-----	-----				-----	-----
					16,30	0,36		"	0,44	"
		100мм2								
219	E11-58 ЭСН8-4	-ДОБАВИТЬ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К РАСЩЕНКЕ 11-57	0,12	15,40	0,28	2	"	"	0,56	"
				-----	-----				-----	-----
		100мм2			0,23	0,08		"	0,10	"
220	E11-202 ЭСН28-1 СРЦ-1 СТР167 ПР=НУ 06-12-01 41 П 3-096	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИМЗЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ НА ВЫСТРОТВЕРДИВШЕЙ МАСТИКЕ	0,12	378,53	0,75	45	5	"	75,50	9
				-----	-----				-----	-----
		100мм2			43,60	0,22		"	0,28	"

MEMO 614-800.0,050137.1,1.0,05

TYPE PAGE PP-023

221	Е12-286 ЭСН9-3	УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЯЧЕЙЧУГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 350 КГ/МЗ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	0,06	17,30	1,80	1	"	28,50	2
				15,50	0,53		"	0,68	"
222	СЗС4 ПЗ-146	СТОИМОСТЬ ПЛИТ	0,50	16,20	"	105	"	"	"
223	Е11-53 ЭСН8-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЫЖКИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	0,06	20,00	0,93	3	"	18,80	1
224	Е11-50 ЭСН8-2	ДОКАЗЫТЬ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЫЖКИ ДО 40 ММ К РАБЛЕНКЕ	0,06	44,40	0,92	4	"	1,36	"
				0,64	0,28		"	0,36	"

ТП 503-Ч-55.88

Ал X

-28-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	E11-67 ЭСН11-1	100M2 =УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15 ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,06	123,00	1,74	8	1	-	40,20	3
				20,50	0,52			-	0,67	-
226	E11-68 ЭСН11-2	100M2 =ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ 100M2	0,06	31,60	0,56	2	-	-	2,12	-
	K=2			1,18	0,16			-	0,21	-
227	E13-296 ЭСН40-4	100M2 =ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПОКРЫТИЯ	0,06	7,92	0,81	1	-	-	9,85	1
				4,47	0,24			-	0,31	-
228	E11-78 ЭСН11-12	100M2 =ШЛИФОВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯ	0,06	91,10	1,30	6	3	-	81,10	5
				47,70	0,39			-	0,50	-

ТИП ПОЛА ПБ-014

229	E11-57 ЭСН8-3	100M2 =УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА КЛАССА В-3,5 ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1100 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 43 ММ	0,41	82,60	1,12	34	6	-	29,40	12
				14,50	0,34			-	0,44	-
230	E11-58 ЭСН8-4	100M2 =ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ СТЯЖКИ К РАСЦЕНКЕ 57	0,41	78,00	1,40	32	-	-	0,46	-
				1,15	0,40			-	0,52	-
231	E11-132-2 ЭСН20-1	100M2 =УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ СБОРНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	0,41	425,00	10,40	174	18	4	73,10	30
				43,00	3,12			1	4,02	2

ТИП ПОЛА ПБ-003

232	E11-2 ЭСН1-2	100M2 =УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,65	43,30	0,99	28	2	-	7,19	8
				3,57	0,30			-	0,39	-
233	E11-11 ЭСН1-11	100M2 =УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-7,5 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	5,16	29,30	-	151	8	-	2,90	15
				1,62	-			-	-	-
234	E11-55 ЭСН8-1	М3 =УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,65	70,00	0,95	45	6	-	18,80	12
				9,88	0,28			-	0,36	-
235	E11-207 ЭСН28-1 111-190 06-12-01 41 П5-096	100M2 =УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕИЧА С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ НА БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКЕ	0,65	442,03	0,75	285	28	-	75,50	49
		БИСКИ		43,60	0,22			-	0,28	-

100M2
ЦЕНА 453-370,0,05+137,1,1,0,05

ТИП ПОЛА ПБ-004

236	E11-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,22	43,30	0,99	10	1	-	7,19	2
-----	-------	---------------------------	------	-------	------	----	---	---	------	---

Al. X

-29-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
БСН1-2		100М2								
237	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	1,77	3,57 29,30	0,30		32	3	0,39 2,90	5
	БСН1-11			1,62						
238	Е11-132	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НА РАСТВОРЕ	0,22	425,00	10,40		94	10	3 73,10	14
	БСН20-1			43,00	3,12				1 4,02	1
		100М2								

ТИП ПОДА ЛБ-003

239	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ 100М2	1,23	43,30	0,99	53	4	1	7,19	9
				3,57	0,30			"	0,39	"
240	Е11-11 ЭСН1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	9,84	29,30	"	288	16	"	2,90	29
				1,62	"			"	"	"
		М3								
241	Е11-132 ЭСН20-1 СЦМ П2-5 ПЗ-140	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ МАРКИ 150 ММ ТОЛЩИНОЙ 13 ММ	1,23	701,78	10,40	863	53	13	73,10	90
				43,00	3,12			4	4,02	5

100M2
ЦЕНА 58,3+5,83,101+25,9.2,11

ТИП ПОДА ПБ-006

242	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕВНЕМ 100м2	0,50	43,30	0,99	22	2	-	7,19	4
				3,57	0,30			=	0,39	=
243	Е11-11 ЭСН1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДАСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	3,98	29,30	-	117	6	=	2,90	12
				1,62	-			=	-	=
		МЗ								
244	Е11-135 ЭСН20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,50	417,00	4,52	208	31	3	108,00	54
				61,40	1,36			1	1,75	1
		100м2								
245	Е6-86	-УКЛАДКА СЕТКИ В ПОДАСТИЛАЮЩИЕ СЛОИ	0,13	15,30	1,40	2	1	=	12,30	2
		Т		6,76	0,42			=	0,54	=
246	С124-43	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ 100/100/3/5ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	0,13	392,00	=	51	=	=	=	=
		Т		=	=			=	=	=
247	Е6-83 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА В ПОЛАХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЧН111-6	0,01	441,00	1,40	6	1	=	210,00	2
		Т		124,00	0,42			=	0,54	=
248	СЦМ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ	11,20	0,18	=	2	=	=	=	=

Т П 503-Ч-55.88 АЛХ

- 30 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТАБЗ-1 ДЕТАЛЕЙ ЧМ111-6										
П18 КР										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			9	РУБ.		5088	337	32		590
				РУБ.				9		13
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.		5088				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.		838				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =				ЧЕЛ.-Ч						75
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =				РУБ.			148			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ.		473				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.		6399				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч						678
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.			494			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				9	РУБ.	6399				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч						678
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.			494			
РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕГОРОДКИ										
249	Е7-763	-УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК	3,35	71,20	19,10	238	58	64	29,80	100
	ЭСН61-1	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ								
		ЭКСТРУЗИОННЫХ		17,36	5,87			20	7,57	25
		100м2								
250	ПР-Т	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ	334,74	10,92		3655				
	06-04	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ								
	Ч2П.946	ЭКСТРУЗИОННЫХ НЕУТЕПЛЕННЫХ								
	СРЦ1	М2								
	П.1007									
ЦЕНА:13,10111,74										
ЦЕНА:19,75.1.12										
251	Е9-51	-УСТАНОВКА СТОЕК ИЗ ШВЕЛЛЕРА	0,81	20,39	9,37	17	6	8	10,06	8
	ЭСН8-1	Т								
	Т.Ч. П1,6			6,80	3,52			3	4,54	4
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
	Т.Ч.									
	ТАБЛ2									
	П.2 К=1,1									
252	С121-2096	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	0,81	347,00		281				
		СТОЕК								
		Т								
253	Е7-285	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	0,52	362,00	8,00	188	48	4	141,00	73
		ИЗДЕЛИЯ								
		Т		92,00	2,40			1	3,10	2
254	СРЦ1	-ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ	0,52	55,80		29				
	ТАБЗ-1	СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯ								
	П19	Т								
255	Е13-153	-ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	0,24	20,60	0,24	5	1		4,60	1

ТП 503-Ч-55.88		Ал.Х		-31-																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
ЭСН18-3	СТОЕК ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ																				
К=2	100М2			3,02	0,08																
256 Е10-28	УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ	2,09	110,00	1,30		230	27	3	0,10												
ЭСН4-1	В СТЫКАХ ПАНЕЛЕЙ								24,00	50											
	МЗ			12,90	0,39			1	0,50	1											
257 Е10-155	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЯ	5,00	4,43	0,13		22	21		7,94	40											
ЭСН29-6	НАЩЕЛЬНИКОВ 73,13																				
	100М			4,16	0,04				0,05												
258 С122-322	СТОИМОСТЬ НАЩЕЛЬНИКОВ 73,13ММ	500,00	0,20			100															
	М																				
	МЗ																				
259 Е26-31	УТЕПЛЕНИЕ СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ	1,05	35,90	1,23		38	13	1	21,30	22											
ЭСН8-4	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ																				
	МЗ			12,70	0,37				0,48	1											
260 С114-688	СТОИМОСТЬ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ	1,63	15,40			25															
	ГОСТ 9573-82																				
	МЗ																				
	ОБЪЕМ:1,05,0,97,1,6																				
261 С111-363	УКЛАДКА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	790,00	1,00			790															
	ГОСТ 19177-81																				
	КР																				
262 Е10-102	УСТАНОВКА ПОДОКОННОЙ ДОСКИ В	0,64	1,65	0,05		1			1,12	1											
ЭСН19-1	РАЗДАТОЧНОМ ОКНЕ																				
	МЗ			0,63	0,02				0,03												
263 С122-359	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	0,70	1,92			1															
	ПА7-25																				
	М																				
264 Е10-155	ОБДЕЛКА ПРОЕМОВ НАЛИЧНИКАМИ	0,14	4,43	0,13		1	1		7,94	1											
ЭСН29-6	100М																				
	МЗ			4,16	0,04				0,05												
265 С122-322	СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ 90,16	14,00	0,20			3															
	М																				
	МЗ																				
266 Е11-11	УСТРОЙСТВО УТОЛЩЕНИЯ В ПОЛАХ	5,53	29,30			163	9		2,90	16											
ЭСН1-11	ПОД ПЕРЕГОРОДКИ																				
	МЗ			1,62																	
267 Е8-36	УКЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ	12,15	31,70	0,81		385	26	10	3,90	47											
ЭСН5-4	250ММ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА																				
	МЗ			2,10	0,24			3	0,31	4											
268 Е8-45	ТО ЖЕ, ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ	0,29	438,00	7,59		128	18	3	115,00	34											
ЭСН5-9	120ММ																				
	100М2			62,00	2,28			1	2,94	1											
269 Е26-63	ОБЛИЦОВКА СТЕН	0,53	64,40	1,70		36	23	1	74,10	39											
ЭСН11-7	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ																				
	ТОЛЩИНОЙ 10ММ			44,40	0,51				0,46												
	100М2																				
270 С111-30	СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	0,18	640,00			115															
	ЛИСТОВ ГОСТ18124-75																				
	100ШТ																				
	ОБЪЕМ:52,5,1,01:3																				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 РУБ.

6440

251

96

432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					29		38
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			6191				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			1014				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.-Ч							93
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.				183			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			573				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			7738				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч							551
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				454			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			298				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			25				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.-Ч							2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.				4			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			25				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			348				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч							14
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				13			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ.			8086				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч							563
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				467			
РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
271	E13-296 ЭСН59-3	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	5,34	5,35	0,15	29	17	1	6,00	12
		100М2		3,10	0,04				0,05	
272	E13-508 ЭСН153-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	0,67	3,84	0,05	4	3		9,70	4
		100М2		4,90	0,02				0,03	
273	E13-502 ЭСН152-2	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКА	1,13	12,90	0,07	15	8		12,70	14
		100М2		6,80	0,02				0,03	
274	E13-131 ЭСН16-4	ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ПФ-170	0,42	8,83	0,27	4			1,37	1
		100М2		0,92	0,08				0,10	
275	E13-138 ЭСН17-2 К=2	НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ ПФ113 В 2 СЛОЯ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,42	21,80	0,54	9	1		2,74	1
		100М2		1,84	0,16				0,21	
276	E13-659 ЭСН168-2	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМ СОСТАВОМ	3,12	45,90	0,70	143	27	3	16,20	51
		100М2		8,70	0,21			1	0,27	1
277	E13-256 ЭСН55-5-11	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,93	110,00	6,80	102	43	7	74,00	69
		100М2		46,40	4,03			4	5,20	5
278	E13-294 ЭСН59-1	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРФОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	10,30	8,17	0,18	84	55	2	9,70	100
		100М2		5,30	0,05			1	0,06	

ТП 503-У-55. 88

Ал.Х

-33-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	E13-131 ЭСН16-4	100М2 ОГРУНТОВКА СТЕН ЛАКОМ ПФ-170	8,35	8,83	0,27	74	8	3	1,37	11
		100М2								
280	E13-138 ЭСН17-2 К=2	НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ ПФ-115 В 2 СЛОЯ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8,35	21,80	0,94	182	15	4	0,10 2,74	1 23
		100М2		1,86	0,16			1	0,21	2
281	E15-277 ЭСН56-1	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,05	219,00	3,00	11	9	-	179,00	9
		100М2		107,00	2,28			-	2,94	-
282	E15-508 ЭСН153-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН	1,55	5,84	0,05	9	8	-	9,70	15
		100М2								
283	E15-658 ЭСН168-1	ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	2,87	4,90 44,80	0,02 0,50	129	23	1	0,03 14,50	- 42
		100М2		7,90	0,15			-	0,14	1
284	E15-86 ЭСН16-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ФАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,71	450,00 94,70	2,00 0,60	321	68	1	170,00	121
		100М2						-	0,77	1
285	C111-112	ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ	-	71,40	3,18	227	-	-	-	-
		М2						-	-	-
286	C111-768	ПЛИТКИ СТЕКЛЯННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КОВРОВО-МОЗАИЧНЫЕ, В КОВРАХ/ПРОКАТНЫЕ/МОЛОЧНЫЕ, М2	-	71,40	3,11	222	-	-	-	-
		М2						-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			11	РУБ.		1111	281	22		405
				РУБ.				8		12
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.		1111	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.		184	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =				РУБ.		-	32	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ.		104	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.		1399	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		523
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.		-	321	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11				РУБ.		1399	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		523
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.		-	321	-		-

РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	E15-226 ЭСН53-3	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	1,19	112,00	1,10	133	37	1	46,00	35
				31,00	0,33				0,63	1
288	E15-536 ЭСН 156-5-23	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛПЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ	4,50	169,00	1,00	761	54	4	20,20	91
				12,00	0,29			1	0,37	2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			РУБ.			894	91	5		146
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					1		3
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			894	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			147	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		14
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			"	27	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			83	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1124	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		163
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	119	"		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			РУБ.			1124	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		163
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	119	"		"
РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
289	E8-179 ЭСН19-1	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ М2	8,70	3,66	0,20	32	7	2	1,49	13
				0,77	0,06			1	0,08	1
290	СМ-1 П11-243	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ КРЫЛЬЦА М2	8,70	11,60	"	101	"	"	"	"
291	E6-84 ЭСН9-8	-ОБРАМЛЕНИЯ КРЫЛЕЦ УГОЛКОМ 63.63,5	0,06	355,00	1,30	21	2	"	64,00	4
				38,00	0,39			"	0,50	"
292	E9-51 ЭСН8-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	-УСТАНОВКА ОПОР КОЗЫРЬКА ИЗ ТРУБ Т	0,09	20,39	9,37	2	1	1	10,06	1
				6,80	3,52			"	4,54	"
293	С121-2109	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ОПОР Т	0,09	455,00	"	41	"	"	"	"
294	E13-153 ЭСН12-6 К=2 100М2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ОПОР ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,10	20,60	0,24	2	"	"	4,60	"
				3,02	0,08			"	0,10	"
295	E27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД	0,25	230,00	7,40	58	4	1	25,60	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ		руб.			316	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			51	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.			-	9	-		-
	Плановые накопления		руб.			29	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			396	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч			-	-	-		38
	Сметная заработная плата		руб.			-	29	-		-
	Стоимость металломонтажных работ		руб.			94	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			8	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.			-	2	-		-
	Плановые накопления		руб.			8	-	-		-
	Всего, стоимость металломонтажных работ		руб.			110	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата		руб.			-	5	-		-
	Итого по разделу I3		руб.			506	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч			-	-	-		42
	Сметная заработная плата		руб.			-	34	-		-
	Итого прямые затраты по смете		руб.			43694	2044	909		3500
			руб.					311		403
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			42244	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			6957	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч			-	-	-		625
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.			-	1235	-		-
	Плановые накопления		руб.			3927	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			53128	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч			-	-	-		4461
	Сметная заработная плата		руб.			-	3543	-		-
	Стоимость металломонтажных работ		руб.			1329	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			113	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.			-	19	-		-
	Плановые накопления		руб.			114	-	-		-
	Всего, стоимость металломонтажных работ		руб.			1556	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч			-	-	-		76
	Сметная заработная плата		руб.			-	66	-		-
	Стоимость прочих работ		руб.			121	-	-		-
	Всего, стоимость прочих работ		руб.			121	-	-		-
	Итого по смете		руб.			54805	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч			-	-	-		4537
	Сметная заработная плата		руб.			-	3609	-		-

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил старший инженер
Проверил руководитель группы

Г.А. Евелев
Ю.С. Комелев
А.С. Семенов
В.В. Тамарлакова

Г.А. Евелев
Ю.С. Комелев
А.С. Семенов
В.В. Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на водопровод хозяйственно-производственно-противопожарный

Основание: Ал.Х ВК-2,3

Сметная стоимость 0,96 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I м2 общей площади здания 1,70 руб.

I м3 объема здания 0,51 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч на занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч.	на един.	всего
				основной зарплаты	зарплаты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Раздел I. Сантехнические работы</u>										
I	Е16-41 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15мм м	60,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,01</u> -	72	14	<u>1</u> -	<u>0,37</u> -	<u>22</u> -
2	Е16-42 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20мм м	5,00	<u>1,35</u> 0,23	<u>0,01</u> -	7	1	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>2</u> -
3	Е16-43 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм м	25,00	<u>1,36</u> 0,23	<u>0,01</u> -	34	6	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>9</u> -
4	Е16-44 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32мм м	6,00	<u>1,58</u> 0,23	<u>0,01</u> -	9	1	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>2</u> -
5	Е16-45 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40мм м	30,00	<u>1,79</u> 0,23	<u>0,01</u> -	54	7	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>11</u> -
6	Е16-48 ЭСН7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 80мм м	16,00	<u>2,99</u> 0,35	<u>0,04</u> 0,01	48	6	<u>-</u> -	<u>0,57</u> 0,01	<u>9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	C130-85	«ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	1,25	-	-	5	-	-	-	
8	C130-87	«ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	3,00	1,82	-	-	5	-	-	-	
9	C130-88	«ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	1,00	2,22	-	-	2	-	-	-	
10	C130-89	«ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	1,00	3,12	-	-	3	-	-	-	
11	E16-185 ЭСН16-2	«УСТАНОВКА ПОЛИВОЧНОГО КРАНА 1548Р2 ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	2,00	2,07	0,01	-	4	-	-	0,31	1
12	C130-1484	«РУКАВА РЕЗИНОТКАННЫЕ ЧАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	35,00	0,19 2,23	-	-	78	-	-	-	-
13	C130-1947	«КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ; КВ-15 КОМПЛ	5,00	0,82	-	-	4	-	-	-	-
14	E16-118 ЭСН12-2	«УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ЧУГУННОЯ ФЛАНЦЕВОЯ 3046Р ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	2,00	24,80 1,71	0,29 0,09	-	50	3	-	2,67 0,12	5
15	E16-184 ЭСН16-1	«УСТАНОВКА КРАНА ПОЖАРНОГО 1548Р ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	4,00	47,70	0,08	-	191	7	-	3,14	13
16	C130-77	«ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	4,00	1,80 5,22	0,02	-	21	-	-	0,03	-
17	C130-519	«ТО ЖЕ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	12,00	0,66	-	-	8	-	-	-	-
18	C130-1513	«ТО ЖЕ, СТЕЛООВ ПОЖАРНЫХ РУЧНЫХ ШТ	4,00	1,64	-	-	7	-	-	-	-
19	C130-2322	«ТО ЖЕ, ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ М	40,00	1,76	-	-	70	-	-	-	-
20	НОМЕНКЛ КАТАЛОГ 1983г СТР30	«ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПРОХОДНОГО МУФТОВОГО ВЕНТИЛЯ 1548Р ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	4,00	11,00	-	-	44	-	-	-	-
ЦЕНА: 10,1,1											
21	C130-2324	«СТОИМОСТЬ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ ДИАМЕТРОМ 70ММ	80,00	2,88	-	-	230	-	-	-	-

ЛП 503-Ч-55.88

АЛХ

-39-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130-1314	М -СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ РС ДИАМЕТРОМ 70ММ	4,00	3,28	-	13	-	-	-	-
23	С130-320	ШТ -ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ; ГР=70	8,00	0,85	-	7	-	-	-	-
24	С130-327	ШТ -ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ; ГЦ=80	4,00	0,88	-	4	-	-	-	-
25	ПР-НТ 24-02 П03-042	ШТ -СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ НАПОРНОЙ ПЕРЕХОДНОЙ ГОЛОВКИ ГП80,70ММ	4,00	2,53	-	10	-	-	-	-
		ШТ ЦЕНА: 2,30, 1,1								
26	Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 80ММ	1,26	3,94	-	5	5	-	5,16	7
				3,73	-			-		
27	Е16-220 ЭСН22	100М -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,16	4,22	-	1	1	-	5,16	1
				3,73	-			-		
		100М								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			774	51	1		82
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ.			774	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			104	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			-	18	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			67	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ.			945	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	69	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			945	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	69	-		-

7.П 503-4 - 55.88 ЯЛХ										
-40-										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е13-153 ЭСН18-6 К=2	Окраска труб эмалью ПФ-115 за 2 раза 100м2	0,49	<u>20,60</u> 3,02	<u>0,24</u> 0,08	10	I	-	<u>4,60</u> 0,10	<u>2</u> -
Итого прямые затраты по разделу 2			руб.			10	I	-		<u>2</u> -
в том числе:			руб.							
Стоимость общестроительных работ			руб.			10	-	-		-
Накладные расходы			руб.			2	-	-		-
Плановые накопления			руб.			I	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ			руб.			13	-	-		2
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата			руб.			-	I	-		-
Итого по разделу 2			руб.			13	-	-		2
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата			руб.			-	I	-		-
Итого прямые затраты по смете			руб.			784	52	<u>I</u>		<u>84</u> -
в том числе:			руб.							
Стоимость общестроительных работ			руб.			10	-	-		-
Накладные расходы			руб.			2	-	-		-
Плановые накопления			руб.			I	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ			руб.			13	-	-		2
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата			руб.			-	I	-		-
Стоимость сантехнических работ			руб.			774	-	-		-
Накладные расходы			руб.			104	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р.			чел.-ч			-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р.			руб.			-	18	-		-
Плановые накопления			руб.			67	-	-		-
Всего, стоимость сантехнических работ			руб.			945	-	-		92
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата			руб.			-	69	-		-
Итого по смете			руб.			958	-	-		94
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата			руб.			-	70	-		-

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил инженер
Проверил руководитель группы

Г.А. Евелев
Ю.С. Кошелев
О.П. Антипова
В.В. Тамарлакова

Г.А. Евелев
Ю.С. Кошелев
О.П. Антипова
В.В. Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-3

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания
на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на канализацию бытовую

Основание: Ал.Х ВК-2,3

Сметная стоимость 0,95 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I м2 общей площади здания 1,68 руб.

I м3 объема здания 0,50 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабо- чих, чел.-ч не за- нятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	на един. всего	
					основной зарплаты			в т.ч. зарплаты		в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Сантехнические работы										
I	ЕГ6-33 ЭСН6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	53,00	<u>1,92</u> 0,38	<u>-</u> -	102	20	<u>-</u> -	<u>0,61</u> -	<u>32</u> -
2	ЕГ6-34 ЭСН6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 100мм	39,00	<u>3,10</u> 0,37	<u>0,01</u> -	121	14	<u>-</u> -	<u>0,58</u> -	<u>23</u> -
3	ЕГ7-8 ЭСН1-2	Установка ванн ножных фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем	1,00	<u>35,00</u> 1,94	<u>0,10</u> 0,03	35	2	<u>-</u> -	<u>3,14</u> 0,04	<u>3</u> -
4	ЕГ7-36 ЭСН1-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	3,00	<u>6,31</u> 0,29	<u>0,02</u> 0,01	19	1	<u>-</u> -	<u>0,46</u> 0,01	<u>1</u> -
5	ЕГ7-37 ЭСН1-10	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-100	3,00	<u>14,60</u> 1,14	<u>0,03</u> 0,01	44	3	<u>-</u> -	<u>1,85</u> 0,01	<u>6</u> -
6	ЕГ7-28 ЭСН1-5	Установка умывальников керамических полукруглых	12,00	<u>1,81</u> 1,37	<u>0,07</u> 0,02	22	16	<u>1</u> -	<u>2,19</u> 0,03	<u>26</u> -
7	СИ30-1648	Стоимость умывальников керамических с нижней камерой смешивания без спинки	12,00	<u>17,40</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	ЕГ7-62 ЭСН4-2	Установка унитаза компакт с косым выпуском и смывным бачком	3,00	<u>25,10</u> 1,86	<u>0,14</u> 0,04	75	6	<u>-</u> -	<u>3,02</u> 0,05	<u>9</u> -

ТП 503-4-55.88

А.Л.Х.

-42-

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11
КОМПЛ																				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				1	РУБ.					627		62		1						130
					РУБ.															
В ТОМ ЧИСЛЕ:																				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =					РУБ.					627		"		"						"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =					РУБ.					85		"		"						"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =					ЧЕЛ.-Ч					"		"		"						7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =					РУБ.					"		15		"						"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =					РУБ.					57		"		"						"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =					РУБ.					769		"		"						"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =					ЧЕЛ.-Ч					"		"		"						107
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =					РУБ.					"		77		"						"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					РУБ.					769		"		"						"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =					ЧЕЛ.-Ч					"		"		"						107
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =					РУБ.					"		77		"						"
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ																				
9	E1-936	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ		0,48	101,00					48		48					184,00			58
	ЭСН78-2	ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЕМ																		
		100М3			101,00															
10	E1-999	КРЕПЛЕНИЕ СТенок ТРАНШЕИ И		0,48	23,00		0,93			11		8					30,20			14
	ЭСН86-2	КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ																		
		ШИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ			16,80		0,28										0,40			
		УСТОЙЧИВЫЕ																		
		100М3																		
11	C122-403	СТОИМОСТЬ ШИТОВ		11,52	5,14					59										
		М2																		
ОБЪЕМ: 48,0,24																				
12	E1-968	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ 2		0,48	46,00					22		22					99,30			48
	ЭСН81-2	ГРУППЫ ВРУЧНУЮ																		
		100М3			46,00															
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				2	РУБ.					140		78								130
					РУБ.															
В ТОМ ЧИСЛЕ:																				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =					РУБ.					140		"		"						"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =					РУБ.					24		"		"						"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =					ЧЕЛ.-Ч					"		"		"						2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =					РУБ.					"		4		"						"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =					РУБ.					14		"		"						"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =					РУБ.					178		"		"						"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =					ЧЕЛ.-Ч					"		"		"						152
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =					РУБ.					"		82		"						"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					РУБ.					178		"		"						"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =					ЧЕЛ.-Ч					"		"		"						152

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.			-	82	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			767	140	1		250
			руб.					-		-
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			140	-	-		-
Накладные расходы			руб.			24	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р.			чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р.			руб.			-	4	-		-
Плановые накопления			руб.			14	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ			руб.			178	-	-		-
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	-	-		152
Сметная заработная плата			руб.			-	82	-		-
Стоимость сантехнических работ			руб.			627	-	-		-
Накладные расходы			руб.			85	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р.			чел.-ч			-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р.			руб.			-	15	-		-
Плановые накопления			руб.			57	-	-		-
Всего, стоимость сантехнических работ			руб.			769	-	-		-
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	-	-		107
Сметная заработная плата			руб.			-	77	-		-
Итого по смете:			руб.			947	-	-		-
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	-	-		259
Сметная заработная плата			руб.			-	159	-		-

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил инженер

Проверил руководитель группы

Г.А.Евелев

Ю.С.Кошелев

О.П.Антипова

В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на водостоки

Основание: Ал.Х ВК-2,3

Сметная стоимость 0,19 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I м2 общей площади здания 0,33 руб.

I м3 объема здания 0,10 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабо- чих, чел.-ч не заня- тых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Обслуживающ. машины на един. всего	
										основной зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Сантехнические работы										
I	Е16-34 ЭСН6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-83 диаметром 100мм	16,00	<u>3,10</u> 0,37	<u>0,01</u> -	50	6	<u>-</u> -	<u>0,58</u> -	<u>9</u> -
2	СИ30-1559	Исключается стоимость труб для внутренней канализации диаметром 100мм	16,00	<u>2,20</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	СИ59-488	Добавляется стоимость труб для водостоков диаметром 100 мм	1,60	<u>24,80</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	Е16-188 ЭСН17-1	Установка воронок водосточных, диаметром 100мм	2,00	<u>2,28</u> 1,69	<u>0,45</u> 0,14	5	3	<u>1</u> -	<u>2,70</u> 0,18	<u>5</u> -
5	СИ30-2224	Стоимость водосточных воронок диаметром 100мм	2,00	<u>16,00</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Итого прямые затраты по разделу I						руб. руб.	92	9	<u>1</u> -	<u>14</u> -
в том числе:										
Стоимость сантехнических работ			руб.			92	-	-		-
Накладные расходы			руб.			12	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р.			чел.-ч			-	2	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р.			руб.			-	-	-		-
Плановые накопления			руб.			8	-	-		-

Г. П. 503-4-55.88 ЛА. X

-45-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ.			112				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч							15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				11			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			112				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч							15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				11			
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
6 Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ	100М3	0,20	101,00	-	20	20	-	184,00	37
ЭСН78-2	ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЕМ			101,00	-					
7 Е1-999	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И	100М3	0,20	23,00	0,93	5	3	-	30,20	6
ЭСН86-2	КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ			16,80	0,28				0,40	
	ШИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ									
	УСТОЯЧИВЫЕ									
8 С122-403	-СТОИМОСТЬ ШИТОВ	100М3	4,80	3,14	-	25				
		М2								
ОБЪЕМ 20,0,24										
9 Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ	100М3	0,20	46,00	-	9	9	-	99,30	20
ЭСН81-2	ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ			46,00	-					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			59	32	-		63
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			59				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			10				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.				2			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			5				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			74				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч							63
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				34			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			74				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч							63
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				34			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТУ			РУБ.			151	64	1		77
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			59				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			10				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.				2			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			5				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			74				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч							63

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.			-	34	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			92	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			12	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата	руб.			-	11	-		-
		Итого по смете	руб.			186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата	руб.			-	45	-		-

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил инженер

Проверил руководитель группы

Г.А.Евелев

Ю.С.Кошелев

О.П.Антипова

В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания
на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на горячее водоснабжение

Основание: Ал.Х ВК-2,3

Сметная стоимость 0,81 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I м2 общей площади здания 1,43 руб.

I м3 объема здания 0,43 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.					Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин	
				Всего		Всего		Экспл. машин в т.ч. зарплат	на един.	всего
				основной зарплат	Экспл. машин в т.ч. зарплат	основной зарплат	Экспл. машин в т.ч. зарплат			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Сантехнические работы										
I	Е16-41 ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15мм	60,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,01</u> -	72	14	<u>1</u> -	<u>0,37</u> -	<u>22</u> -
2	Е16-42 ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20мм	10,00	<u>1,35</u> 0,23	<u>0,01</u> -	13	2	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>4</u> -
3	Е16-43 ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм	20,00	<u>1,36</u> 0,23	<u>0,01</u> -	27	5	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>7</u> -
4	Е16-44 ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32мм	30,00	<u>1,58</u> 0,23	<u>0,01</u> -	47	7	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>11</u> -
5	Е16-45 ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40мм	15,00	<u>1,79</u> 0,23	<u>0,01</u> -	27	3	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>6</u> -
6	Е16-46 ЭСН 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм	26,00	<u>2,21</u> 0,29	<u>0,03</u> 0,01	57	8	<u>1</u> -	<u>0,48</u> 0,01	<u>12</u> -

A. X

-48-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130-2035	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1348П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	1,42	-	3	-	-	-	-
8	С130-2037	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1348П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	5,00	1,98	-	10	-	-	-	-
9	С130-2038	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1348П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 32ММ	1,00	2,44	-	2	-	-	-	-
10	С130-2039	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1348П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	3,48	-	3	-	-	-	-
11	С130-1947	СТОИМОСТЬ КРАНА ВОДОРАЗБОРНОГО КВ=15 ДИАМЕТРОМ 15ММ	5,00	0,82	-	-	-	-	-	-
12	Е16-199 ЭСН 19-1	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНОГО УЗЛА БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ	2,00	45,20	0,33	90	7	-	5,68	11
13	17-04 П.30013	СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВСКМ-32	2,00	37,40	0,10	75	-	-	0,13	-
		ЦЕНА: 34,1,1								
14	Е17-50 ЭСН 3-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ=А-СТ	7,00	4,59	0,01	32	4	-	0,82	4
15	Е16-219 ЭСН 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,61	3,94	-	6	6	-	5,16	8
16	Е16-133 ЭСН 12-1	УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	1,60	0,13	2	1	-	1,51	2
17	23-07 П.1-0823	СТОИМОСТЬ ОБРАТНОГО КЛАПАНА 194216Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	11,64	0,04	12	-	-	0,05	-
		ЦЕНА: 10,40,1,098								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		482	57	2		89
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.		482	-	-		-

ТП 503-4-55-88

А.А.Х

-49-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				65				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч								5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.					11			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				42				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.				589				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч								94
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					68			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				589				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч								94
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					68			
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
18	E13-153 ЭСН 18-6	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 100м2	0,51	10,30	0,12	5	1		2,30	1
				1,51	0,04				0,05	
19	E13-121 ЭСН 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫИ И КАЖДЫИ ПОСЛЕДУЮЩИИ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 100м2	0,55	7,71	0,20	4	1		3,10	2
				2,05	0,06				0,08	
20	E13-168 ЭСН 18-22 К=2	ОКРАСКА ТРУБ КРАСКОЙ ВТ-177 ЗА 2 РАЗА 100м2	0,55	14,26	0,30	8	1		2,90	2
				1,96	0,08				0,10	
21	E26-73 ЭСН 13-9	ПОКРОВНЫИ СЛОИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКИ РУЛОННОГО ВПР 100м2	0,55	12,60	0,05	7	6		21,10	12
				11,80	0,02				0,03	
22	C114-190	СТОИМОСТЬ РУЛОННОГО СТЕКЛОПЛАСТИКА 1000м2	0,06	1010,00		61				
		ОБЪЕМ 154,88,1,1								
23	E26-15 ЭСН 4-2	ШНУР ИЗ МИНЕРАЛЬНОИ ВАТЫ В ЧУЛКЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОИ ПРОВОЛОКЕ МЗ	1,21	22,70	0,33	27	26		41,00	50
				21,80	0,10				0,13	
24	C114-349	СТОИМОСТЬ ШНУРА ИЗ МИНЕРАЛЬНОИ ВАТЫ МЗ	1,25	49,50		62				
		ОБЪЕМ 11,21,1,03								
ИТОГО ПРЯМЫИ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2										
		РУБ.				174	35			67
		РУБ.								
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				174				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				29				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч								2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.					5			
	ПЛАНОВЫИ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				17				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				220				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч								69

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.			-	40	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата	руб.			-	40	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			656	92	<u>2</u>		<u>156</u>
			руб.					-		-
В том числе:										
		Стоимость общестроительных работ	руб.			174	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			29	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			17	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата	руб.			-	40	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			482	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			65	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	11	-		-
		Плановые накопления	руб.			42	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата	руб.			-	68	-		-
		Итого по смете	руб.			809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата	руб.			-	108	-		-

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил инженер

Проверил руководитель группы

Г.А.Евелев

Ю.С.Кошелев

О.П.Антипова

В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания
на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на отопление

Основание: Ал.Х ОВ-3,7

Сметная стоимость 0,89 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I м2 общей площади здания I,57 руб.

I м3 объема здания 0,47 руб.

Составлена в ценах I984г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч на занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	на един.	всего
				основной в т.ч. зарплаты	в т.ч. зарплаты					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Раздел I. Сантехнические работы</u>										
I	EI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 15мм	5,00	<u>0.86</u> 0,21	<u>0.01</u> -	4	I	-	<u>0.35</u> -	<u>2</u> -
2	EI6-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	55,00	<u>0.91</u> 0,21	<u>0.01</u> -	50	I2	I	<u>0.35</u> -	<u>19</u> -
3	EI6-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	190,00	<u>1.03</u> 0,21	<u>0.01</u> -	196	40	2	<u>0.35</u> -	<u>67</u> -
4	EI6-38 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	6,00	<u>1.14</u> 0,21	<u>0.01</u> -	7	I	-	<u>0.35</u> -	<u>2</u> -
5	EI6-39 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм	7,00	<u>1.29</u> 0,21	<u>0.01</u> -	9	I	-	<u>0.35</u> -	<u>2</u> -
6	EI6-40 ЭСН7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50мм	2,00	<u>1.61</u> 0,27	<u>0.03</u> 0,01	3	I	-	<u>0.43</u> 0,01	<u>1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Б16-219 ЭСН22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,85	3,94	-	10	10	-	5,16	14
				3,73	-			-		
8	Б18-116 ЭСН5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТИПА КОМФОРТ	69,10	5,12	0,03	334	15	2	0,38	26
		ЭКН		0,22	0,01			1	0,01	1
9	СТ30-2033	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	1,42	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	СТ30-2037	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	1,98	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	НОМЕКЛ КАТАЛОГ 1985Г СТР10	СТОИМОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩИХ МУФТОВЫХ КРАНОВ 11625БК(КРАП) ДИАМЕТРОМ 20ММ	17,00	1,10	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА: 141,092								
12	Б16-229 ЭСН15-4	УСТАНОВКА КРАНОВ ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА ТИПА МАЕВСКОГО	22,00	0,49	-	11	2	-	0,13	3
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		674	83	5		136
				РУБ.				1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.		674	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		88	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	14	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		42	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.		824	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		144
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	98	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		824	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		144
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	98	-		-
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
13	Б13-153 ЭСН15-6 КМ2	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И ПРИВЕРТОВ ЗА 2 М2 ЗА ЭНАЛЬЮ ПФ-115	0,89	20,60	0,24	18	3	-	4,40	4
				3,02	0,08			-	0,10	-
14	Б13-121 ЭСН15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫМ И КАЖДЫМ ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-

ТП 503-Ч-55.88

Ал.Х

-53-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E13-168 ЭСН18-22	100М2 =ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,01	7,13	0,15	1	"	"	1,45	"
16	E26-15 ЭСН6-2	100М2 =ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ	0,10	0,98 22,70	0,04 0,33	2	2	"	0,05 41,00	"
17	C114-355	МЗ =СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	0,02	21,80 1170,00	0,10	23	"	"	0,13	"
ОБЪЕМ: 0,1; 0,21										
18	E26-73 ЭСН13-9	100М2 =ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РСТ	0,03	12,60	0,05	1	"	"	21,10	1
19	C114-190	1000М2 =СТОИМОСТЬ РУЛОННОГО СТЕКЛОПЛАСТИКА РСТ	"	11,80 1010,00	0,02	3	"	"	0,03	"
ОБЪЕМ: 3,1										

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.	49	5	"	9
		РУБ.				

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	49	"	"	"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	8	"	"	"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ.	"	2	"	"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	4	"	"	"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	61	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.=Ч	"	"	"	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	"	7	"	"

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.	61	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.=Ч	-	-	-	-	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	7	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.	723	88	5	145
		РУБ.			1	1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	49	"	"	"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	8	"	"	"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ.	"	2	"	"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	4	"	"	"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	61	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.=Ч	"	"	"	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	"	7	"	"

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	674	"	"	"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	88	"	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -	ЧЕЛ.=Ч	"	"	"	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	14	-		-
		Плановые накопления	руб.			62	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата	руб.			-	98	-		-
		Итого по смете	руб.			885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата	руб.			-	105	-		-

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил инженер

Проверил руководитель группы

Г.А.Евелев

Ю.С.Кочелев

О.П.Антипова

В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на теплоснабжение

Основание: Ал.Х ОВ-3,7

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I м2 общей площади здания 0,59 руб.

I м3 объема здания 0,18 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин в т.ч. зарплат	Обслуживающ. машины на един.	всего
				основной зарплат	Экспл. машин в т.ч. зарплат	основной зарплат	Экспл. машин в т.ч. зарплат	основной зарплат	Экспл. машин в т.ч. зарплат	основной зарплат
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Сантехнические работы										
I	Е16-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 15мм	1,00	0,86 0,21	0,01 -	I	-	-	0,36 -	-
2	Е16-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	1,00	0,91 0,21	0,01 -	I	-	-	0,36 -	-
3	Е16-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	58,00	1,03 0,21	0,01 -	60	12	1	0,36 -	21
4	Е16-38 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	20,00	1,14 0,21	0,01 -	23	4	-	0,36 -	7
5	П12-80I-I	Установка вентилей диаметром 25мм с электромагнитным приводом	1,00	2,17 1,91	0,03 0,01	2	2	-	3,82 0,01	4
6	23-07 П1-1621Доп 2	Стоимость вентилей 15КЧВ92ПЗ с электромагнитным приводом диаметром 25мм	1,00	53,90 -	-	54	-	-	-	-

Цена 49.1,1

Г.П. Б03-4-55.88Л.Х

-56-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130-2035	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 15ММ	3,00	1,42	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
8	С130-2036	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 20ММ	1,00	1,64	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
9	С130-2037	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	1,98	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
10	С130-2038	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 32ММ	2,00	2,44	-	5	-	-	-	-
		ШТ								
11	Е18-212 ЭСН14-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	20,62	0,16	21	1	-	1,08	1
				0,67	0,05			-	0,06	
12	Е18-228 ЭСН15-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	1,00	2,41	-	2	-	-	0,32	-
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
13	Е16-219 ЭСН22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,30	4,01	-	3	3	-	5,26	4
				3,80	-			-	-	-
100М										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		184	22	1		37
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =				РУБ.		54	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =				РУБ.		54	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ.		2	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.		2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ.		4	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.		-	2	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =				РУБ.		128	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.		17	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =				РУБ.		-	2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ.		10	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =				РУБ.		155	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		34
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.		-	22	-		-

Т.П. 503-4-55.88 Ял.Х

-57-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			213				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							38
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				24			
РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
14	E13-121 ЭСН15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,07	7,71	0,20	1			3,10	
				2,03	0,06				0,08	
15	E13-168 ЭСН18-22	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,07	7,13	0,13	1			1,43	
16	E13-134 ЭСН18-7 К-2	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-837	0,07	0,98 33,20	0,04 0,28	2			0,08 4,60	
				3,02	0,08				0,10	
17	E26-73 ЭСН13-9	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РСТ	0,12	12,60	0,09	2	1		21,10	3
18	C114-190	СТОИМОСТЬ РУЛОННОГО СТЕКЛОПЛАСТИКА РСТ	0,01	11,80 1010,00	0,02	13			0,03	
		ОБЪЕМ: 12,1 м2								
19	E26-13 ЭСН4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШУРОМ	0,30	22,70	0,33	7	7		41,00	12
20	C114-355	СТОИМОСТЬ ПУХШУРА	0,06	21,80 1170,00	0,10	70			0,13	
		ОБЪЕМ: 0,30 м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			96	4			15
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			96				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			13				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч							1
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				2			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			9				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			120				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							16
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				10			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			120				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							16
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				10			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТУ			РУБ.			240	30			52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
			руб.					-		-
в том числе:										
Стоимость оборудования			руб.			54	-	-		-
Всего, стоимость оборудования			руб.			54	-	-		-
Стоимость монтажных работ			руб.			2	-	-		-
Накладные расходы			руб.			2	-	-		-
Всего, стоимость монтажных работ			руб.			4	-	-		-
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	-	-		4
Сметная заработная плата			руб.			-	2	-		-
Стоимость общестроительных работ			руб.			96	-	-		-
Накладные расходы			руб.			15	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р.			чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р.			руб.			-	2	-		-
Плановые накопления			руб.			9	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ			руб.			120	-	-		-
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	-	-		16
Сметная заработная плата			руб.			-	10	-		-
Стоимость сантехнических работ			руб.			128	-	-		-
Накладные расходы			руб.			17	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р.			чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р.			руб.			-	2	-		-
Плановые накопления			руб.			10	-	-		-
Всего, стоимость сантехнических работ			руб.			155	-	-		-
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	-	-		34
Сметная заработная плата			руб.			-	22	-		-
Итого по смете			руб.			333	-	-		-
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	-	-		54
Сметная заработная плата			руб.			-	34	-		-

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил инженер

Проверил руководитель группы

Г.А.Евелев

Ю.С.Кошелев

О.П.Антипова

В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания
на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на индивидуально-тепловой пункт

Основание: Ал.Х ОВ-9, IO, II

Сметная стоимость 2,49 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I м2 общей площади здания 4,06 руб.

I м3 объема здания I,2I руб.

Составлена в ценах I984г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стойм. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин в т.ч. зарплат	Обслуживающ. машины на един. всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Сантехнические работы										
I	E16-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 15мм м	6,00	0,86 0,2I	0,0I -	5	I	- -	0,36 -	2 -
2	E16-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм м	30,00	0,9I 0,2I	0,0I -	27	6	- -	0,36 -	II -
3	E16-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм м	30,00	1,03 0,2I	0,0I -	3I	6	- -	0,36 -	II -
4	E16-38 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм м	100,00	1,14 0,2I	0,0I -	II4	2I	I -	0,36 -	36 -
5	E16-39 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм м	30,00	1,29 0,2I	0,0I -	39	6	- -	0,36 -	II -
6	E16-40 ЭСН7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50мм м	37,00	1,62 0,28	0,03 0,0I	60	10	I -	0,44 0,0I	16 -

Т.П. 503-4-55.88 ЛЯХ

-60-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E16-58 ВСН8-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108мм, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4мм	30,00	3,74	0,07	112	16	3	0,88	26
				0,54	0,02			1	0,03	1
8	E16-67 ВСН8-2 113-144 113-141	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76,2, 8мм	30,00	2,05	0,05	62	14	2	0,79	24
				0,48	0,02			1	0,03	1
		ЦЕНА: 12,21 = (1,09 + 0,92)								
9	E16-68 ВСН8-3 113-134 113-152	ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 89,2, 8мм	30,00	2,44	0,07	73	16	3	0,88	26
				0,54	0,02			1	0,03	1
		ЦЕНА: 12,62 = (1,27 + 1,08)								
10	C130-2035	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 15мм	7,00	1,42	-	10	-	-	-	-
11	C130-2036	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 20мм	1,00	1,64	-	2	-	-	-	-
12	C130-2037	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 25мм	9,00	1,98	-	18	-	-	-	-
13	C130-2038	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 32мм	5,00	2,44	-	12	-	-	-	-
14	C130-2039	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 40мм	2,00	3,45	-	7	-	-	-	-
15	Ц12-805-1 В.У. К ОТДЕЛУ 12 П.2	УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА ДИАМЕТРОМ 25мм С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ	1,00	2,29	0,06	2	2	-	3,06	3
				2,03	0,01			-	0,01	-
16	23-07 П1-2787 Д0П20	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 254940НЖ ДИАМЕТРОМ 25мм С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ	1,00	203,50	-	204	-	-	-	-
		ЦЕНА: 189,3, 1,098								
17	E16-136 ВСН12-2	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 100мм	2,00	3,02	0,29	6	3	-	2,72	5
				1,74	0,09			-	0,12	-

Т.П 503-4-55.88 АА Х

-62-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E18-228 ВСН15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	16,00	2,41	-	39	3	-	0,32	3
33	E18-227 ВСН15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРА МТП-160 КОМПЛ	3,00	4,43	0,01	39	2	-	0,33	3
34	E20-696 ВСН18-1	-КРЕПЛЕНИЕ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 100 КГ	0,30	36,03	0,47	19	2	-	10,03	3
35	E18-187 ВСН11-2	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108мм	1,00	42,17	0,52	42	3	-	0,18	3
36	E16-219 ВСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50мм	2,63	4,01	-	11	10	-	3,26	16
37	E16-220 ВСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100мм	0,60	4,29	-	3	2	-	5,26	3
38	E18-180 ВСН10-1	-УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ 133,4мм ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ГОСТ 10704-76	2,00	32,22	0,22	64	11	-	9,33	19
39	E16-117 ВСН12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ 304689 ДИАМЕТРОМ 50мм	2,00	17,42	0,13	35	2	-	1,54	3
40	E16-118 ВСН12-2	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 50мм	4,00	24,84	0,29	99	7	1	2,72	11
41	E16-136 ВСН12-2	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРА ДИАМЕТРОМ 100мм	1,00	1,74	0,09	3	2	-	0,12	3
42	C130-1924	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ТУРБИННОГО СТВР-100	1,00	31,10	-	34	-	-	0,12	-
43	C130-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	2,00	1,93	-	6	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ,		1647	164	12		270
				РУБ.				3		3

Т. П. 503-4-55.88 АЛ.Х

-63-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ.		204	"	"	"		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ.		204	"	"	"		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.		52	"	"	"		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.		3	"	"	"		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.		4	"	"	"		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.		59	"	"	"		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч		"	"	"	"	6	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.		"	4	"	"		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ.		1391	"	"	"		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.		186	"	"	"		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.=Ч		"	"	"	"	13	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.		"	31	"	"		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.		126	"	"	"		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ.		1701	"	"	"		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч		"	"	"	"	280	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.		"	194	"	"		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.		1964	"	"	"		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч		"	"	"	"	286	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.		"	198	"	"		
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
44	E13-153 ЭСН18-6 К=2	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	0,23	20,60	0,24	5	1	-	4,60	1
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
45	E13-154 ЭСН18-7 К=2	-ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-837 ЗА 2 РАЗА	0,18	33,20	0,28	6	1	-	4,60	1
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
46	E13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,42	7,71	0,20	3	1	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
47	E13-168 ЭСН18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,42	7,13	0,15	3	"	-	1,45	1
		100М2		0,98	0,04			-	0,03	-
48	E26-16 ЭСН4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1,40	20,40	0,17	29	12	-	13,80	19
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
49	C114-97	-СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ	1,73	19,60	-	34	"	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ: 1,4, 1,03, 1,2								
50	E26-73 ЭСН13-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РСТ	0,58	12,60	0,05	7	"	-	21,10	12
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
51	C114-190	-СТОИМОСТЬ РУЛОННОГО СТЕКЛОПЛАСТИКА РСТ	0,06	1010,00	-	64	"	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-

Т.П 503-4-55.88 ЛА.Х

-64-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОБЪЕМ: 36,1,1										

52 Е24-15	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	1,00	22,70	0,33	23	22	=	41,00	41
ВСН4-2	ПУХШУРОМ								
			21,80	0,10				0,13	
53 С114-355	СТОИМОСТЬ ПУХШУРА	0,21	1170,00	=	246	=			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.	420	44	=	76
		РУБ.				
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.	420	=	=	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.	71	=	=	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.=Ч	=	=	=	6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.	=	12	=	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.	39	=	=	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.	530	=	=	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.=Ч	=	=	=	82
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.	=	36	=	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.	530	=	=	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.=Ч	=	=	=	82
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.	=	36	=	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.	2067	208	12	346
		РУБ.			3	3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.	206	=	=	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.	206	=	=	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.	52	=	=	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.	3	=	=	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.	4	=	=	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.	59	=	=	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.=Ч	=	=	=	6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.	=	4	=	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.	420	=	=	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.	71	=	=	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.=Ч	=	=	=	6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.	=	12	=	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.	39	=	=	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.	530	=	=	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.=Ч	=	=	=	82
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.	=	36	=	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.	1391	=	=	

Л.П 503-4-55.88 ААХ			-65-							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	руб.			184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	31	-		-
		Плановые накопления	руб.			126	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			1701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		230
		Сметная заработная плата	руб.			-	194	-		-
		Итого по смете	руб.			2494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		368
		Сметная заработная плата	руб.			-	254	-		-

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил инженер

Проверил руководитель группы

Ковалев
Антипова
Тамарлакова

Г.А.Евелев

Ю.С.Кошелев

О.П.Антипова

В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания
из 300 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на вентиляцию

Основание: Ал.Х ОВЗ+ОВБ

Сметная стоимость 3,88 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I м2 общей площади здания 6,87 руб.

I м3 объема здания 2,05 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Обслуживающ. машины
				основной зарплаты	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на един. всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Сантехнические работы									
Индивидуальная приточная камера (система III)									
I	E20-722 ЭСН20-2	Установка агрегата вентиляторного В-14-75-5 с электродвигателем 4А100 4 шт	I,00	<u>12,44</u> 4,78	<u>0,31</u> 0,09	I2	5	<u>8,36</u> 0,12	<u>8</u> -
2	ВЕНТСИЛ- СКИЙ ВЕНТИЛЯТ. ЗАВОД	Стоимость агрегата вентиляторного В-14-75-5 с электродвигателем 4А100 4 шт Цена I I3.I, I	I,00	<u>124,30</u> -	<u>-</u> -	I24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	E20-72 ЭСН2-4	Установка конфузора из стали толщиной I,5мм с сечением 650.435 на сечение 865.551мм м2	I,35	<u>7,80</u> 0,46	<u>0,05</u> 0,02	II	I	<u>0,83</u> 0,03	<u>I</u> -
4	E20-72 ЭСН2-4	Установка патрубка сечением 828.551мм м2	0,84	<u>7,80</u> 0,46	<u>0,05</u> 0,02	7	-	<u>0,83</u> 0,03	<u>I</u> -
5	E20-760 ЭСН25-I	Установка калориферов массой, т до 0,125 шт	I,00	<u>6,25</u> 2,97	<u>0,46</u> 0,14	6	3	<u>5,38</u> 0,18	<u>5</u> -
6	CI30-7I2	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСКЗ-8-02, поверхность нагрева в м2 -15,89 шт	I,00	<u>66,50</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	E20-697 ЭСН18-2	Установка подставок под калориферы	0,03	<u>36,29</u> -	<u>0,26</u> -	I	-	<u>6,02</u> -	<u>-</u> -

Т.П. 503-4-55.88 АЛ.Х

-67-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	E20-432 ЭСН8-17	100КР -УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1,00	3,67 9,10 0,62	0,08 0,06 0,02		9	1	= = =	0,10 1,06 0,03	= = =
9	E20-480 ЭСН9-7	1ШТ -УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/3600	1,00	3,93 2,59	0,09 0,03		4	3	= =	4,41 0,04	4 =
10	РЕКОМЕНА ЦИИ САНТЕХ ПРОЕКТ ПРИЛОЖ.2 П.23	ШТ -СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО УТЕПЛЕННОГО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ КВУ600,1000АУ2 С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ МЭО-1,6/25=0,25И	1,00	192,00 =	= =		192	=	= =	= =	= =
11	E20-440 ЭСН9-1	ШТ -УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНОМ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р250Р	1,00	9,27 =	0,02 =		9	1	= =	1,28 =	1 =
12	E20-1004 ЭСН47-3 АОП1	1ШТ -УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 40-40	5,00	0,75 19,54 2,96	0,01 0,02 0,01		78	15	= =	0,01 4,70 0,01	= 24 =
13	E20-721 ЭСН20-1	ШТ -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЯ,Т,ДО 0,05	2,00	8,34 2,46	0,13 0,04		17	5	= =	4,16 0,05	8 =
14	УЧРЕЖДЕ- НИЕ УЮ=400/4 Р,ПЛАВСК	ШТ -СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-2,5 С ЭЛЕКТРОАВИАТЕЛЕМ 4АА63А2	2,00	53,90 =	= =		108	=	= =	= =	= =
15	E20-1002 ЭСН47-1 АОП1	10 ШТ -УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 40-38	1,00	9,25 2,24	0,01 =		9	2	= =	3,57 =	4 =
16	E20-721 ЭСН20-1	ШТ -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЯ,Т,ДО 0,05	1,00	8,34 2,46	0,13 0,04		8	2	= =	4,16 0,05	4 =
17	УЧРЕЖДЕ- НИЕ УЮ=400/4 Р,ПЛАВСК	ШТ -СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-2,5 С ЭЛЕКТРОАВИАТЕЛЕМ 4АА63В2	1,00	55,00 =	= =		55	=	= =	= =	= =
18	E20-1002 ЭСН47-1 АОП,1	10 ШТ -УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 40-38	0,50	9,25 2,24	0,01 =		3	1	= =	3,57 =	2 =
19	E20-721	ШТ -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1,00	8,34	0,13		8	2	=	4,16	4

Т.П 503-4-55.88АА X

-68-

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭСН20-1	ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОМ, Т, ДО 0,05			2,46	0,04				0,05		
20	УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ-400/4 Г. ПЛАВСК	СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 6А71А2	1,00	64,90			63				
		ШТ									
		ЦЕНА 59,1,1									
21	Е20-1002 ЭСН47-1 ДОП1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-38	0,50	9,25	0,01		8	1		3,57	2
22	Е20-743 ЭСН22-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА КАНАЛЬНОГО ВК-6УЧ САМАЛ	1,00	3,23	0,08		3	2		3,90	4
23	ПР-НУ 64-01 П,05-16	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ	1,00	2,40	0,02		14			0,03	
		ШТ									
		ЦЕНА 10,1,1									
24	Е20-407 ЭСН7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 X 200	46,00	1,52	0,05		70	40	2	1,41	63
25	Е20-408 ЭСН7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 X 200	38,00	1,67	0,05		63	33	2	1,41	53
26	Е20-418 ЭСН8-2	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	1,00	0,90	0,01		1	1		1,09	1
27	С130-570	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО КО1, ДИАМЕТРОМ 250ММ	1,00	0,63			7				
28	Е20-423 ЭСН3-8	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1000	2,00	0,69	0,01		2	1		1,10	2
29	С130-581	СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ КОП1, РАЗМЕРОМ 250, 250ММ	2,00	0,63			16				
30	Е20-424 ЭСН8-9	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 2000	1,00	0,96	0,02		2	1		1,62	2
31	С130-586	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО КОП2, РАЗМЕРОМ 300, 300ММ	1,00	0,96	0,02		34			0,03	
32	Е20-525 ЭСН12-1	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	7,00	8,43	0,03		39	18		4,30	30
33	Е20-535 ЭСН13-1	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	8,00	2,50	0,01		96	14	1	0,01	24
		ШТ									
				1,71	0,03					0,04	

Т.П 503-4-55.88/Л X

-69-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	E20-536 ЭСН13-1	ШТ =ТО ЖЕ, УП1-01, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 250ММ	2,00	12,56	0,10	25	3	-	3,01	6
35	E20-537 ЭСН13-1	ШТ =ТО ЖЕ, УП1-03, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 315ММ	1,00	13,29	0,10	13	2	-	3,01	3
36	E20-1 ЭСН1-1	ШТ =ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	13,50	7,36	0,04	99	12	-	1,62	22
37	E20-2 ЭСН1-1	М2 =ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	15,70	5,40	0,04	83	14	-	1,62	25
38	E20-3 ЭСН1-1	М2 =ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	109,30	5,40	0,04	590	101	6	1,62	177
39	E20-4 ЭСН1-1	М2 =ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	5,60	5,26	0,04	29	5	-	1,62	9
40	E20-6 ЭСН1-2	М2 =ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500	6,90	4,88	0,04	34	5	-	1,25	9
41	E20-10 ЭСН1-1	М2 =ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	21,80	5,64	0,04	123	20	1	1,62	35
42	E20-11 ЭСН1-2	М2 =ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	34,80	5,34	0,04	186	24	1	1,25	43
43	E20-12 ЭСН1-2	М2 =ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 1800	25,20	5,47	0,04	138	15	1	1,25	31
44	E20-13 ЭСН1-3	М2 =ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	18,00	5,75	0,04	104	11	1	1,07	19
45	E20-69 ЭСН2-1	М2 =УСТАНОВКА КОЛЛЕКТОРА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ СЕЧЕНИЕМ 250,250ММ	5,00	8,57	0,06	43	5	-	1,71	9
46	E20-72 ЭСН2-4	М2 =ТО ЖЕ, СЕЧЕНИЕМ 600,600ММ	4,40	7,80	0,05	34	2	-	0,83	4
47	C130-640	ШТ =СТОИМОСТЬ ЛЮЧКОВ ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ	7,00	0,13	-	1	-	-	0,03	-

Т.П.503-4-55.88 РЯХ

-70-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	E20-400 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 150 X 490	6,00	1,46	0,03	9	5	-	1,41	8
				0,88	0,02			-	0,03	"
49	E20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250X300	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
				1,97	0,15			-	0,19	"
50	C130-1487	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ М2	0,50	3,75	-	2	-	-	-	"
51	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0,1Т	6,00	1,43	0,04	9	6	-	1,05	6
				0,99	-			-	-	"
52	E20-590 ЭСН14-1	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЯ ГТК1-2, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 200ММ	2,00	17,54	0,10	35	2	-	1,36	3
				0,78	0,03			-	0,04	"
53	E20-591 ЭСН14-1	-ТО ЖЕ, ГТК 1-3, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 250ММ	2,00	19,04	0,10	38	2	-	1,36	3
				0,78	0,03			-	0,04	"
54	E20-596 ЭСН14-2	-ТО ЖЕ, ГТК1-6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 500ММ	2,00	36,76	0,17	70	2	-	2,04	4
				1,19	0,05			-	0,06	"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		2847	393	13		469
				РУБ.				3		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ.		9	-	-		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.		5	-	-		"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. =				РУБ.		-	1	-		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ.		1	-	-		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ.		15	-	-		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.		-	7	-		"
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =				РУБ.		2838	-	-		"
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =				РУБ.		18	-	-		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.		350	-	-		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. =				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. =				РУБ.		-	60	-		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ.		252	-	-		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =				РУБ.		3440	-	-		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		694
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.		-	457	-		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		3455	-	-		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		700
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.		-	457	-		"

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

=====

Т.П. 503-4 - 55 88 Лл. X

-71-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	E13-153 ЭСН18-6 К=2	ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И ВЕНТООБОРУДОВАНИЯ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100м2	2,45	20,60	0,24	50	7	-	4,60	11
					3,02	0,08		-	0,10	-
56	E13-121 ЭСН15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДАЯ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 100м2	2,45	7,71	0,20	19	5	-	3,10	8
					2,05	0,06		-	0,02	-
57	E13-292 ЭСН39-6	ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ПАСТОЙ ОФП-МВ м2	78,00	3,41	0,15	266	7	12	0,14	11
					0,09	0,05		4	0,06	5
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		335	19	12		30
				РУБ.				4		5
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.		335					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.		55					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.=Ч							5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			10				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.		32					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.		422					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч							40
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			33				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.		422					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч							40
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			33				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТУ			РУБ.		3182	412	25			699
			РУБ.				7			8
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.		9					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.		5					
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			1				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.		1					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.		15					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч							6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			7				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.		335					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.		55					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.=Ч							5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			10				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.		32					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.		422					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч							40
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			33				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ.		2838					
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =			РУБ.		18					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	руб.			350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	60	-		-
		Плановые накопления	руб.			252	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			3440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		694
		Сметная заработная плата	руб.			-	450	-		-
		Итого по смете	руб.			3877	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		740
		Сметная заработная плата	руб.			-	490	-		-

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

/ Составил старший инженер

Проверил руководитель группы

Г.А.Евелев

Ю.С.Кошелев

С.Г.Лурье

В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на приобретение и монтаж технологического оборудования буфета

Основание: Ал У ТХ-2

Сметная стоимость 7,69 тыс.руб.

в том числе:

а)оборудования 7,6 тыс.руб.

б)монтажных работ 0,09 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I м2 общей площади здания 0,15 руб.

I м3 объема здания 0,04 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты трудозачетов, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин в т.ч. заработной платы	Обслуживающ. на един.	всего
				основной заработной платы	в т.ч. заработной платы					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I3, I4, I5 Буфет на I9 посадочных мест								
I	24I7-606 ДОН.5	Плита электрическая бытовая типа ЭВ4Ш-5-3-5,8/220 Лысьева-II, масса 48кг	I,00	88,00	=	88	-	=	=	=
2	Ц28-927-2	Монтаж плиты Лысьева-II	I,00	7,46	0,04	7	7	=	I4,00	I4
		шт		7,27	0,03			=	0,04	=
3	ЦУЕРЕР-П. I-7	Стоимость электроэнергии	35,50	0,03	=	I	-	=	=	=
		квт. ч		=	=			=	=	=
4	24I973-249	Стол производственный СНСМ-I, масса 35кг	3,00	57,00	=	I7I	-	=	=	=
		шт								
5	2406-0I004	Шкаф холодильный ШХ-0,80М, масса 300 кг	I,00	370,00	=	370	-	=	=	=
		шт								
6	Ц28-9II-4	Монтаж холодильного шкафа ШХ-0,80М	I,00	7,82	0,09	8	8	=	I3,00	I3
		шт		7,55	0,06			=	0,08	=
7	2406-06002	Электрический кипятильник непрерывного действия, КНЭ-25MI, масса I8 кг	I,00	65,00	=	65	-	=	=	=
		шт								
8	Ц28-923-I	Монтаж кипятильника, КНЭ-25MI	I,00	2,85	0,02	3	3	=	5,00	5
		шт		2,77	0,0I			=	0,0I	=
9	ЦУЕРЕР-П. I-7	Стоимость электроэнергии	6,00	0,03	=	I	-	=	=	=
		квт ч		=	=			=	=	=
IO	24I973-	Стойка буфетная для хранения	I,00	89,00	-	89	-	-	-	-

Т.П. 505-4-55.88 ЛЛХ

-74-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412 ПРИМЕН	ТОВАРОВ И ПОСУДЫ, БО-1, МАССА 60КГ	ШТ								
11 2406- 01033	-ПРИЛAVOK-ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ, ПВХС-1-0,4(ТАИР-106М), МАССА 300КГ	ШТ	1,00	485,00		485				
12 Ц28-928-4	-МОНТАЖ ПРИЛAVKA-ВИТРИНЫ, ПВХС-1-0,4(ТАИР-106М)	ШТ	1,00	4,78	0,43	5	4		8,00	8
13 560101- 127	-СТОЛ С ПЛАСТИКОМ, ИНДЕКС ОР-12-11-09, 11-014, МАССА 11,5КГ	ШТ	6,00	4,26	0,28	72			0,36	
14 560101- 135	-СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ, 010-159	ШТ	19,00	7,00		133				
15 560101- 145	-ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ, ШМП, МАССА 60КГ	ШТ	1,00	158,00		158				
16 ИИ43 СБ,3.1 П,342	-ВАННА МОЕЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ, ВМСМ-2, МАССА 60КГ	ШТ	2,00	88,00		176				
17 Ц28-929-2 ПРИМ.	-МОНТАЖ ВАННЫ, ВМСМ-2	ШТ	2,00	7,27	0,55	15	13	1	12,00	24
18 241996- 13 Ч.2	-ВАННА МОЕЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ, ВМСМ-1, МАССА 30КГ	ШТ	1,00	4,58	0,34	48		1	0,44	1
19 Ц28-929-2 ПРИМ.	-МОНТАЖ ВАННЫ, ВМСМ-1	ШТ	1,00	7,27	0,55	7	7		12,00	12
20 2406- 15018 ПРИМ.	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ВРА 0,71/1,0 ВЕЯЛИС-5Б	ШТ	1,00	4,58	0,34	22			0,44	
21 Ц8-615-3	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ВРА 0,71/1,0 ВЕЯЛИС-5Б	ШТ	1,00	1,22		1	1		2,00	2
		ШТ		0,83						
МЕБЕЛЬ										
22 560101- 157	-СТОЛ РАБОЧИЙ	ШТ	18,00	70,00		1260				
23 560101- 196	-КРЕСЛО РАБОЧЕЕ	ШТ	2,00	52,00		104				
24 560101- 117	-КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА	ШТ	30,00	33,00		990				
25 560101- 326	-ШКАФ КНИЖНЫЙ	ШТ	10,00	74,00		740				
26 560101- 176	-СТУЛ	ШТ	112,00	16,00		1792				



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	291001-58 ПРИМ.	Сейф № I шт	3,00	<u>69,00</u>	<u>==</u>	207	-	<u>==</u>	<u>==</u>	<u>==</u>
28	280222- 14095	Шкаф медицинский двухстворчатый, ШМ-2, масса 80кг шт	1,00	<u>95,00</u>	<u>==</u>	95	-	<u>==</u>	<u>==</u>	<u>==</u>
29	220222- 15013	Кипятильник дезинфекционный, З-22-220, масса 2,1 кг шт	1,00	<u>7,60</u>	<u>==</u>	8	-	<u>==</u>	<u>==</u>	<u>==</u>
30	241973- 249	Стол производственный, СПСМ-I, масса 35 кг шт	1,00	<u>57,00</u>	<u>==</u>	57	-	<u>==</u>	<u>==</u>	<u>==</u>
31	560101- 116	Кухетка смотровая, ОН-7-301/12, масса 50кг шт	1,00	<u>39,50</u>	<u>==</u>	40	-	<u>==</u>	<u>==</u>	<u>==</u>
Итого прямые затраты по смете			руб.			7218	43	<u>I</u>		<u>78</u>
в том числе:			руб.					<u>I</u>		<u>I</u>
Стоимость оборудования			руб.			7170	-	-		-
Тара и упаковка			руб.			73	-	-		-
Транспортные расходы			руб.			216	-	-		-
Заготов.-складские расходы			руб.			89	-	-		-
Комплектация			руб.			50	-	-		-
Всего, стоимость оборудования			руб.			7598	-	-		-
Стоимость монтажных работ			руб.			48	-	-		-
Накладные расходы			руб.			34	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р.			чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р.			руб.			-	6	-		-
Плановые накопления			руб.			6	-	-		-
Всего, стоимость монтажных работ			руб.			88	-	-		-
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	-	-		82
Сметная заработная плата			руб.			-	50	-		-
Итого по смете			руб.			7686	-	-		-
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	-	-		82
Сметная заработная плата			руб.			-	50	-		-

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил инженер

Проверил руководитель группы



Г.А. Евлев

Ю.С. Коселев

О.Г. Ракитина

Н.П. Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на приобретение и монтаж гардеробного оборудования.

Основание: Ал УП ТХ

Сметная стоимость 4,16 тыс.руб.

в том числе:

а)оборудования 4,16 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I м2 общей площади здания - руб.

I м3 объема здания - руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стойм. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Обслуживающ. машины
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един. всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ПОСТАНОВ- ЛЕНИЕ ГОССТРОЯ СССР ОТ 12.02.1971 г. 5 И 6 К=1,06	Шкафы деревянные для хранения одежды ДД-33,3 шт	26,00	91,11	—	2369	—	—	—
2	ПОСТАНОВ- ЛЕНИЕ ГОССТРОЯ СССР ОТ 12.02.1971 г. 5 И 6 К=1,06	Шкафы деревянные для хранения одежды ДД-40.2 шт	6,00	67,10	—	403	—	—	—
3	291001- 66	Шкафы металлические ШВ0000-08 шт	7,00	89,00	—	623	—	—	—
4	291001- 66	Шкафы металлические ШВ0000-06 шт	4,00	133,50	—	534	—	—	—
		Цена:89,2,3							
Итого прямые затраты по смете				руб.		3929	—	—	—
				руб.					
в том числе:									
Стоимость оборудования				руб.		3929	—	—	—
Тара и упаковка				руб.		39	—	—	—

Л. П. 503-4-55.88/Л.Х										
-77-										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы	руб.			119	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			50	-	-		-
		Комплектация	руб.			28	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			4165	-	-		-
		Итого по смете	руб.			4165	-	-		-

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил инженер

Проверил руководитель группы

Г.А. Евелев
Ю.С. Кошелев
О.Г. Ракитина
Н.П. Воробьева

Г.А. Евелев

Ю.С. Кошелев

О.Г. Ракитина

Н.П. Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания
на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.
на электроосвещение

Основание: Ал.7 ЭО.СОI+4

Сметная стоимость 2,88 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудования - тыс.руб.

б) монтажных работ 2,88 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I м2 общей площади здания 5,10 руб.

I м3 объема здания I,53 руб.

Составлена в ценах 1984 года

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Обслуживающ. машины на един.	всего
				основной зарплаты	зарплаты					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Раздел I. Монтажные работы</u>										
I	П85-1299 СКЦЭ-84	Ящики на стене или колонне ЯВЦ2-15 шт	I,00	<u>12,90</u> 1,27	<u>0,08</u> 0,01	I3	I	-	<u>2,00</u> 0,01	<u>2</u> -
2	П85-1300 СКЦЭ-84	Ящики на стене или колонне ЯВЦ3-15 шт	I,00	<u>13,60</u> 1,27	<u>0,09</u> 0,02	I4	I	-	<u>2,00</u> 0,03	<u>2</u> -
3	П8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая 100шт	0,02	<u>30,00</u> 19,50	<u>1,13</u> 0,11	I	-	-	<u>34,00</u> 0,14	<u>I</u> -
4	П8-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки 100шт	0,31	<u>20,80</u> 12,50	<u>0,02</u> 0,01	6	4	-	<u>22,00</u> 0,01	<u>7</u> -
5	П8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический 100шт	0,03	<u>49,80</u> 38,40	<u>1,10</u> 0,06	I	I	-	<u>68,00</u> 0,08	<u>2</u> -
6	П8-59I-2	Выключатель для скрытой проводки 100шт	0,17	<u>19,60</u> 11,30	<u>0,05</u> 0,02	3	2	-	<u>20,00</u> 0,03	<u>3</u> -
7	П8-59I-10	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой 100шт	0,27	<u>37,30</u> 29,80	<u>0,04</u> 0,01	10	8	-	<u>27,00</u> 0,01	<u>7</u> -
8	П8-59I-II	Блок с выключателями и штепсельными розетками, установленный в готовое гнездо, количество установочных аппаратов, до:3 100шт	0,03	<u>26,10</u> 15,70	<u>0,10</u> 0,03	I	-	-	<u>28,00</u> 0,04	<u>I</u> -
9	П85-II59 СКЦЭ-84	Щитки осветительные типа УОЩВ-6У4 шт	2,00	<u>38,10</u> 1,62	<u>0,06</u> 0,02	76	3	-	<u>2,71</u> 0,03	<u>5</u> -

Т. П. 503-4-5588/Л. Х

-79-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	У8-604-1 Т, Ч, П, 4 К=1,04	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ 100ШТ	0,13	93,77	24,50	12	3	3	61,00	8
11	У8-399-1 Т, Ч, П, 4 К=1,04	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,73	129,16	34,90	96	41	25	97,00	71
12	У8-399-2 Т, Ч, П, 4 К=1,04	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4 100ШТ	0,10	176,44	29,00	18	9	3	154,00	15
13	У8-400-1 Т, Ч, П, 4 К=1,04	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	1,63	61,74	22,80	102	40	38	41,00	68
14	У8-146-1 Т, Ч, П, 4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 13КГ 100М	0,59	48,73	12,70	29	11	7	31,00	18
15	У8-402-2 Т, Ч, П, 4 К=1,04	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	14,30	13,00	3,71	186	112	53	13,00	186
16	У8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	0,70	12,70	3,71	9	5	3	13,00	9
17	У8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	6,00	1,33	-	8	3	-	1,00	6
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			583	246	132		411
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					44		56
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			583	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			216	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			-	38	-		-
ПЛАХОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			62	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			861	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		485
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	328	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			861	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		485
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	328	-		-
РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧЕТНЫЕ ЦЕННИКОМ										
18	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-

7 П 503-4-55.88 А.А.Х

-88-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2								
		ШТ								
19	15-04-01 П,54	-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ДВУХПОЛЮСНЫЕ РШ-Ц-2-С-02-6/220	31,00	0,23	-	7				
		ШТ								
20	1504-6160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КЛАВИШНЫЕ С-1-15-6/220-ВК11-1910 ТУ 16-526,294-78	17,00	0,43	-	7				
		ШТ								
21	1504-6161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КЛАВИШНЫЕ С-2-05-6/220-ВК11-1920 ТУ 16-526,294-78	27,00	0,70	-	19				
		ШТ								
22	С154-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КЛАВИШНЫЕ С-9-01-6/220	3,00	0,96	-	3				
		ШТ								
23	15-04-01 П,75	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КЛАВИШНЫЕ С-1-1Р44-17-6/220	3,00	0,35	-	1				
		ШТ								
24	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ-ПСХ-60МУЗ	3,00	1,35	-	4				
		ШТ								
25	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006,100/Р2,0-02УХЛ4	1,00	2,60	-	3				
		ШТ								
26	НОМ.3-АА ЭСТОПЛАСТ	-СВЕТИЛЬНИКИ АРТ352	9,00	5,09	-	46				
		ШТ								
27	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ-ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4	8,00	36,03	-	288				
		ШТ								
28	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4	25,00	18,10	-	452				
		ШТ								
29	С153-153	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-4,40/П-01УХЛ4	10,00	32,40	-	324				
		ШТ								
30	15-07 АОП,62	-СВЕТИЛЬНИКИ ЛПБ06-2,20-001УХЛ4	35,00	10,28	-	360				
		ШТ								
31	15-07 АОП,62 ПЗ-155	-СВЕТИЛЬНИКИ ЛПБ07-20-001УХЛ4	5,00	10,06	-	50				
		ШТ								
32	С153-250	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА20С127	7,60	1,64	-	12				
		10ШТ								
33	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	11,00	1,42	-	16				

Т.П. 503-4-55.88 Л.Х

-81-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	C153-268	= ЛАМПЫ БК230-240-60 10ШТ	0,90	1,62	-	1	-	-	-	-
35	C153-279	= ЛАМПЫ БК230-240-100 10ШТ	0,50	1,80	-	1	-	-	-	-
36	15-15	= ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛБ20-1 ДОП,9 П1-132 10ШТ	7,60	3,25	-	40	-	-	-	-
37	15-15	= ТО ЖЕ, ЛБ40-1 ДОП,9 П,1-136 10ШТ	11,00	7,93	-	87	-	-	-	-
38	15-15	= ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛБ20-1 ДОП,73 П,1-162 10ШТ	0,50	6,10	-	3	-	-	-	-
39	C151-1075	= КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2; 2Х2,5 1000М	0,10	166,00	-	17	-	-	-	-
40	C151-1076	= КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2; 2Х4 1000М	0,04	190,00	-	7	-	-	-	-
41	C151-1091	= КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2; 3Х2,5 1000М	0,03	191,00	-	6	-	-	-	-
42	15-09 ТАБЛ. З-038 ПРИМЕЧ,3 К=1,3	= КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-660В СЕЧ, 4; 6КВММ 1000М	0,06	358,63	-	21	-	-	-	-
43	C152-196	= ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ, МАРКИ АППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2; 2Х2,5 1000М	1,20	49,20	-	59	-	-	-	-
44	C152-199	= ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,30	71,00	-	21	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением, мм2: 3х2,5								
45	2405-1372	Коробки ответвительные UI97 У4 ТУ36-1449-79	0,12	76,18		9	-			
46	2405-1364	Коробки ответвительные КОР-73УЗ ТУ36-УССР667-75, изм. НРЗ-79 шт	6,00	0,43		3	-			
Итого прямые затраты по разделу 2			руб.			1868	-			
в том числе:			руб.							
Стоимость монтажных работ			руб.			1868	-	-	-	-
Плановые накопления			руб.			150	-	-	-	-
Всего, стоимость монтажных работ			руб.			2018	-	-	-	-
Итого по разделу 2			руб.			2018	-	-	-	-
Итого прямые затраты по смете			руб.			2451	246	132		411
в том числе:			руб.					44		56
Стоимость монтажных работ			руб.			2451	-	-	-	-
Начисленные расходы			руб.			216	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р.			чел.-ч			-	-	-	-	16
Сметная заработная плата в Н.Р.			руб.			-	38	-	-	-
Плановые накопления			руб.			212	-	-	-	-
Всего, стоимость монтажных работ			руб.			2879	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	-	-	-	485
Сметная заработная плата			руб.			-	328	-	-	-
Итого по смете			руб.			2879	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	-	-	-	485
Сметная заработная плата			руб.			-	328	-	-	-

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил руководитель группы
Проверил главный специалист

Т.А. Евлев
Ю.С. Котелев
И.Г. Казанкова
Т.А. Феоктистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на силовое электрооборудование

Основание: Ал.7 ЭМ.СО I+5

Сметная стоимость 0,69 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,33 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,36 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I м2 общей площади здания 0,63 руб.

I м3 объема здания 0,19 руб.

Составлена в ценах 1984 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч на занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин в т.ч. основной заработной платы	Обслуживающ. маши на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Раздел I. Монтажные работы</u>										
I	Ц8-525-2	Автомат одно- двух-трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А	I,00	2,88 I,04	0,06 0,01	3	I	-	2,00 0,01	2 -
		шт								
2	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	4,00	3,40 I,49	0,08 0,01	I4	6	-	2,00 0,01	8 -
		шт								
3	Ц85-2548 СКЦЭ-84	Стоимость установки, разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети ШРП-73504-22УЗ	I,00	30,80 I2,20	I,16 0,44	3I	I2	I -	I3,50 0,57	I3 I
		шт								
4	Ц КАЛБК. I	Ящик управления Я5I1I-1874УХЛ4	I,00	9,78 5,44	0,16 0,03	IO	5	-	8,20 0,04	8 -
		шт								
5	Ц КАЛБК. 2	Ящик управления Я5I4I-2974УХЛ4	I,00	10,97 6,17	0,16 0,03	II	6	-	9,30 0,04	9 -
		шт								
6	Ц8-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки	0,02	20,80 I2,50	0,02 0,01	I	-	-	22,00 0,01	- -
		100шт								
7	Ц8-573-6	Коробки протяжные У994МУЗ	I2,00	I,08 0,66	0,16 0,03	I3	8	2 -	I,00 0,04	I2 -
		шт								
8	Ц8-85-2	Зажим наборный без кожуха	0,48	26,50 18,90	0,02 0,01	I3	9	-	31,00 0,01	15 -
		100шт								
9	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по	0,2I	34,80	I2,20	7	3	3	26,50	5

Т.П 503-4-5588/А X

-84-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ										
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ				14,40	3,85			1	4,97	1
100М										
10	ЦБ-418-4	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ	1,33	7,24	0,13	10	8	-	10,00	13
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ				5,83	0,05			-	0,06	-
100М										
11	ЦБ-408-3	ВВОДЫ ГРИБКИ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛУРКАВА ДО 27ММ	6,00	0,83	-	5	2	-	1,00	6
ШТ				0,32	-			-	-	-
12	ЦБ-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ ²	1,50	4,88	2,33	7	4	3	4,00	4
100М				2,36	0,71			1	0,92	1
100М										
13	ЦБ-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ ²	0,10	6,02	2,85	1	-	-	5,00	-
100М				2,90	0,87			-	1,12	-
100М										
14	ЦБ-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ ²	3,01	1,21	-	4	3	-	2,00	6
100М				1,14	-			-	-	-
15	ЦБ-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ ²	0,21	1,38	-	1	-	-	2,00	-
100М				1,26	-			-	-	-
16	ЦБ-472-7	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ ²	1,16	64,20	1,80	74	16	2	24,00	28
100М				13,40	0,20			-	0,26	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1										
			РУБ.			205	83	11		131
			РУБ.							
			РУБ.					2		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			205	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			74	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В ЧЕЛ.=Ч			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЧЕЛ.=Ч			РУБ.			-	12	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			23	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			302	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		139
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	97	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.=Ч			302	-	-		139
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	97	-		-

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ

Т.П 503-4-55-88 ЛЛХ

-85-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	15-04 АОП.15 П.01-449 П.01-455 П.01-461	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ 2046М-100-54УЗ ШТ	1,00	13,10	-	13	-	-	-	-
18	15-04 АОП.12 П.04-548	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ПМЛ-122002В ШТ	4,00	11,40	-	46	-	-	-	-
19	185-2548 СКЦВ-64	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73504-22УЗ,54У2 ШТ	1,00	114,82	-	115	-	-	-	-
20	КАЛЬК,1	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-1874УХЛ4 ШТ	1,00	66,20	-	66	-	-	-	-
21	КАЛЬК,2	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5141-2974УХЛ4 ШТ	1,00	71,10	-	71	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			311	-	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			311	-	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ.			5	-	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			8	-	-	-	-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4	-	-	-	-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ.			3	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			331	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			331	-	-	-	-
РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
22	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РЩ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	2,00	0,24	-	1	-	-	-	-
23	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2:1 1000М	0,02	23,60	-	1	-	-	-	-
24	15-09 АОП.14 ТАБЛ. 5-077	-ПРОВОДА МАРКИ АПВ-380В СЕЧ. 2КВ ММ 1000М	0,36	15,02	-	6	-	-	-	-
25	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2:2,5	0,08	22,00	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	I5-09 ЛОП. I4 ТАБЛ. 5-077	Провод марки АПВ-380В сеч.3 кв. мм	0,03	<u>20,76</u>	==	I	-	==	==	==
		1000м								
27	05-03 П.8-0087	Трубы винипластовые ПВХ-В-Р-ЭП25У	21,00	<u>0,19</u>	==	4	-	==	==	==
		М								
28	СИ59-544	Трубы полистиленовые среднего типа наружным диаметром 25	13,30	<u>1,51</u>	==	20	-	==	==	==
		10м								
29	2405-1348	Коробки У994МУЗ ТУ36-1689-78	12,00	<u>0,54</u>	==	6	-	==	==	==
		шт								
30	2405-1012	Вводы гибкие К1082УЗ ТУ36-1684-78	2,00	<u>1,85</u>	==	4	-	==	==	==
		шт								
31	2405-1011	Вводы гибкие К1081 УЗ ТУ36-1684-78	4,00	<u>1,63</u>	==	7	-	==	==	==
		шт								

Итого прямые затраты по разделу 3	руб.	52	-	==	==
	руб.				

в том числе:

Стоимость монтажных работ	руб.	52	-	-	-
Плановые накопления	руб.	4	-	-	-
Всего, стоимость монтажных работ	руб.	56	-	-	-

Итого по разделу 3	руб.	56	-	-	-
--------------------	------	----	---	---	---

Итого прямые затраты по смете	руб.	568	83	<u>II</u>	<u>131</u>
	руб.			2	3

в том числе:

Стоимость оборудования	руб.	311	-	-	-
Тара и упаковка	руб.	5	-	-	-
Транспортные расходы	руб.	8	-	-	-
Заготов.-складские расходы	руб.	4	-	-	-
Комплектация	руб.	3	-	-	-
Всего, стоимость оборудования	руб.	331	-	-	-

Стоимость монтажных работ	руб.	257	-	-	-
Накладные расходы	руб.	74	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.	-	12	-	-
Плановые накопления	руб.	27	-	-	-
Всего, стоимость монтажных работ	руб.	358	-	-	-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	139
Сметная заработная плата	руб.	-	97	-	-

Итого по смете	руб.	689	-	-	-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	139
Сметная заработная плата	руб.	-	97	-	-

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил руководитель группы
Проверил главный специалист

Евелев
Кошелев
Казанкова
Фоектисова

Г.А.Евелев
Ю.С.Кошелев
И.Г.Казанкова
Т.А.Фоектисова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I-I3

на приобретение и монтаж ящика управления Я 5ПН-1874-УХЛ4

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характерис- тика оборудования и монтаж- ных работ, единица измере- ния и масса оборудования	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч		Общая масса обору- дова- ния, т
				Обору- дова- ния	Монтажных работ		Обору- дова- ния	Монтажных работ		Эксплу- атация машин в том числе зара- ботной платн	Обслужи- вающим машин на еди- ницу		
					Всего	Эксплу- атация машин в том числе зара- бот. платн		Всего	Основ- ной зара- ботной платн				
												Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	I5-I7 п. I-I00 8-573-6	Металлоконструкция размером 300x250x180 мм шт	I	I4,4	<u>I,08</u> 0,66	<u>0,16</u> 0,03	I4,4	I,08	0,66	<u>0,16</u> 0,03	I	I	-
2	I5-04 доп. 2 п. 01-401 п. 01-072 I5-I7 п. I-351 8-574-23	Выключатель автоматический АБ 2026-10НУЗБ шт 6,6 + I,75 + 2,7	I	II,05	<u>I,14</u> 0,78	-	II,05	I,14	0,78	-	I	I	-
3	I5-04 доп. I2 п. 04-543 I5-I7 п. I-386 8-674-44	Пускатель магнитный ПМД-1100 шт 5,0 + 4,2	I	9,2	<u>I,15</u> 0,55	-	9,2	I,15	0,55	-	0,9	0,9	-
4	I5-04 доп. I2 п. I2-241 I5-I7 п. I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-2004 шт I,7 + 2,5	I	4,2	<u>I,19</u> 0,73	-	4,2	I,19	0,73	-	I	I	-
5	I5-04 доп. I2 п. I3-326 I5-I7 п. I-428 8-574-55	Реле тепловое РТД-1004 шт 3,0 + 2,5	I	5,5	<u>I,19</u> 0,73	-	5,5	I,19	0,73	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	I5-04 п.06-262 I5-I7 п.1-447 8-574-50	Переключатель ПКУ 3-14 СУЗ шт цепь 5,9 + 3,7	I 6	9,6	<u>0,43</u> 18	-	9,6	2,58	1,08	-	0,3	1,8	-
7	I5-07 п.5-044 I5-I7 п.1-481 8-574-56	Арматура сигнальная AME-3212212V2 шт 1,4 + 0,75	I	2,15	<u>0,55</u> 0,33	-	2,15	0,55	0,33	-	0,5	0,5	-
8	I5-04 п.18-011 п.1-444 8-574-47	Кнопка управления KE-011 шт 0,8+1,25	2	2,05	<u>0,45</u> 0,29	-	4,1	0,9	0,58	-	0,5	1,0	-
9	I5-I7 п.1-495	Блок зажимов БЗ-24-4П25-В/ВУЗ шт	20	0,30	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-
Итого:		руб.	-	-	-	-	66,20	9,78	5,44	<u>0,16</u> 0,03	-	8,2	-

Составил руководитель группы
Проверил главный специалист

Каз
Феоф

И.Г.Казанкова
Т.А.Феофтистова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 к смете № I-I3

на приобретение и монтаж ящика управления Я5I4I-2974-УХЛ4

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характерис- тика оборудования и монтаж- ных работ, единица измере- ния и масса оборудования	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел. - ч		Общая масса обору- дова- ния, т
				Обору- дова- ния	Монтажных работ		Обору- дова- ния	Монтажных работ		не занятых обслу- живанием машин	Обслуживающих машин		
					Всего	Эксплу- атация машин		Всего	Основ- ной зара- ботной платы				
						Основ- ной зара- ботной платы			в том числе заработ. платы			в том числе зара- ботной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	I5-I7 I-I00 8-573-6	Металлоконструкция ящика размером 400х300х250 шт	I	I4,4	<u>I,08</u> 0,66	<u>0,16</u> 0,03	I4,4	I,08	0,66	<u>0,16</u> 0,03	I	I	-
2	I5-04 доп.2 п.01-40I п.01-072 I5-I7 I-35I 8-574-23	Выключатель автоматичес- кий АЕ2026-10НУЗБ шт 6,6 + I,75+2,7	I	II,05	<u>I,14</u> 0,78	-	II,05	I,14	0,78	-	I	I	-
3	I5-04 доп.12 04-543 I5-I7 I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ II00 4Б шт 5 + 4,2	I	9,2	<u>I,15</u> 0,55	-	9,2	I,15	0,55	-	I	I	-
4	I5-04 доп.12 I2-237 I5-I7 I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКИ 2004 шт I,7 + 2,5	I	4,2	<u>I,19</u> 0,73	-	4,2	I,19	0,73	-	I	I	-
5	I5-04 доп.12 I3-326 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле тепловое РТЛ-I004 шт 3 +2,5	I	5,5	<u>I,19</u> 0,73	-	5,5	I,19	0,73	-	I	I	-

Итого													
руб.													
Итого	руб.	-	-	-	-	71,10	10,97	6,17	0,16	-	9,3		
									0,03				
10	И5-17 И-495	Блок зажимов БЗ24-4П25-В/ВУЗ	ИТ	20	0,3	-	-	6	-	-	-	-	-
9	И5-04 И8-010 И5-17 И-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-011УЗ	ИТ	2	2,05	0,45 0,29	-	4,1	0,9	0,58	-	0,5	1,0
8	И5-07 5-044 И5-17 И-481 8-574-56	Арматура сигнальная АМЕ-32122112У2	ИТ	1	2,15	0,55 0,33	-	2,15	0,55	0,33	-	0,5	0,5
7	И5-04 06-262 И5-17 И-447 8-574-50	Переключатель ПКУЗ-14С-УЗ	ИТ цепь	1 6	9,6 -	- 0,43 0,18	-	9,6 -	- 2,58	- 1,08	-	- 0,3	- 1,8
6	И5-04 доп.19 И2-247 И5-17 И-428 8-574-55	Реле РП-21-УХЛ4	ИТ	1	4,9	1,19 0,73	-	4,9	1,19	0,73	-	1	1

Составил руководитель группы
Проверил главный специалист

Каз И.Г.Казанкова
Фео Т.А.Феоктистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на автоматизацию

Основание: Ал.7 АП.СОI-I+4
СО2-I,2

Сметная стоимость 0,67 тыс.руб.

в том числе:

а)оборудования 0,38 тыс.руб.

б)монтажных работ 0,29 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I м2 общей площади здания 0,51 руб.

I м3 объема здания 0,15 руб.

Составлена в ценах 1984года

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Обслуживающих машин на един. всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Монтажные работы										
I	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	4,00	0,21 0,21	-	I	I	-	0,50	2
2	ЦII-I3-2	Термопреобразователь сопротивления ТСМ-1079 шт	1,00	0,50 0,49	-	I	-	-	1,00	1
3	ЦII-405-4	Регулятор электрический температуры, тип РТ или разности температур, тип РРТ шт	1,00	3,10 3,04	-	3	3	-	5,00	5
4	ЦII-6-2	Термометр газовый /жидкостный/ показывающий или самопишущий сигнализирующий электроконтактный шт	1,00	1,66 1,63	-	2	2	-	2,00	2
5	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое шт	2,00	0,36 0,35	-	I	I	-	1,00	2
6	Ц8-529-6	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6 типа ПКУ 15-21.141(231)-40У3 шт	2,00	2,43 1,33	0,05 0,01	5	3	-	2,00 0,01	4
7	ЦII-630-8	Реле времени электромеханическое, тип РВ4	1,00	1,29	-	I	I	-	2,00	2

ТП 503-Ч-55-88

А.А.Х

-92-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ШКАЛЬКУЛ, 1	ШТ	1,00	1,26	0,31	3	1	2,00	2	
	ШТ			3,28						
9	Ш11-711-1	ШТ	5,00	1,39	0,11	3	3	0,14		
	ШТ			0,54				1,00	3	
10	Ш8-146-1	ШТ	0,54	0,93		26	10	31,00	17	
	ШТ			48,00	12,70					
	ШТ			18,20	4,04			2	5,21	3
11	Ш8-156-8	ШТ	20,00	0,68		14	4	1,00	20	
	ШТ			0,20						
12	Ш8-156-9	ШТ	2,00	0,85		2	1	1,00	2	
	ШТ			0,36						
13	Ш11-650-12	ШТ	4,00	0,94	0,06	4	3	1,00	4	
	ШТ			0,86						
14	Ш12-698-10	ШТ	6,00	0,30	0,81	38	19	3,00	30	
	ШТ			3,13	0,10			1	0,13	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1										
			РУБ.			104	52	12	99	
			РУБ.					3		4
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			104				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			42				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч							2
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				6			
	ПЛАТОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			10				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			156				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							103
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				61			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										
			РУБ.			156				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							103
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				61			
РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ										
15	КАЛЬКУЛ	ШТ	1,00	43,70		44				

ТП 503-Ч-55-88 ЯЛ.Х

-93-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	17-06-48 П.1-286 П.1-752	=ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ П5,1.240,66 С ОПРАВой 2П ШТ	2,00	2,35	"		5	"	"	"
17	17-06-48 П.1-286	=ТО ЖЕ, П5,1.240,66 БЕЗ ОПРАВЫ(ЗАПАС) ШТ	1,00	0,85	"		1	"	"	"
18	17-06-48 П.1-364 П.1-753	=ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ У2,1.240,441 С ОПРАВой 2У ШТ	1,00	3,25	"		3	"	"	"
19	17-06-48 П.1-364	=ТО ЖЕ, У2,1.240,441 БЕЗ ОПРАВЫ(ЗАПАС) ШТ	1,00	1,25	"		1	"	"	"
20	17-06-48 П.1-362 П.1-753	=ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ У2,1.240,201 С ОПРАВой 2У ШТ	1,00	2,95	"		3	"	"	"
21	17-06-48 П.1-362	=ТО ЖЕ, У2,1.240,201 БЕЗ ОПРАВЫ(ЗАПАС) ШТ	1,00	0,95	"		1	"	"	"
22	17-06-48 П.1-456	=ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ЖИКОСТНЫЙ ТБ-2М ШТ	1,00	0,26	"		"	"	"	"
23	17-04 АОП.22 П.3-1123	=РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ2ПЗ ШТ	1,00	120,00	"		120	"	"	"
24	17-04 АОП.26 П.1-1251	=ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-1079 ШТ	1,00	3,10	"		3	"	"	"
25	1704-10019	=ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР=ТГ2С-711 ТУ25-02-141565-79 ШТ	1,00	89,00	"		89	"	"	"
26	1704-10040	=УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 ШТ	2,00	20,60	"		41	"	"	"
27	15-04 АОП.85 П.18-243 П.18-249	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,141-40УЗ ШТ	1,00	10,00	"		10	"	"	"
28	15-04 АОП.85 П.18-245 П.18-249 15-07 П.05-044	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,231-40УЗ ШТ	1,00	12,90	"		13	"	"	"
29	1504-13001	=РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНОЕ 2РВЧ=РВМ-12-У4 ТУ 16-523,486-75 ШТ	1,00	26,00	"		26	"	"	"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.			360	"	"	"
				РУБ.				"	"	"

Т.П. 503-4-55-88

АЛ.Х

-94-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ "	РУБ.	360	"	"	"	"	"	"	"	"
ТАРА И УПАКОВКА "	РУБ.	5	"	"	"	"	"	"	"	"
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ.	10	"	"	"	"	"	"	"	"
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ "	РУБ.	5	"	"	"	"	"	"	"	"
КОМПЛЕКТУАЦИЯ "	РУБ.	2	"	"	"	"	"	"	"	"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ "	РУБ.	382	"	"	"	"	"	"	"	"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	382	"	"	"	"	"	"	"	"

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧЕНЫЕ ЦЕННИКАМИ

30	С151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм ² : 4х2,5	48,00	0,20	"	10	"	"	"	"
31	С151-2281	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм ² : 5х2,5	3,00	0,21	"	1	"	"	"	"
32	С151-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм ² : 7х2,5	1,00	0,28	"	1	"	"	"	"
33	С151-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм ² : 10х2,5	2,00	0,37	"	1	"	"	"	"
34	С156-25	МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5УЗ	22,00	6,63	"	102	"	"	"	"
35	24-18-29	УСТРОЙСТВА ОТБОРНЫЕ	4,00	1,92	"	8	"	"	"	"
П.06-053										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.			123	"	"	"	"
			РУБ.				"	"	"	"

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "	РУБ.	123	"	"	"	"	"	"	"	"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ.	10	"	"	"	"	"	"	"	"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "	РУБ.	133	"	"	"	"	"	"	"	"

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 3	руб.			133	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			587	52	<u>12</u> 3		<u>92</u> 4
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			360	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			5	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			10	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			5	-	-		-
		Комплектация	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			382	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			227	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			42	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			20	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата	руб.			-	61	-		-
		Итого по смете	руб.			671	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата	руб.			-	61	-		-

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

/ Составил старший инженер

Проверил руководитель группы

Г.А.Евелев

Ю.С.Кошелев

Н.И.Жуков

И.Г.Казанкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I-I4

на приобретение и монтаж оборудования щита автоматизации ЩА

Основание: АП-01-00СБ
АП-01-00I

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характерис- тика оборудования и монтаж- ных работ, единица измере- ния и масса оборудования	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда		Общая масса обору- дова- ния, т нетто	
				Обору- дова- ния	Монтажных работ		Обору- дова- ния	Монтажных работ		не занятых обслу- живанием машин	на едм- ницу			
					Всего	Эксплу- атация машин		Всего	Основ- ной зара- ботной платы			Эксплу- атация машин		в том числе зара- ботной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	I5-I7 доп.7 п.01-I0I5 II-680-4	Металлоконструкция щита шкафного ЩМ 600х400х250 шт	I	20	3,28 I,39	0,3I 0,II	20	3,28	I,39	0,3I 0,II	-	2	-	
2	I5-04 п.01-034 I5-I7 п.1-35I	Автоматический выключа- тель АК-63-IM 6,80+I,05 шт	I	7,85	-	-	7,85	-	-	-	-	-	-	
3	I5-04 доп.72 п.12-27I I5-I7 п.1-428	Реле промежуточное ПЗ-36УЗ шт	I	5,80	-	-	5,80	-	-	-	-	-	-	
4	I5-04 п.06-00I I5-I7 п.1-4I4	Выключатель пакетный ПВ1-10УЗБ шт	I	4,05	-	-	4,05	-	-	-	-	-	-	
5	I5-I7 п.1-495	Блок зажимов БЗ24-4П25-В/ВУЗIO шт	20	0,3	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	
		Итого по калькуляции	руб.	-	-	-	43,70	3,28	I,39	0,3I 0,II	-	2	-	

Составил старший инженер
Проверила руководитель группыН.И. Жуков
И.Г. Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания
на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на охранную сигнализацию

Основание: Ал.7 2СС.00 I+3

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.

в том числе:

а)оборудования - тыс.руб.

б)монтажных работ 0,06 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I м2 общей площади здания 0,10 руб.

I м3 объема здания 0,03 руб.

Составлена в ценах 1984 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабо- чих, чел-ч не занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Обслуживающ. машин на един. всего	
					в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Раздел I. Монтажные работы</u>										
Охранная сигнализация										
I	ЦЮ-743-4	Сигнализатор СМК-3 на окне и двери шт	4,00	0,88 0,76	- -	4	3	- -	1,00 -	4 -
2	ЦЮ-743-4	Датчик инерционный, магнитно-контактный димк на стекле шт	3,00	0,88 0,76	- -	3	2	- -	1,00 -	3 -
3	ЦЮ-775-2	Коробка унифицированная УК-2П на стене шт	4,00	0,40 0,34	- -	2	I	- -	0,60 -	2 -
4	ЦЮ-744-3	Блокировка деревянных дверей, стен, перегородок I м2	2,70	1,03 0,82	- -	3	2	- -	1,00 -	3 -
5	ЦЮ-54-12	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене:бетонной I00м	0,72	11,20 10,80	- -	8	8	- -	19,00 -	14 -
6	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до:2,5мм2 I00м	0,03	4,88 2,36	2,33 0,71	I	-	- -	4,00 0,92	- -
Итого прямые затраты по разделу I руб.						21	16	-	26	

ТП 503-4-55 88 ЛЛХ

-98-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			21				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			14				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.Ч							1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.				1			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			1				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			36				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.Ч							27
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				17			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			36				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.Ч							27
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				17			

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ

=====

7 16-02	СИГНАЛИЗАТОР	4,00	0,81			3				
ДОР.6	МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СМК-3									
П.03-0118	ШТ									
8 1602-30063	ДАТЧИК ИНЕРЦИОННЫЙ	3,00	1,41			4				
	МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ДМК									
	ШТ									
9 С152-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С	0,07	13,00			1				
	ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ									
	МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ									
	ЖИЛЫО,5ММ2									
10 С155-13	КОРОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ	4,00	0,14			1				
	СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П									
	ШТ									
11 15-09	ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ НВМ-0,2	0,02	5,91			1				
ТАБ.8-002	1000М									
12 13-09	ТО ЖЕ, НВМ-0,35	1,00	8,04			8				
ТАБ.8-002	10М									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			18				
			РУБ.							

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			18				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			1				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			19				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			19				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			39	16			26
			РУБ.							

В ТОМ ЧИСЛЕ:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость монтажных работ		руб.				39	-	-		-
Накладные расходы		руб.				14	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч				-	-	-		I
Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.				-	I	-		-
Плановые накопления		руб.				2	-	-		-
Всего, стоимость монтажных работ		руб.				55	-	-		-
Нормативная трудоемкость		чел.-ч				-	-	-		27
Сметная заработная плата		руб.				-	17	-		-
Итого по смете		руб.				55	-	-		-
Нормативная трудоемкость		чел.-ч				-	-	-		27
Сметная заработная плата		руб.				-	17	-		-

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил старший инженер

Проверил руководитель группы






Г.А. Евсеев

Ю.С. Кошелев

Н.И. Жуков

И.Г. Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на с в я з ь

Основание: Ал.7. СС.С0 I+5

Сметная стоимость 0,60 тыс.руб.

в том числе:

а)оборудования 0,32 тыс.руб.

б)монтажных работ 0,28 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I м2 общей площади здания 0,49 руб.

I м3 объема здания 0,15 руб.

Составлена в ценах 1984 года

№п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Обслуживающ. машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел I. Монтажные работы

Телефонизация										
I	ЦИО-127-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС шт	9,00	0,37 0,31	-	3	3	-	0,50	5
2	ЦИО-972-10	Коробка распределительная настенная коробка	2,00	4,01 1,62	0,55 0,18	8	3	I	3,00 0,23	6
3	ЦИО-54-7	Кабель по стене бетонной, масса 1м, кг, до: I 100м	0,02	31,60 18,90	5,97 1,92	I	-	-	35,00 2,48	I
4	ЦИО-960-I	Прокладка кабеля ТПП IO.2 в трубе м	3,00	0,14 0,07	0,03 0,01	I	-	-	0,14 0,01	-
5	ЦИО-966-I	Муфта на кабеле, емкость IOx2 шт	I,00	4,50 2,33	0,70 0,22	5	2	-	4,00 0,28	4
6	ЦИО-967-I	Муфта на кабеле, емкость: 20x2 шт	I,00	6,71 3,11	0,87 0,27	7	3	I	5,00 0,35	5
7	ЦИО-54-I2	Провод однопарный с креплением проволоочными скрепами по стене: бетонной IOOm	2,50	11,20 10,80	-	28	27	-	19,00	48
8	ЦБ-417-I	Труба винилпластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25мм IOOm	0,03	34,80 14,40	12,20 3,85	I	-	-	26,00 4,97	I

Т. П. 503-4-55.88 Ал.Х

-101-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.			56	38	2	70
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ.			56			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.			33			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =				ЧЕЛ.-Ч						2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =				РУБ.				3		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ.			7			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ.			94			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч						72
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.				43		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.			94			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч						72
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.				43		
РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ										
9 НОМЕНКЛАТ. «ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ СПЕКТР-302										
ТИПА ТА-11320				9,00	29,00	-	261			
СПРАВОЧН. ПЕРМСКОГО ТЕЛЕФ.З-44										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.			261			
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =				РУБ.			261			
ТАРА И УПАКОВКА =				РУБ.			4			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.			8			
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =				РУБ.			3			
КОМПЛЕКТАЦИЯ =				РУБ.			3			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =				РУБ.			279			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.			279			
РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
10 С151-2526 «КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С										
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ				5,00	0,16	-	1			
ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ ТПП, ДИАМЕТРОМ										
ЖИЛЫ 0,4мм, С ЧИСЛОМ ПАР: 10										
11 С152-501 «ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ										
ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ				0,23	23,10	-	6			
ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНО										
УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П										
С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ										
2х0,6мм ²										
1000М										

Т.П 503-4-55.88 АЛ.Х

-102-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 03-03	-ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	3,00	0,10	-	-	1	-	-	-	-
П,8-0087	ПВХ-8-Р-ЭП 25У									
	М									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		3	РУБ.			8	-	-	-	-
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			8	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			8	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		3	РУБ.			8	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ

13 Ц10-772-1	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ	3,00	1,42	-	-	7	6	-	1,00	3
	ШТ		0,87	-				-	-	-
14 Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-2П НА СТЕНЕ	3,00	0,40	-	-	2	2	-	0,80	3
	ШТ		0,36	-				-	-	-
15 Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ; БЕТОННОЯ	0,97	11,20	-	-	10	9	-	19,00	17
	100М		10,80	-				-	-	-
16 Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ2	0,03	4,88	2,33	-	1	-	-	4,00	-
			2,36	0,71	-			-	0,92	-
100М										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		4	РУБ.			20	13	-	-	23
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			20	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			12	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			-	2	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			2	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			34	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	26
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	17	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		4	РУБ.			34	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	26
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	17	-	-	-

Т.П. 503-4-55,88 ЛЛ.Х

-103-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ										
17	17-03 ч.2 П.1-052	ЧАСЫ ЭЛЕКТРОВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЧБ1-М2ПВ-24Р-200-326К ШТ	5,00	7,58	-	38	-	-	-	-
18	С152-494	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М	0,09	15,10	-	1	-	-	-	-
19	С155-13	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	5,00	0,14	-	1	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			5	РУБ.		40	-	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.			-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		40	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		3	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		43	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			5	РУБ.		43	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 6. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

РАДИОФИКАЦИЯ

20	Ц10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА; В ПОМЕЩЕНИИ	9,00	2,73	-	25	21	-	4,00	36
21	Ц10-397-5	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА ИСТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЯКЕ	1,00	1,49	-	1	1	-	2,00	2
22	Ц10-381-11	РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	9,00	0,36	-	3	3	-	1,00	9
23	Ц10-775-2	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-2П ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ УК-2Р НА СТЕНЕ	8,00	0,40	-	3	3	-	0,60	5
24	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,06	34,80	12,20	2	1	1	26,00	2
25	Ц8-402-2	ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,09	12,70	3,71	14	8	4	13,00	14
		100М		7,53	1,18			1	1,52	2

Т.П 503-4-55.88 ЛЛХ

-104-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26 ЦБ-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРЬЯ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫХ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫХ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 12,5 мм ²	0,06	4,88	2,33	1	"	"	"	4,00	"
			2,36	0,71					0,92	"
	100М									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			49	37	5			68
		РУБ.					1			2
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			49	"	"			"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			31	"	"			"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.=Ч			"	"	"			3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			"	4	"			"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			5	"	"			"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			85	"	"			"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.=Ч			"	"	"			73
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			"	42	"			"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			85	"	"			"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.=Ч			"	"	"			73
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			"	42	"			"
РАЗДЕЛ 7. ОБОРУДОВАНИЕ										
27 РОЗНИЦНАЯ ЦЕНА	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-304 ШТ	9,00	3,00	"	43	"	"	"	"	"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			43	"	"			"
		РУБ.					"			"
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.			43	"	"			"
ТАРА И УПАКОВКА =		РУБ.			1	"	"			"
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			1	"	"			"
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			1	"	"			"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.			46	"	"			"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			46	"	"			"
РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ										
28 С152-494	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ППЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 мм ²	23,00	0,02	"	1	"	"	"	"	"
29 С152-495	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,09	22,90	"	2	"	"	"	"	"

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		парные марки ППШ с числом жил и диаметром 2.1.2мм ² 1000м								
30	СИ55-12	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р шт	7,00	<u>0,16</u>	=	I	-	=	=	=
31	СИ55-13	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П шт	1,00	<u>0,14</u>	=	I	-	=	=	=
32	29-02-20 П.1-251	Трансформатор абонентский ТАМУ-10Т шт	1,00	<u>3,61</u>	=	4	-	=	=	=
33	05-03 П.8-0087	Труба поливинилхлоридная ПВХ-В-Р-ЭП25У м	6,00	<u>0,19</u>	=	I	-	=	=	=
34	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА	Розетка РПВ-1 шт	9,00	<u>0,32</u>	=	3	-	=	=	=
Итого прямые затраты по разделу 8			руб.			I3	-	=		
в том числе:			руб.							
Стоимость монтажных работ			руб.			I3	-	-		-
Всего, стоимость монтажных работ			руб.			I3	-	-		-
Итого по разделу 8			руб.			I3	-	-		-
Итого прямые затраты по смете			руб.			490	90	<u>7</u>		<u>163</u>
			руб.					I		2
в том числе:										
Стоимость оборудования			руб.			306	-	-		-
Тара и упаковка			руб.			5	-	-		-
Транспортные расходы			руб.			9	-	-		-
Заготов.-складские расходы			руб.			4	-	-		-
Комплектация			руб.			3	-	-		-
Всего, стоимость оборудования			руб.			327	-	-		-
Стоимость монтажных работ			руб.			184	-	-		-
Накладные расходы			руб.			76	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р.			чел.-ч			-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р.			руб.			-	II	-		-
Плановые накопления			руб.			17	-	-		-
Всего, стоимость монтажных работ			руб.			277	-	-		-
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	-	-		171
Сметная заработная плата			руб.			-	102	-		-
Итого по смете			руб.			604	-	-		171
Нормативная трудоемкость			чел.-ч			-	102	-		-
Сметная заработная плата			руб.			-	-	-		-

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил старший инженер
Проверил руководитель группы

Клеф
Кл
Кл

/Г.А.Евелев/
/Д.С.Комелев/
/Н.И.Жуков/
/И.Г.Казанкова/

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

Ресурсы	Количество
I	2

I. Общестроительные работы

А. Подземная часть

Затраты труда, чел.ч.	474 (271)
Сметная заработная плата, руб.	330
Строительные машины, руб.	305

Б. Надземная часть

Затраты труда, чел.ч.	4063 (3229)
Сметная заработная плата, руб.	3229
Строительные машины, руб.	604

Итого общестроительные работы

Затраты труда, чел.ч.	4537 (3500)
Сметная заработная плата, руб.	3609
Строительные машины, руб.	909

II. Санитарно-технические работы

Затраты труда, чел.ч.	1910 (1810)
Сметная заработная плата, руб.	1265
Строительные машины, руб.	48

III. Монтажные работы

А. Технологическое оборудование

Затраты труда, чел.ч.	82 (78)
Сметная заработная плата, руб.	50
Строительные машины, руб.	I

I	2
---	---

Б. Электроосвещение

Затраты труда, чел.ч.	485 (411)
Сметная заработная плата, руб.	328
Строительные машины, руб.	132

В. Силовое электрооборудование

Затраты труда, чел.ч.	139 (131)
Сметная заработная плата, руб.	97
Строительные машины, руб.	11

Г. Автоматизация

Затраты труда, чел.ч.	104 (98)
Сметная заработная плата, руб.	61
Строительные машины, руб.	12

Д. С в я з ь

Затраты труда, чел.ч.	171 (163)
Сметная заработная плата, руб.	102
Строительные машины, руб.	7

Е. Охранная сигнализация

Затраты труда, чел.ч.	27 (26)
Сметная заработная плата, руб.	17
Строительные машины, руб.	-

Всего

Затраты труда, чел.ч.	7455(6217)
Заработная плата, руб.	5529
Строительные машины, руб.	1120

Примечание: В скобках указана трудоемкость из прямых затрат основных рабочих строителей

Начальник сметного отдела

Составил ведущий инженер

Проверил руководитель группы

Д.С. Кошелев

Т.Н. Федосеева

В.В. Тамарлакова

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г.Новосибирск, ул.Лазарева 33/4
Выдано в печать 21 " 09 1989 г.
Заказ 7-2268 Тираж 135