ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

805-4-2I.89

ИНКУБАТОРИЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТАДА ПТИЦЕФАБРИКИ НА 10 МЛН. БРОЙЛЕРОВ

АЛЬБОМ 6

КНИГА I

С М Е Т Ы

стр. I - 229

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

805-4-21.89

ИНКУБАТОРИЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТАДА ПТИЦЕФАБРИКИ НА 10 МЛН.БРОЙЛЕРОВ

АЛЬБОМ 6

КНИГИ 1,2

С М Е Т Ы

Стоимость	
Общая	442,25 тыс.руб
Строительно-монтажных работ	236,83 тыс.руб.
1 м3 объема здания	21,74 руб
1 м2 общей площади	91,37 руб.

Разработан институтом
Гипрониптицепром

Утвержден и введен в действие институтом Гипрониптицепром
Приказ от 9.08.89 года
№ 15-ТП

Директор института — Шапиро А И

Главный инженер проекта — Соколовский Э.И.

Начальник отдела — Жевнеров М И.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№ пп	№ смет и сметных расчетов	Наименование сметной и прочей документации	№ страниц
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	4
2	I	Объектная смета к типовому проекту на строительство инкубатория для промышленного стада птицефабрики на I0 млн. бройлеров	6
3	I-I	Общестроительные работы	9
4		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете I-I	64
5		Локальные сметные расчеты на комплексные плиты покрытия № I-I0	67
6	I-2	Водопровод	97
7	I-3	Горячее водоснабжение	I06
8	I-4	Канализация (вариант с чугунными трубами)	II5
9	I-4а	Канализация (вариант с полиэтиленовыми трубами)	I24
I0	I-5	Оборотное водоснабжение охлаждения компрессоров	I33
II	I-6	Отопление	I44
I2	I-7	Теплоснабжение	I55
I3	I-8	Вентиляция	I7I
I4	I-9	Воздухоснабжение	200
I5	I-I0	Холодильное оборудование	209
I6	I-II	Оборотное водоснабжение охлаждения инкубационных шкафов	22I
I7	I-I2	Технологическое оборудование	230

10240/6

I	2	3	4
I8	I-I3	Электросиловое оборудование	239
I9	I-I4	Электроосвещение	274
20	I-I5	КИП и автоматика	287
2I	I-I6	Пожарная сигнализация	3I3
22	I-I7	Радио-телефонизация	326
23	I-I8	Защитные средства	333
24	I-I9	Мебель и инвентарь	337
25		Ведомость потребности в производственных ресурсах	339

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документалия составлена в объеме и по формам, предусмотренным "Инструкциеи по типовому проектированию СН 227-82, в ценах 1984 года.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- сборник единых районных единичных расценок на строительные работы;
- сборники расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование,
- сборник средних районных сметных цен на материалы изделия и конструкций,
- сборник сметных цен и местные строительные материалы, железобетонные изделия и конструкции для строек, расположенных в Московской области,
- сборник укрупненных сметных норм и расценок на электрооборудование.

Сметная документация составлена для I территориального района (подрайон I).

Потребность в производственных ресурсах определена IУ части СНиП.

Накладные расходы приняты в следеющих размерах.

- на строительные работы - 16,5%
- на санитарно-технические работы - 13,3%
- на металлоконструкции - 8,6%

Плановые накопления приняты в размере 8%.

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками расценок на монтаж принята по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января 1982 г.

В сметах на оборудование учтены

- транспортные расходы - 3%
- заготовительно-складские расходы I,2%
- наценка Союзглавживотноводкомплекта - 0,8%.
- тара и упаковка - I% на технологическое оборудование, I,5% на электротехническое.

Сметная документация выполнена с применением программного комплекса АВС-ЗЕМ (редакция 6,0).

Составила ст.инженер Порегудова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту на строительство инкубатория для промышленного стада птицефабрики на I0 млн.бройлеров

Сметная стоимость	442,25 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	42,57 тыс.чел.-ч.
Трудозатраты построечные	37,77 тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата	28,99 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	I0894,3 м3 объема здания

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	I70,86	-	-	-	I70,86	22,36	I6,06	I5,68
2	I-2	Водопровод	4,36	-	-	-	4,36	0,50	0,29	0,40
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,98	-	-	-	0,98	0,23	0,I6	0,09
4	I-4	Канализация	2,85	-	-	-	2,85	0,45	0,3I	0,29
5	I-4а		2,35				2,35	0,38	0,26	0,22

102406

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	I-5	Оборотное водоснабжение охлаждения компрессоров	0,03	I,04	-	-	I,07	0,22	0,I4	0,I0
7	I-6	Отопление	7,I2	-	-	-	7,I2	0,94	0,59	0,65
8	I-7	Теплоснабжение	2,02	0,I8	-	-	2,20	0,39	0,27	0,20
9	I-8	Вентиляция	I7,77	0,25	I6,80	-	34,82	3,I6	2,06	3,20
I0	I-9	Воздухоснабжение	0,03	0,89	-	-	0,92	0,27	0,I8	0,08
II	I-I0	Холодильное оборудование	0,I6	I,I0	I3,55	-	I4,8I	0,64	0,42	I,36
I2	I-II	Оборотное водоснабжение охлаждения инкубационных шкафов	0,59	I,02	-	-	I,6I	0,57	0,3I	0,I5
I3	I-I2	Технологическое оборудование	-	8,36	I63,73	-	I72,09	7,28	4,43	I5,80
I4	I-I3	Электросиловое оборудование	-	6,76	5,86	-	I2,62	I,98	I,36	I,I6
I5	I-I4	Электроосвещение	-	6,52	0,03	-	6,55	I,47	0,96	0,60
I6	I-I5	КИП и автоматика	-	I,80	I,40	-	3,20	0,84	0,50	0,29
I7	I-I6	Пожарная сигнализация	-	2,05	I,97	-	4,02	I,20	0,9I	0,37
I8	I-I7	Радио-телефонизация	-	0,08	0,06	-	0,I4	0,06	0,04	0,0I
I9	I-I8	Защитные средства	0,0I	-	0,I0	-	0,II	0,0I	-	0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	I-I9	Мебель и инвентарь	-	-	I,92	-	I,92	-	-	0,I8
		Итого.	206,78 / 206,28	30,05	205,42	-	442,25 / 44I,75	42,57 / 42,50	28,99 / 28,94	

Примечание Сметная стоимость показана дробью.
в числителе - вариант с чугунными трубами,
в знаменателе - с полиэтиленовыми.

Главный инженер института		Селин В.Ф.
Главный инженер проекта		Соколовский Э.И.
Начальник отдела		Жевнеров М.И.
Руководитель сектора		Чуканова С.Н.
Составил ст.инженер		Перегудова Г.И.
Проверил рук.группы		Сыровой И.А.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

на общестроительные работы

к типовому проекту на строительство инкубатория для промышленного стада птицефабрики на I0 млн.бройлеров

Основание АРI-I2,КЖI-I6

Составлена в ценах I984 г. для базисного района

Сметная стоимость	I70,86 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	22359 чел.-ч.
Трудозатраты построечные	I8499 чел.-ч.
Сметная заработная плата	I6,055 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин на един.	обслуживающие машины на един.	обслуживающие машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0		II
		А. Подземная часть										
		Раздел I. Земляные работы										
I	ЕI-I653 32-I Сб.доп. вып.3	Предварительная планировка площадей бульдозером мощностью 59 квт	I000м2 3,I6	0,92 / -	0,92 / 0,3I	3	-	3 / I		- / 0,40		- / I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЕI-I607 29-I	Срезка растительного грунта бульдозером мощн.59 квт с перемещением до I0 м	I000м3	0,56	36,30	36,30	20	-	2I	-	-
					-	I2,20			7	I5,74	9
3	ЕI-I6I4 29-8 сб.доп. вып.3	Добавляется на каждые последующие I0 м на расстояние до 50 м расценка 29,8х4	I000м3	0,56	II9,20	II9,20	67	-	67	-	-
					-	I0,00			6	I2,90	7
4	ЕI-I600 23-4 сб.доп. вып.3	Разработка экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы с ковшом вместимостью 0,25м3 грунт I группы	I000м3	0,56	I60,00	I50,39	90	5	84	I9,50	II
					9,6I	53,50			30	69,0I	39
5	СЗI0-I	Транспортировка растительного грунта на расстояние I км	т	674,40	0,29	-	I96	40	-	0,09	6I
					0,06	-			-	-	-
6	ЕI-I603 25-I сб.доп. вып.3	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунта I группы	I000м3	0,56	II,50	I0,06	6	I	6	2,63	I
					I,30	3,I2			2	4,02	2

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	EI-I559 I2-5 сб.доп. вып.3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25м3 грунт 2 группы I000м3	0,25	I69,00	I68,58	42	I	4I	II,00	3
				5,42	58,60			I5	75,59	I9
8	EI-948 79-I т.ч. п.3.72	Доработка грунта вручную в котлованах I00м3	0,03	II5,20	-	3	3	-	228,00	7
				II5,20	-			-	-	-
9	EI-I608 29-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозером на расстояние I0 м в резерв I000м3	0,25	43,90	43,90	II	-	II	-	-
				-	I4,70			4	I8,96	5
I0	EI-I6I5 29-9	Добавляется при перемещение до 60 м I000м3	0,25	I73,50	I73,50	44	-	44	-	-
				-	58,00			I5	74,82	I9
II	EI-I608 29-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозером на расстояние I0 м для обратной засыпки и подсыпки под полы I000м3	0,25	43,90	43,90	II	-	II	-	-
				-	I4,70			4	I8,96	5
I2	EI-I6I5 29-9	Добавляется при перемещении до 40 м I000м3	0,25	I38,80	I38,80	35	-	35	-	-
				-	46,40			I2	59,86	I5

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	ЕI-I634 3I-2	Засыпка траншеи и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью до 59 квт грунт 2 группы	I000м3	0,I2	20,30	20,30	2	-	3	-	-
					-	6,82			I	8,80	I
I4	ЕI-I645 3I-I3	Добавлять на каждые последующие 5м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I634	I000м3	0,I2	II,60	II,60	I	-	I	-	-
					-	3,90			-	5,03	I
I5	ЕI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I,2 групп	I00м3	I,2I	9,69	3,49	I2	8	4	II,20	I4
					6,20	2,29			3	3,30	4
I6	ЕI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	0,30	46,00	-	I4	I4	-	99,30	30
					46,00	-			-	-	-
I7	ЕI-I60I 23-5	Разработка экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы с ковшом вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы (недостающего грунта)	I000м3	0,II	I98,00	I86,I0	2I	I	20	24,20	3
					II,90	66,20			7	85,40	9

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	C3I0-I	Транспортировка недостающего грунта на расстояние I км	т	I94,40	0,29 / 0,06	- / -	56	I2	- / -	0,09 / -	I7 / -
I9	EI-994 85-I	Подсыпка грунта под полы	I00м3	2,I0	49,60 / 37,70	II,90 / 5,35	I04	79	25 / II	8I,30 / 7,70	I7I / I6
20	EI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I,2 групп	I00м3	2,I0	9,69 / 6,20	3,49 / 2,29	20	I3	8 / 5	II,20 / 3,30	24 / 7
		Итого прямые затраты по разделу I	руб / руб	-	-	-	708	I77	334 / I23	-	342 / I59
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	5II
		Сметная заработная плата	руб.		-	-	-	320	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты									
2I	E8-I0 3-I	Песчаная подготовка под фундаментные башмаки	м3	I7,20	9,32 / 0,40	0,32 / 0,I0	I60	7	6 / 2	0,80 / 0,I3	I4 / 2
22	E6-I I-I	Подготовка под фундаментные башмаки из									

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
	СЦММП-I5 III-I6	бетона класса В-I2,5 расценка: 28,4+I,02х(27,2--26,3)	м3	4,62	29.32	0.28	I35	3	I	I.37	6
					0,70	0,08			-	0,I0	-
23	Е7-I7 I-I7	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	I00м2	0,I4	49.00	0.99	7	-	-	I.40	-
					0,69	0,30			-	0,39	-
24	Е7-5 I-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5 т	шт	69,00	3.20	2.45	22I	52	I69	I.32	9I
					0,75	0,89			6I	I,I5	79
25	Е7-6 I-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5 т	шт	22,00	4.89	3.69	I08	26	8I	2.08	46
					I,20	I,33			29	I,72	38
26	ССЦММ п.I0-24I	Стоимость фундаментных башмаков объемом от 0,2 до I м3 из бетона класса В-I5	м3	55,77	59.20	-	3302	-	-	-	-
					-	-					

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
27	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	I7,34	25,00 / –	– / –	433	–	–	–	–
28	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,9I	4I,30 / –	– / –	38	–	–	–	–
29	CI47-24	Дополнительные закладные детали	I00кг	0,22	4I,30 / –	– / –	9	–	–	–	–
30	CI47-29	Металлизация закладных деталей	I00кг	I,I3	I7,80 / –	– / –	20	–	–	–	–
3I	E6-I3 I-I3	Устройство фундаментов-столбов бетонных	м3	7,20	34,40 / 2,78	0,34 / 0,I0	248	35	4 / I	5,07 / 0,I3	64 / 2
32	E6-79	Анкера в монолитных конструкциях	т	0,07	563 / –	– / –	39	–	– / –	– / –	– / –
33	E6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,I0	I5,30 / 6,76	I,40 / 0,42	2	I	– / –	I2,30 / 0,54	I / –
34	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,I0	392,00 / –	– / –	39	–	–	–	–
35	E6-I3 I-I3	Устройство подбетонки под фундаментные балки и цокольные панели	м3	I,34	34,40 / 2,78	0,34 / 0,I0	46	4	– / –	5,07 / 0,I3	7 / –

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36	Е6-I3 I-I3	Устройство столбиков из бетона класса В-I2,5	м3 3,70	35,22 / 2,78	0,34 / 0,I0	I30	I0	I / -	5,07 / 0,I3	I9 / -
37	Е7-I5 I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт 7,00	6,50 / 2,7I	2,68 / 0,96	46	I9	I9 / 7	4,5I / I,24	32 / 9
38	ССЦММ п.9-352	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок из бетона класса В-25 цена:67,5+0,82х2	м3 2,80	69,I4 / -	- / -	I94	-	-	-	-
39	СI47-8	Арматура А-3	I00кг 0,98	25,00 / -	- / -	25	-	-	-	-
40	СI47-4	Арматура А-4	I00кг I,72	22,90 / -	- / -	39	-	-	-	-
4I	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг 0,28	32 I0 / -	- / -	9	-	-	-	-
42	СI24-30	Заземление фундаментных башмаков стержневой арматурой диаметром I2 мм	т 0,04	202,00 / -	- / -	8	-	-	-	-
43	ЕI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м I8,40	3,I0 / 0,37	0,0I / -	57	7	- / -	0,58 / -	II / -

102470/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
44	Е8-28	Устройство глиняного замка под цокольные панели	43,00	II,80	2,I6	507	I38	93	6.50	279
				3,20	0,65			28	0,04	36
45	Е6-30	Устройство фундаментов под оборудование м3	5,52	35,7	I,20	I97	I3	7	-	-
				2,34	0,36			2	-	-
46	Е6-73	Подливка цементным раствором I00м2	0,09	90,2	0,9	8	2	-	-	-
				25,3	0,27					
47	I3-I33 I6-6	Окраска заземляющих устройств кузбаслаком I00м2	0,06	7,06	-	I	-	-	-	-
				-	-					
		Подпольные каналы, лотки								
48	ЕII-66 I0-3	Уплотнение грунта щебнем с проливкой битумом I00м2	0,07	I39,70	I7,90	I0	I	I	27,40	2
				I3,80	5,37			-	6,93	-
49	Е6-I I-I	Дно канала из бетона класса В-7,5 м3	0,72	28,40	0,28	20	I	-	I,37	I
				0,70	0,08			-	0,I0	-
50	Е8-38 5-5 СЦММ п 2-2 п 2-I0	Кладка стен канала из керамического кирпича на цементно-известковом растворе М-I0 м3	I,08	37,85	0,62	4I	4	-	6,86	7
		расценка: 37,9-(2I,9-2I,7)х0,24		3,75	0,I9			-	0,25	-

102410/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5I	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов	I00м2	0,07	90.00 I9,50	I.50 0,45	6	I	- -	33.60 0,58	2 -
52	Е7-760 65-I	Укладка плит покрытий каналов	шт	20,00	0.57 0,25	0.23 0,08	II	5	5 2	0.45 0,I0	9 2
53	ССЦММ п.8-503	Стоимость сборных железобетонных плит из бетона класса В-I5 цена·60,8-0,82х2	м3	0.56	59.I6 -	- -	33	-	-	-	-
54	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,I4	25.00 -	- -	3	-	-	-	-
55	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,04	32.I0 -	- -	I	-	-	-	-
56	СI47-24	Закладные детали	I00кг	0,06	4I.30 -	- -	2	-	-	-	-
57	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,06	I7.80 -	- -	I	-	-	-	-
58	Е7-356 25-6	Установка лотков сечением более 0,2 м2	м3	0,8I	I0.I7 2,7I	4.33 I,50	8	2	3 I	4.57 I,93	4 2

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
59	ССЦММ п.9-232	Стоимость сборных железобетонных лотков из бетона класса ВI5	м3	0,8I	70,70 / -	- / -	57	-	-	-	-
60	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,29	25,00 / -	- / -	7	-	-	-	-
6I	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,05	32,I0 / -	- / -	2	-	-	-	-
62	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,03	4I,30 / -	- / -	I	-	-	-	-
63	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,03	I7,80 / -	- / -	I	-	-	-	-
64	CI47-29	Восстановление металлизации закладных деталей	I00кг	0,03	I7,80 / -	- / -	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб / руб	-	-	-	6I70	3I6	383 / I3I	-	595 / I70
		Нормативная трудоемкость	чел -ч	-	-	-	-	-	-	-	859
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	629	-	-	-

102406

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по подземной части	руб	-	-	6878	493	7I7	-	937
			руб					254		329
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	I370	-
		Сметная заработная плата	руб	-	-	949	-	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 3.Каркас								
65	Е7-3I 3-I	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки до 0,7 м и массе колонн до Iт	шт 9I,00	8,67	3,5I	789	227	3I9	4 I6	379
				2,49	I,28			II6	I,65	I50
66	ССЦММ п.9-4	Стоимость сборных железобетонных колонн объемом до 0,2м3 из бетона класса В-I5	м3 I5,86	85,46	-	I355	-	-	-	-
		цена:87,I-0,82х2		-	-					
67	CI47-8	Арматура А-3	I00кг I2,48	25,00	-	3I2	-	-	-	-
				-	-					
68	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг 3,35	32,I0	-	I08	-	-	-	-
				-	-					
69	CI47-24	Закладные детали	I00кг 7,60	4I,30	-	3I4	-	-	-	-
				-	-					

102410/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
70	CI47-24	Дополнительные закладные детали	I00кг	5,09	4I,30	-	2I0	-	-	-	-
7I	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I2,69	I7,80	-	226	-	-	-	-
72	E7-94 7-2	Укладка балок перекрытий одноэтажных зданий массой до 3т при высоте здания до 25 м	шт	78,00	4,50	2,45	35I	I08	I9I	2,29	I79
					I,39	0,89			69	I,I5	90
73	ССЦММ п.I0-86	Стоимость сборных железобетонных балок из бетона класса В-25	м3	35,I0	90,90	-	3I9I	-	-	-	-
74	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	I0,06	25,00	-	252	-	-	-	-
75	CI47-4	Арматура А-4	I00кг	I8,I2	22,90	-	4I5	-	-	-	-
76	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	4,9I	32,I0	-	I58	-	-	-	-
77	CI47-24	Закладные детали и дополнительные закладные детали	I00кг	I3,99	4I,30	-	578	-	-	-	-
78	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арма-									

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		туры	I00кг	I3,99	I7,80	-	249	-	-	-	-
79	Е7-290 I7-6	Установка стальных насадок и надколонников	т	0,2I	358.00	3,30	75	9	-	66,60	I4
					42,50	0,99			-	I,28	-
80	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	2,I0	I7,80	-	37	-	-	-	-
8I	СI47-29	Восстановление металлизации закладных деталей	I00кг	8,70	I7,80	-	I55	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	-	8775	344	5I0	-	572
			руб						I85		240
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	945
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	787	-	-	-
		Раздел 4.Стены									
82	Е7-546 43-I	Установка цокольных панелей наружных стен площадью до I2 м2	шт	27 00	7,27	3,I9	I96	46	87	2,74	74
					I,70	I,I3			3I	I,46	39
83	ССЦММ п.I0-I72	Стоимость цокольных панелей длиной до 6м, толщ.30 см с расходом									

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		арматуры от 3,I до 7 кг·м 3	м2	240,79	I9,80	-	4768	-	-	-	-
84	CI47-24	Дополнительные закладные детали	I00кг	I,04	4I,30	-	43	-	-	-	-
85	CI47-29	Металлизация закладных и дополнительных закладных деталей	I00кг	5,09	I7,80	-	9I	-	-	-	-
86	E7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м толщ. 30 см	шт	I53,00	I6,63	5,72	2544	620	875	6,60	I0I0
87	ССЦММ п.I0-II8	Стоимость стеновых панелей длиной до 3м с расходом стали до 3,I-7 кг: м 2	м2	2I,I2	4,05 I9,30	2,06 -	408	-	3I5 -	2,66 -	407 -
88	ССЦММ п.I0-II9	То же, до 7,I-I0 кг·м2	м2	I4,08	20,70	-	29I	-	-	-	-
89	ССЦММ п.I0-I20	То же,до I0,I-I3кг м2	м2	I6,68	2I,60	-	360	-	-	-	-
90	ССЦММ п.I0-I2I	То же, до I3,I-I7кг м2	м2	49,09	22,90	-	II24	-	-	-	-

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
9I	ССЦММ п.I0-I22	То же, до I7,I-20 кг м2	м2	I6,32	24,00 / -	- / -	392	-	-	-	-
92	ССЦММ п.I0-I72	Стоимость стеновых панелей длиной 6 м с расходом стали до 3,I-7 кг м2	м2	374,I6	I9,80 / -	- / -	7408	-	-	-	-
93	ССЦММ п.I0-I73	То же, с расходом стали до 7,I-I0 кг.м	м2	I3,88	2I,I0 / -	- / -	293	-	-	-	-
94	ССЦММ п.I0-I74	То же, с расходом стали до I0,I-I3 кг м2	м2	I0,4I	22,I0 / -	- / -	230	-	-	-	-
95	CI47-24	Дополнительные закладные детали стеновых панелей	I00кг	8,0I	4I,30 / -	- / -	33I	-	-	-	-
96	CI47-29	Металлизация дополнительных закладных деталей и серийных закладных деталей	I00кг	2I,27	I7,80 / -	- / -	379	-	-	-	-
97	E7-29I I7-I	Установка соединительных элементов в стеновых панелях	т	0,04	2I,30 / 2I,30	- / -	I	I	- / -	34,00 / -	I / -
98	ССI20 т.4 табл.I9	Стоимость соединительных элементов	т	0.04	363,00 / -	- / -	I5	-	-	-	-
99	CIII-636	Стоимость электродов (в размере I5 процен-									

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		тов от веса соединительных элементов)	т	0,0I	480,0 / –	– / –	5	–	–	–	–
I00	CI47-29	Металлизация соединительных элементов	I00кг	0,40	I7,80 / –	– / –	7	–	–	–	–
I0I	E7-665 47-I0.I.8	Установка карнизных плит массой более 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	22,00	2,I4 / 0,97	0,44 / 0,I6	47	2I	I0 / 4	I,55 / 0,2I	34 / 5
I02	ССЦММ п.8-360	Стоимость сборных железобетонных карнизных панелей из бетона класса В-I2,5	м3	I9,80	58,90 / –	– / –	II66	–	–	–	–
I03	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	7,70	25,00 / –	– / –	I98	–	–	–	–
I04	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	3,I9	32,I0 / –	– / –	I02	–	–	–	–
I05	CI47-24	Закладные детали	I00кг	5,50	4I,30 / –	– / –	227	–	–	–	–
I06	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	5,50	I7,80 / –	– / –	98	–	–	–	–
I07	CI47-29	Восстановление металлизации закладных									

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		деталей I00кг	9,56	I7,80	-	I70	-	-	-	-
				-	-					
I08	E8-30 5-I СПММ П2-I0 П2-II	Участки наружных стен из кирпича на цементно-известковом растворе М-I0 м3	7,30	34,04	0,8I	248	I6	6	4,05	30
		расценка 34,2-(22,4-2I,7)х0,23		2,2I	0,24			2	0,3I	2
I09	E8-36 5-4 СПММ П.2-II П.2-I2	Стены внутренние из обыкновенного глиняного кирпича на цементно-известковом растворе М-25 м3	4,40	34,05	0,8I	I50	9	4	3,90	I7
		расценка: 34,3-(23,5-22,4)х0,23		2,I0	0,24			I	0,3I	I
II0	E46-I59 42-2	Сверление отверстий диаметром 35 мм в стенах, глубиной отверстий 200 мм I00отв.	0,03	86,I5	9 I5	3	I	-	48,80	I
				29,40	I,50			-	I,93	-
III	E46-I75 42-8	Добавляется до глубины отверстий 300мм I00отв.	0,03	32,70	2,I0	I	-	-	II,20	-
				6,80	0,30			-	0,39	-
II2	E7-709 5I.8	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей герметизирующей нетвердеющей мастикой I00м	2,00	88,00	20,60	I76	2I	4I	I8,40	37
				I0,40	6,I8			I2	7,97	I6

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб		-	-	2I467	735	I023	-	I204
			руб						365		470
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	2000
		Сметная заработная плата	руб.		-	-	-	I737	-	-	-
		Раздел 5.Перекрытие									
II3	Е7-204 I2-4	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений площадью до I м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25м	шт	49,0	I,02 / 0,34	0,56 / 0,2I	50	I7	27 / I0	0,45 / 0,I4	I7 / 5
II4	ССЦММ п.8-234	Стоимость сборных железобетонных плит марки ПК	м3	4,33	77,80 / -	- / -	337	-	-	-	-
II5	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,23	22,90 / -	- / -	5	-	-	-	-
II6	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,87	25,00 / -	- / -	22	-	-	-	-
II7	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	I,03	32,I0 / -	- / -	33	-	-	-	-
II8	CI47-24	Закладные дета-									

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		ли	I00кг	0,I5	4I,30 / -	- / -	6	-	-	-	-
II9	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,I5	I7,80 / -	- / -	3	-	-	-	-
I20	E6-I73 I6-I	Устройство монолитных участков из бетона класса В-I5	м3	0,49	42,70 / 4,6I	0,8I / 0,24	2I	2	- / -	8,40 / 0,3I	4 / -
I2I	CI24-I0	Арматура AI	т	0,0I	338,00 / -	- / -	3	-	-	-	-
I22	CI24-I2	Арматура класса A3	т	0.04	325,00 / -	- / -	I3	-	-	-	-
I23	CI47-29	Восстановление металлизации закладных деталей	I00кг	0,05	I7,80 / -	- / -	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб / руб	-	-	-	477	I5	I6 / 5	-	26 / 6
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	34	-	-	-
		Раздел 6.Покрытие									
I24	E7-I83 II-4	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий									

10340/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		и сооружений длиной до 6м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0т и высоте зданий до 25м	шт I42,00	8,02	2,88	II89	237	409	2,85	405
				I,67	I,04			I48	I,34	I90
I25	Е7-I77 II-I	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6м, площадью до I0 м2, при массе подстропильных и стропильных конструкций до I0 м и высоте зданий до 25м	шт 6,00	5,70	I,87	34	7	II	2,04	I2
				I,20	0,68			4	0,88	5
I26	Е Расчет I	Стоимость комплексных плит типа IIIГ2А4Т-Н-I00-ЯВ-II-350 м	шт 3I,00	I67,00	I,00	5I77	I24	3I	7,00	2I7
				4,00	-			-	-	-
I27	Е Расчет 2	То же, IIIВ4-3А4Т-Н-I00ЯВ-II-350 м	шт 2I,00	I92,00	I 00	4032	84	2I	7,00	I47
				4,00	-			-	-	-
I28	Е Расчет 3	То же, IIIГ-3А4-Т-Н-I20ЯА-II-350 м	шт 66,00	I82,00	I,00	I20I2	264	66	7,00	462
				4 00	-			-	-	-
I29	Е Расчет 4	То же, IIIГ-3А4-Т-Н-I60ЯВ-II-350 м	шт 5,00	208,00	I,00	I040	25	5	9,00	45
				5,00	-			-	-	-

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I30	Е Расчет 5	То же, IIIВI0-3А4-Т-Н-I20ЯВ-II-350 м	шт	9,00	2I4.00	I.00	I926	36	9	7.00	63
					4,00	-			-	-	-
I3I	Е Расчет 6	То же, 2ПВ4-3А4-Т-Н-I00ЯВ-II-350 м	шт	4,00	9I.00	-	364	I2	-	4.00	I6
					3,00	-			-	-	-
I32	Е Расчет 7	То же, IIIВ4-3А4-Т-Н-I60ЯВ-II-350 м	шт	7,00	2I3 00	I.00	I49I	35	7	9.00	63
					5,00	-			-	-	-
I33	Е Расчет 8	2ПГ-3А4ТН-I00ЯВ-II-350 м	шт	2,00	78.00	-	I56	4	-	3.00	6
					2,00	-			-	-	-
I34	Е Расчет 9	IIIГ-3А4ТН-240ЯВ-II-350 м	шт	I,00	248.00	2.00	248	7	2	I2,00	I2
					7,00	I,00			I	I,29	I
I35	Е Расчет I0	То же, IIIВI0-3А4-Т--Н-240ЯВ-II-350 м	шт	I,00	274.00	2.00	274	5	2	I2 00	I2
					5,00	I,00			I	I,29	I
I36	СI47-24	Дополнительные закладные детали	I00кг	I,62	4I.30	-	67	-	-	-	-
					-	-					
I37	СI47-29	Металлизация серийных и дополнительных закладных деталей	I00кг	I4,88	I7.80	-	265	-	-	-	-
					-	-					
I38	Е7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте									

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		зданий до 25 м	шт	42,00	2.43 / I,0I	I,03 / 0,38	I02	42	43 / I6	I,64 / 0.49	69 / 2I
I39	ССЦММ п.8-236	Стоимость вентиляционных стаканов объемом до 0,I м3 из бетона класса В-I5	м3	2.68	90,20 / -	- / -	242	-	-	-	-
I40	ССЦММ п.8-237	То же, объемом более 0,I м3 из бетона класса В-I5	м3	0,49	75,90 / -	- / -	37	-	-	-	-
I4I	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	I,29	22,90 / -	- / -	30	-	-	-	-
I42	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,89	32,I0 / -	- / -	29	-	-	-	-
I43	CI47-24	Закладные детали	I00кг	2,50	4I,30 / -	- / -	I03	-	-	-	-
I44	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	2,50	I7,80 / -	- / -	44	-	-	-	-
I45	CI47-24	Соединительные изделия к плитам покрытия	I00кг	I,00	4I 30 / -	- / -	4I	-	-	-	-
I46	CI47-29	Металлизация соединительных изделий	I00кг	I,00	I7,80 / -	- / -	I8	-	-	-	-

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I47	CI47-29	Восстановление металлизации закладных деталей	I00кг	4,75	I7,80	-	85	-	-	-	-
					-	-					
I48	EI2-287 9-4	Укладка ячеистого бетона между комплексными плитами и по карнизу	м3	I6,60	35,20	0,56	584	2I	9	2,54	42
					I,28	0,I7			3	0,22	4
I49	ССЦММ прил.2 табл.Б	Наклейка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки		I06,00	-	-	-	-	-	-	-
					-	-					
I50	CIII3-I27	Стоимость полиэтиленовой пленки		2I 20	0,8I	-	I7	-	-	-	-
					-	-					
I5I	CIII-283	Жгут из просмоленной пакли	кг	58,00	0 72	-	42	-	-	-	-
					-	-					
I52	EI2-289 9-6	Полоса из рубероида наклеенная на мастику над термовкладышами	I00м2	I,06	49,90	I,30	53	II	I	I8,00	20
					I0,70	0,39			-	0,50	I
I53	EI2-299 I0-I	Цементная стяжка по карнизу толщ.I5мм	I00м2	I,0I	5I,60	0,74	52	8	I	I4,30	I4
					7,64	0,22			-	0 28	-
I54	E26-34 8-7	Утепление потолка снизу минераловатными плитами в 9 помещений	м3	I,62	43,80	I,3I	7I	26	2	26,20	42
					I5 80	0,39			I	0,50	I

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I55	СII4-689 доп.I	Стоимость минераловатных плит	м3	I,60	32,I0	-	5I	-	-	-	-
I56	Е26-46 I0-I	Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции	I00м2	0,I2	I7 30	3 60	2	I	-	I4,00	2
					9.30	I,08			-	I,39	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	-	29990	967	622	-	I68I
			руб						I75		225
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	2363
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	2034	-	-	-
		Раздел 7. Кровля									
I57	ЕI2-I30 2-6 СЦММI П.370 доп.I0=К пр-ту 06-03 п.I-3I К=I,I4 на тр-рт	Устройство рулонной кровли на битумной мастике из рубероида РКП-350Б	I00м2	27.0I	302,00	I4,20	8I57	I348	383	86,50	2336
		расценка: 302-22х4,68+I9,3х4,68			49,90	4,26			II5	5,50	I49

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I58	EI2-289 9-6 СЦМI п.370 доп.I0 к пр-нту 06-03 п.I-3I К=I,I4 на тр-рт	Исключается один слой кровли из рубероида РП-350 Б расценка· 49,9-I,Ix22+I,IxI9,3x I,I4	I00м2 27,0I	49,90 / I0,70	I,30 / 0,39	I348	289	36 / II	I8,90 / 0,50	5I0 / I4
I59	EI2-277 8-4	Устройство обрамлений на фасадах· без водосточных труб	I00м2 8,25	9,43 / 2,30	0,0I / -	78	I9	- / -	4,I4 / -	34 / -
I60	EI2-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак 39,00	8,39 / I.45	0,0I / -	327	57	- / -	2,63 / -	I03 / -
I6I	E 7-70I	Укладка гермита	м 2,I6	43,I0 / -	- / -	93	-	-	-	-
I62	CIII-78	Гермит /шнур диаметром 40 мм/	кг 324.00	0.99 / -	- / -	32I	-	-	-	-
I63	E26-33 8-6	Утепление кровли по узлу 24 минераловатными плитами	м3 0.63	I4 00 / 6,70	I.I8 / 0 35	9	4	I / -	II.80 / 0,45	7 / -
I64	CII4-690	Плиты теплоизоляционные из минеральной								

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		ваты на синтетическом связующем М200	м3	0,6I	76,80 / -	- / -	47	-	-	-	-
I65	EI2-I30 2-6 СЦМI п.370 доп.I0 к пр-нту 06-03 п.I-3I К=I,I4 на тр-нт	Укладка 3х дополнительных слоев из рубероида РКП-350Б	I00м2	I,54	302,00 / 49,90	I4,20 / 4,26	465	77	22 / 7	86,50 / 5 50	I33 / 8
I66	EI2-289 9-6	Исключается один слой рубероида	I00м2	I,54	49,90 / I0,70	I,30 / 0,39	77	I6	2 / I	I8,90 / 0,50	29 / I
I67	EI2-280 8-5	Устройство мелких покрытий	I00м2	I,90	I92,00 / 45,80	0,4I / 0,I2	365	87	I / -	83,00 / 0,I5	I58 / -
I68	E46-I7I 42-5	Сверление отверстий в железобетонных плитах покрытий	I00отв.	0,04	335 70 / 42,60	I4,I0 / 2,43	I3	2	- / -	7I 30 / 3,I3	3 / -
I69	E46-I87 42-I4	Исключается на каждые I0 мм изменения глубины отверстий до толщ. 30 мм	I00отв.	0,04	306,5I / 5I,85	I6,66 / 2,89	I2	2	I / -	86,02 / 3,73	3 / -
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб. / руб.		-	-	8345	I287	368 / II0	-	2232 / I42

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	2502
		Сметная заработная плата	руб.		-	-	-	I644	-	-	-
		Раздел 8.Перегородки									
		Кирпичные перегородки									
I70	E6-I I-I	Утолщение под кирпичные перегородки из бетона класса В-7,5	м3	37.30	28,40	0,28	I059	26	I0	I,37	5I
					0,70	0,08			3	0,I0	4
I7I	E8-I3 4-I	Гидроизоляция перегородок цементным раствором	I00м2	0,28	86 50	I,50	24	5	-	38 I0	II
					I9,60	0,45			-	0,58	-
I72	CIIIЗ-3I	Жидкость гидрофобизирующая I36-4I /Б.ГКЖ-94/	т	0,0I	4220,00	-	42	-	-	-	-
					-	-					
I73	E8-45 5-9	Кладка неармированных, кирпичных перегородок на цементно-известковом растворе М-25	I00м2	8,02	469,47	7,59	3765	497	6I	II5,00	922
		расценка: 472-0-(23,5-22,4)х2,3			62,00	2,28			I8	2,94	24
I74	E7-445 38-I0.I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе									

102410/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	38,00	0,29 / 0,08	0,I5 / 0,06	II	3	5 / 2	0,I3 / 0 08	5 / 3
I75	ССЦММ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона класса В-I5	м3	0,8I	64,40 / -	- / -	52	-	-	-	-
I76	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,I9	25,00 / -	- / -	5	-	-	-	-
I77	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,I2	32,I0 / -	- / -	4	-	-	-	-
I78	Е26-35 8-8	Утепление кирпичных перегородок и наружных стен минераловатными плитами	м3	I7,0I	35,50 / I2,60	I,22 / 0,37	604	2I4	20 / 6	2I,50 / 0,48	366 / 8
I79	CII4-689	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем МП75	м3	I6,67	32,I0 / -	- / -	535	-	-	-	-
I80	Е26-46 I0-I	Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции	I00м2	I,68	I7 30 / 9.30	3.60 / I,08	29	I6	6 / 2	I4.80 / I,39	25 / 2

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I8I	E8-59 7-3	Устройство рядовых перемычек	т	0,03	420,82 27,80	I,38 0,4I	I3	I	- -	54,30 0,53	2 -
I82	E7-702 5I-I	Конопатка швов в сопряжении кирпичных перегородок с плитами покрытия	I00м	2,33	37,20 I,9I	0,44 0,I3	87	4	I -	3,62 0,I7	8 -
		Железобетонные перегородки									
I83	E6-20 I-20	Устройство ленточного фундамента под вертикальные панельные перегородки из бетона класса В-I2,5	м3	II,74	32,52 I,55	0,76 0,23	382	I8	9 3	2,86 0,30	34 4
		расценка 3I,70+(26.6-25,8)xI,02									
I84	E7-283 I6-5	Установка панелей перегородок многоэтажных зданий,устанавливаемых вертикально, площадью до 2м2	шт	I5,00	2,66 I,29	0,95 0,30	40	I9	I5 5	2,2I 0,39	33 6
I85	E7-284 I6-6	Установка панелей перегородок многоэтажных зданий,устанавливаемых вертикально, площадью более 2 м2	шт	83,00	3,67 1,83	I,I0 0,34	305	I52	9I 28	3,I7 0,44	263 37

10740/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I86	Е7-279 I6-I	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий, устанавливаемых горизонтально, при заполнении швов раствором, площадью до I0м2	шт	I46,00	6,98 I,95	I,35 0,42	I0I9	285	I97 6I	3,I2 0,54	456 79
I87	ССЦММ 8-409	Стоимость панелей перегородок длиной до 3 м	м2	3I0.5I	5.58 -	- -	I733	-	-	-	-
I88	ССЦММ п.8-4I2	Стоимость панелей перегородок длиной более 3 м	м2	784,I5	5.82 -	- -	4564	-	-	-	-
I89	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	3,09	I7,80 -	- -	55	-	-	-	-
I90	Е7-767 I7-4	Установка монтажных изделий масой до 20 кг	т	5 I7	489 00 27,80	6,00 I,80	2528	I44	3I 9	40 50 2 32	209 I2
I9I	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	5I,70	I7 80 -	- -	920	-	-	-	-
I92	Е7-285 I7-I	Установка стальных накладок	т	0,49	362,00 92,00	8 00 2 40	I77	45	4 I	I4I 00 3,I0	69 2

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I93	CI47-29	Металлизация стыковых накладок	I00кг	5,06	I7,80 / -	- / -	90	-	-	-	-
I94	E8-45 5-9	Закладка кирпичом выше железобетонных перегородок на цементно-известковом растворе М-25	I00м2	2,7I	469,47 / 62,00	7,59 / 2,28	I272	I68	20 / 6	II5,00 / 2,94	3I2 / 8
I95	E8-4I 5-7	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/4 кирпича, при высоте этажа до 4м	I00м2	0 I7	305,00 / 66,00	4,25 / I,28	52	II	I / -	I2I,00 / I,65	2I / -
I96	E7-702 5I-I	Конопатка швов в сопряжении перегородок с плитами покрытия	I00м	4,20	37,20 / I,9I	0,44 / 0,I3	I56	8	2 / I	3,62 / 0,I7	I5 / I
I97	E26-35 8-8	Утепление железобетонных перегородок минераловатными плитами	м3	3,50	35,50 / I2 60	I,22 / 0,37	I24	44	4 / I	2I,50 / 0 48	75 / 2
I98	CII4-689	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем МI75	м3	3,43	32,I0 / -	- / -	II0	-	-	-	-
I99	E46-I59 42-2	Сверление отверстий в железобетонных перего-									

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		родках диам.35 мм глубиной до 200 мм	I00отв.	0,04	86,I5	9,I5	3	I	-	48,80	2
					29,40	I,50			-	I,93	-
200	E46-I75 42-8	Исключается на каждые I0 мм изменения глубины отверстий до 80 мм	I00отв.	0,04	39,24	2,52	2	-	-	I3,44	I
20I	E46-I63 42-2	Сверление отверстий в железобетонных перегородках диам.60 мм глубиной 200 мм			8,I6	0,36			-	0,46	-
			I00отв.	0,0I	I06 55	9,I5	I	-	-	48,80	-
					29,40	I,50			-	I,93	-
202	E46-I79 42-I0	Исключается до толщины 80 мм	I00отв.	0,0I	58,20	4,08	I	-	-	2I,72	-
					I3,08	0,72			-	0,93	-
		Перегородки для душевых									
203	EI4-32 I5-I	Установка стальных каркасов и ограждений	т	0,04	77,70	I,34	3	3	-	I22,00	5
					75,60	0,4I			-	0,53	-
204	CI2I-2I09	Стоимость металлоконструкций	т	0,04	455,00	-	I8	-	-	-	-
					-	-					
205	E7-748 6I-2 доп.в.I	Устройство перегородок из плоских асбестоцементных листов	I00м2	0,I2	29.40	I6,30	4	I	2	20,20	2
					II.50	5,03			I	6,49	I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
206	CIII-3I	Стоимость асбестоцементных листов	I00шт	0,05	306 00 / –	– / –	I5	–	–	–	–
207	EI3-II2 I4-II	Огрунтовка поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-00I0, первый слой	I00м2	0,23	40.60 / I,78	0.22 / 0,07	9	–	– / –	2.4I / 0,09	I / –
208	EI3-II3 I4-I2	Огрунтовка поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-00I0; последующий слой	I00м2	0,23	27.60 / I,36	0.22 / 0,07	6	–	– / –	2.02 / 0 09	– / –
209	EI3-I47 I7-II	Нанесение на огрунтованную поверхность асбестоцементных листов два слоя эмали	I00м2	0 23	23.00 / I,54	0.I2 / 0,04	5	–	– / –	2 36 / 0 05	I / –
2I0	CI22-403	Стоимость деревянных решеток	м2	3 72	5.I4 / –	– / –	I9	–	–	–	–
		Перегородки санузлов									
2II	EI0-48 8-5	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах	м	2,80	2.40 / I,00	0.24 / 0,07	7	3	– / –	I.00 / 0,09	5 / –
2I2	CI22-478	Перегородки из щитов древесноволокнистых	м2	3,77	I0.20 / –	– / –	38	–	–	–	–

10210/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I3	II5-623 I65-I	Окраска щитов эмалевыми составами с подготовкой поверхности	I00м2 0,08	65,00 34,40	0,07 0,03	5	3	- -	6I,30 0,04	5 -
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	I9887	I67I	479	-	2897
		в том числе	руб					I47		I93
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I9866	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	9563	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	332	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	I47	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	I668	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	I8I5	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	8I40	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	3283	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	299
		Сметная заработная плата в н.р	руб	-	-	-	588	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I852	-	-	-	-

10240/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2500I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	3384
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	2403	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	2I	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I8	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-		-	-	5
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу 8	руб	-	-	25026	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	3389

10246/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	2406	-	-	-
		Раздел 9.Проемы									
2I4	EI0-I06 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	29,II	I,I9 / 0,5I	0,29 / 0,09	35	I5	9 / 3	0,83 / 0,I2	24 / 3
2I5	EI0-I4I 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3 м2	м2	29,II	0 95 / 0,I4	- / -	28	4	- / -	0,25 / -	7 / -
2I6	CI22-8I2 доп.вып.4	Стоимость дверных блоков ДИ24-I5 АШ	м2	24,64	I6,I0 / -	- / -	397	-	-	-	-
2I7	CI22-8I5 доп.вып.4	Стоимость дверных блоков ДИ24-I9 АШ	м2	4,47	I3,I0 / -	- / -	59	-	-	-	-
2I8	CIII-447-I	Приборы для двупольных дверей	компл.	8,00	8 94 / -	- / -	72	-	-	-	-
2I9	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	м2	I0I 37	2,00 / 0,67	0,I3 / 0,04	203	68	I3 / 4	I,I6 / 0,05	II8 / 5
220	EI0-I08 20-4	Установка дверных блоков в перегородках и									

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	м2	53 I0	I,58 / 0,59	0,I3 / 0,04	84	3I	7 / 2	I,0I / 0 05	54 / 3
22I	CI22-8I2 сб.доп.84	Стоимость дверных блоков ДН24-I5 АШ	м2	3,52	I6,I0 / -	- / -	57	-	-	-	-
222	CI22-2I9	Стоимость дверного блока ДГ 24-I2 С	м2	44,32	I3,50 / -	- / -	598	-	-	-	-
223	CI22-2I9	Стоимость дверного блока ДГ 24-I0 С	м2	9,20	I3,50 / -	- / -	I24	-	-	-	-
224	CI22-218	То же, ДГ 2I-9 С	м2	9 00	I4 20 / -	- / -	I28	-	-	-	-
225	CI22-2I7	То же, ДГ 2I-7 С	м2	I2,5I	I5 00 / -	- / -	I88	-	-	-	-
226	CI22-2I9	То же, ДГ 2I-I2 С	м2	I6,94	I3,50 / -	- / -	229	-	-	-	-
227	CI22-223	То же, ДГ 24-I5 С	м2	6,98	I3,80 / -	- / -	96	-	-	-	-
228	CI22-264	Стоимость дверных блоков ПД-I	м2	9,40	28,30 / -	- / -	266	-	-	-	-
229	CI22-266	То же, ПД2	м2	42,60	28,60 / -	- / -	I2I8	-	-	-	-
230	CIII-448-I	Приборы для однопольных дверей	компл.	45 00	2,97 / -	- / -	I34	-	-	-	-

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
23I	СIII-449-I	Приборы для двупольных дверей	компл.	I5,00	3,23 / -	- / -	48	-	-	-	-
232	Е26-35 8-8	Утепление дверей минераловатными плитами Д-I5	м3	0,I4	35,50 / I2,60	I,22 / 0,37	5	2	- / -	2I 50 / 0 48	3 / -
233	СII4-689	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем МI75	м3	0,I4	32,I0 / -	- / -	4	-	-	-	-
234	ЕI0-I35 25-4	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	м2	3,55	5,04 / 0 5I	0 0I / -	I8	2	- / -	0,98 / -	3 / -
235	ЕI0-84 I4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов м2 до 5	м2	5I,25	2,99 / 0,74	0 36 / 0 II	I53	38	I9 / 6	I,38 / 0,I4	7I / 7
236	ЕI0-88 I5-2	Установка приборов оконных	шт	25.00	0,24 / 0,24	- / -	6	6	- / -	0,46 / -	I2 / -
237	СI22-I72	Стоимость оконных									

10240%

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		блоков СВД I2.I8	м2	5I,25	I5 20 / -	- / -	779	-	-	-	-
238	CIII-435	Приборы оконные	компл.	25,00	I,72 / -	- / -	43	-	-	-	-
239	EI0-84 I4-I	Установка оконного блока	м2	0,50	2,99 / 0,74	0,36 / 0,II	I	-	- / -	I,38 / 0 I4	I / -
240	CI22-20I	Стоимость оконного блока СОГ 6-9	м2	0,50	6,7I / -	- / -	3	-	-	-	-
24I	CIII-432	Приборы оконные	компл.	I,00	0,86 / -	- / -	I	-	-	-	-
		Ворота									
242	E9-49 7-4	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и других сооружений без механизмов открывания	т	I,65	I03,00 / 22,40	55,20 / I5,60	I70	37	9I / 26	35,I0 / 20,I2	58 / 33
243	ССБ.доп. цен.вып.I I2I-236I	Стоимость металлоконструкций рамы и каркаса панелей ворот	т	I,65	4II 00 / -	- / -	678	-	-	-	-
244	CIII-356	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	50 00	0,6I / -	- / -	3I	-	-	-	-

10гр/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
245	CI2I-2I24	Стоимость полотна сэндвич	м2	25,92	I6 40	-	425	-	-	-	-
246	CII4-I76	Пенополиуретан эластичный на основе полиэфира П-2200, листовой гладкий ОСТ 6-05-407-75 толщиной более I0 мм марка 40-0,8С	т	0,02	2I40,00	-	43	-	-	-	-
247	CII4-606	Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки Т-I4 толщиной I00 мм	м3	0,03	8,98	-	I	-	-	-	-
248	CIII-344	Приборы для ворот	кг	25,00	0 47	-	I2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	-	6337	203	I39	-	35I
			руб						4I		5I
		Нормативная трудоемкость	чел -ч	-	-	-	-	-	-	-	486
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	4I6	-	-	-
		Раздел I0. Полы Тип I,9									

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
249	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,44	43,30 3 57	0,99 0,30	62	5	I -	7,I9 0,39	I0 I
250	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм с заменой бетона В-I5 за бетон В22 5	I00м2	I,44	I35,24 2C.50	I,74 0 52	I95	30	3 I	40,20 0 67	58 I
		расценка I23+3.06х(33.3-29 3)									
25I	EI1-68 II-2	Добавляется поправка на последующую толщину покрытия 90 мм	I00м2	I,44	32I,I2 I0,62	5 04 I,44	462	I5	7 2	I 06 I,86	2 3
		расценка. (I5 8+0,5Iх(33,3--29 3)хI8									
		Тип 2,3									
252	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	2,70	43,30 3,57	0,99 0,30	II7	I0	3 I	7,I9 0 39	I9 I
253	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	27,00	29 30 I,62	- -	79I	44	- -	2,90 -	78 -
254	EII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной									

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		20 мм	I00м2	2,70	84,70	I,02	220	42	3	28,50	77
					I5,50	0,3I			I	0,40	I
255	EI3-296 40-4	Флюатирование кислотой кремнефтористоводородной 27 процентной концентрации	I00м2	I,05	7,92	0,8I	8	7	I	9,05	I0
					6,47	0,24			-	0,3I	-
256	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,05	44I,00	I,40	22	6	-	2I0,00	II
					I24,00	0,42			-	0,54	-
		Тип 4,5									
257	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I6,88	43,30	0,99	73I	60	I7	7,I9	I2I
					3,57	0,30			5	0,39	7
258	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I68,34	29,30	-	4932	273	-	2,00	488
					I,62	-			-	-	-
259	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	I6,88	4I7,00	4,52	7039	I036	76	I08,00	I823
					6I,40	I,36			23	I,75	30
		Тип 6									
260	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,90	43,30	0,99	39	3	I	7,I9	6
					3,57	0,30			-	0,39	-

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
26I	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	7,20	29,30	-	2II	I2	-	2,00	2I
					I,62	-			-	-	-
262	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,90	70,00	0,95	63	9	I	I8,80	I7
					9,88	0,28			-	0,36	-
263	EII-206 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки Д	I00м2	0,90	42I,00	0,75	379	39	-	75,50	68
					43,60	0,22			-	0,28	-
		Тип 7									
264	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	3,24	43,30	0,99	I40	I2	3	7,I9	23
					3,57	0,30			I	0,39	I
265	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	32,44	29,30	-	950	53	-	2,00	94
					I,62	-			-	-	-
266	EII-7I II-5	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка	I00м2	3,24	628,00	2,32	2035	32I	7	I66,00	538
					99,00	0,70			2	0,90	3
267	EII-73 II-7	Уменьшается на толщину 5 мм	I00м2	3,24	I30,00	0,20	42I	36	-	I8,30	59
					II,20	0,07			-	0,09	-

102406

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Тип 8									
268	EII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,68	84,70	I,02	58	II	-	28,50	I9
					I5,50	0,3I			-	0,40	-
		Утепление помещения 9									
269	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,70	29,30	-	2I	I	-	2,90	2
					I,62	-			-	-	-
270	EII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита	м3	4,30	I6,I0	I,08	69	8	4	3,58	I5
					I,80	0,32			I	0,4I	2
27I	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,I9	70,00	0,95	I3	2	-	I8,80	4
					9,88	0,28			-	0,36	-
272	EII-56 8-2	Добавляется до толщины 50 мм	I00м2	0,I9	8I,60	I,38	I6	-	-	0,34	-
					0,96	0,42			-	0,54	-
		Утепление пола по периметру здания									
273	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,95	29,30	-	86	5	-	2,90	9
					I,62	-			-	-	-
274	EII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита	м3	26,00	I6,I0	I,08	4I9	47	28	3,58	93
					I,80	0,32			8	0,4I	II

102410/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
275	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	I,66	70.00	0.95	II6	I6	I	I8.80	3I
					9,88	0,28			-	0,36	I
276	EII-56 8-2	Добавляется до толщины 40 мм	I00м2	I,66	54.40	0.92	90	I	I	0.34	I
					0,64	0,28			-	0,36	I
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб		-	-	I97I4	2I04	I57	-	3697
			руб						45	-	63
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	4057
		Сметная заработная плата	руб		-	-	-	2733	-	-	-
		Раздел II. Металлоконструкции									
277	E9-5I	Монтаж металлических стоек каркаса и фахверка расценка. 6,0xI,I+4,I		3,33	I9.20	9.I0	64	22	30	I.2I	4
					6,60	3,42			II	-	-
278	CI2I-I78I т.ч. т.3	Стоимость металлоконструкций стоек из стали марки ВСТ3КП2-I цена: 250-(7+5I,5 I0)xI,0I	т	3,33	237.73	-	792	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

102416

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
279	Е9-46 7-I	Монтаж стремянок, ограждений	т	0,45	58,00 I5,I8	32,I0 II,80	26	7	I4 5	22,60 I5,22	I0 7
280	CI2I-I975 т.ч.т.З	Стоимость металлических стремянок из стали ВСТЗ КП2	т	0,29	337,90 -	- -	98	-	-	-	-
28I	CI2I-I98I т.ч.т.З	Стоимость металлических ограждений из стали ВСТЗ КП2	т	0,I6	309,8I -	- -	50	-	-	-	-
282	Е9-40 6-I	Монтаж металлоконструкций кран-балок	м	0,39	3,75 0,80	2,64 0,92	I	-	I -	I,28 I,I9	- -
283	CI2I-I825 т.ч.т.З	Стоимость металлоконструкций цена: 239-(8+33,60:I0)xI,0I	т	0,39	227,53 -	- -	89	-	-	-	-
284	Е9-II8 I7-I	Установка металлических рам в проемах кирпичных перегородок	т	0,03	43,89 39,49	0,20 0,05	I	I	- -	63,40 0,06	2 -
285	CI2I-2I06 т.ч.т.З	Стоимость металлоконструкций рам из стали ВСТЗ КП2 цена: 380-(7+I24·I0)xI,0I	т	0,03	360,40 -	- -	II	-	-	-	-

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
286	E9-5I 8-I	Монтаж каркасов перегородок	т	0,90	I9.20 6 00	9.I0 3,42	I7	5	8 3	9.I5 4,4I	8 4
287	CI2I-I780 т.ч.т.3	Стоимость металлоконструкций каркаса перегородок из стали марки ВСТ3 КП2 цена: 278-(8+73 I0)xI,0I	т	0,90	262.55 -	- -	236	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II	руб руб	-	-	-	I338	I6	35 I2	-	24 I6
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	50
		Сметная заработная плата	руб		-	-	-	48	-	-	-
		Разцел I2.Отцелочные работы									
		Наружная отделка									
288	EI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00м2	0,I8	85,30 35,60	4.90 2,33	I5	6	- -	57.40 3,0I	I0 I
289	EI5-2I0 52-3	Штукатурка фасадов высококачественная									

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских I00м	2,0I	34,60	I,I0	70	35	3	30,00	60
				I7,60	0,33			I	0,43	I
		Внутренняя отделка								
290	E7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей, стеновых панелей с внутренней стороны I00м	6,65	9,73	0,3I	65	30	2	7,35	49
				4,54	0,09			I	0,I2	I
29I	E7-7I4 5I-I4	То же, железобетонных перегородок с 2-х сторон I00м	I4,47	9,73	0,3I	I4I	66	4	7,35	I06
				4,54	0,09			I	0,I2	2
292	EI5-254 55-I-II	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00м2	4,85	85,I0	6,20	4I3	I80	30	65,00	3I5
				37,I0	3,85			I9	4,97	24
293	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен I00м2	3,5I	386,00	5,90	I355	232	20	II5,00	404
				66,0	I,77			6	2,28	8
294	E7-7I5 5I-I5	Промазка с расшивка снизу швов панелей перекрытий раство-								

Копия

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		ром	I00м	II,88	I8,58	-	22I	208	-	28,00	333
					I7,50	-			-	-	-
295	EI5-509 I53-2 т.ч.т. 3.I8	Известковая окраска стен и потолка по кирпичу и бетону	I00м2	22,38	3,37	0,05	75	59	I	4,60	I03
		расценка: 3,I3+(2,4+0,05)х0,I			2,64	0,02			-	0,03	I
296	EI5-508 I53-I т.ч. т.3.I8	Известковая окраска стен по штукатурке	I00м2	I0,39	6,33	0,05	66	56	-	9,70	I0I
		расценка. 5,84+(4.9+0,05)х0,I			5,39	0,02			-	0,03	-
297	EI5-658 I68-I т.ч.т.3	Окраска стен водоэмульсионной краской	I00м2	I,66	44,92	0,63	75	I3	I	I4,50	24
		расценка. 44,8+(7,9+0,5)х0,25			7,90	0,I9			-	0,25	-
298	EI3-I46 I7-I0 т.ч.сб.I5 т.3.I8	Окраска стен и потолков эмалью за 2 раза	I00м2	33,I3	40,05	0,30	I327	68	I0	I,2I	40
		расценка. (I9,8+(0,82+0,I3)х х0,2			2,05	0,08			3	0,I0	3
299	E8-57 7-I	Расшивка швов кирпичных перегородок	I00м2	3,50	I3,I0	-	46	46	-	2I,00	74
					I3,I0	-			-	-	-

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
300	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	I00м2	I7,87	422.00	2.00	754I	I692	36	I70.00	3038
					94,70	0,60			II	0,77	I4
30I	EI3-353 I8-6	Окраска ворот эмалью ПФ-223	м2	26,00	3.98	I.29	I03	27	33	I.77	46
					I,05	0.74			I9	0,05	25
302	EI5-624 I65-2 т.ч. р.2 т.2	Окраска проолифленных деталей дверных заполнений объем·I83,58х0,3	I00м2	0,55	69.30	0.07	38	25	-	80.00	44
					45,20	0,03			-	0,04	-
303	EI5-625 I65-3	Окраска проолифленных деталей оконных заполнений эмалью объем. 5I,25х0,3	I00м2	0,I5	83.40	0.05	I3	9	-	I04.00	I6
					59,00	0,03			-	0,04	-
304	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных перепл-									

102410/2

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		летов оконным стеклом 3 мм	I00м2	0,52	242,00	I,50	I26	I3	I	46,00	24
					25,20	0,45			-	0,58	-
305	ЕI3-II6 I5-I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой. ХС-0I0	I00м2	I,38	I0,30	0,25	I4	2	-	2,38	3
					I,6I	0,08			-	0,I0	-
306	ЕI3-I57 I8-I0	Окраска поверхностей эмалями ХВ-II00	I00м2	I,38	25,60	0,34	35	3	-	I,46	2
					I,98	0,I0			-	0,I3	-
307	ЕI3-292 39-6	Нанесение огнезащитного покрытия из фосфакрилата	м2	I0I,00	3,4I	0,I5	344	9	I5	0,I4	I4
					0,09	0,05			5	0,06	6
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	-	I2083	2779	I56	-	4806
			руб						66		86
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	5075
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	320I	-	-	-
		Раздел I3. Разные работы А. Отмостка									
308	Е27-I73 43-I	Устройство оснований под тротуары из кирпич-									

102406

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		ного или щебня толщиной I2 см	I00м2	I,45	230,00	7,40	334	20	II	25,60	37
					I4,00	I,90			3	2,45	4
309	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	I00м2	I,45	I56,00	-	226	I2	-	I4,40	2I
					8,23	-			-	-	-
3I0	E27-I72 42-2	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя	I00м2	I,45	25,30	-	37	2	-	2,32	3
					I,3I	-			-	-	-
		Б.Крыльца									
3II	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I7	43,30	0,99	7	I	-	7,I9	I
					3,57	0,30			-	0,39	-
3I2	E6-I5 I-I5	Устройство бетонного крыльца из бетона класса В-7,5	м3	2,00	27,80	0,34	56	I	-	0,99	2
					0,52	0,I0			-	0,I3	-
3I3	EII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,I7	84,70	I,02	I4	3	-	28,50	5
					I5,50	0,3I			-	0,40	-
3I4	EII-77	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,I7	9,83	0,08	2	I	-	I2,60	2
					7,86	0,02			-	0,03	-

12260/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Пандус								
3I5	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I6	43,30 3,57	0,99 0,30	7	I	- -	7,I9 0,39	I -
3I6	EII-67 II-I	Устройство покрытия из бетона класса В-22,5 толщиной 30 мм									
		расценка I23,0+3,06х(33,3-29,3)	I00м2	0,I6	I35,24 20,50	I,74 0,52	22	3	- -	40,20 0,67	6 -
3I7	EII-68 II-2	Добавляется поправка на последующую толщину покрытия 90 мм									
		расценка: (I5,8+0,5Iх(33,3-29,3)х хI8	I00м2	0,I6	32I,I2 I0,62	5,04 I,44	5I	2	I -	I,06 I,06	- -
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб руб	-	-	682	42	I2 3	-	72 4
		Нормативная трудоемкость	чел -ч	-	-	-	-	-	-	85
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	66	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части	руб руб	-	-	I29095	I0I63	35I7 II54	-	I7562 I496
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	20989

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I5I06	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	I35973	I0656	4234	-	I8499
			руб					I408		I825
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	22359
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I6055	-	-	-

10410/6

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / Стоимость единицы измерения, руб.
				Прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	Плановые накопления % от стоим. по графам 5,7	Всего по графам 5.7.8	в том числе: Основная заработная плата	в том числе: Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	А. Подземная часть										
I	Земляные работы	м3 вынутого грунта	923	708	I6,5	II9	65	892	I77	334 / I23	0,52 / 0,97
2	Фундаменты	м3	8I,4I	I670	"	I0I4	577	776I	3I6	383 / I3I	4,54 / 95,33
	Итого по разделу А	руб	-	6878	-	II33	642	8653	493	7I7 / 254	5,06

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Б. Надземная часть										
3	Каркас здания	м3 констр.	50.96	8775	I6,5	I446	8I7	II038	344	5I0 / I85	6.46 / 2I6,60
4	Стены	м2	756,6	2I467	"	3542	I998	27007	735	I023 / 365	I5.8I / 35,70
5	Перекрытие	м3	4,82	477	"	79	44	600	I5	I6 / 5	0.35 / I24,48
6	Покрытие	м2	2650	29990	"	4949	2799	37738	967	622 / I75	22.09 / I4.24
7	Кровля	м2	270I	8345	"	I376	776	I0497	I287	368 / II0	6.I4 / 3,89
8	Перегородки	м2	2I84	I9887	"	3283	I856	25026	I67I	479 / I47	I4.65 / II,46
9	Проемы		234,83	6337	"	948	583	7868	203	I39 / 4I	4.6I / 33,5I
	а) Строительные работы	м2		5064	"	838	472	6374	-	-	-
	б) Металлоконструкции	т	I,65	I273	8,6	II0	III	I494	-	-	-
I0	Полы	м2	2584	I97I4	I6,5	3250	I837	2480I	2I04	I57 / 45	I4.52 / 9,60
II	Металлоконструкции	т	5,I	I338	8,6	II3	II7	I568	I6	35 / I2	0.92 / 307,45

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	Отделочные работы	руб	-	I2083	I6,5	I994	II25	I5202	2779	I56 66	8.89 -
I3	Разные работы		-	682	-	III	64	857	42	I2 3	0.50 -
	Итого по разделу Б	руб	-	I29095	-	2I093	I20I4	I62202	I0I63	35I7 II54	94,94
	Итого по разделам А+Б	руб	-	I35973	-	22226	I2656	I70855	I0656	4234 I408	I00

Составил ст.инженер Перегудова

Проверил рук.группы Сыровой

10240/6

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I

на изготовление комплексных плит П1,П2, П3,П4

Основание: Норма I плита — Сметная стоимость 0,167 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. всего / основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин / обслуживающие машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин / обслуживающие машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0 / II
I	ССЦММ п.I0-9I	Стоимость сборных железобетонных плит покрытия с расчетной нагрузкой 4I2 кгс. м2 типа IIIП2 А4Т-Н-I00 ЯВ-II-350 м	м2 I7,79	4,97 / -	- / -	88	-	-	- / -
2	ЕI2-287 9-4	Утепление плиты ячеистым бетоном	м3 I,58	35,20 / I 28	0,56 / 0,I7	56	2	I / -	2,54 / 0,22 — 4 / -
3	ССЦММ прил.2 табл.Б	Наклейка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки	м2 I7,60	0,6I / -	- / -	II	-	-	- / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4	СIII3-I27	Стоимость полиэтиленовой пленки	кг	3,52	0,8I	-	3	-	-	-	-
5	EI2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350. на битумной мастике	I00м2	0,I8	49,90	I,30	9	2	-	I8,90	3
					I0,70	0,39			-	0,50	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	-	I67	4	I	-	7
			руб						-		-
		в том числе									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	I67	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	60	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	88	-	-	-	-
		Всего.стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	I67	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	7

102406

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	I67	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	4	-	-	-

Составил Перегудова

Проверил Сыровой

102406

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

на изготовление комплексных плит П5,П6,П7,П9, П-20, П14,П21

Основание Норма на I плиту

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,192 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. эксп. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп. машин	Общая стоимость, руб. в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающие машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающие машины всего
				основной зарплаты	эксп. машин в т.ч. зарплаты							
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0		II
I	ССПММ п.I0-I0I	Стоимость сборных железобетонных плит с отверстием диаметром 400 и 700 мм с расчетной нагрузкой до 650 кгс:м2 м2	I7,60	6,84 / -	- / -	I20	-	-		-		-
2	ЕI2-287 9-4	Утепление плиты ячеистым бетоном м3	I,47	35,20 / I,28	0,56 / 0,I7	52	2	I / -		2,54 / 0,22		4 / -

102470/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
3	ССЦММ прил.2 табл.Б	Наклейка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки	м2	I6 40	0,6I / -	- / -	I0	-	-	-	-
4	СIIIЗ-I27	Стоимость полиэтиленовой пленки	кг	3,28	0,8I / -	- / -	3	-	-	-	-
5	ЕI2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350. на битумной мастике	I00м2	0,I5	49.90 / I0,70	I.30 / 0,39	7	2	- / -	I8.90 / 0,50	3 / -
		Итого прямые затраты по смете	руб / руб	-	-	-	I92	4	I / -	-	7 / -
		в том числе									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	I92	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	55	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Стоимость материалов	руб	-	-	-	I20	-	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I92	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	I92	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	4	-	-	-

Составил Перегудова

Проверил Сыровой

10240/6

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

на изготовление комплексных плит ПП0,ПП2,ПП3,П23

Основание. Норма I плита

Составлена в ценах 1984 г. Сметная стоимость 0,182 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. эксп.машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп.машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслужив.машин / обслуживающие машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслужив.машин / обслуживающие машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-92	Стоимость сборных железобетонных плит покрытия с расчетной нагрузкой до 650 кгс·м2 типа IIIГ-2А4Т-Н--I20 ЯВ-II-350 м м2	I7,79	5,43 / –	– / –	97	–	–	–	–
2	ЕI2-287 9-4	Утепление плиты ячеистым бетоном м3	I,76	35,20 / I,28	0 56 / 0,I7	62	2	I / –	2,54 / 0,22	4 / –
3	ССЦММ прил.2 табл.Б	Наклейка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки	I7,60	0,6I / –	– / –	II	–	–	–	–

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4	СIII3-I27	Стоимость полиэтиленовой пленки м2		3,52	0,8I	-	3	-	-	-	-
5	ЕI2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида Р4-350 на битумной мастике I00м2		0,I8	49,90 / I0,70	I,80 / 0,39	9	2	- / -	I8,90 / 0,50	3 / -
		Итого прямые затраты по смете	руо	-	-	-	I82	4	I / -	-	7 / -
		в том числе:	руб								
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	I82	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	66	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	97	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	I82	-	-	-	-

10240/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	182	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	4	-	-	-

Составила ст.инженер Перегудова

Проверил рук.группы Сыровой

10340/6

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

на изготовление комплексных
плит П15,П28

Основание: Норма I плита

Составлена в ценах 1984 г. Сметная стоимость 0,208 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. экспл.машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. всего / основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл.машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслужив.машин / обслуживающие машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслужив.машин / обслуживающие машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-92	Стоимость сборных железобетонных плит покрытия с расчетной нагрузкой до 650 кгс: м2 типа ПГ-3А4-Т-Н--I60 ЯВ-II-350 м	м2 I7,79	5,43 / -	- / -	97	-	-	-	-
2	ЕI2-287 9-4	Утепление плиты ячеистым бетоном	м3 2,5I	35,20 / I,28	0,56 / 0,I7	88	3	I / -	2,54 / 0,22	6 / I
3	ССЦММ прил.2 табл.2	Наклейка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки	I7,60	0,6I / -	- / -	II	-	-	-	-

10740/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4	СIII3-I27	Стоимость полиэтиленовой пленки	кг	3,52	0,8I	-	3	-	-	-	-
					-	-					
5	ЕI2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	I00м2	0,I8	49,90	I,30	9	2	-	I8,90	3
					I0,70	0,39			-	0,50	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	-	208	5	I	-	9
			руб						-		I
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	208	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	9I	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	97	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	208	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	I0

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	208	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	5	-	-	-

Составил Перегудова

Проверил Сыровой

10440/5

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

на изготовление комплексных плит П11,П24,П29

Основание. Норма на I плиту

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,214 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. эксп. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслужив.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающие машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающие машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0		II
I	ССЦММ п.I0-I04	Стоимость сборных железобетонных плит с отверстием диаметром I000 мм с расчетной нагрузкой до 650 кгс/м2	м2 I7,00	7,78	-	I32	-	-	-		-
2	ЕI2-287 9-4	Утепление плиты ячеистым бетоном	м3 I,76	35,20 / I,28	0,56 / 0,I7	62	2	I / -	2,54 / 0,22		4 / -
3	ССЦММ прил.2	Наклейка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки	м2 I6,40	0,6I	-	I0	-	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4	СIII3-I27	Стоимость полиэтиленовой пленки	м2	3,28	0,8I	–	3	–	–	–	–
					–	–					
5	EI2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	I00м2	0,I5	49,90	I,30	7	2	–	I8,90	3
					I0,70	0,39			–	0,50	–
		Итого прямые затраты по смете	руб	–	–	–	2I4	4	I	–	7
			руб						–		–
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	–	–	–	2I4	–	–	–	–
		Материалы	руб	–	–	–	65	–	–	–	–
		Эксплуатация машин	руб	–	–	–	–	–	I	–	–
		Основная заработная плата	руб	–	–	–	–	4	–	–	–
		Всего заработная плата	руб	–	–	–	–	4	–	–	–
		Стоимость материалов и конструкций	руб	–	–	–	I32	–	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	–	–	–	2I4	–	–	–	–

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	2I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	4	-	-	-

Составил Перегудова

Проверил Сыровой

10740/6

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

на изготовление комплексных плит ПВ,П26

Основание: Норма на I плиту

Составлена в ценах 1984 г. Сметная стоимость 0,091 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. эксп. машин	Стоим. единицы, руб. в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп. машин	Общая стоимость, руб. в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслужив. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслужив. машин всего	Затраты труда рабочих, чел.ч. обслуживающие машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. обслуживающие машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9		I0		II	
I	ССЦММ п.I0-93	Стоимость сборных железобетонных плит с отверстием диам. 400 мм с расчетной нагрузкой до 520 кгс. м2 типа 2ПВУ-3А4ТН-I00ЯВ-II-350 м м2	8,77	6,30 / -	- / -		55	-	-		-		-	
2	ЕI2-287 9-4	Утепление плиты ячеистым бетоном м3	0,65	35,20 / I,28	0,56 / 0 I7		23	I	- / -		2,54 / 0,22		2 / -	
3	ССЦММ прил.2 табл.Б	Наклейка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки м2	7,60	0,6I / -	- / -		5	-	-		-		-	

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4	СIII3-I27	Стоимость полиэтиленовой пленки	м2	I,52	0,8I	-	I	-	-	-	-
					-	-					
5	EI2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	I00м2	0,07	49,90	I,30	3	I	-	I8,90	I
					I0,70	0,39			-	0,50	-
6	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	0,07	5I,60	0,74	4	I	-	I4,30	I
					7,64	0,22			-	0,28	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	-	9I	3	-	-	4
			руб						-		-
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	9I	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	55	-	-	-	-

10740/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	9I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	9I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-

Составил Перегудова

Проверил Сыровой

10240/6

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

на изготовление комплексных плит
П16,П22,П19

Основание: Норма на I плиту

Составлена в ценах 1984 г. Сметная стоимость 0,213 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. всего / основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин / обслуживающие машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин / обслуживающие машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0 / II
I	ССЦММ п.I0-I0I	Стоимость сборных железобетонных плит с отверстием диаметром 400 мм с расчетной нагрузкой до 650 кгс м2 м2	I7,66	6,84 / -	- / -	I2I	-	-	- / -
2	ЕI2-287 9-4	Утепление плиты ячеистым бетоном м3	2,34	35,20 / I,28	0,56 / 0,I7	82	3	I / -	2,54 / 0,22	6 / I
3	ССЦММ прил.2 табл.Б	Наклейка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки м2	I6,40	- / -	- / -	-	-	-	- / -

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4	СIII3-I27	Стоимость полиэтиленовой пленки	кг	3,28	0,8I	-	3	-	-	-	-
5	ЕI2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	I00м2	0,I5	49,90 / I0,70	I,30 / 0,39	7	2	- / -	I8,90 / 0,50	3 / -
		Итого прямые затраты по смете	руб / руб	-	-	-	2I3	5	I / -	-	9 / I
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-		2I3	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-		84	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-		-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-		-	5	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-		-	5	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-		I2I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-		2I3	-	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	2I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	5	-	-	-

Составил Перегудова

Проверил Сыровой

102410/6

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8

на изготовление комплексных плит ПГ7,П25

Основание Норма на I плиту

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,078 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслужив. машин / обслуживающие машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслужив. машин / обслуживающие машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-87	Стоимость сборных железобетонных плит с расчетной нагрузкой до 520 кгс·м2 типа 2ПГ-3А4Т-Н-I00 ЯВ-II-350 м м2	8,90	4,73 / –	– / –	42	–	–	–	–
2	ЕI2-287 9-4	Утепление плиты ячеистым бетоном м3	0,73	35,20 / I,28	0,56 / 0,I7	26	I	– / –	2,54 / 0,22	2 / –
3	ССЦММ прил.2 табл.Б	Наклейка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки м2	8,70	0,6I / –	– / –	5	–	–	–	–

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4	СIII3-I27	Стоимость полиэтиленовой пленки	кг	I.74	0.8I	–	I	–	–	–	–
					–	–					
5	ЕI2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	I00м2	0,07	49,90	I,30	4	I	–	I8,90	I
					I0,70	0,39			–	0,50	–
		Итого прямые затраты по смете	руб	–	–	–	78	2	–	–	3
			руб						–		–
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	–	–	–	78	–	–	–	–
		Материалы	руб	–	–	–	27	–	–	–	–
		Основная заработная плата	руб	–	–	–	–	2	–	–	–
		Всего заработная плата	руб	–	–	–	–	2	–	–	–
		Стоимость материалов и конструкций	руб	–	–	–	42	–	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	–	–	–	78	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	–	–	–	–	–	–	–	3

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	78	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	2	-	-	-

Составил Перегудова

Проверил Сыровой

10240/6

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9

на изготовление комплексных плит ПП8

Основание·

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,248 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслужив.машин / обслуживающие машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслужив.машин / обслуживающие машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ССЦММ п.10-91	Стоимость сборных железобетонных плит типа 1ПГ-3А4-Т-Н-240 ЯВ-11-350 м с расчетной нагрузкой до 650 кгс/м2 м2	17,79	5,43 / –	– / –	97	–	–	–	–
2	Е12-287 9-4	Утепление плиты ячеистым бетоном м3	3,72	35,20 / 1,28	0,56 / 0,17	131	5	2 / 1	2,54 / 0,22	9 / 1
3	ССЦММ прил.2 табл.Б	Наклейка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки м2	15,00	0,61 / –	– / –	9	–	–	–	–

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4	СIII3-I27	Стоимость полиэтиленовой пленки	кг	3,00	0,8I	-	2	-	-	-	-
					-	-					
5	EI2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	I00м2	0,I8	49,90	I,30	9	2	-	I8,90	3
					I0,70	0,39			-	0,50	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	-	248	7	2	-	I2
			руб						I		I
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	248	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	I3I	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	I	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	97	-	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	248	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	248	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	8	-	-	-

Составил Перегудова

Проверил Сыровой

10240/6

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I0
на изготовление комплексных плит П27

Основание:

Составлена в ценах I984г. Сметная стоимость 0,274 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего / основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин всего	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающие машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающие машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0		II
I	ССЦММ п.I0-I04	Стоимость сборных железобетонных плит типа IIIBI0-3A4-T-H-240 ЯВ-II-350 м с расчетной нагрузкой до 650кгс·м2 м2	I7,00	7,78 / -	- / -	I32	-	-	-		-
2	EI2-287 9-4	Утепление плиты ячеистым бетоном м3	3,46	35,20 / I,28	0,56 / 0,I7	I22	4	2 / I	2 54 / 0,22		9 / I
3	ССЦММ прил.2 табл.Б	Наклейка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки м2	I6,40	0,6I / -	- / -	I0	-	- / -	- / -		- / -

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4	СIII3-I27	Стоимость полиэтиленовой пленки	кг	3,28	0,8I / -	- / -	3	-	-	-	-
5	ЕI2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	I00м2	0,I4	49,90 / I0,70	I,30 / 0,39	7	I	- / -	I8,90 / 0,50	3 / -
		Итого прямые затраты по смете	руб / руб	-	-	-	274	5	2 / I	-	I2 / I
		в том числе									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	I20	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	I	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	I32	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-

Составил Перегудова

Проверил Сыровой

10240/6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

на водопровод

к типовому проекту на строительство инкубатория для промышленного стада птицефабрики на I0 млн.бройлеров

Основание: ВКI-ВК7

Составлена в ценах I984 г.

для базисного района

Сметная стоимость 4,364 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 502 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 458 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,292 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего / основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин всего	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающие машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающие машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	EI6-4 I-3	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром, I00 мм м	6,00	4,82 / 0,38	0,06 / 0,02	29	2	- / -	0,70 / 0,03	4 / -	

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI6-23 3-3	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром I00 мм	т 2,00	457,00 I8,I0	2,60 0.78	9I4	36	6 2	3I,80 I,0I	64 2
3	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м 65,00	I,20 0.23	0,0I -	78	I5	I -	0,37 -	24 -
4	EI6-42 7-3	То же, диам.20 мм	м 3I,00	I,35 0,23	0,0I -	42	7	- -	0,37 -	II -
5	EI6-43 7-3	То же, диам.25 мм	м I50,00	I,36 0,23	0,0I -	204	35	2 -	0,37 -	56 -
6	EI6-47 7-5	То же, диам.65 мм	м I9,00	2,67 0,35	0,04 0,0I	5I	7	I -	0,57 0,0I	II -
7	EI6-48 7-5 CII3-44,46	То же, диам.I00 мм	м I90,00	3,76 -	- -	7I4	-	- -	0,57 -	I08 -
8	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание системы трубопроводов, диам.до 50 мм	I00м 2,65	3,94 3,73	- -	9	9	- -	5,I6 -	I2 -
9	EI6-220 22	То же, диам.до I00мм	I00м I,90	4,22 3,73	- -	8	7	- -	5,I6 -	I0 -

102406

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость муфтовой арматуры									
I0	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм.I5	шт	II,00	I,25 / –	– / –	I4	–	–	–	–
II	CI30-86	То же, диам.20 мм	шт	2,00	I,48 / –	– / –	3	–	–	–	–
I2	CI30-87	То же, диам.25 мм	шт	I7,00	I,82 / –	– / –	3I	–	–	–	–
I3	EI6-II9 I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром I00 мм	шт	4,00	29,00 / I,7I	0,29 / 0,09	II6	7	I / –	2,67 / 0,I2	II / –
I4	EI6-I36 I2-2	Установка клапанов обратных I6ч6р, диам. I00 мм	шт	2,00	2,98 / I,7I	0,29 / 0,09	6	3	– / –	2,67 / 0,I2	5 / –
I5	CI30-2266 доп.I	Стоимость	шт	2,00	I7,80 / –	– / –	36 / –	–	–	–	–
I6	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	I7,00	2,07 / 0,I9	0,0I / –	35	3	– / –	0,3I / –	5 / –
I7	EI6-I84 I6-I	Установка кранов пожарных, диаметром 50 мм	шт	9,00	47,70 / I,80	0,08 / 0,02	429	I6	I / –	3,I4 / 0,03	28 / –

10240

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	CI30-2324 доп.I	Рукава пожарные льняные диам.77 мм (сверх комплекта)	м	90,00	2.88 / -	- / -	259	-	-	-	-
I9	EI6-I34 I2-I	Установка клапанов поплавковых	шт	I,00	I.68 / 0,97	0.I3 / 0,04	2	I	- / -	I.5I / -	2 / -
20	CI30-2634 доп.2	Стоимость	шт	I,00	0,67	-	I	-	-	-	-
2I	CI30-I943	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием. КВ-I5Д	компл.	I,00	I.5I / -	- / -	2	-	-	-	-
22	EI6-286 доп.3	Установка узлов для вводов водопровода диам.I00 со счетчиком диам.50 мм с обводной линией с задвижками	к-т	2,00	I93.00 / 7,80	0.66 / 0,28	386	I6	2 / I	I3.26 / 0,36	27 / I
23	CI30-2998 доп.4	Счетчики холодной воды крыльчатые ВСКМ-50	шт	2,00	53.70 / -	- / -	I07	-	-	-	-
24	EI3-I49 I8-2	Окраска трубопроводов эпоксидной эмалью за 2 раза объем: I29х2		2,58	20.00 / 0,99	0.I6 / 0,05	52	3	- / -	I.47 / 0,06	4 / -

102440/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
25	EI-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 2м без креплений с откосами, грунт 2 группы	I00м3	0,30	74,50	-	22	22	-	I54,00	46
					74,50	-			-	-	-
26	EI-968 8I-2	Засыпка траншей вручную	I00м3	0,30	46,00	-	I4	I4	-	99,30	30
					46,00	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	-	3564	203	I4	-	458
			руб						3		3
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	88	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	49	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	8	-	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	III	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	8I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	42	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	3476	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	2I3I	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	II	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	3	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	I64	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	I67	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	453	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	46I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	40
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	83	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб	-	-	3I6	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	4253	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	42I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	250	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	4364	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	502
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	292	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	3564	203	I4	-	458
			руб					3		3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	88	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	49	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	39	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	39	-	-	-

12440/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	8	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	III	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	8I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	42	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	3476	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	2I3I	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	II	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	3	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	I64	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	I67	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	453	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	46I	-	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	40
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	83	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	3I6	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	4253	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	42I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	250	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	4364	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	502
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	292	-	-	-

Составил Качурина

Проверил Чуканова

10240/6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

на горячее водоснабжение

к типовому проекту на строительство инкубатория для промышленного стада птицефабрики на I0 млн.бройлеров

Основание: ВКI-ВК7
Составлена в ценах I984г.
для базисного района

Сметная стоимость	0,984 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	23I чел.-ч.
Трудозатраты построечные	223 чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,I55 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. эксп. машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. эксп. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин	обслуживающие машины на един.	обслуживающие машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		
		Раздел I.Сантехнические работы										
I	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных оцинкованных труб,диам. I5 мм	м 89,00	I.20	0.0I	I07	20	I	0.37	33		
				0.23	-			-	-	-		

10740/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI6-43 7-3	То же, диам.25 мм	м	85,00	I,36 0,23	0,0I -	II6	20	I -	0,37 -	3I -
3	EI6-45 7-3	То же, диам.40 мм	м	I33,00	I,79 0,23	0,0I -	238	3I	I -	0,37 -	49 -
4	EI6-40 7-2	То же, неоцинкованных труб, диам.50мм	м	5,00	I,6I 0,27	0,03 0,0I	8	I	- -	0,43 0,0I	2 -
5	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание системы трубопроводов, диам.до 50 мм	I00м	3,I2	3,94 3,73	- -	I2	I2	- -	5,I6 -	I6 -
		Стоимость муфтовой арматуры									
6	CI30-2026 доп.I	Вентили запорные муфтовые I5б1бк, диам.I5мм	шт	6,00	I 03 -	- -	6	-	-	-	-
7	CI30-2028 доп.I	То же, диам.25 мм	шт	5,00	I,73 -	- -	9	-	-	-	-
8	CI30-2030 доп.I	То же, диам.40 мм	шт	2,00	3,32 -	- -	7	-	-	-	-
9	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	I3,00	2,07 0 I9	0 0I -	27	2	- -	0,3I -	4 -

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	С цена з-да	Клапан обратный диам.I5 мм,БIБк цена·I5,6хI,098	шт	I,00	I7,I3 / –	– / –	I7	–	–	–	–
II	ЦII-I55-4	Водосчетчик крыльчатый многоструйный	шт	2,00	I,76 / I,73	– / –	4	3	– / –	3,00 / –	6 / –
I2	СI30-2336 доп.I	Счетчики горячей воды ВСКМГ-32		2,00	52,00 / –	– / –	I04	–	–	–	–
		Итого прямые затраты по разделу I	руб / руб	–	–	–	655	89	3 / –	–	I4I / –
		в том числе									
		Стоимость монтажных работ	руб	–	–	–	4	–	–	–	–
		Основная заработная плата	руб	–	–	–	–	3	–	–	–
		Всего заработная плата	руб	–	–	–	–	3	–	–	–
		Накладные расходы	руб	–	–	–	3	–	–	–	–
		Плановые накопления	руб	–	–	–	I	–	–	–	–
		Всего,стоимость монтажных работ	руб	–	–	–	8	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	–	–	–	–	–	–	–	6

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	65I	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	4I8	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	3	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	86	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	86	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I43	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	87	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	60	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	798	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I4I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I0I	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	806	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	I47
		Сметная заработная плата	руб		-	-	-	I04	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы									
I3	EI3-I49 I8-2	Окраска трубопроводов эпоксидной эмалью за 2 раза объем· 53х2	I00м2	I,06	20,00 / 0,99	0,I6 / 0,05	2I	I	- / -	I,47 / 0,06	2 / -
I4	E26-7 2-7	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными	м3	3,00	I6,80 / II,00	0,24 / 0 07	50	33	I / -	I8,80 / 0,09	56 / -
I5	CII4-I47	Стоимость объем. 3х0,98	м3	2,94	I6 I0 / -	- / -	47	-	-	-	-
I6	E26-73 I3-9	Покрытие изоляции холстом стекловолокнистым	I00м2	I,I5	I2,60 / II,80	0,05 / 0,02	I4	I4	- / -	2I,I0 / 0,03	24 / -
I7	CII4-206	Стоимость объем· II5хI,I0	I000м2	0,I3	79,30 / -	- / -	I0	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб / руб	-	-	-	I42	48	I / -	-	82 / -

Т II 805-1-2I.89 А-6 - II0 - 10740/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе								
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I42	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	38	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	48	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	48	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	57	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	23	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I3	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I78	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	84
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	5I	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2	руб	-	-	I78	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	84
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	5I	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	797	I37	4	-	223
			руб					-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	4	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	3	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I42	-	-	-	-

102406

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Материалы	руб	-	-	38	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	48	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	48	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	57	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	23	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I3	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I78	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	84
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	5I	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	65I	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	4I8	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	3	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	86	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	86	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	143	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	87	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	15	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	60	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	798	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	141
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	101	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	984	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	231
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	155	-	-	-

Составил Качурина

Проверил Чуканова

102406

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

на канализацию (вариант с чугунными трубами)

к типовому проекту на строительство инкубатория для промышленного стада птицефабрики на I0 млн.бройлеров

Основание. ВКI-ВК7

Составлена в ценах I984г.

для базисного района

Сметная стоимость	2,847 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	445 чел.-ч.
Трудозатраты построечные	4I6 чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,307 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксп.л. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксп.л. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин	обслуживающие машины на един.	обслуживающие машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8		9	I0	II
		Раздел I.Сантехнические работы										
I	EI6-28 4-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00 мм	м 25,00	3.0I	0.03		75	I0		I	0.65	I6
				0,39	0,0I					-	0,0I	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI6-3I 5-2	Устройство стояков из чугунных канализационных труб, диам.I00мм м	20,00	4,59 / 0,49	0,03 / 0,0I	92	I0	- / -	0,79 / 0,0I	I6 / -
3	EI6-3I 5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм м	228,00	4,59 / 0,49	0,03 / 0,0I	I047	II2	7 / 2	0,79 / 0,0I	I80 / 2
4	EI6-30 5-I	То же, диам.50 мм м	20,00	3,2I / 0,45	0,02 / 0,0I	64	9	- / -	0,72 / 0,0I	I4 / -
5	EI7-28 I-5	Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды компл.	5,00	I,8I / I,37	0,07 / 0,02	9	7	- / -	2,I9 / 0,03	II / -
6	CI30-I654	Умывальники фаянсовые, фарфоровые и полуфарфоровые со смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600x450xI50мм компл.	5,00	I8,60 / -	- / -	93	-	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	EI7-58 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с боковым пуском	компл. 3,00	2I,20	0,I3	64	4	-	2,44	7
				I,49	0,04			-	0,05	-
8	EI7-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	компл. 5,00	37,90	0,I5	I89	5	-	I,60	8
				0,96	0,05			-	0,06	-
9	EI7-37 I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	компл. 36,00	I4,60	0,03	526	4I	I	I,85	67
				I,I4	0,0I			-	0,0I	-
I0	EI7-38 2	Устройство душей гигиенических	компл. I,00	47,30	0,I7	47	2	-	2,58	3
				I,57	0,05			-	0,06	-
II	05I7-2086 тр-т К=I,09	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом Ду=20 мм, ГОСТ I8698-79 цена.IхI,09	м 2,00	I,09	-	2	-	-	-	-
				-	-					

Копия

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	05I7-2092 тр-т К=I,09	То же, Ду 50 мм цена: 2,I0xI,09	м	7,00	2,29 / -	- / -	I6	-	-	-	-
I3	05I7-2096 тр-т К=I,09	То же, Ду 80 мм цена: 4,6xI,09	м	4,00	5,0I / -	- / -	20	-	-	-	-
I4	05I7-2097 тр-т К=I,09	То же, Ду I00 мм цена: 7,70xI,09	м	3,00	8,39 / -	- / -	25	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб / руб		-	-	2269	200	9 / 2	-	322 / 2
		в том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб		-	-	2269	-	-	-	-
		Материалы	руб		-	-	I903	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб		-	-	-	-	7	-	-
		Заработная плата машинистов	руб		-	-	-	-	2	-	-
		Основная заработная плата	руб		-	-	-	200	-	-	-
		Всего заработная плата	руб		-	-	-	202	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб		-	-	I56	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб		-	-	300	-	-	-	-

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	27
		Сметная заработная плата в н.р.	руб		-	-	-	55	-	-	-
		Плановые накопления	руб		-	-	205	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб		-	-	2774	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	35I
		Сметная заработная плата	руб		-	-	-	257	-	-	-
		Итого по разделу I	руб		-	-	2774	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	35I
		Сметная заработная плата	руб		-	-	-	257	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы									
I5	ЕI-936 78-2 тех.ч.п.3. 72 К=0,8 на осн.з/п.	Разработка грунта вручную в траншеях шириной Iм без креплений глубиной I,5м, грунт 2 группы	I00м3	0,38	80.80	-	30	30	-	I47,20	55
					80,80	-			-	-	-

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	ЕI-968 8I-2	Засыпка траншей вручную	I00м3	0,38	46,00	-	I7	I7	-	99,30	37
					46,00	-			-	-	-
I7	ЕI3-I68 I8-2I	Окраска чугунных труб битумным лаком БТ-I77	I00м2	I,37	7,I3	0,I5	I0	I	-	I,45	2
					0,98	0,04			-	0,05	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	-	57	48	-	-	94
			руб						-		-
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	57	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	48	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	48	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	6	-	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	73	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	94
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	50	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб	-	-	73	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	94
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	50	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб / руб	-	-	2326	248	9 / 2	-	4I6 / 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	57	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	8	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	48	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб	-	-	I0	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	6	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	73	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	94
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	50	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	2269	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	I903	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	7	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	2	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	200	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	202	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I56	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	300	-	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	27
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	55	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	205	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	2774	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	35I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	257	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	2847	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	445
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	307	-	-	-

Составил Качурина

Проверил Чуканова

10240/6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4а

на канализацию (вариант с полиэтиленовыми трубами)

к типовому проекту на строительство инкубатория для промышленного стада птицефабрики на I0 млн.бройлеров

Основание. ВКI-ВК7
Составлена в ценах I984г.
для базисного района

Сметная стоимость 2,348 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 382 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 36I чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,255 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. экспл.машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл.машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающие машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающие машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0		II
		Раздел I. Сантехнические работы										
I	EI6-28 4-2 CI30-I559	Выпуск канализации из полиэтиленовых труб, диам.I00 мм расценка (3,0I-2,59)+2,20= =2,62	м 25,00	2 62 / -	- / -	65	-	- / -		0,65 / -		I6 / -

Т II 805-4-2I.89 А-6 - I24 -)

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЕI6-3I 5-2	Установка стояков из чугунных канализационных труб, диам. I00 мм м	6,00	4.59 / 0,49	0.03 / 0,0I	28	3	- / -	0.79 / 0,0I	5 / -
3	ЕI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм м	242,00	3.I0 / 0,37	0.0I / -	750	90	2 / -	0.58 / -	I40 / -
4	ЕI6-33 6-I	То же, диам. 50 мм м	20,00	I.92 / 0,38	- / -	38	8	- / -	0.6I / -	I2 / -
5	ЕI7-28 I-5	Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды компл.	5,00	I.8I / I,37	0.07 / 0,02	9	7	- / -	2.I9 / 0,03	II / -
6	СI30-I654	Умывальники фаянсовые, фарфоровые и полуфарфоровые со смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х450хI50мм компл.	5,00	I8.60 / -	- / -	93	-	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	EI7-58 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-IВ и ТП-КВ со смывным бачком с боковым пуском	компл. 3,00	2I,20	0,I3	64	4	-	2,44	7
				I,49	0,04			-	0,05	-
8	EI7-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	компл. 5,00	37,90	0,I5	I89	5	-	I,60	8
				0,96	0,05			-	0,06	-
9	EI7-37 I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	компл. 36,00	I4,60	0,03	526	4I	I	I,85	67
				I,I4	0,0I			-	0,0I	-
I0	EI7-38 2	Устройство душей гигиенических	компл. I,00	47,30	0,I7	47	2	-	2,58	3
				I,57	0,05			-	0,06	-
II	05II-2086 тр-т К=I,09	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом Ду=20 мм, ГОСТ I8698-79 цена. IхI,09	м 2,00	I,09	-	2	-	-	-	-
				-	-					

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	05I7-2092 тр-т К=I.09	То же, диам.50 мм цена:2,I0xI,09	м	7,00	2,29 / -	- / -	I6	-	-	-	-
I3	05I7-2096 тр-т К=I,09	То же, Ду 80 мм цена:4,6xI,09	м	4,00	5,0I / -	- / -	20	-	-	-	-
I4	05I7-2097 тр-т К=I,09	То же, Ду I00 мм цена·7,70xI,09	м	3,00	8,39 / -	- / -	25	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	-	I872	I60	3	-	269
			руб						-		-
		в том числе									
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	I872	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	I487	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	3	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	I60	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	I60	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	I56	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	247	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	46	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I68	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	2287	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	290
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	206	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	2287	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	290
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	206	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы								
I5	EI-936 78-2 тех.ч.п.3. 72 К=0,8 на осн.з/пл.	Разработка грунта вручную в траншеях шириной Iм без креплений глубиной I,5м, грунт 2 группы I00м3	0,38	80,80	-	30	30	-	I47.20	55
				80,80	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	EI-968 8I-2	Засыпка траншей вручную	I00м3	0,38	46,00 46,00	- -	I7	I77	- -	99,30 -	37 -
I7	EI3-I68 I8-2I	Окраска чугунных труб битумным лаком БТ-I77	I00м2	0,03	7,I3 0,98	0,I5 0,04	I	-	- -	I,45 0,05	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб руб	-	-	-	48	47	- -	-	92 -
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб		-	-	48	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб		-	-	-	47	-	-	-
		Всего заработная плата	руб		-	-	-	47	-	-	-
		Накладные расходы	руб		-	-	8	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб		-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб		-	-	5	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб		-	-	6I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	92

102406

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	49	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб	-	-	6I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	92
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	49	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	I920	207	3	-	36I
			руб					-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	48	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	47	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	47	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	8	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	6I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	92
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	49	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I872	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	I487	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	3	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	I60	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	I60	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I56	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	247	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	46	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I68	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	2287	-	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	290
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	206	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	2348	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	382
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	255	-	-	-

Составил Качурина

Проверил Чуканова

10240/6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-5

на оборотное водоснабжение
охлаждения компрессоров

к типовому проекту на строительство инкубатория для промышленного стада птицефабрики на 10 млн.бройлеров

Основание ВК1-ВК7
Составлена в ценах 1984г.
для базисного района

Сметная стоимость	1,077 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	222 чел.-ч.
Трудозатраты построечные	205 чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,141 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. эксп.машин	Стоим.единицы, руб. в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп.машин	Общая стоимость, руб. в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающие машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающие машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10		11
		Монтажные работы											
1	Ц12-2-2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПА, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 18 мм	0,01	262.00	7,14		3	2	-		422.00		4
		т		245,00	1,90				-		2,45		-

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЦI2-2-3	То же,диам.25х2,5мм	т	0,02	22I,00	6,00	4	4	-	354,00	7
					207,00	I,60			-	2,06	-
3	ЦI2-2-4	То же,диам.32х2,5мм	т	0,02	I94,00	5,32	4	4	-	328,00	7
					I79,00	I,45			-	I,87	-
4	ЦI2-2-6	То же,диам.57х3,5мм	т	0,02	I25,00	3,75	3	2	-	200,00	4
					II4,00	I,I9			-	I,54	-
5	ЦI2-2-7	То же,диам.76х3,5мм	т	0,I3	97,80	I4,50	I3	I0	2	I34,00	I7
					79,I0	7,74			I	9,98	I
6	ЦI2-2-7	То же,диам.89х4,5мм	т	0,26	97,80	I4,50	25	2I	4	I34,00	35
					79,I0	7,74			2	9,98	3
7	ЦI2-2-8	То же,диам,I08х4,5мм	т	0,27	79,I0	I3,30	2I	I7	4	II0,00	30
					22,40	7,I2			2	9,I8	2
8	ЦI2-802-3	Монтаж задвижек 30ч6бр,диам.50 мм	шт	4,00	2,08	0,06	8	7	-	3,00	I2
					I,7I	0,0I			-	0,0I	-
9	ЦI2-802-5	То же,диам.80 мм	шт	3,00	7,52	0,32	23	I0	I	6,00	I8
					3,38	0,04			-	0,05	-
I0	ЦI2-803-2	Монтаж клапанов обратных I9ч2Iр,диам. 50 мм	шт	2,00	2,06	0,05	4	4	-	3,00	6
					I,75	0.0I			-	0,0I	-

10740/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
II	ЦI2-809-I	Монтаж кранов трехходовых диам.I5 мм	шт	2,00	0,8I	-	2	2	-	I,00	2
					0,75	-			-	-	-
I2	ЦI2-807-I	Монтаж вентилей запорных муфтовых I5ч8р2,диам.25 мм	шт	3,00	0,75	-	2	2	-	I,00	3
					0,73	-			-	-	-
I3	ЦII-93-I	Монтаж манометров ОБМI-I00	шт	2,00	0,80	-	2	2	-	I,00	2
					0,77	-			-	-	-
I4	Ц7-28I-IМ	Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый, многоступенчатый, объемный вихревой, поршневой, приводной роторный, массой 0,9Iт	шт	2,00	25.60	3,5I	5I	28	7	26,00	52
					I4,I0	I,59			3	2,05	4
		Материалы , не учтенные ценниками									
I5	СI30-2337 доп.I	Трубопроводы из электросварных труб , диам.I8х2,0	м	4,I6	0,30	-	I	-	-	-	-
		объем· 4хI,04			-	-					
I6	СI30-2338 доп.I	То же,диам.25х2,2 мм объем I7хI,04	м	I7,68	0,40	-	7	-	-	-	-

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	CI30-2339 доп.I	То же, диам.32х2,5мм объем.I4хI,04	м	I4,56	0.52 / -	- / -	8	-	-	-	-
I8	CII3-I39	То же, диам.57х3,5мм объем:6хI,04	м	6,24	0.82 / -	- / -	5	-	-	-	-
I9	CII3-I44	То же, диам.76х3.5мм объем·24хI,04	м	24,96	I.09 / -	- / -	27	-	-	-	-
20	CII3-I56	То же, диам.89х4,5мм объем·4IхI,04	м	42,64	I.6I / -	- / -	69	-	-	-	-
2I	CII3-I62	То же, диам.I08х4,5мм объем:25хI,04	м	26,00	I.97 / -	- / -	5I	-	-	-	-
22	CI30-I795	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 МПА, диаметром в мм 80	шт	6,00	I.54 / -	- / -	9	-	-	-	-
23	CI30-I793	То же, диам.50 мм	шт	I0,00	I.I5 / -	- / -	II	-	-	-	-
24	CI59-3070	Переходы концентрические диаметром условного прохода I00х80 мм наружным диаметром и толщиной стенки I08х4-89х3,5мм		I,00	0.77 / -	- / -	I	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
25	CI59-3062	То же.70х50 мм	шт	5,00	0.60 / -	- / -	3	-	-	-	-
26	CI59-3065	То же,80х50 мм	шт	2,00	0.60 / -	- / -	I	-	-	-	-
27	CI59-3068	То же,80х32 мм	шт	I,00	0.65 / -	- / -	I	-	-	-	-
28	CI59-2746	Тройники переходные диаметром условного прохода I00х80 мм наружным диаметром и толщиной стенки I08х4-89х4 мм	шт	2,00	2.6I / -	- / -	5	-	-	-	-
29	CI59-2I52	Отводы гнутые под углом 90,диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4 мм	т	0,0I	936.00 / -	- / -	9	-	-	-	-
30	CI59-2I57	Отводы гнутые под углом 90 диаметром условного прохода 65 мм наружным диаметром 76 мм толщиной стенки 5 мм	т	0,0I	728.00 / -	- / -	7	-	-	-	-
3I	CI59-2I62	Отводы гнутые под углом 90 диаметром условного прохода 80 мм наружным диаметром 89 мм толщи-									

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		ной стенки 5 мм	т	0,0I	664,00 / -	- / -	7	-	-	-	-
32	CI59-2I68	Отводы гнутые под углом 90 диаметром условного прохода I00мм наружным диаметром I08 мм толщиной стенки 5 мм	т	0,0I	572,00 / -	- / -	6	-	-	-	-
33	CI30-645	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением I МПА 30ч6бр диаметром в мм·50	шт	4,00	I3,90 / -	- / -	56	-	-	-	-
34	CI30-646	То же, диам.80 мм	шт	3,00	I9,30 / -	- / -	58	-	-	-	-
35	2307-I08-I2 тр-т К=I,098	Клапан обратный I9ч2Iр Ду50; РуI6	шт	2,00	7,03 / -	- / -	I4	-	-	-	-
36	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм:25	шт	3,00	I,82 / -	- / -	5	-	-	-	-
37	CI30-I949	Манометры общего назначения с трехходовым краном с трубкой сифоном. ОБМ-I-I00	компл.	2,00	4,04 / -	- / -	8	-	-	-	-

102496

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
38	CI30-I956	Насосы К45/30А с эл/двигателем	шт	2,00	I70.00 / -	- / -	340	-	-	-	-
39	СУКБРЕР тех.ч.п.I.7	Стоимость эл/энергии	ктв/ч	84,00	0,03 / -	- / -	3	-	-	-	-
		Раздел I. Строительные работы									
40	EI3-I49 I8-2	Окраска трубопроводов эпоксидной эмалью за 2 раза объем:48х2	I00м2	0,96	20.00 / 0,99	0.I6 / 0,05	I9	I	- / -	I.47 / 0,06	I / -
4I	E26-7 2-7	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными	м3	0,20	I6,80 / II,00	0,24 / 0,07	3	2	- / -	I8.80 / 0,09	4 / -
42	CII4-I47	Стоимость объем.0,2х0,98	м3	0,20	I6,I0 / -	- / -	3	-	-	-	-
43	E26-73 I3-9	Покрытие изоляции холстом стекловолокнистым	I00м2	0,04	I2.60 / II,80	0,05 / 0,02	I	-	- / -	2I,I0 / 0,03	I / -
44	CII4-206	Стоимость объем.4хI,I0	I000м2	"	79,30 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб / руб		-	-	27	3	- / -	-	6 / -

70240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	27	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	I9	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	3	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	6

10260/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	4	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	904	II8	I8	-	205
			руб					8		I0
		в том числе.								
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	877	-	-	-	-
		Материалы	руо	-	-	32	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	I0	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	8	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	II5	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	I23	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	7I2	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	90	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	I4	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб	-	-	76	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	I043	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	2I6
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I37	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	27	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	I9	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	3	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	4	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по смете	руб	-	-	I077	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	222
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I4I	-	-	-

Составил Качурина

Проверил Чуканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6
на отопление

к типовому проекту на строительство инкубатория для промышленного стада птицефабрики на I0 млн.бройлеров

Основание ОВI-ОВ27
Составлена в ценах I984 г.
для базисного района

Сметная стоимость	7,I24 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	942 чел.-ч.
Трудозатраты построечные	877 чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,593 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. эксп. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуж.машин всего	Затраты труда рабочих чел.-ч. обслуживающие машины на един.	Затраты труда рабочих чел.-ч. обслуживающие машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0		II	
		Раздел I.Сантехнические работы											
I	ЕI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных экм	460,97	0.67	0.06		309	II5	27	0.46		2I2	
				0,25	0 02				9	0,03		I4	

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2	CI30-3002 доп.4	Стоимость	экм	460,97	8,I3 / -	- / -	3748	-	-	-	-
3	E7-743 59-5 доп.I	Ограждение радиаторов экранами асбестоцементными	I00м2	0,60	2I3,00 / 40,90	2,40 / 0,72	I29	25	I / -	70,80 / 0,93	43 / I
4	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	5,00	0,86 / 0,2I	0,0I / -	4	I	- / -	0,35 / -	2 / -
5	EI6-36 7-I	То же, диам.20 мм	м	I80,00	0,9I / 0,2I	0,0I / -	I64	38	2 / -	0,35 / -	63 / -
6	EI6-37 7-I	То же, диам.25 мм	м	556,00	I,03 / 0,2I	0,0I / -	573	II7	6 / -	0,35 / -	I95 / -
7	EI6-233 8-I доп.2	То же, из электросварных труб, диам.32х2мм	м	236,00	I,0I / 0,4I	0,03 / 0,02	238	97	7 / 5	0,70 / 0,03	I65 / 7
8	EI6-234 8-I доп.2	То же, диам.38х2 мм	м	63,00	I,07 / 0,4I	0,03 / 0,02	67	26	2 / I	0,70 / 0,03	44 / 2
9	EI6-235 8-I доп.2	То же, диам.45х2 мм	м	I5,00	I,I8 / 0,4I	0,75 / 0,72	I8	6	II / II	0,70 / 0,93	II / I4

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	EI6-66 8-I CIII3-I39, I38	То же, диам.57х3 мм расценка: I,78-0,82+0,72=I,68	м	7,00	I,68 / -	- / -	I2	-	- / -	0.66 / -	5 / -
II	CI30-2305 доп.I	Крепление для электросварных трубопроводов	кг	64,00	0.59 / -	- / -	38	-	-	-	-
I2	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание системы трубопроводов, диам.до 50 мм	I00м	I0,62	3,94	-	42	40	-	5.I6	55
		Стоимость муфтовой арматуры			3,73	-			-	-	-
I3	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм. I5	шт	I7,00	I.20 / -	- / -	20	-	-	-	-
I4	CI30-99	То же диам.25 мм	шт	23,00	I,59 / -	- / -	37	-	-	-	-
I5	CI30-I00	То же, диам.32 мм	шт	3,00	2.I0 / -	- / -	6	-	-	-	-
I6	CI30-I0I	То же, диам.40 мм	шт	2,00	3.0I / -	- / -	6	-	-	-	-
I7	CI30-I038	Краны регулирующие трехходовые КРТП-20 латунные. диаметром 20 мм	шт	65,00	I,26 / -	- / -	82	-	-	-	-

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	EI8-229 I5-5	Установка кранов для спуска воздуха СТД--I073	компл.	II5,00	0.49 0,08	- -	56	9	- -	0.I3 -	I5 -
I9	EI8-I97 II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 2I9мм	шт	8,00	I0.43 I,24	0.I2 0,04	83	I0	I -	2.04 0,05	I6 -
20	E20-696 I8-I	Установка м/к из угловой стали	I00кг	0,26	36.23 6,40	0.49 0,I5	9	2	- -	I0.32 0,I9	3 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	-	564I	486	57	-	829
		в том числе:	руб						26		38
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	I29	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	I03	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	2I	-	-	-	-

10440/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I2	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I62	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	29	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	55I2	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	I035	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	30	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	26	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	46I	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	487	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкции	руб	-	-	I89	-	-	-	-
		Сдача и испытание	руб	-	-	3	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	753	-	-	-	-

102406

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	4I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	500	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	6745	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	844
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	528	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	6907	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	890
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	557	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы								
2I	Е7-743 59-5 доп.I	Ограждение радиаторов экранами асбестоцементными ЭА-I200-I шт 7А-I400ТI	I00м2 0,03	2I3.00	2.40	6	I	-	70.80	2
				40,90	0,72			-	0,93	-
22	Е26-7 2-7	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами								

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		минераловатными	м3	0,I5	I6.80	0.24	3	2	-	I8.80	3
					II,00	0,07			-	0,09	-
23	СII4-I49	Стоимость объем.0,98х0,II	м3	0,I5	30.I0	-	5	-	-	-	-
					-	-					
24	Е26-73 I3-9	Покрытие изоляции холстом стекловолокнистым ВВ-Г	I00м2	0,06	I2.60	0.05	I	I	-	2I.I0	I
					II,80	0,02			-	0,03	-
25	СII4-206	Стоимость объем.I,I0х5,6	I000м2	0,0I	79.30	-	I	-	-	-	-
					-	-					
26	ЕI3-I2I I5-7	Огрунтовка трубопроводов,радиаторов грунтовкой ГФ-02I	I00м2	5,52	7.7I	0.20	43	II	I	3.I0	I7
					2,05	0,06			-	0,08	-
27	ЕI3-I53 I8-6	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-I33 за 2 раза		II,04	I0.30	0.I2	II4	I7	I	2.30	25
		объем.552х2			I,5I	0.04			-	0,05	I
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	-	I73	32	2	-	48
			руб						-		I

Т II 805-4-21.89 А-6 - I50 -

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе.								
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I73	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	I3I	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	2	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	32	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	32	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	5	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I6	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руо	-	-	2I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	52
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	36	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб	-	-	2I7	-	-	-	-

102409

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	52
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	36	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб / руб	-	-	58I4	5I8	59 / 26	-	877 / 39
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	302	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	234	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	3	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	57	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	57	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	5	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	49	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	28	-	-	-	-
		Всего, стоимость обще-								

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		строительных работ	руб	-	-	379	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	98
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	65	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	55I2	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	I035	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	30	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	26	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	46I	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	487	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I89	-	-	-	-
		Сдача и испытание	руб	-	-	3	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	733	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	4I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	500	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	6745	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	844
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	528	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	7I24	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	942
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	593	-	-

Составил Качурина

Проверил Чуканова

10240/6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

на теплоснабжение

к типовому проекту на строительство инкубатория для промышленного стада птицефабрики на I0 млн.бройлеров

Основание: ОВI-ОВ27
Составлена в ценах I984г.
для базисного района

Сметная стоимость	2,200 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	393 чел.-ч.
Трудозатраты построечные	352 чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,267 тыс.руб.

№ п п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. экспл. машин	Стоим.единицы, руб. экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающие машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающие машины всего
I	2	3	4	5		6		7	8	9		I0		II
		Раздел I.Сантехнические работы												
I	ЕI6-35 7-I	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб, диам.I5 мм	м 43,00	0,86	0,2I	0,0I	-	37	9	-	-	0.35	-	I5

1024/06

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI6-36 7-I	То же,диам.20 мм	м	38,00	0,9I 0,2I	0,0I -	35	8	- -	0,35 -	I3 -
3	EI6-37 7-I	То же,диам.25 мм	м	25,00	I,03 0,2I	0,0I -	26	5	- -	0,35 -	9 -
4	EI6-38 7-I	То же,диам.32 мм	м	6,00	I,I4 0,2I	0,0I -	7	I	- -	0,35 -	2 -
5	EI6-232 7-I доп.2	То же,из электросварных труб,диам.25х2 мм	м	I64,00	0,89 0,4I	0,03 0.02	I46	67	5 3	0,70 0,03	II5 5
6	EI6-233 8-I доп.2	То же,диам.32х2 мм	м	4,00	I,0I 0,4I	0,03 0,02	4	2	- -	0,70 0,03	3 -
7	EI6-234 8-I доп.2	То же,диам.38х2мм	м	7,00	I,07 0,4I	0,03 0,02	7	3	- -	0,70 0.03	5 -
8	EI6-235 8-I доп.2	То же,диам.45х2мм	м	I9,00	I,I8	0,75	22	8	I5 I4	0,70 0,93	I3 I8
9	EI6-66 8-I CII3-I39, I38	То же,диам.57х3 мм расценка. I.78-0,82+0,72=I,68	м	40,00	I,68 -	- -	67	-	-	-	-
I0	EI6-68 8-3 CII3-I48, I47	То же,диам. 89х3 мм расценка: 2.62-I,27+I,I4=2,49	м	3,00	2,49 -	- -	7	-	- -	0,86 -	3 -

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
II	EI6-70 8-3	То же, диам. II4х4 мм	м	6,00	4.I5 / 0,74	0,09 / 0.03	25	4	- / -	I,24 / 0,04	7 / -
I2	CI30-2305 доп.I	Крепление электросварных трубопроводов	кг	I5,00	0,59 / -	- / -	9	-	-	-	-
I3	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание системы трубопроводов, диам. до 50 мм	I00м	3,46	3.94 / 3,73	- / -	I4	I3	- / -	5,I6 / -	I8 / -
I4	EI6-220 22	То же. диам. до I00мм	I00м	0,09	4.22 / 3,73	- / -	I	-	- / -	5,I6 / -	- / -
		Стоимость муфтовой арматуры									
I5	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм. I5	шт	38,00	I,20 / -	- / -	46	-	-	-	-
I6	CI30-92	То же, диам. 20 мм	шт	24,00	I.43 / -	- / -	34	-	-	-	-
I7	CI30-99	То же, диам. 25 мм	шт	I4,00	I.59	-	22	-	-	-	-
I8	CI30-I00	То же, диам. 32 мм	шт	2,00	2.I0 / -	- / -	4	-	-	-	-

102406

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	CI30-I0I	То же, диам.40 мм	шт	2,00	3,0I / -	- / -	6	-	-	-	-
20	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей запорных фланцевых диам.25 мм	шт	4,00	I,68 / 0,97	0,I3 / 0,04	7	4	- / -	I,5I / 0,05	6 / -
2I	2307-I0235 тр-т К=I,098	Вентиль проходной фланцевый I5ч9р2, Ду25, РуI6	шт	4,00	2,47 / -	- / -	I0	-	-	-	-
22	CI30-I790	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 МПА, диаметром в мм:25	шт	8,00	0,73 / -	- / -	6	-	-	-	-
23	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей запорных фланцевых диам.50 мм	шт	8,00	I,60 / 0,97	0,I3 / 0,04	I3	8	I / -	I,5I / 0,05	I2 / -
24	2307-I0238 тр-т К=I,098	Вентиль проходной фланцевый I5ч9р2, Ду50, РуI6	шт	6,00	5,49 / -	- / -	33	-	-	-	-
25	CI30-I793	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 МПА,									

10140/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		диаметром в мм·50	шт	I2,00	I,I5 / -	- / -	I4	-	-	-	-
26	EI6-I36 I2-2	Установка вентилей запорных фланцевых, диаметром	шт	2,00	2,98 / I,7I	0,29 / 0,09	6	3	- / -	2,67 / 0,I2	5 / -
27	CI30-2052 доп.I	Вентили запорные фланцевые I5с22нж. диам.80 мм	шт	2,00	33,20 / -	- / -	66	-	-	-	-
28	CI30-I795	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I.6 МПА, диаметром в мм:80	шт	4,00	I,54 / -	- / -	6	-	-	-	-
29	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80 мм	шт	I,00	24,80 / I,7I	0,29 / 0.09	25	2	- / -	2,67 / 0,I2	3 / -
30	ЦII-392-I	Монтаж клапанов регулирующих	шт	I,00	I,I9 / I,I7	- / -	I	2	- / -	2,00 / -	4 / -
3I	I704-50064 тр-т К=I,08	Клапаны регулирующие УРРД, диам.25 мм цена:70хI,08	шт	I,00	75,60 / -	- / -	76	-	-	-	-
32	EI6-I34 I2-I	Установка клапанов обратных фланцевых, диам.25 мм	шт	I,00	I,68 / 0,97	0,I3 / 0,04	2	I	- / -	I,5I / 0,05	2 / -

102440/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
33	CI30-2268 доп.I	Клапаны обратные фланцевые I6ч3бр, диам.25 мм	шт	I,00	5.68 / -	- / -	6	-	-	-	-
34	CI30-I790	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 давлением I.6 МПА, диаметром в мм·25	шт	2,00	0.73 / -	- / -	I	-	-	-	-
35	EI6-I36 I2-2	Установка клапанов обратных фланцевых, диам.80 мм	шт	I.00	2.98 / I,7I	0.29 / 0.09	3	2	- / -	2.67 / 0,I2	3 / -
36	2307-I0776 тр-т К=I,098	Клапан обратный фланцевый I6сI3нж, Ду80.Ру40	шт	I,00	27.45 / -	- / -	27	-	-	-	-
37	CI30-I795	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 давлением I,6 МПА, диаметром в мм:80	шт	2,00	I.54 / -	- / -	3	-	-	-	-
38	ЦII-I55-2	Водосчетчик холодной или горячей воды,диаметр условного прохода ,в мм,до I00	шт	I,00	2.55 / I,88	0.0I / -	3	2	- / -	3.00 / -	3 / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
39	СI30-2999 доп.4	Водосчетчики СТВГ-65	шт	I.00	58,I0	-	58	-	-	-	-
40	ЦII-I57-2	Монтаж теплосчетчика	шт	I,00	2,28 / I,58	0.0I / -	2	2	- / -	3.00 / -	3 / -
4I	ЦII-392-I	Монтаж клапанов регулирующих	шт	I,00	I.I9 / I,I7	- / -	I	-	-	-	-
42	I704-50065 тр-т К=I.08	Клапаны регулирующие УРРД,диам.50 мм цена:89хI,08	шт	I,00	96,I / -	- / -	96	-	-	-	-
43	С цена з-да	Стоимость цена:300хI,I	шт	I,00	330.00 / -	- / -	330	-	-	-	-
44	Е23-678 изд.69г. 32-IIА	Установка элеваторов 40СI0БКНI	шт	I,00	0.2I / 2,23	- / -	I	2	- / -	3.79 / -	4 / -
45	СI30-2489 доп.I	Стоимость элеваторов 40СI0БКНI	шт	I,00	I9.60 / -	- / -	20	-	-	-	-
46	СI30-I039 примен.	Краны трехходовые муфтовые I4МI,диам. I5 мм	шт	I8,00	I.07 / -	- / -	I9	-	-	-	-
47	2307-I0069 тр-т К=I,098	Кран проходной сальниковый муфтовый IIч6бк,Ду25.РуI0	шт	2,00	4.39 / -	- / -	9	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
48	ЕI6-I34 I2-I	Установка клапанов обратных,диам.20 мм	шт	I,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	2	I	- -	I,5I 0,05	2 -
49	2307-I0728 тр-т К=I,098	Клапан обратный муфтовый I6бI6к.Ду20. РуI6	шт	I,00	0,79 -	- -	I	-	-	-	-
50	ЕI8-I96 II-6	Установка воздухосборников АIИ0I0.000	шт	6.00	7,32 I,24	0,I2 0.04	44	7	- -	2,04 0,05	I2 -
5I	ЕI8-I97 II-6	То же,АIИ0I0.000-0I	шт	2,00	I0,43 I,24	0,I2 0,C4	2I	2	- -	2,04 0,05	4 -
52	ЕI8-I86 II-2	Установка грязевиков I6-80	шт	2,00	40.57 3,24	0,52 0 I5	8I	6	I -	5,35 0.I9	II -
53	ЕI8-2I2 I4-I	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	шт	8,00	20,62 0,67	0,I6 0,05	I65	5	I -	I,08 0,06	9 -
54	ЦI2-698-4	Монтаж бобышек ЗК4-I-73	шт	2,00	I,25 0,52	0,I0 -	3	I	- -	I,00 -	2 -
55	ЦI2-698-I0	Монтаж расширителей 3.ЗК4-2-75-Iшт, 4.ЗК4-2-75-I шт	шт	2,00	6,30 3,I3	0,8I 0,I0	I3	6	I -	5,00 0,I3	I0 -

102406

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
56	ЦI2-698-II	То же, I, ЗК4-3-75-Iшт, 6, ЗК4-3-75-3 шт, 3. ЗК4-4-75-2 шт	шт	6,00	4,62	0,67	28	I6	4	4,00	24
					2,70	0,08			-	0,I0	I
57	Е20-696 I8-I	Установка м/к для креплений	I00кг	I,35	36,23	0,49	49	9	-	I0,32	I4
					6,40	0,I5			-	0,I9	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	-	I749	20I	28	-	336
			руб						I7		24
		в том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	78	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	5	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	29	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	29	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	27	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	3	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб	-	-	6	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	I08	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	48
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	32	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I67I	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	538	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	6	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	I7	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	I72	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	I89	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	854	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	222	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	37	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I5I	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	2044	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	329
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	226	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	2I52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	377
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	258	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы									
58	Е26-7 2-7	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными	м3	0,47	I6,80 / II,00	0,24 / 0,07	8	5	- / -	I8,80 / 0,09	9 / -
59	СII4-I49	Стоимость объем. 0,98х0,47	м3	0.46	30,I0 / -	- / -	I4	-	-	-	-
60	Е26-73 I3-9	Покрытие изоляции холстом стекловолокнистым ВВ-Г	I00м2	0,I7	I2,60 / II,80	0,05 / 0,02	2	2	- / -	2I,I0 / 0,03	4 / -

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
6I	CII4-206	Стоимость	I000м2	0,02	79,30	-	I	-	-	-	-
		объем I7xI,I0			-	-					
62	EI3-I2I I5-7	Огрунтовка трубопроводов грунтовкой ГФ-02I									
			I00м2	0,07	7,7I	0,20	I	-	-	3,I0	-
					2,05	0,06			-	0,08	-
63	EI3-I53 I8-6	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-I33 за 2 раза	I00м2	I,32	I0,30	0,I2	I4	2	-	2,30	3
		объем 66x2			I,5I	0,04			-	0,05	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	-	40	9	-	-	I6
			руб						-		-
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	40	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	5	-	-	-	-

102406

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб	-	-	3	-	-	-	-
		Всего.стоимость обще-строительных работ	руб	-	-	48	-	-	-	-
		Нормативная трудо-емкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб	-	-	48	-	-	-	-
		Нормативная трудоем-кость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	9	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб / руб	-	-	I789	2I0	28 / I7	-	352 / 24
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	78	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	I5	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	5	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	29	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	27	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	6	-	-	-	-
		Всего.стоимость монтажных работ	руб	-	-	I08	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	48
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	32	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	40	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	I4	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	9	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	9	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I5	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	5	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	3	-	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	48	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	9	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I67I	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	538	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	6	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	I7	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	I72	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	I89	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	854	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	222	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	37	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I5I	-	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	2044	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	329
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	226	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	2200	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	393
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	267	-	-	-

Составил Качурина

Проверил Чуканова

10540/6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

на вентиляцию

к типовому проекту на строительство инкубатория для промышленного стада птицефабрики на I0 млн.бройлеров

Основание. ОВI-ОВ27

Составлена в ценах I984г.

для базисного района

Сметная стоимость 34,8I9 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 3I59 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 2958 чел.-ч.
Сметная заработная плата 2,057 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего / основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслужив.машин / обслуживающие машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслужив.машин / обслуживающие машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0 / II
		Раздел I.Сантехнические работы							
I	Е20-704 20-I	Установка агрегатов вентиляторных В-Ц4-75Ь2,5 с эл/двигателем 4АА56А4 шт	2,00	54,48 / I,55	0,I3 / 0,04	I09	3	– / –	2,52 / 0,05	5 / –

ТП 805-4-2I.89 А-6 - I7I -

102406

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2	E20-I002 47-I	Установка виброизоляторов до 38	I0шт	I,00	9,I4 2,I3	0,0I -	9	2	- -	3,62 -	4 -
3	E20-72I 20-I	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой,т, до 0,05	шт	4,00	3,I3 I,55	0,I3 0,04	I3	6	- -	2,52 0,05	I0 -
4	CI30-I72 I50I-I0059 0I392 тр-т К=I,09	Вентиляторы виброизолированных ц/б Ц4-75Н2,5 с эл/двигателем 4АА63А2 цена: 5I,3+(24-23)хI,09	шт	4,00	52,40 -	- -	2I0	-	-	-	-
5	E20-I002 47-I	Установка виброизоляторов до 38	I0шт	2,00	9,I4 2,I3	0,I0 -	I8	4	- -	3,62 -	7 -
6	E20-72I 20-I	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой,т,до 0,05	шт	7,00	3,I3 I,55	0,I3 0,04	22	II	I -	2,52 0,05	I8 -
7	CI30-I72 I50I-I0059, 0I394 тр-т К=I,09	Вентиляторы виброизолированные Ц4-75Н2,5 с эл/двигателем 4А7IА2 цена: 5I,3+(34-23)хI,09	комп1.	7,00	63,30 -	- -	443	-	-	-	-

102406

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
8	E20-I002 47-I	Установка виброизоляторов до 38	I0шт	3,50	9,I4 / 2,I3	0,0I / -	32	7	- / -	3,62 / -	I3 / -
9	E20-722 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой, т,до 0,I2	шт	I,00	5,32 / 3,57	0,3I / 0,09	5	4	- / -	6,I7 / 0,I2	6 / -
I0	CI30-I73 I50I-0I392, 0I395 ТР =К=I,09	Вентиляторы ц/б виброизолированные В-Ц4-75Н 3,I5 с эл/двигателем 4А7I82	компл.	I,00	7I,28 / -	- / -	7I	-	-	-	-
		цена: 58,2+(36-24)хI,09=7I,28									
II	EI0-I002 47-I	Установка виброизоляторов до 38	I0шт	0,50	9,I4 / 2,I3	0,0I / -	5	I	- / -	3,62 / -	2 / -
I2	E20-722 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой, т,до 0,I2	шт	3,00	5,32 / 3,57	0,3I / 0,09	I6	II	I / -	6,I7 / 0,I2	I9 / -
I3	CI30-2788 доп.3 I50I-0I409, 0I399 тр-т К=I,II	Вентиляторы ц/б виброизолированные Ц4-75Н5									

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		с эл/двигателем I4A80B4 к-т	2,00	I59,02	-	3I8	-	-	-	-
		цена·I79-(63-45)х хI,II=I59,02		-	-					
I4	CI30-2788 доп.3 I50I-0I409, 0I402 тр-т К=I,II	Вентиляторы ц/б виброизолированные В-Ц4-75 Н5 с эл/двигателем 4А90Л4 к-т	I,00	I69,0I	-	I69	-	-	-	-
		цена: I79-(63-54)хI,II		-	-					
I5	E20-I004 47-3 доп.I	Установка виброизоляторов до 40 I0шт	I,50	I5,40	0,0I	23	4	-	4,79	7
				2,82	0,0I			-	0,0I	-
I6	E20-723 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали, т,до 0,4 шт	3,00	7,56	0,72	23	I5	3	8,59	26
				5,02	0,22			I	0,28	I
I7	CI30-2789 доп.3 I50I-0I4I7, 0I409 тр-т К=I,II	Вентиляторы ц/б виброизолированные В-Ц4-75Н6,3 с эл/двигателем 4AI00C4 цена. 378-(I25-63)хI,I= =309,8 к-т	2,00	309,80	-	620	-	-	-	-
				-	-					

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	CI30-2789 доп.3 I50I-0I4I7, 0I4I3 тр-т К=I,II	Вентиляторы ц/б виброизолированные В-Ц4-75Н 6,3 с эл/двигателем 4АII2М4 к-т	I,00	332,49 –	– –	332	–	–	–	–
I9	E20-I005 доп.I	Установка виброизоляторов до 4I I0шт	I,50	I9,30 3,I5	0,03 0,0I	29	5	– –	5,35 0,0I	8 –
20	E20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с подшоном массой,т, до 0,I шт	3,00	7,33 4,6I	I,0I 0,30	22	I4	3 I	8,02 0,39	24 I
2I	2308-II40 доп.8 тр-т К=I,II	Вентиляторы крышные радиальные ВКР4.00.45,6 с эл/двигателем 4А7IА6У2 к-т цена 62хI,II	2,00	68,82 –	– –	I38	–	–	–	–
22	2308-II4I доп.8 тр-т К=I,II	Вентиляторы крышные радиальные ВКР5.00.45.6 с эл/двигателем 4А80.А6У2 к-т цена·85хI,II	I,00	94,35 –	– –	94	–	–	–	–
23	24I5-2657 тр-т К=I,I	Стоимость поддонов								

10740/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		типа AIK080.000 шт	3,00	35,75	-	I07	-	-	-	-
		цена.32,5xI,I		-	-					
24	С Цена з-да	Кондиционеры неавтономные КНБ-6,3-0I (I шт - в резерве по проекту) шт	2,00	3540,00	-	7080	-	-	-	-
				-	-					
25	Ц28-7-3	Монтаж кондиционеров шт	I,00	47.20	7.35	47	36	7	68,00	68
				36,00	3,25			3	4,I9	4
26	С цена з-да	Кондиционеры неавтономные КНБ-I0-0I шт	2,00	4225,00	-	8450	-	-	-	-
				-	-					
27	Ц28-7-3	Монтаж кондиционеров шт	2,00	47.20	7.35	94	72	I5	68,00	I36
				36,00	3,25			7	4,I9	8
		Агрегат воздушно-отопительный А02-4--0I-У3 с эл/двигателем 4АА63В5								
28	Е20-755 24-2	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой,т до 0,25 шт	I,00	9,4I	0,79	9	5	I	8,55	9
				4,92	0,23			-	0,30	-
29	CI30-I35 I50I-I0059, 0I393 тр-т	а)Стоимость вентиляторов осевых В-06-300 с эл/двигателем 4АА63В4 компл.	I,00	4I,28	-	4I	-	-	-	-
	К=I,09	цена 39,I+(25-23)		-	-					

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
30	CI30-735	б) Стоимость калориферов КВБ7А	шт	I,00	60.60 / -	- / -	6I	-	-	-	-
3I	E20-468 9-7 2308-600I I704-5042I тр-т К=I,08	Установка клапанов воздушных утепленных, разм.I000х600 с исполнительным механизмом М70-I,6/25-0,25Н	Iшт	6,00	I87.00 / -	- / -	II22	-	- / -	4.4I / -	26 / -
32	E20-760 25-I	Установка калориферов массой,т до 0,I25	шт	6,00	6.25 / 2,97	0.46 / 0,I4	38	I8	3 / I	5.38 / 0,I8	32 / I
33	CI30-757	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС6А-II,поверхность нагрева в м2-II,4	шт	3,00	38.60 / -	- / -	II6	-	-	-	-
34	CI30-747	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ7-II-0I,поверхность нагрева в м2-I5,73	шт	2,00	53.80 / -	- / -	I08	-	-	-	-
35	CI30-748	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ8-II-0I,поверхность нагрева в м2-I8,74	шт	I,00	62.60 / -	- / -	63	-	-	-	-

102406

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36	E20-76I 25-2	Установка калориферов массой,т до 0,25	шт 2,00	7.79 3,45	0.73 0,22	I6	7	I -	6.49 0,28	I3 I
37	CI30-750	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБІО-П-0I,поверхность нагрева в м2-27,7	шт 2,00	86.80 -	- -	I74	-	-	-	-
38	E20-662 I7-I	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам В.00.00-03	шт I0,00	2.35 0,45	0.0I -	24	5	- -	0.82 -	8 -
39	E20-664 I7-I	То же,В.00.00-05	шт I,00	2.80 0,45	0.0I -	3	-	- -	0.82 -	I -
40	E20-666 I7-2	То же,В.00.00-09	шт 3,00	5.26 0,62	0.0I -	I6	2	- -	I.I0 -	3 -
4I	E20-668 I7-3	То же,В.00.00-I2	шт 3,00	6.52 0,70	0 02 0,0I	20	2	- -	I.28 0,0I	4 -
42	E20-674 I7-I	То же,Н.00.00-03	шт I3,00	2.I7 0,45	0.0I -	28	6	- -	0.82 -	II -
43	E20-767 I7-I	То же,Н.00.00-07	шт I,00	I.78 I,67	0.09 0,03	2	2	- -	2.83 0,04	3 -

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
44	E20-678 I7-2	То же,Н.00.00-II	шт	3,00	4,07 0,62	0,0I -	I2	2	- -	I,I0 -	3 -
45	E20-680 I7-2	То же,Н.00.00-I5	шт	3,00	4,83 0,62	0,0I -	I4	2	- -	I,I0 -	3 -
46	E20-438 9-I	Установка заслонок АЗДI32.000 (Р200х200Р)	Iшт	I,00	8,95 0,75	0,02 0,0I	9	I	- -	I,28 0,0I	I -
47	E20-444 9-2	То же,АЗДI32.000-03 (Р400х400р)	Iшт	2,00	I4,I6 I,28	0,05 0,02	28	3	- -	2,I7 0,03	4 -
48	E20-476 9-3	Установка заслонок воздушных периметром до 3600 мм	шт	2,00	2,89 I,57	0,07 0,02	6	3	- -	2,69 0,03	5 -
49	CI30-2602 доп.I 70г.	Стоимость заслонок Р600х600	шт	2,00	30,40 -	- -	6I	-	-	-	-
50	E20-474 9-I	Установка заслонок АЗД I33.000(Р200Р)	шт	I,00	I,00 0,75	0,02 0,0I	I	I	- -	I,28 0,0I	I -
5I	CI30-3288 доп.4 72г. К=I,05	Стоимость цена.I6,6хI,05	шт	I,00	I7,43 -	- -	I7	-	-	-	-
52	E20-475 9-2	Установка заслонок диам.до 630 мм	шт	6,00	I,77 I,28	0,05 0,02	II	8	- -	2,I7 0,03	I3 -

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
53	CI30-2857 7Iг. доп.2 К=I,05	Стоимость заслонок А3Д.I33.000-03 (Р400I) цена·2I,9хI,05	шт	2,00	22,99 -	- -	46	-	-	-	-
54	CI30-2859 7Iг. доп.2 К=I,05	Стоимость заслонок А3I33.000-04 (Р500Р) цена:24,IхI,05	шт	I,00	25,30 -	- -	25	-	-	-	-
55	CI30-2860 7Iг. доп.2 К=I,05	Стоимость заслонок А3I36.000 (Р630Р) цена 26,3хI,05	шт	3,00	27,6I -	- -	83	-	-	-	-
56	E20-657 I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером,мм 900х400	шт	2.00	I2,32 I,97	0,50 0,I5	25	4	I -	3,I2 0,I9	6 -
57	E20-697 I8-2	Установка подставок металлических под калориферы	I00кг	0,64	36,29 3,67	0,26 0,08	23	2	- -	6,02 0,I0	4 -
58	E20-400 7-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером,мм I50х х490	Iшт	28,00	I,46 0,88	0,05 0,02	4I	25	2 I	I,4I 0,03	39 I

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
59	Е20-40I 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером,мм I50х х580 Iшт	4I,00	I.52 / 0,88	0.05 / 0,02	62	36	2 / I	I.4I / 0,03	58 / I
60	Е20-428 8-I3	Установка клапанов перекидных утепленных в шахте Iшт	3,00	3.42 / I,80	0.07 / 0,02	I0	5	- / -	2.95 / 0,03	9 / -
6I	СI30-6I0	Клапаны перекидные АЗЕ 024.000-0I шт	3,00	2.99 / -	- / -	9	-	-	-	-
62	Е20-4I9 8-4	Установка клапанов обратных диаметром,мм, до 630 Iшт	I,00	I.48 / 0,96	0.03 / 0,0I	I	I	- / -	I.62 / 0,0I	2 / -
63	СI30-2949 доп.4	Клапаны обратные КО-04	I,00	3I.60 / -	- / -	32	-	-	-	-
64	Е20-4I6 8-I	Установка клапанов огнезадерживающих периметром ,мм,до I800 Iшт	5,00	6.86 / 3 5I	0.06 / 0,02	34	I8	- / -	6.3I / 0,03	32 / -
65	СI30-630	Клапаны огнезадерживающие АЗЕ066.000 шт	I,00	5.24 / -	- / -	5	-	-	-	-

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
66	CI30-63I	То же, А3Е066.000-0	шт	2,00	6.08 / -	- / -	I2	-	-	-	-
67	CI30-632	То же, А3Е066.000-02	шт	2,00	8.52 / -	- / -	I7	-	-	-	-
68	E20-526 I2-I	Установка дефлекторов СТД2I0.00.000	шт	I2,00	9.37 / 2,50	0.03 / 0,0I	II2	30	- / -	4.30 / 0,0I	52 / -
69	E20-527 I2-I	То же, СТД2I0.00.000-0I	шт	I,00	I3.62 / 2,50	0.03 / 0,0I	I4	3	- / -	4.30 / 0,0I	4 / -
70	E20-529 I2-3	То же, СТД2I0.00.000-03	шт	I,00	25.36 / 5,34	0.22 / 0,06	25	5	- / -	9.34 / 0,08	9 / -
7I	E20-530 I2-3	То же, СТД2I0/7.00.000	шт	8,00	36.46 / 5,34	0.22 / 0,06	292	43	I / -	9.34 / 0,08	75 / I
72	E20-486 II-I	Установка зонтов 3 круглых 3К.00.000	шт	6,00	3.54 / I,8I	0.0I / -	2I	II	- / -	3.03 / -	I8 / -
73	E20-535 I3-I	Установка узлов прохода УШ	шт	4,00	II.99 / I,7I	0.I0 / 0,03	48	7	- / -	3.0I / 0,04	I2 / -
74	E20-536 I3-I	То же, УШ-0I	шт	6,00	I2.59 / I,7I	0.10 / 0,03	76	I0	- / -	3.0I / 0,04	I8 / -

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
75	E20-576 I3-3	То же,УП2-08	шт	I,00	44.54 2,66	0.26 0,08	45	3	- -	4,65 0.I0	5 -
76	E20-579 I3-I	То же,УП2-II	шт	I,00	I6.29 I,7I	0.I0 0,03	I6	2	- -	3.0I 0,04	3 -
77	E20-580 I3-I	То же,УП2-I2	шт	II,00	I6.99 I,7I	0.I0 0,03	I87	I9	I -	3.0I 0,04	33 -
78	E20-582 I3-2	То же,УП2-I4	шт	I,00	26,8I 2,09	0.I7 0,05	27	2	- -	3.65 0,06	4 -
79	E20-585 I3-3	То же,УП2-I7	шт	9.00	4I.04 2,66	0.26 0,08	369	24	3 I	4.65 0,I0	42 I-
80	E20-409 7-I	Установка ограждений отверстий входного патрубка ц/б вентиляторов	Iшт	3,00	I.09 0,88	0.05 0,02	3	3	- -	I.4I 0,03	4 -
8I	0II9	Сетка Н60-3									
	табл.I.I тр-т К=I,I	цена:0,74хI,II	м2	0,30	0,82 -	- -	I	-	-	-	-
82	E20-407 7-I	Установка решеток щелевых регулирующих РI50СХI	Iшт	20,00	I.52 0,88	0.05 0,02	30	I8	I -	I.4I 0,03	28 I

102470/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
83	Е20-408 7-I	То же,Р200СХI	Iшт	I66,00	I,67 0,88	0,05 0,02	277	I46	8 3	I,4I 0,03	234 5
84	Е20-406 7-I	Установка решеток воздухоприточных РI5	Iшт	7,00	5,30 0,88	0,05 0,02	37	6	– –	I,4I 0,03	.I0 –
85	СI30-640	Стоимость лючков для замера параметров воздуха с заглушкой ЛП	шт	93,00	0,I3 –	– –	I2	–	–	–	–
86	СI30-640	То же,лючков для чистки воздуховодов ЛВ	шт	75,00	0,I3 –	– –	I0	–	–	–	–
87	Е20-I I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0.5мм,диаметром ,мм.до I60	м2	35,I7	7,36 0,92	0,04 0,0I	259	32	I –	I,62 0,0I	57 –
88	Е20-2 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм,диаметром ,мм,до 200	м2	74,I0	5,40 0,92	0,04 0,0I	400	68	3 I	I,62 0,0I	I20 I
89	Е20-4 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром ,мм от 225									

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		до 3I5	м2	290,00	5.26	0.04	I525	267	I2	I.62	469
					0,92	0,0I			3	0,0I	3
90	E20-5 I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром, мм от 355 до 450	м2	I99,00	4.73	0.04	94I	I39	8	I.25	249
					0,70	0,0I			2	0,0I	2
9I	E20-6 I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром, мм 500	м2	I92,00	4.88	0.04	937	I34	8	I.25	240
					0,70	0,0I			2	0,0I	2
92	E20-7 I-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром, мм до 630	м2	59,00	4.90	0.04	289	36	3	I.07	63
					0,6I	0,0I			I	0,0I	I
93	E20-9 I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром, мм 800	м2	5,02	4.59	0.04	23	2	-	0.74	4
					0,4I	0,0I			-	0,0I	-
94	E20-II I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм от II00 до I600	м2	I8,00	5.34	0.04	96	I3	I	I.25	22
					0,70	0,0I			-	0,0I	-

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
95	Е20-I2 I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром ,мм до I800	м2	9,00	5,47 0,70	0,04 0,0I	49	6	- -	I,25 0,0I	II -
96	Е20-I4 I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм. периметром, мм до 3600	м2	I42.60	5,55 0,4I	0,04 0,0I	79I	58	5 I	0,74 0,0I	I05 I
97	Е20-6I 2-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I,6 мм, диаметром,мм,до 3I5	м2	43,70	9,35 0,98	0,06 0,02	409	43	3 I	I,7I 0,03	75 I
98	Е20-62 2-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I,6 мм, диаметром, мм,до 500	м2	2,5I	7,78 0,77	0,05 0,02	20	2	- -	I,35 0,03	3 -
99	Е20-63 2-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I,6 мм, диаметром,мм,до 630	м2	3,96	7,54 0,65	0,05 0,02	30	3	- -	I,I5 0,03	5 -

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I00	Е20-64 2-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I,6 мм,диаметром, мм,до 7I0	м2	44,60	7,34 0,46	0,05 0,02	327	2I	2 I	0,83 0,03	37 I
I0I	Е20-65 2-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I,6 мм,диаметром, мм,до 900	м2	5,20	7,07 0,46	0,05 0,02	37	2	- -	0,83 0,03	4 -
I02	Е20-35 I-I	Установка переходов из листовой стали,толщ. I мм,периметром до I000 мм	м2	2,98	7,37 0,92	0,04 0,0I	22	3	- -	I,62 0,0I	5 -
I03	Е20-36 I-2	То же,периметром до I800 мм	м2	II,50	5,95 0,70	0,04 0,0I	68	8	- -	I,25 0,0I	I4 -
I04	Е20-38 I-4	То же,периметром до 3600 мм	м2	I8,80	6,02 0,4I	0,04 0,0I	II3	8	I -	0,74 0,0I	I4 -
I05	Е20-39 I-5	То же,периметром до 4500 мм	м2	0,96	5,92 0,34	0,04 0,0I	6	-	- -	0 60 0,0I	I -
I06	Е20-38 I-4	Установка вентиляционных коробов из листовой стали,толщ.I мм, периметром до I000мм	м2	3,00	6,02 0,4I	0,04 0,0I	I8	I	- -	0,74 0,0I	2 -

102406

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I07	E20-39 I-5	То же, периметром до 4500 мм	м2	I2,00	5.92 0,34	0.04 0,0I	7I	4	- -	0.60 0,0I	7 -
I08	E9-I23	Установка фильтра с металлической сеткой	т	I,29	38.70 34.30	I.00 0,30	50	44	I -	62.60 0,39	8I I
I09	CI2I-2096	Стоимость м/к	т	I,29	347.00 -	- -	448	-	-	-	-
II0	E20-526 II-7	Установка зонтов над шкафом из листовой стали, толщ.0,7 мм, разм.I60x200, Л=270	м2	II,25	9.I3 0,8I	0.06 0,02	I03	9	- -	I.4I 0,03	I6 -
III	24I649 тр-т К=I,II5	Гибкий шланг металлический, диам.I00 мм цена:4,03xI,II5	м	I2,00	4.49 -	- -	54	-	-	-	-
II2	EI6-69 8-3	Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб, диам. I08x4 мм	м	I0,00	3.I2 0,53	0.07 0,02	3I	5	I -	0.86 0,03	9 -
II3	0II9 табл.I.I тр-т К=I,II	Сетка стальная Н25-2,0, ГОСТ 5336-80 цена.0,99xI,II	м2	I.0	I.I0 -	- -	I	-	-	-	-
II4	E20-696 I8-I	М/к из угловой и									

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		швеллерной стали I00кг	I,58	36.23 / 6,40	0.49 / 0,I5	57	I8	I / -	I0.32 / 0,I9	I6 / -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб / руб	-	-	29700	I603	I04 / 3I	-	2825 / 39
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб	-	-	I5530	-	-	-	-
		Запасные части	руб	-	-	3II	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб	-	-	I58	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб	-	-	480	-	-	-	-
		Заготовит.-складские расходы	руб	-	-	I98	-	-	-	-
		Комплектация	руб	-	-	I27	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	I6804	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I4I	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	I2	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	I2	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	I0	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	I08	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	II8	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	87	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I8	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	246	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	224
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I33	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	498	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	4	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	44	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	44	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	448	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	42	-	-	-	-

10740/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	43	-	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	583	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	52	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I353I	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	74I6	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	60	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	2I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	I45I	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	I472	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	3365	-	-	-	-
		Сдача и испытание	руб	-	-	66	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I800	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I40
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	296	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I226	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I6557	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	2704
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I768	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	34I90	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	30I4
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I953	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы								
II5	EI0-I09 20-5	Установка клапанов створных утепленных	м2 0,72	I.34	0.I3	I	-	-	I.29	I
				0,69	0,04			-	0,05	-
II6	CI22-270	Стоимость	м2 0,72	30.40	-	22	-	-	-	-
II7	E26-I6 4-3	Изоляция матами								

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		минераловатными	м3	0,86	20.40	0.I7	I8	7	-	I3,80	I2
					8,37	0,05			-	0,06	-
II8	CII4-97 ЭСН-84 тех.ч. п.I.3 табл.26-I	Стоимость объем. 0,86хI,5хI,03	м3	I,33	I9.60	-	26	-	-	-	-
II9	E26-73 I3-9	Покрытие изоляции холстом стекловолокнистым	I00м2	0,23	I2.60	0.05	3	3	-	2I,I0	5
					II,80	0,02			-	0,03	-
I20	CII4-206	Стоимость объем·23,3хI,I0	I000м2	0,03	79,30	-	2	-	-	-	-
I2I	EI3-I2I I5-7	Огрунтовка м/к грунтовкой ГФ-02I	I00м2	I5,I5	7.7I	0.20	II7	3I	3	3,I0	47
					2,05	0,06			I	0,08	I
I22	EI3-I53 I8-6	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-I33 за 2 раза объем·I5I5х2	I00м2	30,30	I0,30	0,I2	3I2	46	3	2,30	70
					I,5I	0,04			I	0,05	2
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	-	50I	87	6	-	I35
			руб						2		3

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе								
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	50I	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	356	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	4	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	2	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	87	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	89	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	50	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	82	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	46	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	629	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I45
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I04	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб	-	-	629	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I45
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I04	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	30201	I690	II0	-	2958 / 42
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб	-	-	I5530	-	-	-	-
		Запасные части	руб	-	-	3II	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб	-	-	I58	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб	-	-	480	-	-	-	-
		Заготовит.-складские расходы	руб	-	-	I98	-	-	-	-
		Комплектация	руб	-	-	I27	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	I6804	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I4I	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	I2	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	I2	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	I0	-	-

10140/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	I08	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	II8	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	87	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I8	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	246	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	224
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I33	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	50I	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	356	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	4	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	2	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	87	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	89	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	50	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	82	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	46	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	629	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I45
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I04	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	498	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	4	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	44	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	44	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	448	-	-	-	-
		Наьладные расходы	руб	-	-	42	-	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	43	-	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	583	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	52	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I353I	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	74I6	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	60	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	2I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	I45I	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	I472	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	3365	-	-	-	-
		Сдача и испытание	руб	-	-	66	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I800	-	-	-	-
		Нормативная								

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I40
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	296	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I226	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I6557	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	2704
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I768	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	348I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	3I59
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	2057	-	-	-

Составил Качурина

Проверил Чуканова

10240/6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

на воздухоснабжение

к типовому проекту на строительство инкубатория для промышленного стада птицефабрики на I0 млн.бройлеров

Основание. ВСI-ВС2
Составлена в ценах I984г.
для базисного района

Сметная стоимость	0,924 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	273 чел.-ч.
Трудозатраты построечные	262 чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,I82 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. эксп. машин в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин всего	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающие машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающие машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0		II	
		Монтажные работы										
I	ЦI2-I-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода от I5 мм до 50 мм м	I5,00	0.48 / 0.43	0.04 / 0,0I	7	6	- / -	I.00 / 0,0I		I5 / -	

1076/96

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
2	ЦI2-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПА, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	т	0,05	22I.00	6.00	II	I0	-	354.00	I8
					207,00	I,60			-	2,06	-
3	ЦI2-2-4	То же, диам.38 мм	т	0,24	I94.00	5.32	47	43	I	328.00	79
					I79,00	I,45			-	I,87	-
4	ЦI2-2-5	То же, диам.45 мм	т	0,0I	I68.00	4.90	2	2	-	275.00	3
					I55,00	I,36			-	I,75	-
5	ЦI2-2-7	То же, диам.76 мм	т	0,22	97.80	I4.50	22	I7	3	I34.00	29
					79,I0	7,74			2	9,98	2
6	ЦI2-807-I	Монтаж вентилей муфтовых I5кчI8пI, диам. I5-25 мм	шт	80,00	0,75	-	60	58	-	I,00	80
					0,73	-			-	-	-
7	ЦI2-807-3	То же, диам.40 мм	шт	2,00	0.84	-	2	2	-	I.00	2
					0,80	-			-	-	-
8	ЦI2-8I0-3	Монтаж вентилей запорных фланцевых I5чI4бр, диам.80 мм	шт	4,00	2,I6	0,I6	9	6	-	3,00	I2
					I 6I	0,04			-	0,05	-
9	ЦI2-809-I	Монтаж кранов трехходовых муфтовых диам.I5 мм, I4МI	шт	I,00	0,8I	-	I	I	-	I,00	I
					0,75	-			-	-	-

102410/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	ЦII-420-I	Монтаж клапанов редукционных фланцевых ПКРII2-25,диам.25 мм	шт	I,00	6,22 / 6,07	0,03 / 0,0I	6	6	- / -	I0,00 / 0,0I	I0 / -
II	ЦI2-805-I	Монтаж клапанов предохранительных I7ч3брI,диам.25 мм	шт	I,00	I,85 / I,59	0,06 / 0,0I	2	2	- / -	3,00 / 0,0I	3 / -
I2	ЦII-93-I	Монтаж манометров ОБМI-I00	шт	I,00	0,80 / 0,77	- / -	I	I	- / -	I,00 / -	I / -
I3	ЦI2-868-3	Монтаж фильтров-влагоотделителей диам. 80 мм	шт	I,00	2,67 / 2,26	0,29 / 0,07	3	2	- / -	4,00 / 0,09	4 / -
		Материалы, не учтенные ценниками									
I4	СII3-I	Трубы водогазопроводные с резьбой,диам. I5 мм объем.I3хI,03	м	I3,39	0,24 / -	- / -	3	-	-	-	-
I5	СII3-3	То же,диам. 25 мм объем·2хI.03	м	2,06	0,40 / -	- / -	I	-	-	-	-
I6	СI30-2338 доп.I	То же, из электросварных труб,диам. 25х2 мм объем:42хI,04	м	43,68	0,40 / -	- / -	I7	-	-	-	-

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	CI30-2340 доп.I	То же.диам.38х2 мм объем 38х2 мм I32хI,04	м	I37,28	0.58 / -	- / -	80	-	-	-	-
I8	CI59-33I4 К=I.05 К=0,9	Узлы трубопроводов из электросварных труб, диам.45х2 мм цена 888хI,05хI,09 объем:0,0IIхI,04	т	0,0I	839.I6 / -	- / -	8	-	-	-	-
I9	CI59-332I К=I,05 К=0,9	То же,диам.76х3 мм цена:578хI,05х0,9 объем· 0,2I6хI,04	т	0,22	546,2I	-	I20	-	-	-	-
20	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI для воды и пара,давлением I,6 МПА,диаметром в мм·I5	шт	78,00	I.20 / -	- / -	94	-	-	-	-
2I	CI30-98	То же,диам.20 мм	шт	2,00	I.43 / -	- / -	3	-	-	-	-
22	CI30-I0I	То же,диам.40 мм	шт	2.00	3,0I / -	- / -	6	-	-	-	-
23	CI30-I23	Вентили проходные фланцевые I5чI4бр, для воды и пара, давлением I,6 МПА,диаметром в мм.80	шт	4,00	2I.70 / -	- / -	87	-	-	-	-
24	CI30-I039 примен.	Краны трехходовые для контрольного									

102406

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		манометра I4MI	шт	I,00	I.07 / -	- / -	I	-	-	-	-
25	I7030I-79 тр-т К=I,098	Клапаны редукционные фланцевые ПКРII2-25 цена·33,3хI,098	шт	I,00	36.56 / -	- / -	37	-	-	-	-
26	2307-I0883 тр-т К=I,098	Краны предохранительные I7ч3брI,диам. 25 мм цена.5,4хI,098	шт	I,00	6.5I / -	- / -	7	-	-	-	-
27	CI30-I949	Манометры общего назначения с трехходовым краном с трубкой сифоном. ОБМ-I-I00	компл.	I,00	4.04 / -	- / -	4	-	-	-	-
28	CI30-I826	Фильтры-влагоотделители,диам.80 мм	шт	I,00	42.30 / -	- / -	42	-	-	-	-
29	CI30-2305 доп.I	Крепления для трубопроводов		27,00	0,59	-	I6	-	-	-	-
		Раздел I.Строительные работы									
30	E26-7 2-7	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными	м3	0,II	I6.80 / II.00	0.24 / 0,07	2	I	- / -	I8.80 / 0,09	2 / -
3I	CII4-I49	Стоимость объем 0.IIх0.98	м3	0,II	30.I0 / -	- / -	3	-	-	-	-

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
32	E26-73 I3-9	Покрытие изоляции холстом стекловолокнистым	I00м2	0,04	I2.60 II,80	0,05 0,02	I	-	- -	2I.I0 0,03	I -
33	CII4-206	Стоимость объем:3,64хI,I0	I000м2	0,00I	79.30 -	- -	I	-	-	-	-
34	EI3-I49 I8-2	Окраска трубопроводов эпоксидной эмалью ЭП-773 за 2 раза объем:55х2	I00м2	I,I0	20.00 0,99	0,I6 0,05	22	I	- -	I.47 0,06	2 -
35	EI0-28 4-I	Установка брусков разм.40хI00х80 для крепления трубопроводов	м3	0,02	II0.00 I2.90	I.30 0,39	2	-	- -	24.00 0,50	- -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	-	3I	2	- -	-	5 -
		в том числе.	руб								
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	3I	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	2	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	3	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	38	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	38	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб / руб	-	-	730	I58	4 / 2	-	262 / 2
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	699	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	7	-	-	-	-

102%/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	2	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	2	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	I56	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	I58	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	526	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	2I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	63	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	886	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	268
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I79	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3I	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	24	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	2	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	2	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	3	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	38	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	924	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	273
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I82	-	-	-

Составил Качурина

Проверил Чуканова

10270/6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

на приобретение и монтаж холодильного оборудования

к типовому проекту на строительство инкубатория для промышленного стада птицефабрики на IO млн.бройлеров

Основание. ХСI-ХС7

Составлена в ценах I984 г.

для базисного района

Сметная стоимость	I4,8I2 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	64I чел.-ч.
Трудозатраты построечные	587 чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,4I8 тыс.руб.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. эксп.машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп.машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж.машин / обслуживающие машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж.машин / обслуживающие машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8		IO	II
I	2302-0207I	Машина холодильная =МКВ4-I--2-000-000 шт	2,00	II00.00	-	-	2200	-	-	-	-
		в составе:		-		-			-	-	-

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2	Ц7-35-2М	а)Монтаж компрессорно-конденсаторного агрегата 2АК4,5-I-2-000-000-0I	шт	2,00	36,60 / 24,20	2,95 / I,38	73	48	6 / 3	40,00 / I,78	80 / 4
3	СУК ЕРЕР тех.ч.п. I.7	Стоимость эл/энергии	квт/ч	0,25	0,03 / -	- / -	I	-	-	-	-
		б)Щит арматурный ЩА-2-4 шт -учтен в электротехнической части									
		в)Щит управления -2 шт учтен в электротехнической части									
		г)Вентиль терморегулирующий ТРВ-2М-4шт - учтен в автоматике									
4	ЦI2-852-3	в)монтаж фильтра-осушителя	шт	2,00	2,24 / I,90	0,05 / 0,0I	4	4	- / -	3,00 / 0,0I	6 / -
5	Ц28-9I3-I	е)Монтаж испарителя ИРСН-24	шт	8,00	4,I0 / 3,67	0,36 / 0,24	33	29	3 / 2	7,00 / 0,3I	56 / 2
6	Ц28-84I-2	Монтаж теплообменника	шт	2 00	I0,I0 / 9,43	0,38 / 0,25	20	I9	I / I	I7,00 / 0,32	34 / I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
7	ЦI2-70-I	к)Монтаж медных труб, диам.I8хI мм (сверх комплекта)	м	45,00	0.78	0.I0	35	30	5	I.00	45
					0,66	0.06			3	0,08	4
8	ЦI2-70-I	л)То же,диам.I2хI мм (сверх комплекта)	м	33,0	0.78	0.I0	26	22	3	I.00	35
					0.66	0,06			2	0,08	3
9	СI59-50	Стоимость медных труб,диам.I8хI мм	т	0,02	I5I0.00	-	30	-	-	-	-
I0	СI59-44	То же,диам.I2хI мм	т	0,0I	I530,00	-	I5	-	-	-	-
II	С цена з-да	Холодильная машина 2ХМ-ФУ40	шт	2,00	5000.00	-	I0000	-	-	-	-
I2	Ц7-35-4М	Монтаж агрегата	шт	2,00	64 70	8.20	I29	86	I6	73.00	I46
					43,20	3,6I			7	4,66	9
I3	СЕРЕ тех.ч. п.I.7	Стоимость эл/энергии	квт/ч	I260.00	0.03	-	38	-	-	-	-
I4	230I-0I004	Насос 45/30	шт	3,00	I55.00	-	465	-	-	-	-
I5	Ц7-28I-IМ	Монтаж насоса	шт	3,00	25.60	3.5I	77	42	II	26.00	78
					I4,I0	I.59			5	2,05	6
I6	ЦI2-807-I	Монтаж вентилей запорных муфтовых	шт	8,00	0.75	-	6	6	-	I.00	8
					0 73	-			-	-	-

102406

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	СI30-98	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм·20	шт	8,00	I,43 / –	– / –	II	–	–	–	–
I8	ЦI2-800-2	Монтаж вентилей фланцевых	шт	2,00	2,23 / I,86	0,05 / 0,0I	4	4	– / –	3,00 / 0,0I	6 / –
I9	2307-I0238	Вентиль проходной фланцевый I5ч9р2, Ду50, РуI6	шт	2,00	5,00 / –	– / –	I0	–	–	–	–
20	ЦI2-803-2	Монтаж клапанов обратных	шт	2,00	2,06 / I,75	0,05 / 0,0I	4	4	– / –	3,00 / 0,0I	6 / –
2I	2307-I0823	Клапан обратный I9ч2Iбр Ду50; РуI6	шт	2,00	I0,60 / –	– / –	2I	–	–	–	–
22	ЦI2-802-5	Монтаж задвижек	шт	6,00	7,52 / 3,38	0,32 / 0,04	45	20	2 / –	6,00 / 0,05	36 / –
23	2307-II035	Задвижка 30ч6бр, Ду80, РуI0	шт	6,00	I7,00 / –	– / –	I02	–	–	–	–
24	ЦI2-809-I	Монтаж кранов трехходовых	шт	I,00	0,8I / 0,75	– / –	I	I	– / –	I,00 / –	I / –
25	СI30-I039	Краны трехходовые для контрольного манометра, диам. I5 мм	шт	I 00	I,07 / –	– / –	I	–	–	–	–

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
26	ЦI2-806-4	Монтаж кранов трехходовых фланцевых	шт	I,00	4.30 / 3,08	0.44 / 0,09	4	3	- / -	5.00 / 0.I2	5 / -
27	2307-I0053	Кран трехходовой сальниковый фланцевый IIчI8бк,Ду80,Ру6	шт	I,00	23.00 / -	- / -	23	-	-	-	-
28	ЦII-93-7	Монтаж манометра	шт	I,00	I.27 / I,2I	0.04 / -	I	I	- / -	2,00 / -	2 / -
29	I704-20002	Манометр ОБМI-I00=ОБМI-I60,ОБМВI-I60, ОБВI-I60 ТУ25-02-26-74	шт	I,00	2.55 / -	- / -	3	-	-	-	-
30	ЦII-I-I	Монтаж термометра	шт	2,00	0.2I / 0,2I	- / -	I	-	- / -	0.50 / -	I / -
3I	I50648-I249	Термометр технический П-4-I-I60-66	шт	2,00	0.85 / -	- / -	2	-	-	-	-
32	I70648-I752	Оправа к термометру техническому	шт	2,00	I.50 / -	- / -	3	-	-	-	-
33	ЦЗ-I-2	Монтаж тали,грузоп. 2т	шт	I,00	23.50 / I8,90	2.32 / I.09	24	I9	2 / I	3I.50 / I,4I	3I / I
34	I906-I6027	Таль ручная шесте-									

10240/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		ренная	шт	I,00	62,00 / -	- / -	62	-	-	-	-
		Раздел I. Строительные работы									
35	EI0-28 4-I	Изготовление и ограждение испарителей из деревянных брусков, разм.2045х20х30	м3	0,I0	II0.00	I,30	II	I	-	24.00	2
					I2,90	0,39			-	0,50	-
36	E9-I22	Монтаж поддона из оцинкованной стали. толщ.I мм	т	0,02	40,30	4,I0	I	-	-	34.90	I
					23,I0	I,22			-	I,57	-
37	CIII-526	Оцинкованная сталь листовая ГОСТ 7II8--78 толщиной листа I,0 мм	т	0,02	254,00 / -	- / -	5	-	-	-	-
38	E9-I53	М/к для крепления испарителей	т	0.30	27,I0	4,98	8	4	I	25.20	8
					I4,80	I.52			-	I.96	I
39	CI2I-20I9	Стоимость м/к	т	0,30	356 00 / -	- / -	I07	-	-	-	-
40	EI3-I2I I5-6	Покрытие стальных конструкций грунтовкой ГФ-02I за I раза	I00м2	0,2I	7,7I	0.20	2	-	-	3,I0	I
					2,05	0,06			-	0,08	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I	ЕI3-I53 I8-6	Покрытие огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-I33 за 2 раза I00м2 объем 2Iх2	0,42	I0.30 I,5I	0.I2 0,04	4	I	- -	2.30 0,05	I -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб руб	-	-	I38	6	I -	-	I3 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	22	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	I5	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	2	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	2	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	5	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	4	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	27	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	2	-	-	-

10740/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	II6	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	2	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	4	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	4	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I07	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I0	-	-	-	-
		Всего.стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	I36	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	I63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I5

102406

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	8	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб / руб	-	-	I36I2	344	50 / 24	-	587 / 3I
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб	-	-	I2727	-	-	-	-
		Запасные части	руб	-	-	44	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб	-	-	I28	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб	-	-	387	-	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб	-	-	I60	-	-	-	-
		Комплектация	руб	-	-	I02	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	I3548	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	747	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	I03	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	25	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	24	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	338	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	362	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	259	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	27I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	22
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	48	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	83	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	II0I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	626
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	4I0	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	22	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	I5	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	2	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	2	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	5	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	4	-	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб	-	-	I	-	-	-	-
		Всего.стоимость общестроительных работ	руб	-	-	27	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная зарабоотная плата	руб	-	-	-	2	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	II6	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	2	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	4	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	4	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I07	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I0	-	-	-	-
		Всего,стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	I36	-	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	I48I2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	64I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	4I8	-	-	-

Составил Качурина

Проверил Чуканова

102496

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

на оборотное водоснабжение охлаждения инкубационных шкафов

к типовому проекту на строительство инкубатория для промышленного стада птицефабрики на I0 млн.бройлеров

Основание: ХСI-ХС7

Составлена в ценах I984 г.

для базисного района

Сметная стоимость	I,606 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	573 чел.-ч.
Трудозатраты построечные	55I чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,308 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин	обслуживающие машины на един.	обслуживающие машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0		II
		Монтажные работы										
I	ЦI2-I-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода от I5 мм до 50 мм	м 326,00	0.48	0.04		I56	I40	I3	I.00		326
				0,43	0,0I				3	0.0I		3

102470/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЦI2-I-2	То же, диам.80 мм	м	45,00	0.6I / 0,53	0.06 / 0,02	27	24	3 / I	I 00 / 0,03	45 / I
3	Ц28-73I-I0	Монтаж бака прямоугольного для холодной воды и рассола AI6B099.000	шт	I,00	I6.80 / I5,60	0.29 / 0,I6	I7	I6	– / –	28,00 / 0,2I	28 / –
4	E9-46 7-I	Монтаж лестниц для бака	т	0,06	58,00 / I3,80	32.I0 / II,80	3	I	2 / I	32,60 / I5,22	I / I
5	E9-II8 I7-I	Монтаж люка для бака	т	0,03	40.30 / 35,90	0.20 / 0,05	I	I	– / –	63.40 / 0.06	2 / –
6	E9-I23 I7-6	Монтаж подставки под бак	т	0,26	38.70 / 34,30	I.00 / 0,30	I0	9	– / –	62.60 / 0,39	I6 / –
		Материалы, не учтенные ценниками									
7	CI30-I546	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами и креплениями для водоснабжения диаметром в мм:I5 объем IxI,03	м	I,03	0.94 / –	– / –	I	–	–	–	–
8	CI30-I547	То же, диам.20 мм объем 270xI,03	м	278,I0	I.09 / –	– / –	303	–	–	–	–

102406

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
9	CI30-I548	То же,диам.25 мм объем I4xI,03	м	I4,42	I,I0 / -	- / -	I6	-	-	-	-
I0	CI30-I549	То же диам.32 мм объем 4IxI,03	м	42,23	I,32 / -	- / -	56	-	-	-	-
II	CI30-I553	То же,диам.80 мм объем 45xI,03	м	46,35	2,53 / -	- / -	II7	-	-	-	-
I2	24I5-I357 примен. тр-т К=I I	Стоимость бака для холодной воды и рассола AI6B099.000		I,00	I08,90 / -	- / -	I09	-	-	-	-
I3	CI2I-I975	Стоимость лестниц для бака	т	0,06	358,00 / -	- / -	2I	-	-	-	-
I4	CI2I-2II5	Стоимость люка для бака	т	0.03	370 00 / -	- / -	II	-	-	-	-
I5	CI2I-20I9	Стоимость м/к из швеллера .угловой. полосовой стали	т	0,26	356,00 / -	- / -	93	-	-	-	-
		Разцел I.Строительные работы									
I6	E26-I6 4-3	Изоляция бака плитами из стеклянного штапельного волокна МС-50,толщ.60 мм	м3	I 00	20.40 / 8,37	0.I7 / 0,05	20	8	- / -	I3,80 / 0,06	I4 / -

102470/6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	CII4-I35	Стоимость объем IxI,03xI,5	м3	I,54	36,40 / -	- / -	56	-	-	-	-
I8	E26-62 II-6	Покрытие по изоляции сталью оцинкованной тонколистовой	I00м2	0,I7	80,I0 / 78,30	I,2I / 0,36	I4	I3	- / -	I28,00 / 0,46	22 / -
I9	CIII-524	Оцинкованная сталь листовая ГОСТ 7II8--78 толщиной листа 0,60 мм	т	0,I0	32I,00 / -	- / -	32	-	-	-	-
20	E26-85 I5-5	Затягивание полиэтиленовой пленкой	м2	I7,00	2,40 / 0,56	0,0I / -	4I	I0	- / -	0,92 / -	- / -
2I	CIII-303	Стоимость полиэтиленовой пленки	т	0,003	I460,00 / -	- / -	4	-	-	-	-
22	E26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов шнуром теплоизоляционным	м3	I,40	22,70 / 2I,80	0,33 / 0,I0	32	3I	- / -	4I,00 / 0,I3	57 / -
23	CII4-35I	Стоимость объем I.03xI,4	м3	I.44	66,90 / -	- / -	96	-	-	-	-
24	E26-73 I3-9	Покрытие изоляции холстом стекловолокнистым	I00м2	0,70	I2,60 / II,80	0,05 / 0,02	9	8	- / -	2I,I0 / 0,03	I5 / -

10240%

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
25	CII4-206	Стоимость объем.I,I0x70	I000м2	0,08	79,30 / -	- / -	6	-	-	-	-
26	EI3-I2I I5-7	Огрунтовка трубопроводов м/к грунтовкой ГФ-02I	I00м2	I I6	7,7I / 2.05	0,20 / 0,06	9	2	- / -	3,I0 / 0,08	4 / -
27	EI3-I53 I8-6	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-I33 за 2 раза объем·II6x2	I00м2	2,32	I0 30 / I,5I	0,I2 / 0,04	24	4	- / -	2,30 / 0,05	5 / -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб / руб	-	-	-	339	76	- / -	-	I33 / -
		в том числе									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	339	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	76	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	76	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	I90	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	54	-	-	-	-

102406

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	32	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	425	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I36
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	86	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	425	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I36
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	86	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб / руб	-	-	I280	267	I8 / 5	-	55I / 5
		в том числе								
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	802	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	5	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	I2	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	4	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	I80	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	I84	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	602	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I42	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	25	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	74	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	I0I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	4I6
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	209	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	339	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	7I	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	76	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	76	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I90	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	54	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	32	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	425	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I36
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	86	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	I39	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	2	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	I	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	II	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	I2	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I25	-	-	-	-

10240/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб	-	-	I2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I2	-	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	I63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	I606	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	573
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	308	-	-	-

Составил Качурина

Проверил Чуканова

10240/6