



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ**
в строительстве и промышленности
строительных материалов

119991, ГСП, Москва, ул. Строителей, 3, корп. 2
тел.: (495) 930-66-43, факс (495) 930-03-63
www.fpi.gov.ru

03.10.2008 № 845-6488/044

6/н от 17.09.2008

На № _____

ЗАО НПО «Элевар»

ул. Клары Цеткин, 4
127299, Москва

Федеральный центр ценообразования в строительстве по поставленному вопросу сообщает.

По п.1. Затраты на устройство лесов должны включаться в сметную документацию в соответствии с проектом производства работ. Объем работ по установке лесов следует определять по вертикальной проекции лесов на стены, а затраты на их установку определяются по норме табл. 07-001-02 сборника № 8 «Конструкции из кирпича и блоков». Одновременно с этим, применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 технической части сборника № 16 «Трубопроводы внутренние».

По п.2. Расценкой 09-03-039-01 сборника № 9 «Строительные металлические конструкции» в составе работ учтена установка и крепление опорных конструкций для крепления трубопроводов. Применение дополнительных расценок по сверлению отверстий и установке болтов не требуется.

По п.3. Расценка 08-02-472-02 сборника на монтаж № 8 «Электротехнические установки» не соответствует технологии производства работ, изложенной в письме, так как она не предусматривает затраты по сверлению отверстий и монтажу анкер-дюбелей. В данном случае рекомендуется применить расценку 08-02-472-07, учитывающую пристрелку дюбелей.

Начальник

Е.Е.Ермолаев