

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-15-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-15-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Салехард 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕР 81-02-15-2001 Часть 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Салехард 2011 – 99 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 05.07.2011 № 17636-АП/08)

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ямало-Ненецкий автономный округ**

ТЕР-15-2001

Часть 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 1.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ							
Таблица 15-01-001 Облицовка стен гранитными плитами.							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-01	до 2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	243736,41 231595,76 216465,48 222091,62	12386,61 12386,61 12386,61 12386,61	269,48 280,10 263,42 267,33	45,30 45,30 45,30 45,30	231080,32 218929,05 203815,45 209437,68	1175,2
<i>(101-9030)</i>	<i>Детали крепления, (т)</i>	-	-	-	-	<i>(П)</i>	-
15-01-001-02	до 3 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	246509,29 234368,26 219235,38 224862,21	15125,95 15125,95 15125,95 15125,95	281,36 292,76 274,89 278,99	45,30 45,30 45,30 45,30	231101,98 218949,55 203834,54 209457,27	1435,1
<i>(101-9030)</i>	<i>Детали крепления, (т)</i>	-	-	-	-	<i>(П)</i>	-
15-01-001-03	до 4 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	249286,00 237140,16 221995,58 227627,57	17627,10 17627,10 17627,10 17627,10	295,23 307,52 288,26 292,61	45,30 45,30 45,30 45,30	231363,67 219205,54 204080,22 209707,86	1672,4
<i>(101-9030)</i>	<i>Детали крепления, (т)</i>	-	-	-	-	<i>(П)</i>	-
15-01-001-04	до 6 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	252693,55 240540,32 225377,15 231017,21	20604,65 20604,65 20604,65 20604,65	321,28 335,17 313,42 318,21	45,47 45,47 45,47 45,47	231767,62 219600,50 204459,08 210094,35	1954,9
<i>(101-9030)</i>	<i>Детали крепления, (т)</i>	-	-	-	-	<i>(П)</i>	-
15-01-001-05	более 6 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	257677,61 245514,35 230326,61 235977,46	25011,42 25011,42 25011,42 25011,42	350,77 366,56 341,87 347,16	45,47 45,47 45,47 45,47	232315,42 220136,37 204973,32 210618,88	2373
<i>(101-9030)</i>	<i>Детали крепления, (т)</i>	-	-	-	-	<i>(П)</i>	-
Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-001-06	до 2						706,8
	(зона: 1)	391413,16	7145,75	1347,33	168,79	382920,08	
	(зона: 2)	371190,07	7145,75	1374,65	168,79	362669,67	
	(зона: 3)	346020,93	7145,75	1345,55	168,79	337529,63	
	(зона: 4)	355379,99	7145,75	1367,94	168,79	346866,30	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-001-07	до 3						866,4
	(зона: 1)	389176,77	8759,30	1343,48	167,99	379073,99	
	(зона: 2)	369157,75	8759,30	1370,72	167,99	359027,73	
	(зона: 3)	344241,88	8759,30	1341,75	167,99	334140,83	
	(зона: 4)	353506,98	8759,30	1364,09	167,99	343383,59	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-001-08	до 4						1014,6
	(зона: 1)	390675,08	10257,61	1343,48	167,99	379073,99	
	(зона: 2)	370656,06	10257,61	1370,72	167,99	359027,73	
	(зона: 3)	345740,19	10257,61	1341,75	167,99	334140,83	
	(зона: 4)	355005,29	10257,61	1364,09	167,99	343383,59	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-001-09	до 6						1162,8
	(зона: 1)	392200,10	11755,91	1343,48	167,99	379100,71	
	(зона: 2)	372180,59	11755,91	1370,72	167,99	359053,96	
	(зона: 3)	347263,73	11755,91	1341,75	167,99	334166,07	
	(зона: 4)	356529,33	11755,91	1364,09	167,99	343409,33	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-001-10	более 6						1357
	(зона: 1)	390288,30	13719,27	1335,79	166,80	375233,24	
	(зона: 2)	370473,25	13719,27	1362,94	166,80	355391,04	
	(зона: 3)	345810,47	13719,27	1334,12	166,80	330757,08	
	(зона: 4)	354981,64	13719,27	1356,34	166,80	339906,03	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-11	до 2						741
	(зона: 1)	61848,54	7387,77	1499,63	203,41	52961,14	
	(зона: 2)	49864,92	7387,77	1530,40	203,41	40946,75	
	(зона: 3)	40138,12	7387,77	1495,85	203,41	31254,50	
	(зона: 4)	45279,34	7387,77	1520,32	203,41	36371,25	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-001-12	до 3						900,6
	(зона: 1)	63440,64	8978,98	1499,63	203,41	52962,03	
	(зона: 2)	51457,00	8978,98	1530,40	203,41	40947,62	
	(зона: 3)	41730,17	8978,98	1495,85	203,41	31255,34	
	(зона: 4)	46871,41	8978,98	1520,32	203,41	36372,11	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-001-13	до 4						1048,8
	(зона: 1)	64390,06	10456,54	1495,14	202,41	52438,38	
	(зона: 2)	52529,76	10456,54	1525,80	202,41	40547,42	
	(зона: 3)	42902,20	10456,54	1491,42	202,41	30954,24	
	(зона: 4)	47991,04	10456,54	1515,83	202,41	36018,67	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-001-14	до 6						1208,4
	(зона: 1)	65454,02	12047,75	1490,65	201,20	51915,62	
	(зона: 2)	53717,05	12047,75	1521,21	201,20	40148,09	
	(зона: 3)	44188,72	12047,75	1486,99	201,20	30653,98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	Детали крепления, (т) (зона: 4)	49225,17	12047,75	1511,34	201,20	35666,08	-
15-01-001-15	более 6 (зона: 1)	66632,79	13752,62	1486,16	200,20	51394,01	1379,4
	(зона: 2)	55019,13	13752,62	1516,61	200,20	39749,90	
	(зона: 3)	45590,00	13752,62	1482,57	200,20	30354,81	
(101-9030)	Детали крепления, (т) (зона: 4)	50574,08	13752,62	1506,85	200,20	35314,61	-
<p>Таблица 15-01-002 Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина. Измеритель: 100 м² поверхности облицовки</p> <p>Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:</p>							
15-01-002-01	до 2 (зона: 1)	139657,06	5304,38	1093,06	111,39	133259,62	517,5
	(зона: 2)	132679,20	5304,38	1114,68	111,39	126260,14	
	(зона: 3)	123949,68	5304,38	1094,62	111,39	117550,68	
(101-9030)	Детали крепления, (т) (зона: 4)	127210,07	5304,38	1113,54	111,39	120792,15	-
15-01-002-02	до 3 (зона: 1)	139747,11	6718,88	1092,41	111,20	131935,82	655,5
	(зона: 2)	132839,52	6718,88	1114,01	111,20	125006,63	
	(зона: 3)	124197,20	6718,88	1093,99	111,20	116384,33	
(101-9030)	Детали крепления, (т) (зона: 4)	127425,26	6718,88	1112,91	111,20	119593,47	-
15-01-002-03	до 4 (зона: 1)	140925,86	7897,63	1092,41	111,20	131935,82	770,5
	(зона: 2)	134018,27	7897,63	1114,01	111,20	125006,63	
	(зона: 3)	125375,95	7897,63	1093,99	111,20	116384,33	
(101-9030)	Детали крепления, (т) (зона: 4)	128604,01	7897,63	1112,91	111,20	119593,47	-
15-01-002-04	до 6 (зона: 1)	142105,50	9076,38	1092,41	111,20	131936,71	885,5
	(зона: 2)	135197,90	9076,38	1114,01	111,20	125007,51	
	(зона: 3)	126555,54	9076,38	1093,99	111,20	116385,17	
(101-9030)	Детали крепления, (т) (зона: 4)	129783,62	9076,38	1112,91	111,20	119594,33	-
15-01-002-05	более 6 (зона: 1)	141607,66	9901,50	1092,09	111,10	130614,07	966
	(зона: 2)	134770,31	9901,50	1113,68	111,10	123755,13	
	(зона: 3)	126215,10	9901,50	1093,68	111,10	115219,92	
(101-9030)	Детали крепления, (т) (зона: 4)	129410,85	9901,50	1112,59	111,10	118396,76	-
<p>Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:</p>							
15-01-002-06	до 2 (зона: 1)	184500,95	6463,60	124,78	29,10	177912,57	621,5
	(зона: 2)	175105,38	6463,60	128,66	29,10	168513,12	
	(зона: 3)	163426,31	6463,60	122,51	29,10	156840,20	
(101-9030)	Детали крепления, (т) (зона: 4)	167764,73	6463,60	124,19	29,10	161176,94	-
15-01-002-07	до 3 (зона: 1)	186271,00	8226,40	126,99	29,10	177917,61	791
	(зона: 2)	176875,34	8226,40	131,01	29,10	168517,93	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 3)	165195,75	8226,40	124,64	29,10	156844,71	-
		(зона: 4)	169534,32	8226,40	126,36	29,10	161181,56	
		-	-	-	-	-	(П)	
		-	-	-	-	-	(П)	
15-01-002-08	до 4						949,2	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1)	187923,38	9871,68	129,43	29,10	177922,27	-
		(зона: 2)	178527,63	9871,68	133,61	29,10	168522,34	
		(зона: 3)	166847,49	9871,68	126,99	29,10	156848,82	
		(зона: 4)	171186,21	9871,68	128,76	29,10	161185,77	
(101-9030)	-	-	-	-	-	(П)	-	
15-01-002-09	до 6						1096,1	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1)	189462,37	11399,44	133,01	29,10	177929,92	-
		(зона: 2)	180066,48	11399,44	137,42	29,10	168529,62	
		(зона: 3)	168385,52	11399,44	130,45	29,10	156855,63	
		(зона: 4)	172724,47	11399,44	132,27	29,10	161192,76	
(101-9030)	-	-	-	-	-	(П)	-	
15-01-002-10	более 6						1276,9	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1)	191383,11	13279,76	138,27	29,10	177965,08	-
		(зона: 2)	181986,56	13279,76	143,01	29,10	168563,79	
		(зона: 3)	170303,52	13279,76	135,52	29,10	156888,24	
		(зона: 4)	174643,25	13279,76	137,43	29,10	161226,06	
(101-9030)	-	-	-	-	-	(П)	-	
Таблица 15-01-003 Облицовка колонн гранитными плитами. Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки								
Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:								
15-01-003-01	до 3						1898,4	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1)	251768,54	20274,91	326,43	45,20	231167,20	-
		(зона: 2)	239626,33	20274,91	340,78	45,20	219010,64	
		(зона: 3)	224484,11	20274,91	318,32	45,20	203890,88	
		(зона: 4)	230113,29	20274,91	323,20	45,20	209515,18	
(101-9030)	-	-	-	-	-	(П)	-	
15-01-003-02	до 4						2237,4	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1)	255708,59	23895,43	349,29	45,20	231463,87	-
		(зона: 2)	243560,94	23895,43	365,11	45,20	219300,40	
		(зона: 3)	228404,36	23895,43	340,37	45,20	204168,56	
		(зона: 4)	234039,57	23895,43	345,64	45,20	209798,50	
(101-9030)	-	-	-	-	-	(П)	-	
15-01-003-03	до 6						2610,3	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1)	260193,78	27878,00	388,21	45,41	231927,57	-
		(зона: 2)	248037,67	27878,00	406,47	45,41	219753,20	
		(зона: 3)	232858,38	27878,00	377,95	45,41	204602,43	
		(зона: 4)	238503,07	27878,00	383,88	45,41	210241,19	
(101-9030)	-	-	-	-	-	(П)	-	
15-01-003-04	более 6						3107,5	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1)	266147,66	33188,10	441,25	45,41	232518,31	-
		(зона: 2)	253980,74	33188,10	462,91	45,41	220329,73	
		(зона: 3)	238771,76	33188,10	429,11	45,41	205154,55	
		(зона: 4)	244428,65	33188,10	435,94	45,41	210804,61	
(101-9030)	-	-	-	-	-	(П)	-	
Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:								
15-01-003-05	до 3						2587,7	
(101-9030)	(зона: 1)	260515,96	28930,49	357,21	45,20	231228,26	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 2) 248372,61	28930,49	373,54	45,20	219068,58	-
		(зона: 3) 233223,47	28930,49	348,01	45,20	203944,97	
		(зона: 4) 238854,57	28930,49	353,42	45,20	209570,66	
		-	-	-	-	(П)	
15-01-003-06	до 4						3017,1
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 265665,51	33731,18	380,30	45,20	231554,03	-
		(зона: 2) 253516,20	33731,18	398,11	45,20	219386,91	
		(зона: 3) 238351,62	33731,18	370,28	45,20	204250,16	
		(зона: 4) 243989,29	33731,18	376,08	45,20	209882,03	
15-01-003-07	до 6						3491,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 271447,17	39037,21	420,67	45,41	231989,29	-
		(зона: 2) 259289,92	39037,21	441,02	45,41	219811,69	
		(зона: 3) 244103,43	39037,21	409,26	45,41	204656,96	
		(зона: 4) 249750,10	39037,21	415,75	45,41	210297,14	
15-01-003-08	более 6						4101,9
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 278911,00	45859,24	473,78	45,41	232577,98	-
		(зона: 2) 266742,97	45859,24	497,54	45,41	220386,19	
		(зона: 3) 251526,86	45859,24	460,49	45,41	205207,13	
		(зона: 4) 257185,68	45859,24	467,88	45,41	210858,56	
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-09	до 3						1071,6
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 391402,33	10983,90	1344,44	168,09	379073,99	-
		(зона: 2) 371383,32	10983,90	1371,69	168,09	359027,73	
		(зона: 3) 346467,44	10983,90	1342,71	168,09	334140,83	
		(зона: 4) 355732,56	10983,90	1365,07	168,09	343383,59	
15-01-003-10	до 4						1265,4
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 393388,78	12970,35	1344,44	168,09	379073,99	-
		(зона: 2) 373369,77	12970,35	1371,69	168,09	359027,73	
		(зона: 3) 348453,89	12970,35	1342,71	168,09	334140,83	
		(зона: 4) 357719,01	12970,35	1365,07	168,09	343383,59	
15-01-003-11	до 6						1413,6
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 394934,55	14489,40	1344,44	168,09	379100,71	-
		(зона: 2) 374915,05	14489,40	1371,69	168,09	359053,96	
		(зона: 3) 349998,18	14489,40	1342,71	168,09	334166,07	
		(зона: 4) 359263,80	14489,40	1365,07	168,09	343409,33	
15-01-003-12	более 6						1630,2
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 393291,14	16709,55	1340,27	167,20	375241,32	-
		(зона: 2) 373475,93	16709,55	1367,42	167,20	355398,96	
		(зона: 3) 348812,86	16709,55	1338,60	167,20	330764,71	
		(зона: 4) 357984,26	16709,55	1360,90	167,20	339913,81	
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-13	до 3						1379,4
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 395343,54	14925,11	1344,44	168,09	379073,99	-
		(зона: 2) 375324,53	14925,11	1371,69	168,09	359027,73	
		(зона: 3) 350408,65	14925,11	1342,71	168,09	334140,83	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	Детали крепления, (т) (зона: 4)	359673,77	14925,11	1365,07	168,09	343383,59	-
15-01-003-14	до 4 (зона: 1)	397933,85	17515,42	1344,44	168,09	379073,99	1618,8
	(зона: 2)	377914,84	17515,42	1371,69	168,09	359027,73	
	(зона: 3)	352998,96	17515,42	1342,71	168,09	334140,83	
	(зона: 4)	362264,08	17515,42	1365,07	168,09	343383,59	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-003-15	до 6 (зона: 1)	400422,18	19982,38	1344,44	168,09	379095,36	1846,8
	(зона: 2)	380402,78	19982,38	1371,69	168,09	359048,71	
	(зона: 3)	355486,11	19982,38	1342,71	168,09	334161,02	
	(зона: 4)	364751,63	19982,38	1365,07	168,09	343404,18	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-003-16	более 6 (зона: 1)	399030,93	22449,34	1340,27	167,20	375241,32	2074,8
	(зона: 2)	379215,72	22449,34	1367,42	167,20	355398,96	
	(зона: 3)	354552,65	22449,34	1338,60	167,20	330764,71	
	(зона: 4)	363724,05	22449,34	1360,90	167,20	339913,81	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-004 Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина.							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-01	до 3 (зона: 1)	141791,95	8722,75	1092,41	111,20	131976,79	851
	(зона: 2)	134883,61	8722,75	1114,01	111,20	125046,85	
	(зона: 3)	126239,79	8722,75	1093,99	111,20	116423,05	
	(зона: 4)	129468,59	8722,75	1112,91	111,20	119632,93	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-004-02	до 4 (зона: 1)	143206,45	10137,25	1092,41	111,20	131976,79	989
	(зона: 2)	136298,11	10137,25	1114,01	111,20	125046,85	
	(зона: 3)	127654,29	10137,25	1093,99	111,20	116423,05	
	(зона: 4)	130883,09	10137,25	1112,91	111,20	119632,93	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-004-03	до 6 (зона: 1)	144760,20	11669,63	1092,41	111,20	131998,16	1138,5
	(зона: 2)	137851,47	11669,63	1114,01	111,20	125067,83	
	(зона: 3)	129206,86	11669,63	1093,99	111,20	116443,24	
	(зона: 4)	132436,06	11669,63	1112,91	111,20	119653,52	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-004-04	более 6 (зона: 1)	144840,78	13084,13	1091,13	111,00	130665,52	1276,5
	(зона: 2)	138002,48	13084,13	1112,71	111,00	123805,64	
	(зона: 3)	129445,39	13084,13	1092,72	111,00	115268,54	
	(зона: 4)	132642,06	13084,13	1111,61	111,00	118446,32	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-05	до 3 (зона: 1)	144516,76	11447,56	1092,41	111,20	131976,79	1058
	(зона: 2)	137608,42	11447,56	1114,01	111,20	125046,85	

Номера расписок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расписками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 3) 128964,60	11447,56	1093,99	111,20	116423,05	-
		(зона: 4) 132193,40	11447,56	1112,91	111,20	119632,93	
15-01-004-06	до 4	-	-	-	-	(П)	1242
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 146507,64	13438,44	1092,41	111,20	131976,79	-
		(зона: 2) 139599,30	13438,44	1114,01	111,20	125046,85	
		(зона: 3) 130955,48	13438,44	1093,99	111,20	116423,05	
		(зона: 4) 134184,28	13438,44	1112,91	111,20	119632,93	
		-	-	-	-	(П)	
15-01-004-07	до 6	-	-	-	-	(П)	1414,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 148395,46	15304,89	1092,41	111,20	131998,16	-
		(зона: 2) 141486,73	15304,89	1114,01	111,20	125067,83	
		(зона: 3) 132842,12	15304,89	1093,99	111,20	116443,24	
		(зона: 4) 136071,32	15304,89	1112,91	111,20	119653,52	
-	-	-	-	(П)			
15-01-004-08	более 6	-	-	-	-	(П)	1575,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 148803,56	17046,91	1091,13	111,00	130665,52	-
		(зона: 2) 141965,26	17046,91	1112,71	111,00	123805,64	
		(зона: 3) 133408,17	17046,91	1092,72	111,00	115268,54	
		(зона: 4) 136604,84	17046,91	1111,61	111,00	118446,32	
-	-	-	-	(П)			
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-09	до 3	-	-	-	-	(П)	1107,4
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 189783,79	11672,00	136,06	29,10	177975,73	-
		(зона: 2) 180387,06	11672,00	140,66	29,10	168574,40	
		(зона: 3) 168703,97	11672,00	133,39	29,10	156898,58	
		(зона: 4) 173043,84	11672,00	135,26	29,10	161236,58	
-	-	-	-	(П)			
15-01-004-10	до 4	-	-	-	-	(П)	1322,1
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 192058,54	13934,93	140,17	29,10	177983,44	-
		(зона: 2) 182661,67	13934,93	145,04	29,10	168581,70	
		(зона: 3) 170977,67	13934,93	137,36	29,10	156905,38	
		(зона: 4) 175317,78	13934,93	139,30	29,10	161243,55	
-	-	-	-	(П)			
15-01-004-11	до 6	-	-	-	-	(П)	1525,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 194240,79	16078,77	146,12	29,10	178015,90	-
		(зона: 2) 184843,33	16078,77	151,37	29,10	168613,19	
		(зона: 3) 173157,23	16078,77	143,09	29,10	156935,37	
		(зона: 4) 177498,10	16078,77	145,14	29,10	161274,19	
-	-	-	-	(П)			
15-01-004-12	более 6	-	-	-	-	(П)	1706,3
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 196154,56	17984,40	151,75	29,10	178018,41	-
		(зона: 2) 186757,06	17984,40	157,37	29,10	168615,29	
		(зона: 3) 175070,01	17984,40	148,53	29,10	156937,08	
		(зона: 4) 179411,07	17984,40	150,67	29,10	161276,00	
-	-	-	-	(П)			
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-13	до 3	-	-	-	-	(П)	1638,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 196529,57	18318,43	179,61	25,54	178031,53	-
		(зона: 2) 187132,11	18318,43	186,42	25,54	168627,26	
		(зона: 3) 175439,82	18318,43	173,54	25,54	156947,85	
		(зона: 4) 179782,51	18318,43	176,95	25,54	161287,13	
-	-	-	-	(П)			

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-004-14	до 4						1875,8
	(зона: 1)	199194,37	20971,44	183,72	25,54	178039,21	
	(зона: 2)	189796,78	20971,44	190,80	25,54	168634,54	
	(зона: 3)	178103,58	20971,44	177,51	25,54	156954,63	
	(зона: 4)	182446,51	20971,44	180,99	25,54	161294,08	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-004-15	до 6						2113,1
	(зона: 1)	201884,02	23624,46	189,06	25,54	178070,50	
	(зона: 2)	192485,85	23624,46	196,48	25,54	168664,91	
	(зона: 3)	180790,68	23624,46	182,65	25,54	156983,57	
	(зона: 4)	185134,32	23624,46	186,22	25,54	161323,64	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-004-16	более 6						2316,5
	(зона: 1)	202415,36	25898,47	196,52	25,54	176320,37	
	(зона: 2)	193110,64	25898,47	204,42	25,54	167007,75	
	(зона: 3)	181530,00	25898,47	189,85	25,54	155441,68	
	(зона: 4)	185831,01	25898,47	193,55	25,54	159738,99	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-005
На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн.

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:

15-01-005-01	гранитом полированным						27,12
	(зона: 1)	318,87	285,84	33,03	7,46	0,00	
	(зона: 2)	319,61	285,84	33,77	7,46	0,00	
	(зона: 3)	318,43	285,84	32,59	7,46	0,00	
	(зона: 4)	318,88	285,84	33,04	7,46	0,00	
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под «скалу»						16,95
	(зона: 1)	204,39	171,36	33,03	7,46	0,00	
	(зона: 2)	205,13	171,36	33,77	7,46	0,00	
	(зона: 3)	203,95	171,36	32,59	7,46	0,00	
	(зона: 4)	204,40	171,36	33,04	7,46	0,00	
15-01-005-03	известняком						12,43
	(зона: 1,4)	138,31	127,41	10,90	2,52	0,00	
	(зона: 2)	138,57	127,41	11,16	2,52	0,00	
	(зона: 3)	138,16	127,41	10,75	2,52	0,00	

Таблица 15-01-006
При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца.

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять						0
	(зона: 1)	4839,60	0,00	0,00	0,00	4839,60	
	(зона: 2)	4750,80	0,00	0,00	0,00	4750,80	
	(зона: 3)	4573,20	0,00	0,00	0,00	4573,20	
	(зона: 4)	4662,00	0,00	0,00	0,00	4662,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-007							
Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями.							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:							
15-01-007-01	до 150 мм						4915,5
	(зона: 1)	61036,84	53185,71	1010,84	127,64	6840,29	
	(зона: 2)	60924,54	53185,71	1053,90	127,64	6684,93	
	(зона: 3)	60582,17	53185,71	986,64	127,64	6409,82	
	(зона: 4)	60726,96	53185,71	1001,95	127,64	6539,30	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-02	до 250 мм						3932,4
	(зона: 1)	48859,43	42548,57	864,38	126,39	5446,48	
	(зона: 2)	48772,55	42548,57	898,68	126,39	5325,30	
	(зона: 3)	48501,85	42548,57	845,00	126,39	5108,28	
	(зона: 4)	48617,44	42548,57	857,83	126,39	5211,04	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-03	до 450 мм						3277
	(зона: 1)	41179,39	35457,14	1276,12	125,14	4446,13	
	(зона: 2)	41147,72	35457,14	1341,24	125,14	4349,34	
	(зона: 3)	40874,09	35457,14	1243,05	125,14	4173,90	
	(зона: 4)	40980,12	35457,14	1265,47	125,14	4257,51	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:							
15-01-007-04	до 150 мм						3118,8
	(зона: 1)	36957,18	33745,42	770,60	123,00	2441,16	
	(зона: 2)	36924,98	33745,42	799,13	123,00	2380,43	
	(зона: 3)	36777,82	33745,42	754,43	123,00	2277,97	
	(зона: 4)	36836,02	33745,42	765,71	123,00	2324,89	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-05	до 250 мм						2565,1
	(зона: 1)	30635,50	27754,38	687,47	121,75	2193,65	
	(зона: 2)	30607,71	27754,38	711,31	121,75	2142,02	
	(зона: 3)	30480,58	27754,38	673,87	121,75	2052,33	
	(зона: 4)	30532,23	27754,38	683,75	121,75	2094,10	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-06	до 450 мм						2248,7
	(зона: 1)	27663,68	24330,93	1248,72	130,75	2084,03	
	(зона: 2)	27675,17	24330,93	1306,63	130,75	2037,61	
	(зона: 3)	27505,20	24330,93	1219,75	130,75	1954,52	
	(зона: 4)	27566,42	24330,93	1241,63	130,75	1993,86	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-008							
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями.							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-01	до 150 мм						2416,8
	(зона: 1)	29879,95	25473,07	2011,51	248,45	2395,37	
	(зона: 2)	29876,43	25473,07	2051,91	248,45	2351,45	
	(зона: 3)	29745,80	25473,07	2009,22	248,45	2263,51	
	(зона: 4)	29823,26	25473,07	2042,72	248,45	2307,47	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-008-02	до 250 мм						2017,8
	(зона: 1)	25568,69	21267,61	2009,26	247,76	2291,82	
	(зона: 2)	25566,99	21267,61	2049,58	247,76	2249,80	
	(зона: 3)	25440,29	21267,61	2007,02	247,76	2165,66	
	(зона: 4)	25515,83	21267,61	2040,50	247,76	2207,72	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-008-03	до 450 мм						1846,8
	(зона: 1)	24144,61	19465,27	2439,30	247,36	2240,04	
	(зона: 2)	24174,61	19465,27	2510,37	247,36	2198,97	
	(зона: 3)	24004,88	19465,27	2422,87	247,36	2116,74	
	(зона: 4)	24088,93	19465,27	2465,81	247,36	2157,85	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-04	до 150 мм						1966,5
	(зона: 1)	25113,59	20726,91	1991,31	244,17	2395,37	
	(зона: 2)	25109,63	20726,91	2031,27	244,17	2351,45	
	(зона: 3)	24979,70	20726,91	1989,28	244,17	2263,51	
	(зона: 4)	25056,88	20726,91	2022,50	244,17	2307,47	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-008-05	до 250 мм						1667,5
	(зона: 1)	21856,33	17575,45	1989,06	243,23	2291,82	
	(зона: 2)	21854,18	17575,45	2028,93	243,23	2249,80	
	(зона: 3)	21728,19	17575,45	1987,08	243,23	2165,66	
	(зона: 4)	21803,45	17575,45	2020,28	243,23	2207,72	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-008-06	до 450 мм						1575,5
	(зона: 1)	21264,91	16605,77	2419,10	242,83	2240,04	
	(зона: 2)	21294,47	16605,77	2489,73	242,83	2198,97	
	(зона: 3)	21125,44	16605,77	2402,93	242,83	2116,74	
	(зона: 4)	21209,21	16605,77	2445,59	242,83	2157,85	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-009 Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм.							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м²:							
15-01-009-01	до 6						598,9
	(зона: 1)	140078,23	6312,41	76,69	11,69	133689,13	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	133041,25	63 12,41	79,97	11,69	126648,87	
	(зона: 3)	124284,80	63 12,41	74,83	11,69	117897,56	
	(зона: 4)	127539,93	63 12,41	75,96	11,69	121151,56	
15-01-009-02	до 8						711,9
	(зона: 1)	141288,35	7503,43	83,32	11,69	133701,60	
	(зона: 2)	134251,14	7503,43	87,03	11,69	126660,68	
	(зона: 3)	125493,21	7503,43	81,22	11,69	117908,56	
	(зона: 4)	128748,74	7503,43	82,47	11,69	121162,84	
15-01-009-03	до 10						983,1
	(зона: 1)	144207,49	10361,87	104,20	11,69	133741,42	
	(зона: 2)	137169,53	10361,87	109,25	11,69	126698,41	
	(зона: 3)	128406,96	10361,87	101,36	11,69	117943,73	
	(зона: 4)	131663,75	10361,87	102,96	11,69	121198,92	
Таблица 15-01-010 Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит. Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами						621,5
	(зона: 1)	128995,28	6463,60	128,71	27,14	122402,97	
	(зона: 2)	122546,31	6463,60	132,93	27,14	115949,78	
	(зона: 3)	114519,89	6463,60	126,26	27,14	107930,03	
	(зона: 4)	117502,61	6463,60	128,04	27,14	110910,97	
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит						395,5
	(зона: 1)	132442,60	4421,69	131,68	30,63	127889,23	
	(зона: 2)	125776,95	4421,69	135,58	30,63	121219,68	
	(зона: 3)	117452,48	4421,69	129,40	30,63	112901,39	
	(зона: 4)	120556,21	4421,69	131,17	30,63	116003,35	
Подраздел 1.2 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ Таблица 15-01-016 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками. Измеритель: 100 м ² облицованной поверхности Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:							
15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн						117,52
	(зона: 1)	9914,74	1119,97	36,26	9,69	8758,51	
	(зона: 2)	9688,88	1119,97	37,29	9,69	8531,62	
	(зона: 3)	9497,45	1119,97	35,64	9,69	8341,84	
	(зона: 4)	9724,81	1119,97	36,11	9,69	8568,73	
15-01-016-02	на цементном растворе стен						307,8
	(зона: 1)	11122,15	2825,60	49,43	14,12	8247,12	
	(зона: 2)	10906,18	2825,60	50,97	14,12	8029,61	
	(зона: 3)	10732,70	2825,60	48,50	14,12	7858,60	
	(зона: 4)	10950,83	2825,60	49,12	14,12	8076,11	
15-01-016-03	на цементном растворе колонн						387,6
	(зона: 1)	11854,72	3558,17	49,43	14,12	8247,12	
	(зона: 2)	11638,75	3558,17	50,97	14,12	8029,61	
	(зона: 3)	11465,27	3558,17	48,50	14,12	7858,60	
	(зона: 4)	11683,40	3558,17	49,12	14,12	8076,11	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-017		Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе.					
Измеритель: 100 м ² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:							
15-01-017-01	стен <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	12401,00 12146,06 11946,62 12203,72	2668,63 2668,63 2668,63 2668,63	49,43 50,97 48,50 49,12	14,12 14,12 14,12 14,12	9682,94 9426,46 9229,49 9485,97	290,7
15-01-017-02	колодн <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	13259,14 13004,20 12804,76 13061,86	3526,77 3526,77 3526,77 3526,77	49,43 50,97 48,50 49,12	14,12 14,12 14,12 14,12	9682,94 9426,46 9229,49 9485,97	384,18
Таблица 15-01-018		Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике.					
Измеритель: 100 м ² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:							
15-01-018-01	стен <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	9785,03 9573,91 9400,03 9612,43	1639,00 1639,00 1639,00 1639,00	31,12 31,99 30,60 31,01	8,19 8,19 8,19 8,19	8114,91 7902,92 7730,43 7942,42	178,54
15-01-018-02	колодн <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	9971,75 9760,63 9586,75 9799,15	1825,72 1825,72 1825,72 1825,72	31,12 31,99 30,60 31,01	8,19 8,19 8,19 8,19	8114,91 7902,92 7730,43 7942,42	198,88
Таблица 15-01-019		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток).					
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-01	по кирпичу и бетону <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10760,44 10601,69 10281,47 10441,64	2042,88 2042,88 2042,88 2042,88	30,82 31,85 30,20 30,58	9,24 9,24 9,24 9,24	8686,74 8526,96 8208,39 8368,18	228
15-01-019-02	по дереву <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	16407,16 16148,58 15628,92 15888,55	2274,30 2274,30 2274,30 2274,30	44,31 45,86 43,37 43,91	13,77 13,77 13,77 13,77	14088,55 13828,42 13311,25 13570,34	259,92
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-03	по кирпичу и бетону <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i>	14331,04 14075,90	2124,60 2124,60	30,82 31,85	9,24 9,24	12175,62 11919,45	237,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	13692,39	2124,60	30,20	9,24	11537,59	
	(зона: 4)	13948,95	2124,60	30,58	9,24	11793,77	
15-01-019-04	по дереву						269,04
	(зона: 1)	19935,03	2354,10	44,31	13,77	17536,62	
	(зона: 2)	19580,81	2354,10	45,86	13,77	17180,85	
	(зона: 3)	18999,36	2354,10	43,37	13,77	16601,89	
	(зона: 4)	19354,63	2354,10	43,91	13,77	16956,62	
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-05	по кирпичу и бетону						159,67
	(зона: 1)	10604,93	1430,64	61,31	15,87	9112,98	
	(зона: 2)	10396,44	1430,64	62,93	15,87	8902,87	
	(зона: 3)	10029,64	1430,64	65,98	15,87	8533,02	
	(зона: 4)	10205,79	1430,64	67,09	15,87	8708,06	
15-01-019-06	по дереву						197,13
	(зона: 1)	16316,73	1724,89	77,05	21,19	14514,79	
	(зона: 2)	16008,50	1724,89	79,28	21,19	14204,33	
	(зона: 3)	15442,13	1724,89	81,35	21,19	13635,89	
	(зона: 4)	15717,75	1724,89	82,64	21,19	13910,22	
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-07	по кирпичу и бетону						166,11
	(зона: 1)	14110,71	1488,35	61,31	15,87	12561,05	
	(зона: 2)	13806,58	1488,35	62,93	15,87	12255,30	
	(зона: 3)	13377,99	1488,35	65,98	15,87	11823,66	
	(зона: 4)	13649,78	1488,35	67,09	15,87	12094,34	
15-01-019-08	по дереву						204,07
	(зона: 1)	19825,52	1785,61	77,05	21,19	17962,86	
	(зона: 2)	19421,65	1785,61	79,28	21,19	17556,76	
	(зона: 3)	18793,49	1785,61	81,35	21,19	16926,53	
	(зона: 4)	19164,75	1785,61	82,64	21,19	17296,50	
Таблица 15-01-020 Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками.							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону						213,18
	(зона: 1)	13871,07	1910,09	30,82	9,24	11930,16	
	(зона: 2)	13520,93	1910,09	31,85	9,24	11578,99	
	(зона: 3)	12971,64	1910,09	30,20	9,24	11031,35	
	(зона: 4)	13214,24	1910,09	30,58	9,24	11273,57	
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву						271,32
	(зона: 1)	19750,33	2374,05	44,31	13,77	17331,97	
	(зона: 2)	19300,36	2374,05	45,86	13,77	16880,45	
	(зона: 3)	18551,63	2374,05	43,37	13,77	16134,21	
	(зона: 4)	18893,69	2374,05	43,91	13,77	16475,73	
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону						256,5
	(зона: 1)	14927,99	2298,24	30,82	9,24	12598,93	
	(зона: 2)	14538,22	2298,24	31,85	9,24	12208,13	
	(зона: 3)	13941,57	2298,24	30,20	9,24	11613,13	
	(зона: 4)	14201,19	2298,24	30,58	9,24	11872,37	

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	20808,13 20318,53 19522,44 19881,52	2763,08 2763,08 2763,08 2763,08	44,31 45,86 43,37 43,91	13,77 13,77 13,77 13,77	18000,74 17509,59 16715,99 17074,53	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	14641,11 14251,36 13654,74 13914,35	2012,24 2012,24 2012,24 2012,24	30,82 31,85 30,20 30,58	9,24 9,24 9,24 9,24	12598,05 12207,27 11612,30 11871,53	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	20527,95 20038,37 19242,32 19601,38	2483,78 2483,78 2483,78 2483,78	44,31 45,86 43,37 43,91	13,77 13,77 13,77 13,77	17999,86 17508,73 16715,17 17073,69	283,86
Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-07	по кирпичу и бетону <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	21175,53 20542,31 19651,41 20017,79	4296,27 4296,27 4296,27 4296,27	30,82 31,85 30,20 30,58	9,24 9,24 9,24 9,24	16848,44 16214,19 15324,94 15690,94	430,92
15-01-020-08	по дереву <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	27326,61 26593,56 25503,22 25969,06	5032,05 5032,05 5032,05 5032,05	44,31 45,86 43,37 43,91	13,77 13,77 13,77 13,77	22250,25 21515,65 20427,80 20893,10	519,84
Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	13876,78 13476,91 12881,07 13139,64	1459,76 1459,76 1459,76 1459,76	61,31 62,93 65,98 67,09	15,87 15,87 15,87 15,87	12355,71 11954,22 11355,33 11612,79	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	19594,77 19095,91 18301,99 18659,29	1801,01 1801,01 1801,01 1801,01	77,05 79,28 81,35 82,64	21,19 21,19 21,19 21,19	17716,71 17215,62 16419,63 16775,64	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	14696,18 14256,69 13613,49 13889,08	1610,38 1610,38 1610,38 1610,38	61,31 62,93 65,98 67,09	15,87 15,87 15,87 15,87	13024,49 12583,38 11937,13 12211,61	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	20558,43 20019,95 19178,67 19552,99	2095,89 2095,89 2095,89 2095,89	77,05 79,28 81,35 82,64	21,19 21,19 21,19 21,19	18385,49 17844,78 17001,43 17374,46	239,53

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону						157,32
	(зона: 1)	14495,39	1409,59	61,31	15,87	13024,49	
	(зона: 2)	14055,90	1409,59	62,93	15,87	12583,38	
	(зона: 3)	13412,70	1409,59	65,98	15,87	11937,13	
	(зона: 4)	13688,29	1409,59	67,09	15,87	12211,61	
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву						296,01
	(зона: 1)	21052,63	2590,09	77,05	21,19	18385,49	
	(зона: 2)	20514,15	2590,09	79,28	21,19	17844,78	
	(зона: 3)	19672,87	2590,09	81,35	21,19	17001,43	
	(зона: 4)	20047,19	2590,09	82,64	21,19	17374,46	
Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-15	по кирпичу и бетону						415,15
	(зона: 1)	21475,41	4139,05	61,31	15,87	17275,05	
	(зона: 2)	20792,44	4139,05	62,93	15,87	16590,46	
	(зона: 3)	19854,95	4139,05	65,98	15,87	15649,92	
	(зона: 4)	20237,32	4139,05	67,09	15,87	16031,18	
15-01-020-16	по дереву						542,11
	(зона: 1)	27960,72	5247,62	77,05	21,19	22636,05	
	(зона: 2)	27178,76	5247,62	79,28	21,19	21851,86	
	(зона: 3)	26043,19	5247,62	81,35	21,19	20714,22	
	(зона: 4)	26524,29	5247,62	82,64	21,19	21194,03	
Таблица 15-01-021 Устройство основания под облицовку искусственным мрамором.							
Измеритель: 100 м ² поверхности оштукатуренного основания							
Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:							
15-01-021-01	стен по камню						114
	(зона: 1)	2182,25	1119,48	29,23	9,85	1033,54	
	(зона: 2)	2164,42	1119,48	30,37	9,85	1014,57	
	(зона: 3)	2124,67	1119,48	28,54	9,85	976,65	
	(зона: 4)	2143,97	1119,48	28,88	9,85	995,61	
15-01-021-02	стен по дереву						141,25
	(зона: 1)	9441,51	1387,08	105,33	15,80	7949,10	
	(зона: 2)	9296,71	1387,08	107,65	15,80	7801,98	
	(зона: 3)	8998,42	1387,08	101,45	15,80	7509,89	
	(зона: 4)	9146,89	1387,08	103,87	15,80	7655,94	
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону						169,86
	(зона: 1)	2780,05	1717,28	29,23	9,85	1033,54	
	(зона: 2)	2762,22	1717,28	30,37	9,85	1014,57	
	(зона: 3)	2722,47	1717,28	28,54	9,85	976,65	
	(зона: 4)	2741,77	1717,28	28,88	9,85	995,61	
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву						228,26
	(зона: 1)	10362,14	2307,71	105,33	15,80	7949,10	
	(зона: 2)	10217,34	2307,71	107,65	15,80	7801,98	
	(зона: 3)	9919,05	2307,71	101,45	15,80	7509,89	
	(зона: 4)	10067,52	2307,71	103,87	15,80	7655,94	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-021-05	откосов <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3149,99 3127,28 3076,71 3101,28	1797,96 1797,96 1797,96 1797,96	36,62 38,04 35,75 36,18	12,33 12,33 12,33 12,33	1315,41 1291,28 1243,00 1267,14	177,84
Таблица 15-01-022 Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр. Измеритель: 100 м ² облицовываемой поверхности Облицовка оселковым мрамором:							
15-01-022-01	стен гладких <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	35508,61 35144,76 34418,88 34781,28	15875,10 15875,10 15875,10 15875,10	153,76 156,24 147,39 151,51	12,88 12,88 12,88 12,88	19479,75 19113,42 18396,39 18754,67	1467,2
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	42046,05 41682,20 40956,32 41318,72	22412,54 22412,54 22412,54 22412,54	153,76 156,24 147,39 151,51	12,88 12,88 12,88 12,88	19479,75 19113,42 18396,39 18754,67	1971,2
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	74245,05 73762,63 72802,60 73280,51	48390,72 48390,72 48390,72 48390,72	211,07 214,45 202,31 207,99	17,42 17,42 17,42 17,42	25643,26 25157,46 24209,57 24681,80	4256
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	47316,66 46953,19 46224,86 46588,66	27639,33 27639,33 27639,33 27639,33	197,58 200,44 189,14 194,66	12,88 12,88 12,88 12,88	19479,75 19113,42 18396,39 18754,67	2430,9
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	86342,73 85860,31 84900,28 85378,19	60488,40 60488,40 60488,40 60488,40	211,07 214,45 202,31 207,99	17,42 17,42 17,42 17,42	25643,26 25157,46 24209,57 24681,80	5320
Таблица 15-01-023 Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей. Измеритель: 100 м ² облицовываемой поверхности Облицовка оселковым мрамором:							
15-01-023-01	откосов <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	48667,94 48304,09 47578,21 47940,61	29034,43 29034,43 29034,43 29034,43	153,76 156,24 147,39 151,51	12,88 12,88 12,88 12,88	19479,75 19113,42 18396,39 18754,67	2553,6
15-01-023-02	тяг, поясков и плинтусов простых <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i>	58581,74 58099,32 57139,29	32727,41 32727,41 32727,41	211,07 214,45 202,31	17,42 17,42 17,42	25643,26 25157,46 24209,57	2878,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	57617,20	32727,41	207,99	17,42	24681,80	
15-01-023-03	тяг, поясков и плитусов сложных						5219,2
	(зона: 1)	85196,63	59342,30	211,07	17,42	25643,26	
	(зона: 2)	84714,21	59342,30	214,45	17,42	25157,46	
	(зона: 3)	83754,18	59342,30	202,31	17,42	24209,57	
	(зона: 4)	84232,09	59342,30	207,99	17,42	24681,80	
15-01-023-04	капителей простых						3740,8
	(зона: 1)	68387,23	42532,90	211,07	17,42	25643,26	
	(зона: 2)	67904,81	42532,90	214,45	17,42	25157,46	
	(зона: 3)	66944,78	42532,90	202,31	17,42	24209,57	
	(зона: 4)	67422,69	42532,90	207,99	17,42	24681,80	
15-01-023-05	капителей сложных						6776
	(зона: 1)	102897,45	77043,12	211,07	17,42	25643,26	
	(зона: 2)	102415,03	77043,12	214,45	17,42	25157,46	
	(зона: 3)	101455,00	77043,12	202,31	17,42	24209,57	
	(зона: 4)	101932,91	77043,12	207,99	17,42	24681,80	
Таблица 15-01-024 Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр.							
Измеритель: 100 м ² облицовываемой поверхности							
Облицовка утюжным мрамором:							
15-01-024-01	стен гладких						560
	(зона: 1)	16832,27	6059,20	42,39	4,44	10730,68	
	(зона: 2)	16636,13	6059,20	43,15	4,44	10533,78	
	(зона: 3)	16239,89	6059,20	40,69	4,44	10140,00	
	(зона: 4)	16437,89	6059,20	41,78	4,44	10336,91	
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких						929,6
	(зона: 1)	21342,62	10569,55	42,39	4,44	10730,68	
	(зона: 2)	21146,48	10569,55	43,15	4,44	10533,78	
	(зона: 3)	20750,24	10569,55	40,69	4,44	10140,00	
	(зона: 4)	20948,24	10569,55	41,78	4,44	10336,91	
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами						2016
	(зона: 1)	33694,99	22921,92	42,39	4,44	10730,68	
	(зона: 2)	33498,85	22921,92	43,15	4,44	10533,78	
	(зона: 3)	33102,61	22921,92	40,69	4,44	10140,00	
	(зона: 4)	33300,61	22921,92	41,78	4,44	10336,91	
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких						1176
	(зона: 1)	24144,19	13371,12	42,39	4,44	10730,68	
	(зона: 2)	23948,05	13371,12	43,15	4,44	10533,78	
	(зона: 3)	23551,81	13371,12	40,69	4,44	10140,00	
	(зона: 4)	23749,81	13371,12	41,78	4,44	10336,91	
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами						2497,6
	(зона: 1)	39170,78	28397,71	42,39	4,44	10730,68	
	(зона: 2)	38974,64	28397,71	43,15	4,44	10533,78	
	(зона: 3)	38578,40	28397,71	40,69	4,44	10140,00	
	(зона: 4)	38776,40	28397,71	41,78	4,44	10336,91	

Номера расписок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расписками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-025 Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей. Измеритель: 100 м ² облицовываемой поверхности Облицовка утюжным мрамором:							
15-01-025-01	откосов <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	25290,29 25094,15 24697,91 24895,91	14517,22 14517,22 14517,22 14517,22	42,39 43,15 40,69 41,78	4,44 4,44 4,44 4,44	10730,68 10533,78 10140,00 10336,91	1276,8
15-01-025-02	тяг, поясков и плитусов простых <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	27074,28 26878,12 26481,83 26679,85	16300,03 16300,03 16300,03 16300,03	42,39 43,15 40,69 41,78	4,44 4,44 4,44 4,44	10731,86 10534,94 10141,11 10338,04	1433,6
15-01-025-03	тяг, поясков и плитусов сложных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	40190,71 39994,55 39598,26 39796,28	29416,46 29416,46 29416,46 29416,46	42,39 43,15 40,69 41,78	4,44 4,44 4,44 4,44	10731,86 10534,94 10141,11 10338,04	2587,2
15-01-025-04	капителей простых <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	32040,70 31844,54 31448,25 31646,27	21266,45 21266,45 21266,45 21266,45	42,39 43,15 40,69 41,78	4,44 4,44 4,44 4,44	10731,86 10534,94 10141,11 10338,04	1870,4
15-01-025-05	капителей сложных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	48977,45 48781,29 48385,00 48583,02	38203,20 38203,20 38203,20 38203,20	42,39 43,15 40,69 41,78	4,44 4,44 4,44 4,44	10731,86 10534,94 10141,11 10338,04	3360
Подраздел 1.3 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ							
Таблица 15-01-031 Облицовка стен полированными плитами. Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-031-01	до 2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030)</i> Детали крепления, (м)	191117,42 181734,47 169821,95 174263,37 -	7562,88 7562,88 7562,88 7562,88 -	2658,40 2790,16 2710,81 2750,13 -	764,06 764,06 764,06 764,06 -	180896,14 171381,43 159548,26 163950,36 (П) -	727,2
15-01-031-02	до 3 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030)</i> Детали крепления, (м)	193862,63 184489,09 172544,25 177001,89 -	9348,56 9348,56 9348,56 9348,56 -	3053,31 3204,84 3113,89 3159,07 -	878,05 878,05 878,05 878,05 -	181460,76 171935,69 160081,80 164494,26 (П) -	898,9
15-01-031-03	до 4 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i>	196524,80 187161,77	11029,20 11029,20	3470,22 3642,62	998,50 998,50	182025,38 172489,95	1060,5

Номера расписок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 3) 175183,96	11029,20	3539,42	998,50	160615,34	-
		(зона: 4) 179658,15	11029,20	3590,79	998,50	165038,16	
15-01-031-04	до 6	-	-	-	-	(П)	1212
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 200044,09	12604,80	4281,76	1233,75	183157,53	-
		(зона: 2) 190700,90	12604,80	4494,78	1233,75	173601,32	
		(зона: 3) 178657,70	12604,80	4367,74	1233,75	161685,16	
		(зона: 4) 183164,72	12604,80	4431,16	1233,75	166128,76	
		-	-	-	-	(П)	
15-01-031-05	до 9	-	-	-	-	(П)	1390
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 205034,42	14456,00	5484,58	1580,61	185093,84	-
		(зона: 2) 195715,81	14456,00	5757,71	1580,61	175502,10	
		(зона: 3) 183566,26	14456,00	5595,37	1580,61	163514,89	
		(зона: 4) 188126,67	14456,00	5676,65	1580,61	167994,02	
		-	-	-	-	(П)	
15-01-031-06	до 12	-	-	-	-	(П)	1560
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 209850,71	16224,00	6754,74	1947,21	186871,97	-
		(зона: 2) 200563,05	16224,00	7091,45	1947,21	177247,60	
		(зона: 3) 188310,90	16224,00	6891,76	1947,21	165195,14	
		(зона: 4) 192922,82	16224,00	6991,92	1947,21	169706,90	
		-	-	-	-	(П)	
15-01-031-07	до 15	-	-	-	-	(П)	1740
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 213918,89	18096,00	7987,08	2304,41	187835,81	-
		(зона: 2) 204675,24	18096,00	8385,48	2304,41	178193,76	
		(зона: 3) 192351,52	18096,00	8149,60	2304,41	166105,92	
		(зона: 4) 196999,41	18096,00	8268,05	2304,41	170635,36	
		-	-	-	-	(П)	
15-01-031-08	более 15	-	-	-	-	(П)	1910
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 218582,19	19864,00	9187,35	2652,21	189530,84	-
		(зона: 2) 209367,51	19864,00	9645,82	2652,21	179857,69	
		(зона: 3) 196946,34	19864,00	9374,69	2652,21	167707,65	
		(зона: 4) 201643,15	19864,00	9510,95	2652,21	172268,20	
		-	-	-	-	(П)	
Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-031-09	до 2	-	-	-	-	(П)	1080,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 210273,91	11390,58	3846,01	1112,22	195037,32	-
		(зона: 2) 200217,81	11390,58	4036,73	1112,22	184790,50	
		(зона: 3) 187355,35	11390,58	3922,21	1112,22	172042,56	
		(зона: 4) 192155,47	11390,58	3978,98	1112,22	176785,91	
		-	-	-	-	(П)	
15-01-031-10	до 3	-	-	-	-	(П)	1414
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 214936,74	14903,56	4431,24	1280,42	195601,94	-
		(зона: 2) 204899,58	14903,56	4651,26	1280,42	185344,76	
		(зона: 3) 191999,20	14903,56	4519,54	1280,42	172576,10	
		(зона: 4) 196818,37	14903,56	4585,00	1280,42	177329,81	
		-	-	-	-	(П)	
15-01-031-11	до 4	-	-	-	-	(П)	1807,9
(101-9030)	Детали крепления, (т)	(зона: 1) 220270,39	19055,27	5048,56	1459,21	196166,56	-
		(зона: 2) 210253,76	19055,27	5299,47	1459,21	185899,02	
		(зона: 3) 197314,53	19055,27	5149,62	1459,21	173109,64	
		(зона: 4) 202153,23	19055,27	5224,25	1459,21	177873,71	
		-	-	-	-	(П)	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-031-12	до 6 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030)</i> Детали крепления, (т)	228002,57 218025,57 205009,45 209886,79 -	24452,80 24452,80 24452,80 24452,80 -	6253,97 6565,23 6379,93 6472,48 -	1807,38 1807,38 1807,38 1807,38 -	197295,80 187007,54 174176,72 178961,51 <i>(П)</i>	2320 -
15-01-031-13	до 8 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030)</i> Детали крепления, (т)	235565,61 225626,33 212534,66 217449,96 -	29722,80 29722,80 29722,80 29722,80 -	7421,85 7791,47 7571,91 7681,79 -	2144,23 2144,23 2144,23 2144,23 -	198420,96 188112,06 175239,95 180045,37 <i>(П)</i>	2820 -
15-01-031-14	до 10 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030)</i> Детали крепления, (т)	242534,65 232634,65 219466,23 224420,10 -	34360,40 34360,40 34360,40 34360,40 -	8621,83 9051,50 8796,71 8924,39 -	2492,03 2492,03 2492,03 2492,03 -	199552,42 189222,75 176309,12 181135,31 <i>(П)</i>	3260 -
15-01-031-15	до 12 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030)</i> Детали крепления, (т)	249795,79 239933,80 226685,63 231679,57 -	39208,80 39208,80 39208,80 39208,80 -	9824,67 10314,55 10024,41 10169,96 -	2839,83 2839,83 2839,83 2839,83 -	200762,32 190410,45 177452,42 182300,81 <i>(П)</i>	3720 -
15-01-031-16	более 12 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030)</i> Детали крепления, (т)	257005,39 247203,83 233843,67 238893,87 -	43003,20 43003,20 43003,20 43003,20 -	11624,81 12204,75 11861,89 12034,06 -	3366,23 3366,23 3366,23 3366,23 -	202377,38 191995,88 178978,58 183856,61 <i>(П)</i>	4080 -
Таблица 15-01-032 Облицовка колонн полированными плитами. Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м ² :							
15-01-032-01	до 3 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030)</i> Детали крепления, (т)	198567,88 189297,73 177609,11 181965,52 -	18736,99 18736,99 18736,99 18736,99 -	1650,98 1732,70 1682,88 1707,10 -	479,36 479,36 479,36 479,36 -	178179,91 168828,04 157189,24 161521,43 <i>(П)</i>	1754,4 -
15-01-032-02	до 4 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030)</i> Детали крепления, (т)	204131,05 194893,95 183159,15 187538,78 -	22868,02 22868,02 22868,02 22868,02 -	2518,50 2643,63 2568,35 2605,43 -	730,80 730,80 730,80 730,80 -	178744,53 169382,30 157722,78 162065,33 <i>(П)</i>	2141,2 -
15-01-032-03	до 6 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030)</i> Детали крепления, (т)	212429,81 203195,27 191382,31 195801,13 -	28908,62 28908,62 28908,62 28908,62 -	3161,71 3319,04 3224,86 3271,50 -	916,35 916,35 916,35 916,35 -	180359,48 170967,61 159248,83 163621,01 <i>(П)</i>	2706,8 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-04	до 9 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	222504,74 213319,29 201427,69 205886,06 -	36567,25 36567,25 36567,25 36567,25 -	4528,96 4754,63 4620,31 4687,25 -	1311,94 1311,94 1311,94 1311,94 -	181408,53 171997,41 160240,13 164631,56 <i>(П)</i>	3423,9 - - - -
15-01-032-05	до 12 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	229696,58 220555,31 208584,14 213082,50 -	41331,60 41331,60 41331,60 41331,60 -	5826,05 6116,64 5944,23 6030,42 -	1686,55 1686,55 1686,55 1686,55 -	182538,93 173107,07 161308,31 165720,48 <i>(П)</i>	3870 - - - -
15-01-032-06	до 15 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	236800,40 227714,74 215699,40 220220,04 -	46992,00 46992,00 46992,00 46992,00 -	7026,32 7376,98 7169,32 7273,32 -	2034,35 2034,35 2034,35 2034,35 -	182782,08 173345,76 161538,08 165954,72 <i>(П)</i>	4400 - - - -
15-01-032-07	более 15 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	246566,41 237523,49 225429,46 229989,65 -	54361,20 54361,20 54361,20 54361,20 -	8293,89 8708,01 8463,10 8585,93 -	2400,95 2400,95 2400,95 2400,95 -	183911,32 174454,28 162605,16 167042,52 <i>(П)</i>	5090 - - - -
Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-08	до 3 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	227344,11 217272,36 204419,98 209215,14 -	28794,09 28794,09 28794,09 28794,09 -	3515,50 3690,52 3585,98 3637,85 -	1019,86 1019,86 1019,86 1019,86 -	195034,52 184787,75 172039,91 176783,20 <i>(П)</i>	2575,5 - - - -
15-01-032-09	до 4 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	240140,69 230117,74 217186,98 222021,54 -	39182,55 39182,55 39182,55 39182,55 -	4875,04 5118,10 4973,66 5045,69 -	1415,08 1415,08 1415,08 1415,08 -	196083,10 185817,09 173030,77 177793,30 <i>(П)</i>	3504,7 - - - -
15-01-032-10	до 6 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	252720,86 242743,74 229732,49 234607,51 -	49303,80 49303,80 49303,80 49303,80 -	6204,49 6514,10 6330,62 6422,38 -	1798,97 1798,97 1798,97 1798,97 -	197212,57 186925,84 174098,07 178881,33 <i>(П)</i>	4410 - - - -
15-01-032-11	до 9 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	265838,52 255908,85 242819,88 247733,98 -	60036,60 60036,60 60036,60 60036,60 -	7539,37 7915,70 7693,03 7804,61 -	2184,75 2184,75 2184,75 2184,75 -	198262,55 187956,55 175090,25 179892,77 <i>(П)</i>	5370 - - - -
15-01-032-12	до 12 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i>	279109,45 269223,98 256055,48	70881,20 70881,20 70881,20	8836,46 9277,71 9016,95	2560,75 2560,75 2560,75	199391,79 189065,07 176157,33	6340 - -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	Детали крепления, (т) (зона: 4)	261009,55	70881,20	9147,78	2560,75	180980,57	-
15-01-032-13	до 15 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	291455,08 281633,17 268415,48 273394,37	81614,00 81614,00 81614,00 81614,00	10198,58 10708,00 10407,24 10558,28	2955,55 2955,55 2955,55 2955,55	199642,50 189311,17 176394,24 181222,09	7300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-14	более 15 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	312572,80 302863,29 289526,06 294565,14	98943,00 98943,00 98943,00 98943,00	12858,06 13500,60 13121,74 13312,25	3726,35 3726,35 3726,35 3726,35	200771,74 190419,69 177461,32 182309,89	8850
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-15	до 3 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	148434,40 141436,85 132622,94 135908,33	12793,45 12793,45 12793,45 12793,45	1124,75 1180,57 1146,65 1163,13	327,41 327,41 327,41 327,41	134516,20 127462,83 118682,84 121951,75	1213,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-16	до 4 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	153571,93 146584,93 137715,05 141028,52	16287,46 16287,46 16287,46 16287,46	1719,69 1805,30 1753,89 1779,21	499,45 499,45 499,45 499,45	135564,78 128492,17 119673,70 122961,85	1545,3
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-17	до 6 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	158869,58 151884,01 142959,68 146300,45	20013,35 20013,35 20013,35 20013,35	2162,21 2269,97 2205,55 2237,45	626,89 626,89 626,89 626,89	136694,02 129600,69 120740,78 124049,65	1898,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-18	до 9 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	166534,85 159578,61 150587,19 153961,68	25655,41 25655,41 25655,41 25655,41	3135,21 3291,57 3198,60 3244,95	908,63 908,63 908,63 908,63	137744,23 130631,63 121733,18 125061,32	2434,1
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-19	до 12 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	172361,64 165426,77 156369,21 159776,90	29512,00 29512,00 29512,00 29512,00	3976,17 4174,62 4056,95 4115,78	1151,12 1151,12 1151,12 1151,12	138873,47 131740,15 122800,26 126149,12	2800
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-20	до 15 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	178621,14 171723,92 162632,37 166057,20	34676,60 34676,60 34676,60 34676,60	4820,36 5061,07 4918,60 4989,96	1395,52 1395,52 1395,52 1395,52	139124,18 131986,25 123037,17 126390,64	3290
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расписок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-21	более 15 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	184918,55 178043,00 168885,11 172343,25 -	38998,00 38998,00 38998,00 38998,00 -	5667,13 5950,23 5782,86 5866,81 -	1639,92 1639,92 1639,92 1639,92 -	140253,42 133094,77 124104,25 127478,44 <i>(П)</i>	3700 -
Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-22	до 4 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	173020,03 166193,21 157229,21 160590,27 -	32533,80 32533,80 32533,80 32533,80 -	4920,06 5165,87 5020,39 5093,27 -	1423,35 1423,35 1423,35 1423,35 -	135566,17 128493,54 119675,02 122963,20 <i>(П)</i>	2910 -
15-01-032-23	до 6 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	181980,34 175200,16 166155,32 169556,99 -	39018,20 39018,20 39018,20 39018,20 -	6266,73 6579,90 6395,02 6487,79 -	1818,15 1818,15 1818,15 1818,15 -	136695,41 129602,06 120742,10 124051,00 <i>(П)</i>	3490 -
15-01-032-24	до 9 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	191996,24 185265,01 176141,64 179582,79 -	46620,60 46620,60 46620,60 46620,60 -	7631,41 8012,78 7787,86 7900,87 -	2213,32 2213,32 2213,32 2213,32 -	137744,23 130631,63 121733,18 125061,32 <i>(П)</i>	4170 -
15-01-032-25	до 12 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	202089,99 195406,22 186201,41 189683,50 -	54223,00 54223,00 54223,00 54223,00 -	8993,52 9443,07 9178,15 9311,38 -	2608,12 2608,12 2608,12 2608,12 -	138873,47 131740,15 122800,26 126149,12 <i>(П)</i>	4850 -
15-01-032-26	до 15 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	211302,64 204682,30 195428,40 198935,26 -	61825,40 61825,40 61825,40 61825,40 -	10353,06 10870,65 10565,83 10719,22 -	2999,73 2999,73 2999,73 2999,73 -	139124,18 131986,25 123037,17 126390,64 <i>(П)</i>	5530 -
15-01-032-27	более 15 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	227898,73 221393,89 212018,65 215586,60 -	74570,60 74570,60 74570,60 74570,60 -	13074,71 13728,52 13343,80 13537,56 -	3788,49 3788,49 3788,49 3788,49 -	140253,42 133094,77 124104,25 127478,44 <i>(П)</i>	6670 -
Таблица 15-01-033 Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника.							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-01	до 4 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i>	49594,88 48130,93 45951,56	13044,15 13044,15 13044,15	3437,96 3610,06 3507,96	986,91 986,91 986,91	33112,77 31476,72 29399,45	1272,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	Детали крепления, (т) (зона: 4)	46790,30	13044,15	3559,03	986,91	30187,12	-
15-01-033-02	до 6 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (101-9030) Детали крепления, (т)	53154,15 51710,38 49465,53 50337,15	14657,50 14657,50 14657,50 14657,50	4254,64 4467,64 4341,50 4404,73	1221,91 1221,91 1221,91 1221,91	34242,01 32585,24 30466,53 31274,92	1430
15-01-033-03	до 9 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (101-9030) Детали крепления, (т)	57278,02 55876,45 53557,06 54466,15	16502,50 16502,50 16502,50 16502,50	5484,69 5759,14 5596,95 5678,41	1579,48 1579,48 1579,48 1579,48	35290,83 33614,81 31457,61 32285,24	1610
15-01-033-04	до 12 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (101-9030) Детали крепления, (т)	61900,55 60540,02 58142,78 59091,00	18757,50 18757,50 18757,50 18757,50	6719,61 7055,88 6857,40 6957,20	1936,68 1936,68 1936,68 1936,68	36423,44 34726,64 32527,88 33376,30	1830
15-01-033-05	более 12 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (101-9030) Детали крепления, (т)	65564,22 64186,87 61717,21 62699,22	20602,50 20602,50 20602,50 20602,50	7110,63 7466,47 7256,49 7362,10	2049,48 2049,48 2049,48 2049,48	37851,09 36117,90 33858,22 34734,62	2010
Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-06	до 4 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (101-9030) Детали крепления, (т)	53130,39 51731,30 49514,04 50371,92	15288,00 15288,00 15288,00 15288,00	4732,76 4969,66 4829,56 4899,83	1362,91 1362,91 1362,91 1362,91	33109,63 31473,64 29396,48 30184,09	1470
15-01-033-07	до 6 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (101-9030) Детали крепления, (т)	57149,42 55775,37 53489,78 54381,98	17264,00 17264,00 17264,00 17264,00	5646,55 5929,21 5762,22 5846,09	1626,11 1626,11 1626,11 1626,11	34238,87 32582,16 30463,56 31271,89	1660
15-01-033-08	до 9 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (101-9030) Детали крепления, (т)	62329,29 61002,88 58611,00 59554,13	19448,00 19448,00 19448,00 19448,00	7297,41 7662,58 7447,19 7555,53	2105,88 2105,88 2105,88 2105,88	35583,88 33892,30 31715,81 32550,60	1870
15-01-033-09	до 12 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (101-9030) Детали крепления, (т)	68095,81 66855,86 64359,65 65355,28	21944,00 21944,00 21944,00 21944,00	9438,69 9911,04 9632,76 9772,88	2723,38 2723,38 2723,38 2723,38	36713,12 35000,82 32782,89 33638,40	2110

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-033-10	более 12 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	73785,45 72617,08 70024,87 71068,80 -	24648,00 24648,00 24648,00 24648,00 -	11286,36 11851,18 11518,65 11686,18 -	3258,61 3258,61 3258,61 3258,61 -	37851,09 36117,90 33858,22 34734,62 <i>(П)</i>	2370
<p>Таблица 15-01-034 Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника. Измеритель: 100 м² поверхности облицовки</p> <p>Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:</p>							
15-01-034-01	до 4 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	53008,07 51544,18 49364,92 50203,60 -	16460,48 16460,48 16460,48 16460,48 -	3437,96 3610,06 3507,96 3559,03 -	986,91 986,91 986,91 986,91 -	33109,63 31473,64 29396,48 30184,09 <i>(П)</i>	1605,9
15-01-034-02	до 6 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	57046,01 55602,30 53357,56 54229,12 -	18552,50 18552,50 18552,50 18552,50 -	4254,64 4467,64 4341,50 4404,73 -	1221,91 1221,91 1221,91 1221,91 -	34238,87 32582,16 30463,56 31271,89 <i>(П)</i>	1810
15-01-034-03	до 9 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	62593,57 61176,44 58837,76 59754,01 -	21525,00 21525,00 21525,00 21525,00 -	5484,69 5759,14 5596,95 5678,41 -	1579,48 1579,48 1579,48 1579,48 -	35583,88 33892,30 31715,81 32550,60 <i>(П)</i>	2100
15-01-034-04	до 12 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	67930,23 66554,20 64137,79 65093,10 -	24497,50 24497,50 24497,50 24497,50 -	6719,61 7055,88 6857,40 6957,20 -	1936,68 1936,68 1936,68 1936,68 -	36713,12 35000,82 32782,89 33638,40 <i>(П)</i>	2390
15-01-034-05	более 12 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	72739,22 71361,87 68892,21 69874,22 -	27777,50 27777,50 27777,50 27777,50 -	7110,63 7466,47 7256,49 7362,10 -	2049,48 2049,48 2049,48 2049,48 -	37851,09 36117,90 33858,22 34734,62 <i>(П)</i>	2710
<p>Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:</p>							
15-01-034-06	до 4 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9030) Детали крепления, (т)</i>	62232,49 60802,28 58546,44 59418,64 -	23804,00 23804,00 23804,00 23804,00 -	4732,76 4969,66 4829,56 4899,83 -	1362,91 1362,91 1362,91 1362,91 -	33695,73 32028,62 29912,88 30714,81 <i>(П)</i>	2200
15-01-034-07	до 6 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i>	67165,37 65744,64 63401,18	26400,80 26400,80 26400,80	5646,55 5929,21 5762,22	1626,11 1626,11 1626,11	35118,02 33414,63 31238,16	2440

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	Детали крепления, (т) (зона: 4)	64314,86	26400,80	5846,09	1626,11	32067,97	-
15-01-034-08	до 9 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	73299,04 71925,95 69476,20 70440,81	29538,60 29538,60 29538,60 29538,60	7297,41 7662,58 7447,19 7555,53	2105,88 2105,88 2105,88 2105,88	36463,03 34724,77 32490,41 33346,68	2730
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-034-09	до 12 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	80649,61 79347,42 76774,05 77798,32	33325,60 33325,60 33325,60 33325,60	9438,69 9911,04 9632,76 9772,88	2723,38 2723,38 2723,38 2723,38	37885,32 36110,78 33815,69 34699,84	3080
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-034-10	более 12 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	87607,10 86360,93 83672,27 84752,00	37004,40 37004,40 37004,40 37004,40	11286,36 11851,18 11518,65 11686,18	3258,61 3258,61 3258,61 3258,61	39316,34 37505,35 35149,22 36061,42	3420
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-035 Устройство полов из полированных плит различной формы.

Измеритель: 100 м² пола

Устройство полов из полированных плит различной формы:

15-01-035-01	мраморных типа «брекчия» (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	162751,34 154654,39 144570,98 148321,01	8599,13 8599,13 8599,13 8599,13	178,94 186,89 180,55 182,82	58,13 58,13 58,13 58,13	153973,27 145868,37 135791,30 139539,06	862,5
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия» (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	185574,67 176437,51 165063,19 169292,01	11809,47 11809,47 11809,47 11809,47	182,78 190,82 184,35 186,67	58,97 58,97 58,97 58,97	173582,42 164437,22 153069,37 157295,87	1184,5
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия» (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	67284,01 64309,84 60578,23 61970,95	9631,02 9631,02 9631,02 9631,02	181,18 189,19 182,76 185,06	58,68 58,68 58,68 58,68	57471,81 54489,63 50764,45 52154,87	966

Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м²:

15-01-035-04	до 4 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	207045,87 197024,43 184183,33 188972,88	8659,94 8659,94 8659,94 8659,94	4206,02 4415,67 4291,05 4353,00	1228,10 1228,10 1228,10 1228,10	194179,91 183948,82 171232,34 175959,94	868,6
15-01-035-05	до 6 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	210801,95 200832,17 187950,03 192760,20	11076,67 11076,67 11076,67 11076,67	5317,56 5583,05 5425,75 5504,14	1551,19 1551,19 1551,19 1551,19	194407,72 184172,45 171447,61 176179,39	1111
15-01-035-06	до 10 (зона: 1)	216724,60	14456,50	7565,27	2205,99	194702,83	1450

Номера расписок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	206862,18	14456,50	7943,52	2205,99	184462,16	
	(зона: 3)	193903,16	14456,50	7720,17	2205,99	171726,49	
	(зона: 4)	198752,03	14456,50	7831,85	2205,99	176463,68	
15-01-035-07	более 10						1670
	(зона: 1)	219997,80	16649,90	8510,45	2481,41	194837,45	
	(зона: 2)	210180,33	16649,90	8936,13	2481,41	184594,30	
	(зона: 3)	197188,59	16649,90	8685,00	2481,41	171853,69	
	(зона: 4)	202053,92	16649,90	8810,67	2481,41	176593,35	

Таблица 15-01-036 Облицовка арок полированными плитами.

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:

15-01-036-01	до 10						4040
	(зона: 1)	225229,21	40278,80	8339,59	2409,97	176610,82	
	(зона: 2)	216566,48	40278,80	8756,45	2409,97	167531,23	
	(зона: 3)	204943,87	40278,80	8510,46	2409,97	156154,61	
	(зона: 4)	209327,81	40278,80	8634,17	2409,97	160414,84	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-036-02	до 20						6000
	(зона: 1)	264282,81	59820,00	16502,29	4774,16	187960,52	
	(зона: 2)	255650,17	59820,00	17327,56	4774,16	178502,61	
	(зона: 3)	243228,91	59820,00	16842,01	4774,16	166566,90	
	(зона: 4)	247971,85	59820,00	17086,77	4774,16	171065,08	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-036-03	до 30						7940
	(зона: 1)	301504,39	79161,80	24664,67	7140,81	197677,92	
	(зона: 2)	292988,47	79161,80	25898,34	7140,81	187928,33	
	(зона: 3)	279876,01	79161,80	25173,25	7140,81	175540,96	
	(зона: 4)	284938,10	79161,80	25539,06	7140,81	180237,24	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-036-04	до 10						4900
	(зона: 1)	262306,28	48853,00	8597,81	2485,74	204855,47	
	(зона: 2)	252176,66	48853,00	9027,20	2485,74	194296,46	
	(зона: 3)	238703,72	48853,00	8773,20	2485,74	181077,52	
	(зона: 4)	243777,68	48853,00	8900,61	2485,74	186024,07	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-036-05	до 20						7900
	(зона: 1)	312763,65	78763,00	16989,71	4915,67	217010,94	
	(зона: 2)	302632,82	78763,00	17838,99	4915,67	206030,83	
	(зона: 3)	288301,42	78763,00	17338,66	4915,67	192199,76	
	(зона: 4)	293757,48	78763,00	17590,54	4915,67	197403,94	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-036-06	до 30						11300
	(зона: 1)	365243,39	112661,00	25316,87	7329,46	227265,52	
	(зона: 2)	355209,01	112661,00	26582,80	7329,46	215965,21	
	(зона: 3)	340146,17	112661,00	25838,05	7329,46	201647,12	
	(зона: 4)	345936,95	112661,00	26213,43	7329,46	207062,52	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-037 Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм.

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-037-01	до 4						1070,6
	(зона: 1)	293392,95	10823,77	5711,39	1637,38	276857,79	
	(зона: 2)	279113,08	10823,77	5993,37	1637,38	262295,94	
	(зона: 3)	260832,51	10823,77	5823,49	1637,38	244185,25	
	(зона: 4)	267653,51	10823,77	5908,09	1637,38	250921,65	
15-01-037-02	до 6						1390
	(зона: 1)	301692,24	14052,90	6916,15	1984,19	280723,19	
	(зона: 2)	287307,82	14052,90	7258,38	1984,19	265996,54	
	(зона: 3)	268771,27	14052,90	7053,09	1984,19	247665,28	
	(зона: 4)	275697,49	14052,90	7155,58	1984,19	254489,01	
15-01-037-03	до 10						2000
	(зона: 1)	311374,12	20220,00	9316,40	2680,53	281837,72	
	(зона: 2)	297089,37	20220,00	9778,76	2680,53	267090,61	
	(зона: 3)	278441,44	20220,00	9502,98	2680,53	248718,46	
	(зона: 4)	285423,72	20220,00	9641,09	2680,53	255562,63	
Таблица 15-01-038 Облицовка ступеней гранитными плитами.							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами						1300
	(зона: 1)	226530,70	13702,00	6550,01	1860,07	206278,69	
	(зона: 2)	216330,61	13702,00	6874,86	1860,07	195753,75	
	(зона: 3)	202908,70	13702,00	6673,49	1860,07	182533,21	
	(зона: 4)	207967,79	13702,00	6770,67	1860,07	187495,12	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-039 Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм.							
Измеритель: 100 м ступеней							
15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм						734,5
	(зона: 1)	209751,76	8211,71	325,23	71,77	201214,82	
	(зона: 2)	164586,40	8211,71	334,57	71,77	156040,12	
	(зона: 3)	128075,57	8211,71	319,79	71,77	119544,07	
	(зона: 4)	147347,03	8211,71	324,25	71,77	138811,07	
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-040 Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит.							
Измеритель: 100 м ² пола							
Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м²:							
15-01-040-01	до 4						636,3
	(зона: 1)	190287,53	6432,99	3330,23	973,28	180524,31	
	(зона: 2)	180945,47	6432,99	3496,05	973,28	171016,43	
	(зона: 3)	169027,07	6432,99	3397,18	973,28	159196,90	
	(зона: 4)	173471,31	6432,99	3446,15	973,28	163592,17	
15-01-040-02	до 6						767,6
	(зона: 1)	192757,10	7760,44	4213,45	1231,86	180783,21	
	(зона: 2)	183454,72	7760,44	4423,71	1231,86	171270,57	
	(зона: 3)	171500,82	7760,44	4298,84	1231,86	159441,54	
	(зона: 4)	175962,88	7760,44	4360,87	1231,86	163841,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-040-03	до 10						989,8
	(зона: 1)	197109,58	10006,88	6008,84	1754,13	181093,86	
	(зона: 2)	187891,65	10006,88	6309,25	1754,13	171575,52	
	(зона: 3)	175873,56	10006,88	6131,59	1754,13	159735,09	
15-01-040-04	более 10						1100
	(зона: 1)	199130,11	11121,00	6915,20	2017,33	181093,91	
	(зона: 2)	189957,54	11121,00	7260,97	2017,33	171575,57	
	(зона: 3)	177912,85	11121,00	7056,71	2017,33	159735,14	
15-01-040-05	до 4						930
	(зона: 1)	210039,76	9402,30	6410,93	1867,22	194226,53	
	(зона: 2)	200127,80	9402,30	6730,91	1867,22	183994,59	
	(зона: 3)	187220,28	9402,30	6541,58	1867,22	171276,40	
15-01-040-06	до 6						1181,7
	(зона: 1)	212532,12	11946,99	6099,70	1778,67	194485,43	
	(зона: 2)	202600,07	11946,99	6404,34	1778,67	184248,74	
	(зона: 3)	189692,11	11946,99	6224,07	1778,67	171521,05	
15-01-040-07	до 10						1580
	(зона: 1)	219528,62	15973,80	8706,92	2538,38	194847,90	
	(зона: 2)	209720,75	15973,80	9142,39	2538,38	184604,56	
	(зона: 3)	196722,86	15973,80	8885,49	2538,38	171863,57	
15-01-040-08	более 10						1830
	(зона: 1)	223439,46	18501,30	9727,79	2837,39	195210,37	
	(зона: 2)	213676,37	18501,30	10214,69	2837,39	184960,38	
	(зона: 3)	200635,12	18501,30	9927,73	2837,39	172206,09	
15-01-041-01	до 4						1220
	(зона: 1)	185929,24	12163,40	4732,70	1366,95	169033,14	
	(зона: 2)	177338,52	12163,40	4969,15	1366,95	160205,97	
	(зона: 3)	166194,99	12163,40	4829,11	1366,95	149202,48	
15-01-041-02	до 6						1390
	(зона: 1)	189695,57	13858,30	5641,92	1630,15	170195,35	
	(зона: 2)	181129,04	13858,30	5923,88	1630,15	161346,86	
	(зона: 3)	169916,15	13858,30	5757,13	1630,15	150300,72	
15-01-041-03	до 9						1610
	(зона: 1)	194707,20	16051,70	7297,93	2109,92	171357,57	
	(зона: 2)	186202,12	16051,70	7662,67	2109,92	162487,75	
	(зона: 3)	174897,99	16051,70	7447,33	2109,92	151398,96	
15-01-041-04	до 12						1810
	(зона: 1)	202427,35	18045,70	9442,07	2730,32	174939,58	

Таблица 15-01-041
Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора.

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м²:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	193963,87	18045,70	9914,14	2730,32	166004,03	
	(зона: 3)	182465,30	18045,70	9635,80	2730,32	154783,80	
	(зона: 4)	186815,12	18045,70	9775,85	2730,32	158993,57	
15-01-041-05	до 15						2020
	(зона: 1)	208128,23	20139,40	11289,45	3262,65	176699,38	
	(зона: 2)	199724,93	20139,40	11853,98	3262,65	167731,55	
	(зона: 3)	188107,53	20139,40	11521,40	3262,65	156446,73	
	(зона: 4)	192517,05	20139,40	11688,86	3262,65	160688,79	
15-01-041-06	до 18						2220
	(зона: 1)	214378,33	22133,40	13496,07	3901,64	178748,86	
	(зона: 2)	206047,76	22133,40	14170,94	3901,64	169743,42	
	(зона: 3)	194290,38	22133,40	13773,59	3901,64	158383,39	
	(зона: 4)	198770,23	22133,40	13973,78	3901,64	162663,05	
15-01-041-07	до 20						2440
	(зона: 1)	221581,73	24326,80	16053,30	4643,45	181201,63	
	(зона: 2)	213334,13	24326,80	16856,15	4643,45	172151,18	
	(зона: 3)	201411,70	24326,80	16383,75	4643,45	160701,15	
	(зона: 4)	205974,48	24326,80	16621,86	4643,45	165025,82	
Подраздел 1.4 ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ							
Таблица 15-01-047 Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов.							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка потолков плитами типа Акмигран:							
15-01-047-01	по бетонной поверхности на клее						344,3
	(зона: 1)	21847,20	3050,50	137,62	1,62	18659,08	
	(зона: 2)	20944,81	3050,50	138,95	1,62	17755,36	
	(зона: 3)	19781,92	3050,50	131,22	1,62	16600,20	
	(зона: 4)	20226,33	3050,50	135,50	1,62	17040,33	
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см						649
	(зона: 1)	30039,89	5750,14	291,23	2,92	23998,52	
	(зона: 2)	29044,64	5750,14	297,59	2,92	22996,91	
	(зона: 3)	27675,00	5750,14	279,31	2,92	21645,55	
	(зона: 4)	28221,93	5750,14	287,79	2,92	22184,00	
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без отнosa						1023
	(зона: 1)	39246,41	9063,78	405,81	4,33	29776,82	
	(зона: 2)	38140,78	9063,78	413,30	4,33	28663,70	
	(зона: 3)	36547,99	9063,78	388,57	4,33	27095,64	
	(зона: 4)	37205,53	9063,78	400,61	4,33	27741,14	
Облицовка потолков плитами типа АГШТ:							
15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников						612,7
	(зона: 1)	21182,30	5428,52	302,86	3,25	15450,92	
	(зона: 2)	20717,20	5428,52	309,34	3,25	14979,34	
	(зона: 3)	19973,49	5428,52	290,41	3,25	14254,56	
	(зона: 4)	20298,36	5428,52	299,24	3,25	14570,60	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды несученных материалов	Наименование и характеристика несученных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-047-05	по деревянному каркасу с отно- сом 5 см с открытым рустом						581,9
	(зона: 1)	18962,78	5155,63	291,23	2,92	13515,92	
	(зона: 2)	18532,56	5155,63	297,59	2,92	13079,34	
	(зона: 3)	17859,50	5155,63	279,31	2,92	12424,56	
15-01-047-06	по деревянному каркасу с отно- сом 10 см с установкой нащель- ников						806,3
	(зона: 1)	31057,39	7143,82	420,92	4,54	23492,65	
	(зона: 2)	30377,69	7143,82	428,54	4,54	22805,33	
	(зона: 3)	29442,11	7143,82	402,98	4,54	21895,31	
15-01-047-07	по деревянному каркасу с отно- сом 10 см с открытым рустом						775,5
	(зона: 1)	28827,57	6870,93	398,99	4,33	21557,65	
	(зона: 2)	28182,66	6870,93	406,40	4,33	20905,33	
	(зона: 3)	27318,32	6870,93	382,08	4,33	20065,31	
15-01-047-08	по деревянному каркасу с отно- сом 5 см с установкой нащельни- ков						590,7
	(зона: 1)	17080,02	5233,60	334,04	3,46	11512,38	
	(зона: 2)	16855,59	5233,60	340,82	3,46	11281,17	
	(зона: 3)	16487,87	5233,60	320,14	3,46	10934,13	
15-01-047-09	по деревянному каркасу с отно- сом 5 см с открытым рустом						592,9
	(зона: 1)	16662,05	5253,09	330,02	3,46	11078,94	
	(зона: 2)	16445,42	5253,09	336,76	3,46	10855,57	
	(зона: 3)	16093,61	5253,09	316,31	3,46	10524,21	
15-01-047-10	по деревянному каркасу с отно- сом 10 см с установкой нащель- ников						789,8
	(зона: 1)	26154,43	6997,63	512,70	6,38	18644,10	
	(зона: 2)	25800,94	6997,63	521,27	6,38	18282,04	
	(зона: 3)	25161,46	6997,63	490,55	6,38	17673,28	
15-01-047-11	по деревянному каркасу с отно- сом 10 см с открытым рустом						781
	(зона: 1)	25375,69	6919,66	514,60	6,38	17941,43	
	(зона: 2)	25035,24	6919,66	523,43	6,38	17592,15	
	(зона: 3)	24420,99	6919,66	492,38	6,38	17008,95	
15-01-047-12	Облицовка потолков алюмине- выми плитами по деревянному каркасу при отнесе 6 см						832,7
	(зона: 1)	34261,21	7819,05	593,53	5,09	25848,63	
	(зона: 2)	33441,51	7819,05	615,01	5,09	25007,45	
	(зона: 3)	32144,38	7819,05	574,08	5,09	23751,25	
15-01-047-13	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металличе- скому направляющему:						1254
	с отнесом						
	(зона: 1)	57067,80	11110,44	677,49	8,22	45279,87	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несученных материалов	Наименование и характеристика несученных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	55408,54	11110,44	687,63	8,22	43610,47	
	(зона: 3)	53048,66	11110,44	647,67	8,22	41290,55	
	(зона: 4)	54005,62	11110,44	668,11	8,22	42227,07	
15-01-047-14	без отнosa						1254
	(зона: 1)	55231,04	11110,44	647,63	8,01	43472,97	
	(зона: 2)	53604,67	11110,44	657,50	8,01	41836,73	
	(зона: 3)	51312,77	11110,44	619,21	8,01	39583,12	
	(зона: 4)	52235,63	11110,44	638,71	8,01	40486,48	
Устройство:							
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля						102,46
	(зона: 1)	8443,54	940,58	652,43	8,22	6850,53	
	(зона: 2)	8088,38	940,58	659,83	8,22	6487,97	
	(зона: 3)	7598,72	940,58	622,34	8,22	6035,80	
	(зона: 4)	7786,55	940,58	642,28	8,22	6203,69	
15-01-047-16	потолков реечных алюминиевых						108,36
	(зона: 1)	34671,76	994,74	284,42	3,15	33392,60	
	(зона: 2)	34067,47	994,74	297,73	3,15	32775,00	
	(зона: 3)	32821,93	994,74	274,89	3,15	31552,30	
	(зона: 4)	33443,98	994,74	280,34	3,15	32168,90	
(206-1338)	Уголок декоративный (пристенный), (м)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-048 Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами. Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:							
15-01-048-01	с нулевым швом						989
	(зона: 1)	98754,36	10137,25	1880,57	151,13	86736,54	
	(зона: 2)	94287,13	10137,25	1941,36	151,13	82208,52	
	(зона: 3)	88567,53	10137,25	1866,88	151,13	76563,40	
	(зона: 4)	90706,65	10137,25	1901,95	151,13	78667,45	
15-01-048-02	с расшивкой швов						989
	(зона: 1)	96250,63	10137,25	1879,61	151,03	84233,77	
	(зона: 2)	91917,41	10137,25	1940,40	151,03	79839,76	
	(зона: 3)	86363,52	10137,25	1865,92	151,03	74360,35	
	(зона: 4)	88441,33	10137,25	1900,97	151,03	76403,11	
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:							
15-01-048-03	с нулевым швом						632,5
	(зона: 1)	115410,14	6483,13	2744,85	225,00	106182,16	
	(зона: 2)	109931,05	6483,13	2825,76	225,00	100622,16	
	(зона: 3)	102910,97	6483,13	2730,74	225,00	93697,10	
	(зона: 4)	105540,86	6483,13	2781,60	225,00	96276,13	
15-01-048-04	с расшивкой швов						632,5
	(зона: 1)	113365,27	6483,13	2743,89	224,90	104138,25	
	(зона: 2)	107995,91	6483,13	2824,80	224,90	98687,98	
	(зона: 3)	101111,40	6483,13	2729,78	224,90	91898,49	
	(зона: 4)	103691,15	6483,13	2780,62	224,90	94427,40	
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм						1265
	(зона: 1)	187860,27	12966,25	2577,36	235,85	172316,66	
	(зона: 2)	178864,93	12966,25	2650,65	235,85	163248,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	167502,12	12966,25	2564,10	235,85	151971,77	
	(зона: 4)	171742,84	12966,25	2611,00	235,85	156165,59	
Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:							
15-01-048-06	с нулевым швом						632,5
	(зона: 1)	115410,14	6483,13	2744,85	225,00	106182,16	
	(зона: 2)	109931,05	6483,13	2825,76	225,00	100622,16	
	(зона: 3)	102910,97	6483,13	2730,74	225,00	93697,10	
	(зона: 4)	105540,86	6483,13	2781,60	225,00	96276,13	
15-01-048-07	с расшивкой швов						632,5
	(зона: 1)	113365,27	6483,13	2743,89	224,90	104138,25	
	(зона: 2)	107995,91	6483,13	2824,80	224,90	98687,98	
	(зона: 3)	101111,40	6483,13	2729,78	224,90	91898,49	
	(зона: 4)	103691,15	6483,13	2780,62	224,90	94427,40	
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-08	с нулевым швом						1253,5
	(зона: 1)	101706,36	12848,38	1756,01	151,13	87101,97	
	(зона: 2)	97223,52	12848,38	1807,90	151,13	82567,24	
	(зона: 3)	91503,53	12848,38	1746,43	151,13	76908,72	
	(зона: 4)	93646,61	12848,38	1778,75	151,13	79019,48	
15-01-048-09	с расшивкой швов						1253,5
	(зона: 1)	99216,17	12848,38	1755,05	151,03	84612,74	
	(зона: 2)	94867,09	12848,38	1806,94	151,03	80211,77	
	(зона: 3)	89312,31	12848,38	1745,47	151,03	74718,46	
	(зона: 4)	91394,33	12848,38	1777,78	151,03	76768,17	
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-10	с нулевым швом						1127
	(зона: 1)	120693,98	11551,75	2582,96	218,48	106559,27	
	(зона: 2)	115200,41	11551,75	2656,31	218,48	100992,35	
	(зона: 3)	108176,64	11551,75	2571,44	218,48	94053,45	
	(зона: 4)	110810,18	11551,75	2619,03	218,48	96639,40	
15-01-048-11	с расшивкой швов						1127
	(зона: 1)	118631,05	11551,75	2582,00	218,38	104497,30	
	(зона: 2)	113247,55	11551,75	2655,35	218,38	99040,45	
	(зона: 3)	106360,02	11551,75	2570,48	218,38	92237,79	
	(зона: 4)	108943,10	11551,75	2618,06	218,38	94773,29	
Таблица 15-01-049 Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП).							
Измеритель: 100 м ² облицовки стен							
Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:							
15-01-049-01	покрытых эмалями						50,6
	(зона: 1)	5608,41	458,94	177,33	2,38	4972,14	
	(зона: 2)	5513,12	458,94	180,12	2,38	4874,06	
	(зона: 3)	5330,08	458,94	169,28	2,38	4701,86	
	(зона: 4)	5426,68	458,94	174,60	2,38	4793,14	
15-01-049-02	обтянутых винилискожей						50,6
	(зона: 1)	8224,13	470,07	193,86	3,03	7560,20	
	(зона: 2)	8065,64	470,07	196,86	3,03	7398,71	
	(зона: 3)	7849,16	470,07	185,08	3,03	7194,01	
	(зона: 4)	7954,76	470,07	190,89	3,03	7293,80	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	20504,66 19935,59 19134,79 19446,18	2861,32 2861,32 2861,32 2861,32	202,47 205,56 193,30 199,36	3,25 3,25 3,25 3,25	17440,87 16868,71 16080,17 16385,50	308
15-01-049-04	фанерованных шпоном <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	11239,02 10685,76 9984,08 10247,18	470,07 470,07 470,07 470,07	177,33 180,12 169,28 174,60	2,38 2,38 2,38 2,38	10591,62 10035,57 9344,73 9602,51	50,6
Таблица 15-01-050							
Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов.							
Измеритель: 100 м ² облицовки							
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:							
15-01-050-01	по деревянной обрешетке <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	11860,00 11410,19 10840,57 11036,83	449,34 449,34 449,34 449,34	159,10 163,54 152,18 156,32	1,19 1,19 1,19 1,19	11251,56 10797,31 10239,05 10431,17	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	12932,88 12466,53 11856,87 12069,07	691,53 691,53 691,53 691,53	223,24 230,50 213,70 219,28	1,62 1,62 1,62 1,62	12018,11 11544,50 10951,64 11158,26	77,18
15-01-050-03	по сплошному основанию на клею <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	11328,46 10879,14 10327,96 10515,49	348,28 348,28 348,28 348,28	66,62 67,31 63,53 65,59	0,87 0,87 0,87 0,87	10913,56 10463,55 9916,15 10101,62	38,87
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	12903,62 12435,46 11861,00 12056,70	1491,57 1491,57 1491,57 1491,57	69,27 69,99 66,06 68,21	0,87 0,87 0,87 0,87	11342,78 10873,90 10303,37 10496,92	166,47
Таблица 15-01-051							
Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом.							
Измеритель: 100 м ² облицовки							
Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью:							
15-01-051-01	до 10 м ² <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	615,65 621,20 613,92 616,04	520,12 520,12 520,12 520,12	95,53 101,08 93,80 95,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48,07

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды несучетных материалов	Наименование и характеристика несучетных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-2064)	Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9102)	Дюбели распорные полистиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-051-02	от 10 до 50 м ²						26,04
	(зона: 1)	339,92	281,75	58,17	0,00	0,00	
	(зона: 2)	343,08	281,75	61,33	0,00	0,00	
	(зона: 3)	338,74	281,75	56,99	0,00	0,00	
	(зона: 4)	340,07	281,75	58,32	0,00	0,00	
(101-2064)	Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9102)	Дюбели распорные полистиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-051-03	более 50 м ²						18,46
	(зона: 1)	245,57	199,74	45,83	0,00	0,00	
	(зона: 2)	247,96	199,74	48,22	0,00	0,00	
	(зона: 3)	244,58	199,74	44,84	0,00	0,00	
	(зона: 4)	245,66	199,74	45,92	0,00	0,00	
(101-2064)	Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9102)	Дюбели распорные полистиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9020)	Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9023)	Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-052		Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий.					
Измеритель: 100 отверстий							
15-01-052-01	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий						36,53
	(зона: 1-4)	395,25	395,25	0,00	0,00	0,00	
(101-2885)	Клей цианакрилатный Permatbond C791, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(101-4169)	Пластик поливинилхлоридный листовый толщиной 3-4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.5 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ							
Таблица 15-01-060		Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>.					
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						141,09
		44534,37	1279,69	208,39	3,66	43046,29	
		43177,99	1279,69	220,96	3,66	41677,34	
		41868,51	1279,69	201,88	3,66	40386,94	
		42404,90	1279,69	206,05	3,66	40919,16	
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						105,9
		41773,56	948,86	197,51	3,66	40627,19	
		40462,35	948,86	208,95	3,66	39304,54	
		39244,74	948,86	191,34	3,66	38104,54	
		39735,16	948,86	195,34	3,66	38590,96	
Таблица 15-01-061		Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».					
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						153,3
		49416,14	1390,43	232,92	3,66	47792,79	
		47912,28	1390,43	247,51	3,66	46274,34	
		46449,42	1390,43	225,55	3,66	44833,44	
		47050,71	1390,43	230,12	3,66	45430,16	
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						115,01
		46619,41	1030,49	215,23	3,66	45373,69	
		45160,02	1030,49	227,99	3,66	43901,54	
		43789,95	1030,49	208,42	3,66	42551,04	
		44345,16	1030,49	212,71	3,66	43101,96	
Таблица 15-01-062		Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом.					
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов. единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-062-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТА-ФОЛ <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	34934,30 33376,28 31395,84 32156,07	1282,32 1282,32 1282,32 1282,32	208,39 220,96 201,88 206,05	3,66 3,66 3,66 3,66	33443,59 31873,00 29911,64 30667,70	141,38
15-01-062-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	32173,46 30660,61 28772,04 29486,30	951,46 951,46 951,46 951,46	197,51 208,95 191,34 195,34	3,66 3,66 3,66 3,66	31024,49 29500,20 27629,24 28339,50	106,19
Таблица 15-01-063 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом. Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-063-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТА-ФОЛ <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	39816,07 38110,57 35976,75 36801,88	1393,06 1393,06 1393,06 1393,06	232,92 247,51 225,55 230,12	3,66 3,66 3,66 3,66	38190,09 36470,00 34358,14 35178,70	153,59
15-01-063-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	37053,88 35393,56 33351,61 34130,76	1060,86 1060,86 1060,86 1060,86	222,03 235,50 215,01 219,40	3,66 3,66 3,66 3,66	35770,99 34097,20 32075,74 32850,50	118,4
Таблица 15-01-064 Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе. Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	23721,49 22897,33 21958,36 22324,58	2535,30 2535,30 2535,30 2535,30	141,60 145,50 136,87 140,48	4,98 4,98 4,98 4,98	21044,59 20216,53 19286,19 19648,80	270
Таблица 15-01-070 Облицовка проемов в наружных стенах. Измеритель: 1 м ² проемов Облицовка:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием						1,55
	(зона: 1)	264,09	14,06	0,40	0,00	249,63	
	(зона: 2)	250,89	14,06	0,44	0,00	236,39	
	(зона: 3)	234,34	14,06	0,39	0,00	219,89	
	(зона: 4)	240,46	14,06	0,39	0,00	226,01	
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием						1,7
	(зона: 1)	256,32	15,42	0,45	0,00	240,45	
	(зона: 2)	243,64	15,42	0,50	0,00	227,72	
	(зона: 3)	227,66	15,42	0,44	0,00	211,80	
	(зона: 4)	233,57	15,42	0,44	0,00	217,71	
Таблица 15-01-080 Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю. Измеритель: 100 м ²							
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:							
15-01-080-01	50 мм						702,24
	(зона: 1)	39913,49	6369,32	5043,61	239,02	28500,56	
	(зона: 2)	39329,05	6369,32	5204,08	239,02	27755,65	
	(зона: 3)	37849,99	6369,32	4885,14	239,02	26595,53	
	(зона: 4)	38484,17	6369,32	4990,68	239,02	27124,17	
(104-9100)	Плиты теплоизоляционные, (м ³)	-	-	-	-	(5,6)	-
15-01-080-02	100 мм						753,07
	(зона: 1)	43777,93	6830,34	7196,89	339,48	29750,70	
	(зона: 2)	43230,71	6830,34	7424,62	339,48	28975,75	
	(зона: 3)	41564,95	6830,34	6969,26	339,48	27765,35	
	(зона: 4)	42267,44	6830,34	7120,00	339,48	28317,10	
(104-9100)	Плиты теплоизоляционные, (м ³)	-	-	-	-	(11,2)	-
15-01-080-03	120 мм						773,4
	(зона: 1)	45561,71	7014,74	8052,67	379,49	30494,30	
	(зона: 2)	45023,81	7014,74	8307,16	379,49	29701,91	
	(зона: 3)	43274,00	7014,74	7797,55	379,49	28461,71	
	(зона: 4)	44008,48	7014,74	7966,24	379,49	29027,50	
(104-9100)	Плиты теплоизоляционные, (м ³)	-	-	-	-	(13,44)	-
15-01-080-04	150 мм						803,88
	(зона: 1)	48536,32	7291,19	9350,67	440,22	31894,46	
	(зона: 2)	48008,80	7291,19	9645,70	440,22	31071,91	
	(зона: 3)	46124,22	7291,19	9053,86	440,22	29779,17	
	(зона: 4)	46911,05	7291,19	9249,80	440,22	30370,06	
(104-9100)	Плиты теплоизоляционные, (м ³)	-	-	-	-	(16,8)	-
15-01-080-05	200 мм						855,47
	(зона: 1)	52803,82	7759,11	11503,96	540,56	33540,75	
	(зона: 2)	52306,89	7759,11	11866,24	540,56	32681,54	
	(зона: 3)	50220,51	7759,11	11137,98	540,56	31323,42	
	(зона: 4)	51082,45	7759,11	11379,11	540,56	31944,23	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-9100)	Плиты теплоизоляционные, (м ³)	-	-	-	-	(22,4)	-
<p>Таблица 15-01-081 Утепление наружных стен здания по системе “Шуба-Глимс” с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки.</p> <p>Измеритель: 1 м²</p>							
15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе “Шуба-Глимс” с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки						2,98
	(зона: 1)	538,43	26,40	30,70	0,00	481,33	
	(зона: 2)	514,97	26,40	32,17	0,00	456,40	
	(зона: 3)	489,19	26,40	29,57	0,00	433,22	
	(зона: 4)	508,54	26,40	30,18	0,00	451,96	
<p>Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ</p> <p>Подраздел 2.1 ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ</p>							
<p>Таблица 15-02-001 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню.</p> <p>Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности</p> <p>Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:</p>							
15-02-001-01	стен						70,88
	(зона: 1)	1638,32	665,56	84,03	26,10	888,73	
	(зона: 2)	1627,11	665,56	89,13	26,10	872,42	
	(зона: 3)	1591,76	665,56	86,40	26,10	839,80	
	(зона: 4)	1609,29	665,56	87,62	26,10	856,11	
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)						263
	(зона: 1)	3692,14	2772,02	26,70	0,00	893,42	
	(зона: 2)	3677,27	2772,02	28,22	0,00	877,03	
	(зона: 3)	3642,01	2772,02	25,75	0,00	844,24	
	(зона: 4)	3658,89	2772,02	26,23	0,00	860,64	
15-02-001-03	колонн прямоугольных						112
	(зона: 1)	2019,96	1099,84	26,70	0,00	893,42	
	(зона: 2)	2005,09	1099,84	28,22	0,00	877,03	
	(зона: 3)	1969,83	1099,84	25,75	0,00	844,24	
	(зона: 4)	1986,71	1099,84	26,23	0,00	860,64	
15-02-001-04	пилястр переменного сечения						178
	(зона: 1)	2668,08	1747,96	26,70	0,00	893,42	
	(зона: 2)	2653,21	1747,96	28,22	0,00	877,03	
	(зона: 3)	2617,95	1747,96	25,75	0,00	844,24	
	(зона: 4)	2634,83	1747,96	26,23	0,00	860,64	
15-02-001-05	пилястр прямых						143
	(зона: 1)	2324,38	1404,26	26,70	0,00	893,42	
	(зона: 2)	2309,51	1404,26	28,22	0,00	877,03	
	(зона: 3)	2274,25	1404,26	25,75	0,00	844,24	
	(зона: 4)	2291,13	1404,26	26,23	0,00	860,64	
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных						351
	(зона: 1)	8513,21	3797,82	155,14	0,00	4560,25	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	8438,35	3797,82	163,95	0,00	4476,58	
	(зона: 3)	8256,68	3797,82	149,63	0,00	4309,23	
	(зона: 4)	8343,12	3797,82	152,39	0,00	4392,91	
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных						810
	(зона: 1)	12904,49	8189,10	155,14	0,00	4560,25	
	(зона: 2)	12829,63	8189,10	163,95	0,00	4476,58	
	(зона: 3)	12647,96	8189,10	149,63	0,00	4309,23	
	(зона: 4)	12734,40	8189,10	152,39	0,00	4392,91	
15-02-001-08	стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя)						46,46
	(зона: 1)	14537,03	436,26	648,76	221,60	13452,01	
	(зона: 2)	14046,68	436,26	688,41	221,60	12922,01	
	(зона: 3)	13506,95	436,26	671,18	221,60	12399,51	
	(зона: 4)	13716,67	436,26	680,39	221,60	12600,02	
Таблица 15-02-002 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр. Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:							
15-02-002-01	гладких						117,16
	(зона: 1)	2419,88	1134,11	86,98	26,10	1198,79	
	(зона: 2)	2403,16	1134,11	92,26	26,10	1176,79	
	(зона: 3)	2356,16	1134,11	89,25	26,10	1132,80	
	(зона: 4)	2379,43	1134,11	90,52	26,10	1154,80	
15-02-002-02	с прорезными рустами						232
	(зона: 1)	4157,22	2510,24	99,73	29,39	1547,25	
	(зона: 2)	4134,88	2510,24	105,77	29,39	1518,87	
	(зона: 3)	4074,54	2510,24	102,22	29,39	1462,08	
	(зона: 4)	4104,40	2510,24	103,68	29,39	1490,48	
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):							
15-02-002-03	гладких						360
	(зона: 1)	5355,56	4284,00	34,31	0,00	1037,25	
	(зона: 2)	5338,48	4284,00	36,26	0,00	1018,22	
	(зона: 3)	5297,24	4284,00	33,09	0,00	980,15	
	(зона: 4)	5316,89	4284,00	33,70	0,00	999,19	
15-02-002-04	с прорезными рустами						460
	(зона: 1)	6692,22	5474,00	39,21	0,00	1179,01	
	(зона: 2)	6672,82	5474,00	41,44	0,00	1157,38	
	(зона: 3)	6625,93	5474,00	37,82	0,00	1114,11	
	(зона: 4)	6648,26	5474,00	38,51	0,00	1135,75	
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:							
15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких						152
	(зона: 1)	2673,64	1602,08	34,31	0,00	1037,25	
	(зона: 2)	2656,56	1602,08	36,26	0,00	1018,22	
	(зона: 3)	2615,32	1602,08	33,09	0,00	980,15	
	(зона: 4)	2634,97	1602,08	33,70	0,00	999,19	
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами						222
	(зона: 1)	3620,26	2402,04	39,21	0,00	1179,01	
	(зона: 2)	3600,86	2402,04	41,44	0,00	1157,38	
	(зона: 3)	3553,97	2402,04	37,82	0,00	1114,11	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	3576,30	2402,04	38,51	0,00	1135,75	
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких						238
	(зона: 1)	3580,08	2508,52	34,31	0,00	1037,25	
	(зона: 2)	3563,00	2508,52	36,26	0,00	1018,22	
	(зона: 3)	3521,76	2508,52	33,09	0,00	980,15	
	(зона: 4)	3541,41	2508,52	33,70	0,00	999,19	
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами						330
	(зона: 1)	4906,80	3689,40	39,21	0,00	1178,19	
	(зона: 2)	4887,41	3689,40	41,44	0,00	1156,57	
	(зона: 3)	4840,55	3689,40	37,82	0,00	1113,33	
	(зона: 4)	4862,86	3689,40	38,51	0,00	1134,95	
15-02-002-09	пилястр прямых гладких						200
	(зона: 1)	3179,56	2108,00	34,31	0,00	1037,25	
	(зона: 2)	3162,48	2108,00	36,26	0,00	1018,22	
	(зона: 3)	3121,24	2108,00	33,09	0,00	980,15	
	(зона: 4)	3140,89	2108,00	33,70	0,00	999,19	
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами						293
	(зона: 1)	4493,14	3275,74	39,21	0,00	1178,19	
	(зона: 2)	4473,75	3275,74	41,44	0,00	1156,57	
	(зона: 3)	4426,89	3275,74	37,82	0,00	1113,33	
	(зона: 4)	4449,20	3275,74	38,51	0,00	1134,95	
<p>Таблица 15-02-003 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов.</p> <p>Измеритель: 100 м откосов</p> <p>Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:</p>							
15-02-003-01	до 200 мм плоских						32
	(зона: 1)	625,42	300,48	10,06	0,00	314,88	
	(зона: 2)	620,21	300,48	10,63	0,00	309,10	
	(зона: 3)	607,73	300,48	9,70	0,00	297,55	
	(зона: 4)	613,69	300,48	9,88	0,00	303,33	
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных						62
	(зона: 1)	907,12	582,18	10,06	0,00	314,88	
	(зона: 2)	901,91	582,18	10,63	0,00	309,10	
	(зона: 3)	889,43	582,18	9,70	0,00	297,55	
	(зона: 4)	895,39	582,18	9,88	0,00	303,33	
15-02-003-03	более 200 мм плоских						53,4
	(зона: 1)	1016,26	501,43	16,65	0,00	498,18	
	(зона: 2)	1008,06	501,43	17,59	0,00	489,04	
	(зона: 3)	988,25	501,43	16,06	0,00	470,76	
	(зона: 4)	997,68	501,43	16,35	0,00	479,90	
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных						104
	(зона: 1)	1491,39	976,56	16,65	0,00	498,18	
	(зона: 2)	1483,19	976,56	17,59	0,00	489,04	
	(зона: 3)	1463,38	976,56	16,06	0,00	470,76	
	(зона: 4)	1472,81	976,56	16,35	0,00	479,90	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-004 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников. Измеритель: 100 м ² проекции на стену							
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:							
15-02-004-01	прямолинейных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	10327,32 10237,74 10020,63 10123,96	4690,26 4690,26 4690,26 4690,26	184,21 194,67 177,67 180,94	0,00 0,00 0,00 0,00	5452,85 5352,81 5152,70 5252,76	426
15-02-004-02	криволинейных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	14912,26 14822,68 14605,57 14708,90	9275,20 9275,20 9275,20 9275,20	184,21 194,67 177,67 180,94	0,00 0,00 0,00 0,00	5452,85 5352,81 5152,70 5252,76	880
Таблица 15-02-005 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр. Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:							
15-02-005-01	стен гладких (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	3142,38 3125,61 3077,03 3099,95	1605,72 1605,72 1605,72 1605,72	122,90 130,21 123,89 125,80	26,10 26,10 26,10 26,10	1413,76 1389,68 1347,42 1368,43	165,88
15-02-005-02	стен с прорезными рустами (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	4886,50 4868,27 4818,62 4841,92	3213,11 3213,11 3213,11 3213,11	126,19 133,69 127,07 129,03	26,10 26,10 26,10 26,10	1547,20 1521,47 1478,44 1499,78	296,96
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	7529,24 7507,80 7461,25 7483,08	6069,00 6069,00 6069,00 6069,00	46,48 49,12 44,83 45,65	0,00 0,00 0,00 0,00	1413,76 1389,68 1347,42 1368,43	510
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	8855,97 8833,07 8785,44 8807,67	7259,00 7259,00 7259,00 7259,00	49,77 52,60 48,00 48,89	0,00 0,00 0,00 0,00	1547,20 1521,47 1478,44 1499,78	610
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	3905,52 3884,08 3837,53 3859,36	2445,28 2445,28 2445,28 2445,28	46,48 49,12 44,83 45,65	0,00 0,00 0,00 0,00	1413,76 1389,68 1347,42 1368,43	232
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами (зона: 1) (зона: 2)	4886,25 4863,35	3289,28 3289,28	49,77 52,60	0,00 0,00	1547,20 1521,47	304

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	4815,72	3289,28	48,00	0,00	1478,44	
	(зона: 4)	4837,95	3289,28	48,89	0,00	1499,78	
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких						330
	(зона: 1)	4938,44	3478,20	46,48	0,00	1413,76	
	(зона: 2)	4917,00	3478,20	49,12	0,00	1389,68	
	(зона: 3)	4870,45	3478,20	44,83	0,00	1347,42	
	(зона: 4)	4892,28	3478,20	45,65	0,00	1368,43	
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами						408
	(зона: 1)	6158,41	4561,44	49,77	0,00	1547,20	
	(зона: 2)	6135,51	4561,44	52,60	0,00	1521,47	
	(зона: 3)	6087,88	4561,44	48,00	0,00	1478,44	
	(зона: 4)	6110,11	4561,44	48,89	0,00	1499,78	
15-02-005-09	пилястр прямых гладких						283
	(зона: 1)	4443,06	2982,82	46,48	0,00	1413,76	
	(зона: 2)	4421,62	2982,82	49,12	0,00	1389,68	
	(зона: 3)	4375,07	2982,82	44,83	0,00	1347,42	
	(зона: 4)	4396,90	2982,82	45,65	0,00	1368,43	
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами						363
	(зона: 1)	5655,31	4058,34	49,77	0,00	1547,20	
	(зона: 2)	5632,41	4058,34	52,60	0,00	1521,47	
	(зона: 3)	5584,78	4058,34	48,00	0,00	1478,44	
	(зона: 4)	5607,01	4058,34	48,89	0,00	1499,78	

Таблица 15-02-006
Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов.

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:

15-02-006-01	до 200 м плоских						49
	(зона: 1)	858,91	516,46	11,24	0,00	331,21	
	(зона: 2)	854,27	516,46	11,88	0,00	325,93	
	(зона: 3)	845,20	516,46	10,84	0,00	317,90	
	(зона: 4)	849,36	516,46	11,04	0,00	321,86	
15-02-006-02	до 200 м криволинейных						90
	(зона: 1)	1291,05	948,60	11,24	0,00	331,21	
	(зона: 2)	1286,41	948,60	11,88	0,00	325,93	
	(зона: 3)	1277,34	948,60	10,84	0,00	317,90	
	(зона: 4)	1281,50	948,60	11,04	0,00	321,86	
15-02-006-03	более 200 м плоских						84
	(зона: 1)	1426,90	885,36	17,07	0,00	524,47	
	(зона: 2)	1419,31	885,36	18,04	0,00	515,91	
	(зона: 3)	1403,98	885,36	16,46	0,00	502,16	
	(зона: 4)	1411,10	885,36	16,77	0,00	508,97	
15-02-006-04	более 200 м криволинейных						149
	(зона: 1)	2112,00	1570,46	17,07	0,00	524,47	
	(зона: 2)	2104,41	1570,46	18,04	0,00	515,91	
	(зона: 3)	2089,08	1570,46	16,46	0,00	502,16	
	(зона: 4)	2096,20	1570,46	16,77	0,00	508,97	

Таблица 15-02-007
Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников.

 Измеритель: 100 м² проекции на стену

Помсра расписок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расписками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:							
15-02-007-01	прямолинейных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	11238,82 11161,21 10994,76 11072,53	5879,34 5879,34 5879,34 5879,34	173,48 183,33 167,32 170,40	0,00 0,00 0,00 0,00	5186,00 5098,54 4948,10 5022,79	534
15-02-007-02	криволинейных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	17480,48 17402,87 17236,42 17314,19	12121,00 12121,00 12121,00 12121,00	173,48 183,33 167,32 170,40	0,00 0,00 0,00 0,00	5186,00 5098,54 4948,10 5022,79	1150
Таблица 15-02-008 Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой. Измеритель: 100 м ² отделяемой поверхности							
15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3039,03 2992,14 2894,43 2944,23	321,43 321,43 321,43 321,43	86,04 87,44 86,30 87,81	7,23 7,23 7,23 7,23	2631,56 2583,27 2486,70 2534,99	28,75
Таблица 15-02-009 Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой. Измеритель: 100 м ² отделяемой поверхности							
15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10236,77 9800,86 9223,50 9450,30	321,43 321,43 321,43 321,43	86,04 87,44 86,30 87,81	7,23 7,23 7,23 7,23	9829,30 9391,99 8815,77 9041,06	28,75
Подраздел 2.2 ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ							
Таблица 15-02-015 Штукатурка поверхностей известковым раствором. Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:							
15-02-015-01	по камню и бетону стен <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1852,53 1838,57 1791,87 1814,46	581,75 581,75 581,75 581,75	109,68 117,06 112,98 114,26	47,21 47,21 47,21 47,21	1161,10 1139,76 1097,14 1118,45	65,66
15-02-015-02	по камню и бетону потолков <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1883,37 1869,36 1822,55 1845,19	609,48 609,48 609,48 609,48	109,68 117,06 112,98 114,26	47,21 47,21 47,21 47,21	1164,21 1142,82 1100,09 1121,45	68,79
15-02-015-03	по дереву стен <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3099,71 3065,68 2975,12 3019,86	610,45 610,45 610,45 610,45	157,50 166,28 161,30 163,25	58,37 58,37 58,37 58,37	2331,76 2288,95 2203,37 2246,16	68,9
15-02-015-04	по дереву потолков <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i>	3280,68 3244,00 3148,16	647,49 647,49 647,49	157,50 166,28 161,30	58,37 58,37 58,37	2475,69 2430,23 2339,37	73,08

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	3195,54	647,49	163,25	58,37	2384,80	
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:							
15-02-015-05	по камню и бетону стен						74,24
	(зона: 1)	2279,56	681,52	110,64	47,49	1487,40	
	(зона: 2)	2259,62	681,52	118,06	47,49	1460,04	
	(зона: 3)	2200,88	681,52	113,92	47,49	1405,44	
	(зона: 4)	2229,47	681,52	115,21	47,49	1432,74	
15-02-015-06	по камню и бетону потолков						77,95
	(зона: 1)	2366,27	715,58	110,64	47,49	1540,05	
	(зона: 2)	2345,37	715,58	118,06	47,49	1511,73	
	(зона: 3)	2284,70	715,58	113,92	47,49	1455,20	
	(зона: 4)	2314,26	715,58	115,21	47,49	1483,47	
15-02-015-07	по дереву стен						82,36
	(зона: 1)	3766,65	756,06	162,62	59,44	2847,97	
	(зона: 2)	3723,21	756,06	171,50	59,44	2795,65	
	(зона: 3)	3613,55	756,06	166,37	59,44	2691,12	
	(зона: 4)	3667,84	756,06	168,39	59,44	2743,39	
15-02-015-08	по дереву потолков						86,25
	(зона: 1)	3890,33	791,78	165,50	59,72	2933,05	
	(зона: 2)	3845,34	791,78	174,39	59,72	2879,17	
	(зона: 3)	3732,55	791,78	169,25	59,72	2771,52	
	(зона: 4)	3788,45	791,78	171,32	59,72	2825,35	
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:							
15-02-015-09	по камню и бетону стен						117,16
	(зона: 1)	3158,87	1134,11	114,82	48,93	1909,94	
	(зона: 2)	3131,35	1134,11	122,40	48,93	1874,84	
	(зона: 3)	3056,84	1134,11	118,00	48,93	1804,73	
	(зона: 4)	3093,23	1134,11	119,34	48,93	1839,78	
15-02-015-10	по камню и бетону потолков						122,96
	(зона: 1)	3290,09	1190,25	114,82	48,93	1985,02	
	(зона: 2)	3261,19	1190,25	122,40	48,93	1948,54	
	(зона: 3)	3183,93	1190,25	118,00	48,93	1875,68	
	(зона: 4)	3221,70	1190,25	119,34	48,93	1912,11	
15-02-015-11	по дереву стен						123,05
	(зона: 1)	4815,30	1191,12	190,55	67,46	3433,63	
	(зона: 2)	4761,99	1191,12	200,31	67,46	3370,56	
	(зона: 3)	4629,43	1191,12	193,77	67,46	3244,54	
	(зона: 4)	4694,81	1191,12	196,14	67,46	3307,55	
15-02-015-12	по дереву потолков						131,1
	(зона: 1)	4959,78	1269,05	195,35	67,94	3495,38	
	(зона: 2)	4905,36	1269,05	205,13	67,94	3431,18	
	(зона: 3)	4770,51	1269,05	198,56	67,94	3302,90	
	(зона: 4)	4837,10	1269,05	201,01	67,94	3367,04	
Таблица 15-02-016 Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону.							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:							
15-02-016-01	простая стен						75,4
	(зона: 1)	1646,22	668,04	137,03	57,91	841,15	
	(зона: 2)	1639,65	668,04	145,93	57,91	825,68	
	(зона: 3)	1603,38	668,04	140,54	57,91	794,80	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1620,42	668,04	142,14	57,91	810,24	
15-02-016-02	простая потолков						78,88
	(зона: 1)	1666,35	698,88	137,03	57,91	830,44	
	(зона: 2)	1659,98	698,88	145,93	57,91	815,17	
	(зона: 3)	1624,10	698,88	140,54	57,91	784,68	
	(зона: 4)	1640,94	698,88	142,14	57,91	799,92	
15-02-016-03	улучшенная стен						85,84
	(зона: 1)	2067,93	788,01	144,10	60,26	1135,82	
	(зона: 2)	2056,19	788,01	153,27	60,26	1114,91	
	(зона: 3)	2008,66	788,01	147,44	60,26	1073,21	
	(зона: 4)	2031,19	788,01	149,12	60,26	1094,06	
15-02-016-04	улучшенная потолков						87
	(зона: 1)	2096,06	798,66	144,10	60,26	1153,30	
	(зона: 2)	2084,00	798,66	153,27	60,26	1132,07	
	(зона: 3)	2035,83	798,66	147,44	60,26	1089,73	
	(зона: 4)	2058,68	798,66	149,12	60,26	1110,90	
15-02-016-05	высококачественная стен						135,72
	(зона: 1)	2894,48	1313,77	148,92	61,89	1431,79	
	(зона: 2)	2877,50	1313,77	158,28	61,89	1405,45	
	(зона: 3)	2818,81	1313,77	152,15	61,89	1352,89	
	(зона: 4)	2846,82	1313,77	153,88	61,89	1379,17	
15-02-016-06	высококачественная потолков						142,68
	(зона: 1)	2988,72	1381,14	148,92	61,89	1458,66	
	(зона: 2)	2971,25	1381,14	158,28	61,89	1431,83	
	(зона: 3)	2911,57	1381,14	152,15	61,89	1378,28	
	(зона: 4)	2940,08	1381,14	153,88	61,89	1405,06	
Таблица 15-02-017 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются). Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:							
15-02-017-01	простая						77,95
	(зона: 1)	2074,86	690,64	147,14	62,33	1237,08	
	(зона: 2)	2061,72	690,64	156,73	62,33	1214,35	
	(зона: 3)	2010,58	690,64	150,99	62,33	1168,95	
	(зона: 4)	2034,99	690,64	152,70	62,33	1191,65	
15-02-017-02	улучшенная						89,09
	(зона: 1)	2535,43	817,85	154,20	64,69	1563,38	
	(зона: 2)	2516,56	817,85	164,07	64,69	1534,64	
	(зона: 3)	2452,98	817,85	157,88	64,69	1477,25	
	(зона: 4)	2483,47	817,85	159,68	64,69	1505,94	
15-02-017-03	высококачественная						140,36
	(зона: 1)	3503,63	1358,68	159,02	66,27	1985,93	
	(зона: 2)	3477,19	1358,68	169,08	66,27	1949,43	
	(зона: 3)	3397,81	1358,68	162,59	66,27	1876,54	
	(зона: 4)	3436,11	1358,68	164,45	66,27	1912,98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-018		Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются).					
		Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности					
		Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:					
15-02-018-01	простая						90,48
	(зона: 1)	1879,68	801,65	166,91	70,94	911,12	
	(зона: 2)	1873,89	801,65	177,87	70,94	894,37	
	(зона: 3)	1834,01	801,65	171,43	70,94	860,93	
	(зона: 4)	1852,67	801,65	173,37	70,94	877,65	
15-02-018-02	улучшенная						103,01
	(зона: 1)	2325,40	945,63	173,97	73,34	1205,80	
	(зона: 2)	2314,45	945,63	185,21	73,34	1183,61	
	(зона: 3)	2263,30	945,63	178,33	73,34	1139,34	
	(зона: 4)	2287,46	945,63	180,36	73,34	1161,47	
15-02-018-03	высококачественная						162,4
	(зона: 1)	3252,58	1572,03	178,79	74,93	1501,76	
	(зона: 2)	3236,39	1572,03	190,22	74,93	1474,14	
	(зона: 3)	3174,07	1572,03	183,03	74,93	1419,01	
	(зона: 4)	3203,73	1572,03	185,12	74,93	1446,58	
Таблица 15-02-019		Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором.					
		Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности					
		Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:					
15-02-019-01	стен						42,18
	(зона: 1)	650,12	360,22	8,03	2,71	281,87	
	(зона: 2)	645,26	360,22	8,34	2,71	276,70	
	(зона: 3)	634,42	360,22	7,84	2,71	266,36	
	(зона: 4)	639,69	360,22	7,94	2,71	271,53	
15-02-019-02	потолков						51,3
	(зона: 1)	782,24	443,75	9,64	3,25	328,85	
	(зона: 2)	776,58	443,75	10,01	3,25	322,82	
	(зона: 3)	763,91	443,75	9,41	3,25	310,75	
	(зона: 4)	770,06	443,75	9,52	3,25	316,79	
		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:					
15-02-019-03	стен						51,89
	(зона: 1)	3066,20	464,93	66,73	17,78	2534,54	
	(зона: 2)	2933,56	464,93	68,56	17,78	2400,07	
	(зона: 3)	2771,08	464,93	72,88	17,78	2233,27	
	(зона: 4)	2834,26	464,93	74,14	17,78	2295,19	
15-02-019-04	потолков						63,1
	(зона: 1)	3634,58	601,34	78,01	20,73	2955,23	
	(зона: 2)	3479,94	601,34	80,15	20,73	2798,45	
	(зона: 3)	3290,50	601,34	85,20	20,73	2603,96	
	(зона: 4)	3364,17	601,34	86,67	20,73	2676,16	
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских						91,84
	(зона: 1)	5462,20	853,19	119,99	31,67	4489,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несученных материалов	Наименование и характеристика несученных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	5227,29	853,19	123,24	31,67	4250,86	
	(зона: 3)	4939,52	853,19	130,90	31,67	3955,43	
	(зона: 4)	5051,44	853,19	133,15	31,67	4065,10	
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных						195,09
	(зона: 1)	6554,06	1945,05	119,99	31,67	4489,02	
	(зона: 2)	6319,15	1945,05	123,24	31,67	4250,86	
	(зона: 3)	6031,38	1945,05	130,90	31,67	3955,43	
	(зона: 4)	6143,30	1945,05	133,15	31,67	4065,10	
Таблица 15-02-020 Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону. Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-020-01	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону						84,68
	(зона: 1)	3215,31	768,05	121,55	50,69	2325,71	
	(зона: 2)	3180,25	768,05	129,23	50,69	2282,97	
	(зона: 3)	3089,92	768,05	124,27	50,69	2197,60	
	(зона: 4)	3134,03	768,05	125,69	50,69	2240,29	
Таблица 15-02-021 Оштукатуривание рентгенозащитным раствором. Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу						257,6
	(зона: 1)	35745,66	2171,57	720,94	188,44	32853,15	
	(зона: 2)	35242,51	2171,57	740,27	188,44	32330,67	
	(зона: 3)	34772,93	2171,57	779,91	188,44	31821,45	
	(зона: 4)	35028,84	2171,57	793,13	188,44	32064,14	
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01						16,24
	(зона: 1)	6767,17	136,90	288,46	76,42	6341,81	
	(зона: 2)	6679,06	136,90	296,32	76,42	6245,84	
	(зона: 3)	6638,19	136,90	313,98	76,42	6187,31	
	(зона: 4)	6669,86	136,90	319,36	76,42	6213,60	
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону						35,65
	(зона: 1)	19579,64	308,37	293,04	74,73	18978,23	
	(зона: 2)	19300,23	308,37	300,66	74,73	18691,20	
	(зона: 3)	19137,39	308,37	311,68	74,73	18517,34	
	(зона: 4)	19220,49	308,37	316,79	74,73	18595,33	
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03						10,35
	(зона: 1)	6524,19	89,53	107,95	27,40	6326,71	
	(зона: 2)	6431,30	89,53	110,75	27,40	6231,02	
	(зона: 3)	6376,42	89,53	113,84	27,40	6173,05	
	(зона: 4)	6404,26	89,53	115,67	27,40	6199,06	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	
Таблица 15-02-022 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию. Измеритель: 100 м ² поверхности потолка								
Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:								
15-02-022-01	до 0,8 м ²						1587	
		(зона: 1)	28255,46	16044,57	152,80	54,55		12058,09
		(зона: 2)	28041,08	16044,57	160,60	54,55		11835,91
		(зона: 3)	27592,64	16044,57	154,95	54,55		11393,12
		(зона: 4)	27815,94	16044,57	156,84	54,55		11614,53
15-02-022-02	до 2 м ²						1288	
		(зона: 1)	24833,76	13021,68	152,80	54,55		11659,28
		(зона: 2)	24626,75	13021,68	160,60	54,55		11444,47
		(зона: 3)	24192,96	13021,68	154,95	54,55		11016,33
		(зона: 4)	24408,93	13021,68	156,84	54,55		11230,41
15-02-022-03	до 4 м ²						897	
		(зона: 1)	19972,68	9068,67	152,80	54,55		10751,21
		(зона: 2)	19782,41	9068,67	160,60	54,55		10553,14
		(зона: 3)	19381,97	9068,67	154,95	54,55		10158,35
		(зона: 4)	19581,27	9068,67	156,84	54,55		10355,76
15-02-022-04	до 6 м ²						782	
		(зона: 1)	17950,34	7906,02	131,14	46,90		9913,18
		(зона: 2)	17774,43	7906,02	137,85	46,90		9730,56
		(зона: 3)	17405,55	7906,02	132,99	46,90		9366,54
		(зона: 4)	17589,20	7906,02	134,61	46,90		9548,57
15-02-022-05	до 12 м ²						632,5	
		(зона: 1)	14997,23	6394,58	110,76	39,33		8491,89
		(зона: 2)	14846,41	6394,58	116,36	39,33		8335,47
		(зона: 3)	14530,45	6394,58	112,22	39,33		8023,65
		(зона: 4)	14687,75	6394,58	113,59	39,33		8179,58
Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:								
15-02-022-06	до 0,8 м ²						2668	
		(зона: 1)	40445,34	27347,00	174,04	62,79		12924,30
		(зона: 2)	40224,44	27347,00	183,05	62,79		12694,39
		(зона: 3)	39785,62	27347,00	176,50	62,79		12262,12
		(зона: 4)	40003,35	27347,00	178,63	62,79		12477,72
15-02-022-07	до 2 м ²						2196,5	
		(зона: 1)	35166,50	22514,13	174,04	62,79		12478,33
		(зона: 2)	34953,55	22514,13	183,05	62,79		12256,37
		(зона: 3)	34529,65	22514,13	176,50	62,79		11839,02
		(зона: 4)	34739,93	22514,13	178,63	62,79		12047,17
15-02-022-08	до 4 м ²						1518	
		(зона: 1)	27255,95	15559,50	174,04	62,79		11522,41
		(зона: 2)	27060,06	15559,50	183,05	62,79		11317,51
		(зона: 3)	26668,34	15559,50	176,50	62,79		10932,34
		(зона: 4)	26862,58	15559,50	178,63	62,79		11124,45
15-02-022-09	до 6 м ²						1311	
		(зона: 1)	24272,83	13437,75	150,89	54,98		10684,19
		(зона: 2)	24091,03	13437,75	158,82	54,98		10494,46
		(зона: 3)	23729,49	13437,75	153,12	54,98		10138,62

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	23908,79	13437,75	154,96	54,98	10316,08	
15-02-022-10	до 12 м ²						1081
	(зона: 1)	20378,96	11080,25	130,83	47,29	9167,88	
	(зона: 2)	20223,12	11080,25	137,62	47,29	9005,25	
	(зона: 3)	19913,65	11080,25	132,68	47,29	8700,72	
	(зона: 4)	20067,11	11080,25	134,28	47,29	8852,58	
Таблица 15-02-023 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию. Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию:							
15-02-023-01	цементно-известковым раствором						215,76
	(зона: 1)	6059,02	2025,99	101,51	39,20	3931,52	
	(зона: 2)	5992,52	2025,99	107,38	39,20	3859,15	
	(зона: 3)	5844,49	2025,99	103,69	39,20	3714,81	
	(зона: 4)	5917,88	2025,99	104,91	39,20	3786,98	
15-02-023-02	декоративным раствором						336,4
	(зона: 1)	7741,66	3353,91	104,08	40,09	4283,67	
	(зона: 2)	7671,90	3353,91	110,05	40,09	4207,94	
	(зона: 3)	7526,82	3353,91	106,20	40,09	4066,71	
	(зона: 4)	7598,49	3353,91	107,45	40,09	4137,13	
Таблица 15-02-024 Облицовка стен листовыми материалами. Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности							
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:							
15-02-024-01	стен при отделке под окраску						71,02
	(зона: 1)	4855,63	606,51	144,48	21,84	4104,64	
	(зона: 2)	4762,73	606,51	147,35	21,84	4008,87	
	(зона: 3)	4689,91	606,51	148,51	21,84	3934,89	
	(зона: 4)	4728,39	606,51	152,08	21,84	3969,80	
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями						60,76
	(зона: 1)	4548,07	518,89	144,48	21,84	3884,70	
	(зона: 2)	4459,19	518,89	147,35	21,84	3792,95	
	(зона: 3)	4394,45	518,89	148,51	21,84	3727,05	
	(зона: 4)	4428,87	518,89	152,08	21,84	3757,90	
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску						173,28
	(зона: 1)	5707,02	1479,81	144,48	21,84	4082,73	
	(зона: 2)	5614,52	1479,81	147,35	21,84	3987,36	
	(зона: 3)	5542,51	1479,81	148,51	21,84	3914,19	
	(зона: 4)	5580,58	1479,81	152,08	21,84	3948,69	
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями						66,6
	(зона: 1)	4936,61	540,79	63,44	3,03	4332,38	
	(зона: 2)	4837,47	540,79	64,26	3,03	4232,42	
	(зона: 3)	4751,53	540,79	60,65	3,03	4150,09	
	(зона: 4)	4792,43	540,79	62,49	3,03	4189,15	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	2665,37	888,89	61,29	9,60	1715,19	
	(зона: 3)	2600,09	888,89	60,13	9,60	1651,07	
	(зона: 4)	2633,04	888,89	61,02	9,60	1683,13	
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву						86,24
	(зона: 1)	2190,42	896,90	38,13	7,11	1255,39	
	(зона: 2)	2168,02	896,90	38,77	7,11	1232,35	
	(зона: 3)	2120,96	896,90	37,78	7,11	1186,28	
	(зона: 4)	2144,54	896,90	38,32	7,11	1209,32	
Насечка поверхности:							
15-02-031-08	стен						37
	(зона: 1-4)	308,21	308,21	0,00	0,00	0,00	
15-02-031-09	потолков						46
	(зона: 1-4)	383,18	383,18	0,00	0,00	0,00	
Таблица 15-02-032 Устройство наличников тянутых.							
Измеритель: 100 м ² проекции на стену тянутых наличников							
15-02-032-01	Устройство наличников тянутых						731,36
	(зона: 1)	17210,07	7496,44	237,50	47,44	9476,13	
	(зона: 2)	17040,60	7496,44	241,90	47,44	9302,26	
	(зона: 3)	16685,93	7496,44	234,98	47,44	8954,51	
	(зона: 4)	16863,15	7496,44	238,32	47,44	9128,39	
Таблица 15-02-033 Обивка поверхностей.							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Обивка поверхностей:							
15-02-033-01	изоляционным материалом						5,6
	(зона: 1)	2456,13	42,00	5,31	0,00	2408,82	
	(зона: 2)	2328,20	42,00	5,36	0,00	2280,84	
	(зона: 3)	2169,70	42,00	5,06	0,00	2122,64	
	(зона: 4)	2228,17	42,00	5,23	0,00	2180,94	
15-02-033-02	дранью по деревянным недрюпанкованным поверхностям						30,7
	(зона: 1)	683,56	230,25	5,31	0,00	448,00	
	(зона: 2)	675,39	230,25	5,36	0,00	439,78	
	(зона: 3)	658,65	230,25	5,06	0,00	423,34	
	(зона: 4)	667,04	230,25	5,23	0,00	431,56	
Таблица 15-02-034 Штукатурка лестничных маршей и площадок.							
Измеритель: 100 м ² горизонтальной проекции марша или площадки							
Штукатурка лестничных маршей и площадок:							
15-02-034-01	улучшенная без отделки кососуров и балок						95,12
	(зона: 1)	3461,24	873,20	162,24	67,71	2425,80	
	(зона: 2)	3427,01	873,20	172,52	67,71	2381,29	
	(зона: 3)	3331,39	873,20	165,92	67,71	2292,27	
	(зона: 4)	3377,80	873,20	167,82	67,71	2336,78	
15-02-034-02	улучшенная с отделкой кососуров и балок без тяг						134,55
	(зона: 1)	5271,25	1249,97	130,36	51,66	3890,92	
	(зона: 2)	5206,97	1249,97	137,79	51,66	3819,21	
	(зона: 3)	5058,04	1249,97	131,74	51,66	3676,33	
	(зона: 4)	5131,00	1249,97	133,26	51,66	3747,77	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды несученных материалов	Наименование и характеристика несученных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	5969,42 5904,27 5755,78 5828,60	1960,60 1960,60 1960,60 1960,60	117,90 124,46 118,85 120,23	46,23 46,23 46,23 46,23	3890,92 3819,21 3676,33 3747,77	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	8127,83 8031,23 7831,49 7930,96	2687,14 2687,14 2687,14 2687,14	85,62 87,59 84,46 85,63	19,65 19,65 19,65 19,65	5355,07 5256,50 5059,89 5158,19	262,16
Таблица 15-02-035 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями. Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:							
15-02-035-01	стен и перегородок панельных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	141,84 141,14 139,12 140,04	89,81 89,81 89,81 89,81	4,50 4,67 4,39 4,44	1,51 1,51 1,51 1,51	47,53 46,66 44,92 45,79	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	542,22 537,80 527,96 532,74	279,22 279,22 279,22 279,22	7,07 7,34 6,90 6,98	2,38 2,38 2,38 2,38	255,93 251,24 241,84 246,54	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	99,00 98,46 96,88 97,60	58,41 58,41 58,41 58,41	3,53 3,67 3,45 3,49	1,19 1,19 1,19 1,19	37,06 36,38 35,02 35,70	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из плит (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	341,56 341,02 339,44 340,16	300,97 300,97 300,97 300,97	3,53 3,67 3,45 3,49	1,19 1,19 1,19 1,19	37,06 36,38 35,02 35,70	33,97
Таблица 15-02-036 Штукатурка по сетке без устройства каркаса. Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности Штукатурка по сетке без устройства каркаса:							
15-02-036-01	улучшенная стен (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	8534,50 8400,68 8129,20 8264,30	1164,35 1164,35 1164,35 1164,35	55,20 56,87 54,20 54,90	15,38 15,38 15,38 15,38	7314,95 7179,46 6910,65 7045,05	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	8733,66 8598,60 8324,64 8460,98	1295,97 1295,97 1295,97 1295,97	55,20 56,87 54,20 54,90	15,38 15,38 15,38 15,38	7382,49 7245,76 6974,47 7110,11	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен (зона: 1)	9300,21	1520,05	63,55	18,19	7716,61	161,88

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	9159,35	1520,05	65,54	18,19	7573,76	
	(зона: 3)	8872,60	1520,05	62,35	18,19	7290,20	
	(зона: 4)	9015,18	1520,05	63,15	18,19	7431,98	
15-02-036-04	высококачественная потолков						177,84
	(зона: 1)	9517,62	1669,92	63,55	18,19	7784,15	
	(зона: 2)	9375,52	1669,92	65,54	18,19	7640,06	
	(зона: 3)	9086,29	1669,92	62,35	18,19	7354,02	
	(зона: 4)	9230,11	1669,92	63,15	18,19	7497,04	
15-02-036-05	высококачественная колонн						339,72
	(зона: 1)	11212,78	3434,57	63,55	18,19	7714,66	
	(зона: 2)	11071,95	3434,57	65,54	18,19	7571,84	
	(зона: 3)	10785,28	3434,57	62,35	18,19	7288,36	
	(зона: 4)	10927,82	3434,57	63,15	18,19	7430,10	
15-02-036-06	карнизов и тяг						354,82
	(зона: 1)	15666,53	3587,23	127,37	33,48	11951,93	
	(зона: 2)	15449,52	3587,23	130,93	33,48	11731,36	
	(зона: 3)	15004,86	3587,23	125,25	33,48	11292,38	
	(зона: 4)	15226,01	3587,23	126,91	33,48	11511,87	

Таблица 15-02-037 Устройство каркаса.

 Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Устройство каркаса при оштукатуривании:

15-02-037-01	стен						24,98
	(зона: 1)	2854,76	223,82	11,86	2,16	2619,08	
	(зона: 2)	2806,89	223,82	12,04	2,16	2571,03	
	(зона: 3)	2710,48	223,82	11,75	2,16	2474,91	
	(зона: 4)	2758,71	223,82	11,92	2,16	2522,97	
15-02-037-02	потолков						46,14
	(зона: 1)	4648,64	413,41	17,62	3,18	4217,61	
	(зона: 2)	4571,53	413,41	17,90	3,18	4140,22	
	(зона: 3)	4416,32	413,41	17,47	3,18	3985,44	
	(зона: 4)	4493,96	413,41	17,72	3,18	4062,83	
15-02-037-03	колонн						39,2
	(зона: 1)	2982,17	351,23	11,86	2,16	2619,08	
	(зона: 2)	2934,30	351,23	12,04	2,16	2571,03	
	(зона: 3)	2837,89	351,23	11,75	2,16	2474,91	
	(зона: 4)	2886,12	351,23	11,92	2,16	2522,97	
15-02-037-04	карнизов и тяг						65,52
	(зона: 1)	4822,29	587,06	17,62	3,18	4217,61	
	(зона: 2)	4745,18	587,06	17,90	3,18	4140,22	
	(зона: 3)	4589,97	587,06	17,47	3,18	3985,44	
	(зона: 4)	4667,61	587,06	17,72	3,18	4062,83	

Таблица 15-02-038 Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень.

 Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:

15-02-038-01	стен						12,19
	(зона: 1)	626,99	106,66	56,21	0,00	464,12	
	(зона: 2)	623,12	106,66	60,86	0,00	455,60	
	(зона: 3)	600,89	106,66	55,66	0,00	438,57	
	(зона: 4)	610,56	106,66	56,82	0,00	447,08	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды несученных материалов	Наименование и характеристика несученных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-038-02	ПОТОЛКОВ <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	699,56 697,84 672,94 683,11	154,56 154,56 154,56 154,56	80,88 87,67 79,81 81,46	0,00 0,00 0,00 0,00	464,12 455,61 438,57 447,09	17,25
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица 15-03-001		Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)					
Измеритель: 100 м деталей							
Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:							
15-03-001-01	до 100 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(415-9001)</i> Детали лепные погонные, (м)	298,29 299,42 296,26 297,06 -	250,91 250,91 250,91 250,91 -	27,01 28,51 26,10 26,53 -	1,16 1,16 1,16 1,16 -	20,37 20,00 19,25 19,62 (101)	29,38
15-03-001-02	до 250 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(415-9001)</i> Детали лепные погонные, (м)	729,03 729,81 720,41 723,55 -	550,06 550,06 550,06 550,06 -	55,95 58,98 54,10 54,98 -	2,74 2,74 2,74 2,74 -	123,02 120,77 116,25 118,51 (101)	64,41
15-03-001-03	до 500 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(415-9001)</i> Детали лепные погонные, (м)	1169,44 1169,94 1158,59 1162,63 -	936,07 936,07 936,07 936,07 -	73,90 77,33 71,83 72,95 -	6,73 6,73 6,73 6,73 -	159,47 156,54 150,69 153,61 (101)	109,61
15-03-001-04	до 750 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(415-9001)</i> Детали лепные погонные, (м)	1817,70 1819,17 1803,55 1808,93 -	1505,43 1505,43 1505,43 1505,43 -	111,81 116,96 108,70 110,40 -	10,19 10,19 10,19 10,19 -	200,46 196,78 189,42 193,10 (101)	176,28
Таблица 15-03-002		Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков).					
Измеритель: 1 деталь							
Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:							
15-03-002-01	до 250 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	7,55 7,58 7,49 7,53	5,36 5,36 5,36 5,36	1,73 1,77 1,70 1,73	0,20 0,20 0,20 0,20	0,46 0,45 0,43 0,44	0,62

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-002-02	до 500 мм						1,28
	(зона: 1)	14,25	11,07	1,91	0,20	1,27	
	(зона: 2)	14,29	11,07	1,97	0,20	1,25	
	(зона: 3)	14,15	11,07	1,88	0,20	1,20	
	(зона: 4)	14,21	11,07	1,91	0,20	1,23	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-002-03	до 750 мм						2,19
	(зона: 1)	24,23	18,94	2,58	0,20	2,71	
	(зона: 2)	24,27	18,94	2,67	0,20	2,66	
	(зона: 3)	24,02	18,94	2,52	0,20	2,56	
	(зона: 4)	24,11	18,94	2,56	0,20	2,61	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-002-04	до 1750 мм						4,66
	(зона: 1)	58,08	40,31	4,55	0,42	13,22	
	(зона: 2)	58,04	40,31	4,75	0,42	12,98	
	(зона: 3)	57,23	40,31	4,43	0,42	12,49	
	(зона: 4)	57,55	40,31	4,50	0,42	12,74	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 15-03-003 Установка на колоннах гипсовых штучных деталей.							
Измеритель: 1 деталь							
Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:							
15-03-003-01	до 500 мм						4,82
	(зона: 1)	55,49	41,69	4,83	0,20	8,97	
	(зона: 2)	55,56	41,69	5,07	0,20	8,80	
	(зона: 3)	54,85	41,69	4,69	0,20	8,47	
	(зона: 4)	55,10	41,69	4,77	0,20	8,64	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-003-02	до 750 мм						6,15
	(зона: 1)	76,18	53,20	4,83	0,20	18,15	
	(зона: 2)	76,09	53,20	5,07	0,20	17,82	
	(зона: 3)	75,04	53,20	4,69	0,20	17,15	
	(зона: 4)	75,46	53,20	4,77	0,20	17,49	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:							
15-03-003-03	до 500 мм						10,26
	(зона: 1)	120,99	93,06	7,05	0,20	20,88	
	(зона: 2)	120,99	93,06	7,43	0,20	20,50	
	(зона: 3)	119,62	93,06	6,83	0,20	19,73	
	(зона: 4)	120,12	93,06	6,94	0,20	20,12	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-003-04	до 1000 мм						18,14
	(зона: 1)	214,35	164,53	7,37	0,31	42,45	
	(зона: 2)	213,96	164,53	7,76	0,31	41,67	
	(зона: 3)	211,79	164,53	7,14	0,31	40,12	
	(зона: 4)	212,68	164,53	7,26	0,31	40,89	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-003-05	до 2000 мм						33,11
	(зона: 1)	464,27	300,31	8,34	0,63	155,62	
	(зона: 2)	461,83	300,31	8,76	0,63	152,76	
	(зона: 3)	455,44	300,31	8,08	0,63	147,05	
	(зона: 4)	458,43	300,31	8,21	0,63	149,91	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-003-06	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм						1,93
	(зона: 1)	25,95	16,48	2,17	0,20	7,30	
	(зона: 2)	25,89	16,48	2,24	0,20	7,17	
	(зона: 3)	25,51	16,48	2,13	0,20	6,90	
	(зона: 4)	25,67	16,48	2,16	0,20	7,03	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 15-03-004 Установка гипсовых штучных деталей.							
Измеритель: 1 деталь							
15-03-004-01	Установка гипсовых пишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм						1,09
	(зона: 1)	12,64	10,24	1,73	0,20	0,67	
	(зона: 2)	12,67	10,24	1,77	0,20	0,66	
	(зона: 3)	12,58	10,24	1,70	0,20	0,64	
	(зона: 4)	12,62	10,24	1,73	0,20	0,65	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-004-02	до 250 мм						0,44
	(зона: 1)	9,03	3,81	1,73	0,20	3,49	
	(зона: 2)	9,00	3,81	1,77	0,20	3,42	
	(зона: 3)	8,81	3,81	1,70	0,20	3,30	
	(зона: 4)	8,90	3,81	1,73	0,20	3,36	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-03	до 400 мм						0,67
	(зона: 1)	14,66	5,80	1,95	0,20	6,91	
	(зона: 2)	14,59	5,80	2,00	0,20	6,79	
	(зона: 3)	14,24	5,80	1,91	0,20	6,53	
	(зона: 4)	14,40	5,80	1,94	0,20	6,66	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-004-04	до 200 мм						0,49
	(зона: 1)	8,35	4,18	1,95	0,20	2,22	
	(зона: 2)	8,35	4,18	2,00	0,20	2,17	
	(зона: 3)	8,18	4,18	1,91	0,20	2,09	
	(зона: 4)	8,25	4,18	1,94	0,20	2,13	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-05	до 400 мм						0,9
	(зона: 1)	16,75	7,69	1,95	0,20	7,11	
	(зона: 2)	16,67	7,69	2,00	0,20	6,98	
	(зона: 3)	16,32	7,69	1,91	0,20	6,72	
	(зона: 4)	16,48	7,69	1,94	0,20	6,85	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-06	до 750 мм						1,66
	(зона: 1)	25,43	14,18	2,17	0,20	9,08	
	(зона: 2)	25,33	14,18	2,24	0,20	8,91	
	(зона: 3)	24,89	14,18	2,13	0,20	8,58	
	(зона: 4)	25,08	14,18	2,16	0,20	8,74	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-07	до 1100 мм						2,52
	(зона: 1)	43,65	21,52	2,49	0,31	19,64	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	43,36	21,52	2,57	0,31	19,27	
	(зона: 3)	42,51	21,52	2,44	0,31	18,55	
	(зона: 4)	42,91	21,52	2,48	0,31	18,91	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:							
15-03-004-08	до 0,1 м ²						0,44
	(зона: 1)	5,30	3,67	1,28	0,20	0,35	
	(зона: 2)	5,31	3,67	1,30	0,20	0,34	
	(зона: 3)	5,27	3,67	1,27	0,20	0,33	
	(зона: 4)	5,29	3,67	1,29	0,20	0,33	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-09	до 0,5 м ²						1,33
	(зона: 1)	14,21	11,08	1,28	0,20	1,85	
	(зона: 2)	14,20	11,08	1,30	0,20	1,82	
	(зона: 3)	14,10	11,08	1,27	0,20	1,75	
	(зона: 4)	14,16	11,08	1,29	0,20	1,79	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка гипсовых ваз гладких высотой:							
15-03-004-10	до 500 мм						1,1
	(зона: 1)	14,08	9,52	1,50	0,20	3,06	
	(зона: 2)	14,06	9,52	1,53	0,20	3,01	
	(зона: 3)	13,90	9,52	1,49	0,20	2,89	
	(зона: 4)	13,98	9,52	1,51	0,20	2,95	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-11	до 1000 мм						1,55
	(зона: 1)	15,65	13,41	1,73	0,20	0,51	
	(зона: 2)	15,68	13,41	1,77	0,20	0,50	
	(зона: 3)	15,59	13,41	1,70	0,20	0,48	
	(зона: 4)	15,63	13,41	1,73	0,20	0,49	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-12	до 1350 мм						2
	(зона: 1)	19,68	17,30	1,73	0,20	0,65	
	(зона: 2)	19,71	17,30	1,77	0,20	0,64	
	(зона: 3)	19,62	17,30	1,70	0,20	0,62	
	(зона: 4)	19,66	17,30	1,73	0,20	0,63	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка гипсовых гербов высотой:							
15-03-004-13	до 750 мм						2,92
	(зона: 1)	31,53	26,81	2,17	0,20	2,55	
	(зона: 2)	31,56	26,81	2,24	0,20	2,51	
	(зона: 3)	31,35	26,81	2,13	0,20	2,41	
	(зона: 4)	31,43	26,81	2,16	0,20	2,46	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-14	до 1000 мм						3,77
	(зона: 1)	41,81	34,61	2,61	0,20	4,59	
	(зона: 2)	41,82	34,61	2,71	0,20	4,50	
	(зона: 3)	41,49	34,61	2,55	0,20	4,33	
	(зона: 4)	41,62	34,61	2,59	0,20	4,42	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-004-15	до 1500 мм						5,26
	(зона: 1)	60,30	48,29	3,38	0,31	8,63	
	(зона: 2)	60,28	48,29	3,52	0,31	8,47	
	(зона: 3)	59,74	48,29	3,30	0,31	8,15	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(415-9002)	(зона: 4) Детали лепные штучные, (шт.)	59,95	48,29	3,35	0,31	8,31	-
		-	-	-	-	(1)	-
Таблица 15-03-005 Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка. Измеритель: 100 м деталей							
Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли и т.п.) высотой:							
15-03-005-01	до 100 мм						44,07
	(зона: 1)	504,40	381,21	30,86	2,00	92,33	
	(зона: 2)	504,28	381,21	32,44	2,00	90,63	
	(зона: 3)	498,36	381,21	29,90	2,00	87,25	
	(зона: 4)	500,53	381,21	30,38	2,00	88,94	
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-005-02	до 250 мм						90,17
	(зона: 1)	982,87	779,97	53,50	4,51	149,40	
	(зона: 2)	982,65	779,97	56,02	4,51	146,66	
	(зона: 3)	973,13	779,97	51,98	4,51	141,18	
	(зона: 4)	976,69	779,97	52,80	4,51	143,92	
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-005-03	до 500 мм						151,42
	(зона: 1)	1593,87	1309,78	94,10	11,24	189,99	
	(зона: 2)	1594,27	1309,78	97,98	11,24	186,51	
	(зона: 3)	1581,08	1309,78	91,77	11,24	179,53	
	(зона: 4)	1585,97	1309,78	93,17	11,24	183,02	
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-005-04	до 750 мм						233,91
	(зона: 1)	2420,10	2023,32	140,67	16,70	256,11	
	(зона: 2)	2421,19	2023,32	146,46	16,70	251,41	
	(зона: 3)	2402,51	2023,32	137,18	16,70	242,01	
	(зона: 4)	2409,30	2023,32	139,27	16,70	246,71	
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
Установка цементных поручней и тетив любого профиля:							
15-03-005-05	без орнамента						131,08
	(зона: 1)	2016,23	1146,95	38,48	8,60	830,80	
	(зона: 2)	2001,83	1146,95	39,33	8,60	815,55	
	(зона: 3)	1970,00	1146,95	37,98	8,60	785,07	
	(зона: 4)	1985,77	1146,95	38,51	8,60	800,31	
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-005-06	с орнаментом						180,8
	(зона: 1)	2462,50	1582,00	49,70	11,24	830,80	
	(зона: 2)	2448,37	1582,00	50,82	11,24	815,55	
	(зона: 3)	2416,12	1582,00	49,05	11,24	785,07	
	(зона: 4)	2432,04	1582,00	49,73	11,24	800,31	
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
Таблица 15-03-006 Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин). Измеритель: 1 деталь							
15-03-006-01	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм						0,93
	(зона: 1)	10,11	7,62	1,73	0,20	0,76	
	(зона: 2)	10,13	7,62	1,77	0,20	0,74	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	10,04	7,62	1,70	0,20	0,72	
	(зона: 4)	10,08	7,62	1,73	0,20	0,73	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:							
15-03-006-02	рядовых высотой до 650 мм						0,58
	(зона: 1)	6,50	5,02	1,28	0,20	0,20	
	(зона: 2)	6,52	5,02	1,30	0,20	0,20	
	(зона: 3)	6,48	5,02	1,27	0,20	0,19	
	(зона: 4)	6,50	5,02	1,29	0,20	0,19	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-006-03	рядовых высотой до 1100 мм						0,88
	(зона: 1)	9,29	7,61	1,28	0,20	0,40	
	(зона: 2)	9,30	7,61	1,30	0,20	0,39	
	(зона: 3)	9,26	7,61	1,27	0,20	0,38	
	(зона: 4)	9,28	7,61	1,29	0,20	0,38	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-006-04	угловых высотой до 650 мм						1,24
	(зона: 1)	12,90	10,85	1,28	0,20	0,77	
	(зона: 2)	12,91	10,85	1,30	0,20	0,76	
	(зона: 3)	12,85	10,85	1,27	0,20	0,73	
	(зона: 4)	12,88	10,85	1,29	0,20	0,74	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-006-05	угловых высотой до 1100 мм						1,66
	(зона: 1)	17,04	14,53	1,28	0,20	1,23	
	(зона: 2)	17,04	14,53	1,30	0,20	1,21	
	(зона: 3)	16,96	14,53	1,27	0,20	1,16	
	(зона: 4)	17,00	14,53	1,29	0,20	1,18	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 15-03-007 Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов).							
Измеритель: 1 деталь							
Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:							
15-03-007-01	до 500 мм						6,16
	(зона: 1)	63,49	53,28	1,28	0,20	8,93	
	(зона: 2)	63,35	53,28	1,30	0,20	8,77	
	(зона: 3)	62,99	53,28	1,27	0,20	8,44	
	(зона: 4)	63,17	53,28	1,29	0,20	8,60	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-02	до 750 мм						8,24
	(зона: 1)	84,87	71,28	1,60	0,31	11,99	
	(зона: 2)	84,68	71,28	1,63	0,31	11,77	
	(зона: 3)	84,20	71,28	1,59	0,31	11,33	
	(зона: 4)	84,44	71,28	1,61	0,31	11,55	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:							
15-03-007-03	до 500 мм						14,43
	(зона: 1)	176,95	132,47	7,05	0,20	37,43	
	(зона: 2)	176,64	132,47	7,43	0,20	36,74	
	(зона: 3)	174,67	132,47	6,83	0,20	35,37	
	(зона: 4)	175,46	132,47	6,94	0,20	36,05	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды несученных материалов	Наименование и характеристика несученных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-007-04	до 1000 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(415-9002) Детали лепные штучные, (шт.)</i>	296,01 295,44 292,85 293,94 -	235,47 235,47 235,47 235,47 -	7,70 8,10 7,45 7,57 -	0,42 0,42 0,42 0,42 -	52,84 51,87 49,93 50,90 <i>(1)</i>	25,65 -
15-03-007-05	до 2000 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(415-9002) Детали лепные штучные, (шт.)</i>	576,98 575,12 569,71 572,19 -	439,81 439,81 439,81 439,81 -	10,26 10,73 9,98 10,13 -	1,05 1,05 1,05 1,05 -	126,91 124,58 119,92 122,25 <i>(1)</i>	47,91 -
15-03-007-06	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(415-9002) Детали лепные штучные, (шт.)</i>	47,09 46,69 45,80 46,25 -	22,55 22,55 22,55 22,55 -	1,28 1,30 1,27 1,29 -	0,20 0,20 0,20 0,20 -	23,26 22,84 21,98 22,41 <i>(1)</i>	2,64 -
15-03-007-07	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(415-9002) Детали лепные штучные, (шт.)</i>	16,38 16,41 16,32 16,36 -	14,09 14,09 14,09 14,09 -	1,73 1,77 1,70 1,73 -	0,20 0,20 0,20 0,20 -	0,56 0,55 0,53 0,54 <i>(1)</i>	1,5 -
Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-007-08	до 250 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(415-9002) Детали лепные штучные, (шт.)</i>	9,34 9,32 9,13 9,22 -	4,24 4,24 4,24 4,24 -	1,73 1,77 1,70 1,73 -	0,20 0,20 0,20 0,20 -	3,37 3,31 3,19 3,25 <i>(1)</i>	0,49 -
15-03-007-09	до 400 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(415-9002) Детали лепные штучные, (шт.)</i>	15,32 15,25 14,93 15,07 -	7,08 7,08 7,08 7,08 -	1,95 2,00 1,91 1,94 -	0,20 0,20 0,20 0,20 -	6,29 6,17 5,94 6,05 <i>(1)</i>	0,79 -
Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-007-10	до 200 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(415-9002) Детали лепные штучные, (шт.)</i>	9,05 9,05 8,90 8,97 -	5,04 5,04 5,04 5,04 -	1,73 1,77 1,70 1,73 -	0,20 0,20 0,20 0,20 -	2,28 2,24 2,16 2,20 <i>(1)</i>	0,59 -
15-03-007-11	до 400 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(415-9002) Детали лепные штучные, (шт.)</i>	18,68 18,60 18,26 18,42 -	9,82 9,82 9,82 9,82 -	1,95 2,00 1,91 1,94 -	0,20 0,20 0,20 0,20 -	6,91 6,78 6,53 6,66 <i>(1)</i>	1,15 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-007-12	до 750 мм						2,22
	(зона: 1)	29,70	18,96	2,17	0,20	8,57	
	(зона: 2)	29,62	18,96	2,24	0,20	8,42	
	(зона: 3)	29,19	18,96	2,13	0,20	8,10	
	(зона: 4)	29,38	18,96	2,16	0,20	8,26	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-13	до 1100 мм						3,53
	(зона: 1)	51,39	30,15	2,81	0,42	18,43	
	(зона: 2)	51,15	30,15	2,91	0,42	18,09	
	(зона: 3)	50,31	30,15	2,75	0,42	17,41	
	(зона: 4)	50,70	30,15	2,80	0,42	17,75	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 15-03-008 Установка цементных деталей (ваз, гербов).							
Измеритель: 1 деталь							
Установка цементных ваз гладких высотой:							
15-03-008-01	до 500 мм						1,55
	(зона: 1)	17,87	13,41	1,50	0,20	2,96	
	(зона: 2)	17,85	13,41	1,53	0,20	2,91	
	(зона: 3)	17,70	13,41	1,49	0,20	2,80	
	(зона: 4)	17,77	13,41	1,51	0,20	2,85	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-008-02	до 1000 мм						2,2
	(зона: 1)	30,43	19,03	1,73	0,20	9,67	
	(зона: 2)	30,30	19,03	1,77	0,20	9,50	
	(зона: 3)	29,87	19,03	1,70	0,20	9,14	
	(зона: 4)	30,08	19,03	1,73	0,20	9,32	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-008-03	до 1350 мм						2,78
	(зона: 1)	40,67	24,05	2,05	0,31	14,57	
	(зона: 2)	40,45	24,05	2,10	0,31	14,30	
	(зона: 3)	39,82	24,05	2,01	0,31	13,76	
	(зона: 4)	40,12	24,05	2,04	0,31	14,03	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка цементных гербов высотой:							
15-03-008-04	до 750 мм						4,04
	(зона: 1)	42,22	37,09	2,17	0,20	2,96	
	(зона: 2)	42,24	37,09	2,24	0,20	2,91	
	(зона: 3)	42,02	37,09	2,13	0,20	2,80	
	(зона: 4)	42,10	37,09	2,16	0,20	2,85	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-008-05	до 1000 мм						5,2
	(зона: 1)	55,45	47,74	2,93	0,31	4,78	
	(зона: 2)	55,48	47,74	3,05	0,31	4,69	
	(зона: 3)	55,12	47,74	2,87	0,31	4,51	
	(зона: 4)	55,25	47,74	2,91	0,31	4,60	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-008-06	до 1500 мм						7,36
	(зона: 1)	79,97	67,56	3,70	0,42	8,71	
	(зона: 2)	79,96	67,56	3,85	0,42	8,55	
	(зона: 3)	79,40	67,56	3,61	0,42	8,23	
	(зона: 4)	79,61	67,56	3,66	0,42	8,39	
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 4.1 ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ							
Таблица 15-04-001		Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений.					
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска водными составами внутри помещений клеевая:							
15-04-001-01	простая						6,27
	(зона: 1)	124,87	53,55	4,31	0,11	67,01	
	(зона: 2)	123,68	53,55	4,35	0,11	65,78	
	(зона: 3)	120,98	53,55	4,11	0,11	63,32	
	(зона: 4)	122,34	53,55	4,24	0,11	64,55	
15-04-001-02	улучшенная						11,11
	(зона: 1)	194,80	97,21	5,63	0,11	91,96	
	(зона: 2)	193,17	97,21	5,69	0,11	90,27	
	(зона: 3)	189,48	97,21	5,37	0,11	86,90	
	(зона: 4)	191,35	97,21	5,55	0,11	88,59	
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке						65,23
	(зона: 1)	935,22	570,76	13,60	0,11	350,86	
	(зона: 2)	928,91	570,76	13,73	0,11	344,42	
	(зона: 3)	915,28	570,76	12,97	0,11	331,55	
	(зона: 4)	922,15	570,76	13,39	0,11	338,00	
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску						39,16
	(зона: 1)	542,58	342,65	9,62	0,11	190,31	
	(зона: 2)	539,17	342,65	9,71	0,11	186,81	
	(зона: 3)	531,65	342,65	9,17	0,11	179,83	
	(зона: 4)	535,45	342,65	9,47	0,11	183,33	
Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:							
15-04-001-05	улучшенная						18,26
	(зона: 1)	457,20	159,78	4,31	0,11	293,11	
	(зона: 2)	451,86	159,78	4,35	0,11	287,73	
	(зона: 3)	440,86	159,78	4,11	0,11	276,97	
	(зона: 4)	446,37	159,78	4,24	0,11	282,35	
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке						70,4
	(зона: 1)	1303,92	616,00	12,27	0,11	675,65	
	(зона: 2)	1291,64	616,00	12,39	0,11	663,25	
	(зона: 3)	1266,15	616,00	11,70	0,11	638,45	
	(зона: 4)	1278,93	616,00	12,08	0,11	650,85	
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску						50,6
	(зона: 1)	933,70	442,75	6,96	0,11	483,99	
	(зона: 2)	924,89	442,75	7,03	0,11	475,11	
	(зона: 3)	906,74	442,75	6,64	0,11	457,35	
	(зона: 4)	915,83	442,75	6,85	0,11	466,23	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-04-002 Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений. Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Известковая окраска водными составами внутри помещений:							
15-04-002-01	по штукатурке						10,21
	(зона: 1)	112,49	81,37	2,98	0,11	28,14	
	(зона: 2)	112,01	81,37	3,01	0,11	27,63	
	(зона: 3)	110,80	81,37	2,84	0,11	26,59	
	(зона: 4)	111,41	81,37	2,93	0,11	27,11	
15-04-002-02	по кирпичу и бетону						4,88
	(зона: 1)	60,76	38,89	2,98	0,11	18,89	
	(зона: 2)	60,45	38,89	3,01	0,11	18,55	
	(зона: 3)	59,58	38,89	2,84	0,11	17,85	
	(зона: 4)	60,02	38,89	2,93	0,11	18,20	
15-04-002-03	по дереву						4,33
	(зона: 1)	54,63	34,51	2,98	0,11	17,14	
	(зона: 2)	54,34	34,51	3,01	0,11	16,82	
	(зона: 3)	53,54	34,51	2,84	0,11	16,19	
	(зона: 4)	53,95	34,51	2,93	0,11	16,51	
Силикатная окраска водными составами внутри помещений:							
15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу						14,19
	(зона: 1)	369,84	113,09	4,31	0,11	252,44	
	(зона: 2)	365,25	113,09	4,35	0,11	247,81	
	(зона: 3)	355,75	113,09	4,11	0,11	238,55	
	(зона: 4)	360,51	113,09	4,24	0,11	243,18	
15-04-002-05	по дереву						5,99
	(зона: 1)	219,02	47,74	2,98	0,11	168,30	
	(зона: 2)	215,96	47,74	3,01	0,11	165,21	
	(зона: 3)	209,61	47,74	2,84	0,11	159,03	
	(зона: 4)	212,79	47,74	2,93	0,11	162,12	
Таблица 15-04-003 Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза). Измеритель: 100 м ² вертикальной проекции сегментных ферм							
15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)						6,27
	(зона: 1)	283,74	52,23	4,31	0,11	227,20	
	(зона: 2)	279,61	52,23	4,35	0,11	223,03	
	(зона: 3)	271,03	52,23	4,11	0,11	214,69	
	(зона: 4)	275,33	52,23	4,24	0,11	218,86	
Таблица 15-04-004 Разделка поверхности по клеевой окраске. Измеритель: 100 м ² разделяемой поверхности							
Разделка поверхности по клеевой окраске:							
15-04-004-01	кистью, количество тонов 1						2,89
	(зона: 1)	33,97	25,61	1,65	0,11	6,71	
	(зона: 2)	33,87	25,61	1,67	0,11	6,59	
	(зона: 3)	33,53	25,61	1,58	0,11	6,34	
	(зона: 4)	33,69	25,61	1,62	0,11	6,46	
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более						4,99
	(зона: 1)	52,57	44,21	1,65	0,11	6,71	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды несучтенных материалов	Наименование и характеристика несучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	52,47	44,21	1,67	0,11	6,59	
	(зона: 3)	52,13	44,21	1,58	0,11	6,34	
	(зона: 4)	52,29	44,21	1,62	0,11	6,46	
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1						3,33
	(зона: 1)	69,76	29,50	1,65	0,11	38,61	
	(зона: 2)	69,07	29,50	1,67	0,11	37,90	
	(зона: 3)	67,56	29,50	1,58	0,11	36,48	
	(зона: 4)	68,31	29,50	1,62	0,11	37,19	
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более						6,66
	(зона: 1)	157,18	59,01	1,65	0,11	96,52	
	(зона: 2)	155,43	59,01	1,67	0,11	94,75	
	(зона: 3)	151,80	59,01	1,58	0,11	91,21	
	(зона: 4)	153,61	59,01	1,62	0,11	92,98	
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1						2,11
	(зона: 1)	41,82	18,69	1,65	0,11	21,48	
	(зона: 2)	41,44	18,69	1,67	0,11	21,08	
	(зона: 3)	40,56	18,69	1,58	0,11	20,29	
	(зона: 4)	41,00	18,69	1,62	0,11	20,69	
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более						3,55
	(зона: 1)	54,58	31,45	1,65	0,11	21,48	
	(зона: 2)	54,20	31,45	1,67	0,11	21,08	
	(зона: 3)	53,32	31,45	1,58	0,11	20,29	
	(зона: 4)	53,76	31,45	1,62	0,11	20,69	
Таблица 15-04-005 Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами. Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску						15,18
	(зона: 1)	1164,29	132,83	10,95	0,11	1020,51	
	(зона: 2)	1156,85	132,83	11,05	0,11	1012,97	
	(зона: 3)	1144,01	132,83	10,44	0,11	1000,74	
	(зона: 4)	1149,90	132,83	10,78	0,11	1006,29	
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску						16,94
	(зона: 1)	1279,93	148,23	12,27	0,11	1119,43	
	(зона: 2)	1271,77	148,23	12,39	0,11	1111,15	
	(зона: 3)	1257,64	148,23	11,70	0,11	1097,71	
	(зона: 4)	1264,13	148,23	12,08	0,11	1103,82	
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная:							
15-04-005-03	по штукатурке стен						42,9
	(зона: 1)	2225,30	375,38	20,56	0,22	1829,36	
	(зона: 2)	2205,49	375,38	20,76	0,22	1809,35	
	(зона: 3)	2167,73	375,38	19,61	0,22	1772,74	
	(зона: 4)	2186,02	375,38	20,25	0,22	1790,39	
15-04-005-04	по штукатурке потолков						53,9
	(зона: 1)	2445,21	471,63	21,89	0,22	1951,69	
	(зона: 2)	2424,46	471,63	22,10	0,22	1930,73	
	(зона: 3)	2385,04	471,63	20,87	0,22	1892,54	
	(зона: 4)	2404,09	471,63	21,55	0,22	1910,91	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1737,68 1723,82 1698,47 1710,53	222,34 222,34 222,34 222,34	13,60 13,73 12,97 13,39	0,11 0,11 0,11 0,11	1501,74 1487,75 1463,16 1474,80	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1863,00 1848,64 1822,63 1834,95	250,25 250,25 250,25 250,25	13,60 13,73 12,97 13,39	0,11 0,11 0,11 0,11	1599,15 1584,66 1559,41 1571,31	28,6
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная:							
15-04-005-07	по штукатурке стен (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2725,17 2701,35 2655,01 2677,61	645,56 645,56 645,56 645,56	27,52 27,79 26,24 27,10	0,32 0,32 0,32 0,32	2052,09 2028,00 1983,21 2004,95	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	3108,45 3082,52 3032,12 3056,69	839,75 839,75 839,75 839,75	30,18 30,47 28,78 29,72	0,32 0,32 0,32 0,32	2238,52 2212,30 2163,59 2187,22	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2185,39 2167,34 2133,31 2149,73	435,88 435,88 435,88 435,88	17,91 18,08 17,07 17,63	0,22 0,22 0,22 0,22	1731,60 1713,38 1680,36 1696,22	46,42
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2390,75 2371,90 2336,48 2353,53	524,71 524,71 524,71 524,71	19,23 19,42 18,34 18,94	0,22 0,22 0,22 0,22	1846,81 1827,77 1793,43 1809,88	55,88
Таблица 15-04-006 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения.							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:							
15-04-006-01	за 1 раз потолков (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (101-9732) Грунтовка, (т)	78,91 78,91 78,77 78,84 -	76,06 76,06 76,06 76,06 -	1,65 1,67 1,58 1,62 -	0,11 0,11 0,11 0,11 -	1,20 1,18 1,13 1,16 (0,013)	8,1 -
15-04-006-02	за 2 раза потолков (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (101-9732) Грунтовка, (т)	194,70 194,69 194,37 194,54 -	187,99 187,99 187,99 187,99 -	4,31 4,35 4,11 4,24 -	0,11 0,11 0,11 0,11 -	2,40 2,35 2,27 2,31 (0,02)	20,02 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-006-03	за 1 раз стен						6,55
	(зона: 1)	64,35	61,50	1,65	0,11	1,20	
	(зона: 2)	64,35	61,50	1,67	0,11	1,18	
	(зона: 3)	64,21	61,50	1,58	0,11	1,13	
	(зона: 4)	64,28	61,50	1,62	0,11	1,16	
(101-9732)	Грунтовка, (т)	-	-	-	-	(0,013)	-
15-04-006-04	за 2 раза стен						16,32
	(зона: 1)	158,62	153,24	2,98	0,11	2,40	
	(зона: 2)	158,60	153,24	3,01	0,11	2,35	
	(зона: 3)	158,35	153,24	2,84	0,11	2,27	
	(зона: 4)	158,48	153,24	2,93	0,11	2,31	
(101-9732)	Грунтовка, (т)	-	-	-	-	(0,02)	-
Подраздел 4.2 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК							
Таблица 15-04-011		Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.					
Измеритель: 100 м ² фасада							
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:							
15-04-011-01	известковая						6,32
	(зона: 1)	109,22	52,65	3,70	0,00	52,87	
	(зона: 2)	108,32	52,65	3,77	0,00	51,90	
	(зона: 3)	106,14	52,65	3,53	0,00	49,96	
	(зона: 4)	107,22	52,65	3,64	0,00	50,93	
15-04-011-02	силикатная						20,38
	(зона: 1)	920,59	169,77	17,65	0,00	733,17	
	(зона: 2)	907,35	169,77	17,87	0,00	719,71	
	(зона: 3)	879,41	169,77	16,83	0,00	692,81	
	(зона: 4)	893,40	169,77	17,37	0,00	706,26	
15-04-011-03	цементная						10,03
	(зона: 1)	652,48	83,55	13,42	0,00	555,51	
	(зона: 2)	642,47	83,55	13,60	0,00	545,32	
	(зона: 3)	621,28	83,55	12,80	0,00	524,93	
	(зона: 4)	631,89	83,55	13,21	0,00	535,13	
Таблица 15-04-012		Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.					
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:							
15-04-012-01	перхлорвиниловая						14,39
	(зона: 1)	2283,97	127,50	17,41	0,00	2139,06	
	(зона: 2)	2244,93	127,50	17,62	0,00	2099,81	
	(зона: 3)	2165,41	127,50	16,60	0,00	2021,31	
	(зона: 4)	2205,19	127,50	17,13	0,00	2060,56	
15-04-012-02	кремнийорганическая						13,95
	(зона: 1)	5932,40	123,60	17,65	0,00	5791,15	
	(зона: 2)	5721,70	123,60	17,87	0,00	5580,23	
	(зона: 3)	5665,13	123,60	16,83	0,00	5524,70	
	(зона: 4)	5771,93	123,60	17,37	0,00	5630,96	
15-04-012-03	поливинилацетатная						9,59
	(зона: 1)	700,68	84,97	7,87	0,00	607,84	
	(зона: 2)	679,00	84,97	7,98	0,00	586,05	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды несученных материалов	Наименование и характеристика несученных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	672,17	84,97	7,50	0,00	579,70	
	(зона: 4)	683,56	84,97	7,74	0,00	590,85	
Таблица 15-04-013 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами. Измеритель: 100 м ² фасада Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:							
15-04-013-01	известковая						4,43
	(зона: 1)	64,82	37,83	3,51	0,00	23,48	
	(зона: 2)	64,46	37,83	3,58	0,00	23,05	
	(зона: 3)	63,38	37,83	3,36	0,00	22,19	
	(зона: 4)	63,91	37,83	3,46	0,00	22,62	
15-04-013-02	силикатная						14,28
	(зона: 1)	844,20	121,95	17,41	0,00	704,84	
	(зона: 2)	831,47	121,95	17,62	0,00	691,90	
	(зона: 3)	804,59	121,95	16,60	0,00	666,04	
	(зона: 4)	818,05	121,95	17,13	0,00	678,97	
15-04-013-03	цементная						7,03
	(зона: 1)	600,46	60,04	13,24	0,00	527,18	
	(зона: 2)	590,95	60,04	13,40	0,00	517,51	
	(зона: 3)	570,82	60,04	12,62	0,00	498,16	
	(зона: 4)	580,91	60,04	13,03	0,00	507,84	
Таблица 15-04-014 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами. Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:							
15-04-014-01	перхлорвиниловая						10,07
	(зона: 1)	2027,31	91,33	15,40	0,00	1920,58	
	(зона: 2)	1992,24	91,33	15,57	0,00	1885,34	
	(зона: 3)	1920,87	91,33	14,68	0,00	1814,86	
	(зона: 4)	1956,59	91,33	15,16	0,00	1850,10	
15-04-014-02	кремнийорганическая						9,79
	(зона: 1)	5867,02	88,80	15,40	0,00	5762,82	
	(зона: 2)	5656,79	88,80	15,57	0,00	5552,42	
	(зона: 3)	5601,41	88,80	14,68	0,00	5497,93	
	(зона: 4)	5707,63	88,80	15,16	0,00	5603,67	
15-04-014-03	поливинилацетатная						6,74
	(зона: 1)	648,26	61,13	7,62	0,00	579,51	
	(зона: 2)	627,10	61,13	7,73	0,00	558,24	
	(зона: 3)	621,32	61,13	7,27	0,00	552,92	
	(зона: 4)	632,19	61,13	7,50	0,00	563,56	
Таблица 15-04-015 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами. Измеритель: 100 м ² фасада Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:							
15-04-015-01	известковая						11,6
	(зона: 1)	285,49	100,34	132,28	0,00	52,87	
	(зона: 2)	290,66	100,34	138,42	0,00	51,90	
	(зона: 3)	277,61	100,34	127,31	0,00	49,96	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход несученных материалов	
Коды несученных материалов	Наименование и характеристика несученных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	281,21	100,34	129,94	0,00	50,93	
15-04-015-02	силикатная						28,1
	(зона: 1)	1303,57	243,07	327,33	0,00	733,17	
	(зона: 2)	1305,00	243,07	342,22	0,00	719,71	
	(зона: 3)	1250,82	243,07	314,94	0,00	692,81	
	(зона: 4)	1270,88	243,07	321,55	0,00	706,26	
15-04-015-03	цементная						18,4
	(зона: 1)	930,64	159,16	215,97	0,00	555,51	
	(зона: 2)	930,24	159,16	225,76	0,00	545,32	
	(зона: 3)	891,88	159,16	207,79	0,00	524,93	
	(зона: 4)	906,45	159,16	212,16	0,00	535,13	
Таблица 15-04-016		Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.					
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:							
15-04-016-01	перхлорвиниловая						19,8
	(зона: 1)	2554,43	179,59	235,78	0,00	2139,06	
	(зона: 2)	2525,75	179,59	246,35	0,00	2099,81	
	(зона: 3)	2427,72	179,59	226,82	0,00	2021,31	
	(зона: 4)	2471,77	179,59	231,62	0,00	2060,56	
15-04-016-02	кремнийорганическая						19,2
	(зона: 1)	6194,23	174,14	228,94	0,00	5791,15	
	(зона: 2)	5993,55	174,14	239,18	0,00	5580,23	
	(зона: 3)	5919,07	174,14	220,23	0,00	5524,70	
	(зона: 4)	6030,00	174,14	224,90	0,00	5630,96	
15-04-016-03	поливинилацетатная						15,9
	(зона: 1)	936,44	144,21	184,39	0,00	607,84	
	(зона: 2)	923,10	144,21	192,84	0,00	586,05	
	(зона: 3)	901,34	144,21	177,43	0,00	579,70	
	(зона: 4)	916,19	144,21	181,13	0,00	590,85	
Таблица 15-04-017		Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.					
Измеритель: 100 м ² фасада							
Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:							
15-04-017-01	известковая						8,1
	(зона: 1)	188,39	71,77	93,14	0,00	23,48	
	(зона: 2)	192,25	71,77	97,43	0,00	23,05	
	(зона: 3)	183,59	71,77	89,63	0,00	22,19	
	(зона: 4)	185,88	71,77	91,49	0,00	22,62	
15-04-017-02	силикатная						19,7
	(зона: 1)	1114,09	174,54	234,71	0,00	704,84	
	(зона: 2)	1111,67	174,54	245,23	0,00	691,90	
	(зона: 3)	1066,37	174,54	225,79	0,00	666,04	
	(зона: 4)	1084,08	174,54	230,57	0,00	678,97	
15-04-017-03	цементная						12,9
	(зона: 1)	796,26	114,29	154,79	0,00	527,18	
	(зона: 2)	793,49	114,29	161,69	0,00	517,51	
	(зона: 3)	761,35	114,29	148,90	0,00	498,16	
	(зона: 4)	774,20	114,29	152,07	0,00	507,84	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-04-018 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами. Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:							
15-04-018-01	перхлорвиниловая						13,9
	(зона: 1)	2219,61	129,13	169,90	0,00	1920,58	
	(зона: 2)	2191,83	129,13	177,36	0,00	1885,34	
	(зона: 3)	2107,39	129,13	163,40	0,00	1814,86	
	(зона: 4)	2146,14	129,13	166,91	0,00	1850,10	
15-04-018-02	кремнийорганическая						13,5
	(зона: 1)	6053,65	125,42	165,41	0,00	5762,82	
	(зона: 2)	5850,49	125,42	172,65	0,00	5552,42	
	(зона: 3)	5782,43	125,42	159,08	0,00	5497,93	
	(зона: 4)	5891,59	125,42	162,50	0,00	5603,67	
15-04-018-03	поливинилацетатная						11,1
	(зона: 1)	813,33	103,12	130,70	0,00	579,51	
	(зона: 2)	797,98	103,12	136,62	0,00	558,24	
	(зона: 3)	781,79	103,12	125,75	0,00	552,92	
	(зона: 4)	795,08	103,12	128,40	0,00	563,56	
Подраздел 4.3 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ							
Таблица 15-04-024 Простая окраска масляными составами. Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Простая окраска масляными составами по дереву:							
15-04-024-01	стен						28,05
	(зона: 1)	944,74	239,55	6,96	0,11	698,23	
	(зона: 2)	922,79	239,55	7,03	0,11	676,21	
	(зона: 3)	910,59	239,55	6,64	0,11	664,40	
	(зона: 4)	923,61	239,55	6,85	0,11	677,21	
15-04-024-02	потолков						32,56
	(зона: 1)	1581,52	278,06	6,96	0,11	1296,50	
	(зона: 2)	1537,99	278,06	7,03	0,11	1252,90	
	(зона: 3)	1519,74	278,06	6,64	0,11	1235,04	
	(зона: 4)	1543,74	278,06	6,85	0,11	1258,83	
15-04-024-03	полов						23,98
	(зона: 1)	889,06	204,79	5,63	0,11	678,64	
	(зона: 2)	868,30	204,79	5,69	0,11	657,82	
	(зона: 3)	855,63	204,79	5,37	0,11	645,47	
	(зона: 4)	868,26	204,79	5,55	0,11	657,92	
15-04-024-04	заполнений дверных проемов						35,75
	(зона: 1)	929,28	305,31	5,63	0,11	618,34	
	(зона: 2)	907,69	305,31	5,69	0,11	596,69	
	(зона: 3)	900,14	305,31	5,37	0,11	589,46	
	(зона: 4)	911,66	305,31	5,55	0,11	600,80	
15-04-024-05	заполнений оконных проемов						44,55
	(зона: 1)	1004,43	380,46	5,63	0,11	618,34	
	(зона: 2)	982,84	380,46	5,69	0,11	596,69	
	(зона: 3)	975,29	380,46	5,37	0,11	589,46	
	(зона: 4)	986,81	380,46	5,55	0,11	600,80	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	314,76 306,94 304,84 308,81	98,55 98,55 98,55 98,55	1,65 1,67 1,58 1,62	0,11 0,11 0,11 0,11	214,56 206,72 204,71 208,64	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	350,80 342,98 340,88 344,85	134,59 134,59 134,59 134,59	1,65 1,67 1,58 1,62	0,11 0,11 0,11 0,11	214,56 206,72 204,71 208,64	15,76
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	916,61 894,19 880,70 894,29	180,36 180,36 180,36 180,36	6,96 7,03 6,64 6,85	0,11 0,11 0,11 0,11	729,29 706,80 693,70 707,08	21,12
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1531,94 1488,13 1468,18 1492,78	195,40 195,40 195,40 195,40	6,96 7,03 6,64 6,85	0,11 0,11 0,11 0,11	1329,58 1285,70 1266,14 1290,53	22,88
Таблица 15-04-025 Улучшенная окраска масляными составами.							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Улучшенная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-025-01	стен (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1859,08 1826,00 1789,75 1814,55	518,49 518,49 518,49 518,49	10,95 11,05 10,44 10,78	0,11 0,11 0,11 0,11	1329,64 1296,46 1260,82 1285,28	58,52
15-04-025-02	потолков (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2577,55 2523,05 2480,14 2516,11	631,63 631,63 631,63 631,63	14,93 15,07 14,23 14,70	0,11 0,11 0,11 0,11	1930,99 1876,35 1834,28 1869,78	71,29
15-04-025-03	полов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2033,37 1994,13 1951,96 1981,18	455,14 455,14 455,14 455,14	15,25 15,40 14,54 15,02	0,22 0,22 0,22 0,22	1562,98 1523,59 1482,28 1511,02	51,37
15-04-025-04	заполнений дверных проемов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2130,06 2096,02 2063,31 2087,54	821,59 821,59 821,59 821,59	12,27 12,39 11,70 12,08	0,11 0,11 0,11 0,11	1296,20 1262,04 1230,02 1253,87	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2534,71 2500,39 2468,20 2492,40	1228,00 1228,00 1228,00 1228,00	12,27 12,39 11,70 12,08	0,11 0,11 0,11 0,11	1294,44 1260,00 1228,50 1252,32	138,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих. чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	601,24 590,15 583,02 589,87	230,09 230,09 230,09 230,09	2,98 3,01 2,84 2,93	0,11 0,11 0,11 0,11	368,17 357,05 350,09 356,85	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	724,29 713,06 706,25 713,08	355,02 355,02 355,02 355,02	2,98 3,01 2,84 2,93	0,11 0,11 0,11 0,11	366,29 355,03 348,39 355,13	40,07
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-025-08	стен (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2075,82 2040,19 1989,65 2019,71	451,95 451,95 451,95 451,95	14,93 15,07 14,23 14,70	0,11 0,11 0,11 0,11	1608,94 1573,17 1523,47 1553,06	51,01
15-04-025-09	потолков (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2688,71 2636,47 2578,16 2617,57	555,52 555,52 555,52 555,52	15,25 15,40 14,54 15,02	0,22 0,22 0,22 0,22	2117,94 2065,55 2008,10 2047,03	62,7
Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1695,58 1663,93 1622,03 1647,74	302,13 302,13 302,13 302,13	5,63 5,69 5,37 5,55	0,11 0,11 0,11 0,11	1387,82 1356,11 1314,53 1340,06	34,1
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2215,92 2168,00 2118,99 2153,71	331,36 331,36 331,36 331,36	6,96 7,03 6,64 6,85	0,11 0,11 0,11 0,11	1877,60 1829,61 1780,99 1815,50	37,4
Таблица 15-04-026 Высококачественная окраска масляными составами.							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Высококачественная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-026-01	стен (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2270,30 2235,27 2193,81 2221,03	801,53 801,53 801,53 801,53	15,25 15,40 14,54 15,02	0,22 0,22 0,22 0,22	1453,52 1418,34 1377,74 1404,48	85,36
15-04-026-02	потолков (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	3077,36 3021,30 2973,01 3011,24	1010,18 1010,18 1010,18 1010,18	17,91 18,08 17,07 17,63	0,22 0,22 0,22 0,22	2049,27 1993,04 1945,76 1983,43	107,58
15-04-026-03	полов (зона: 1) (зона: 2)	2541,76 2498,11	727,16 727,16	20,56 20,76	0,22 0,22	1794,04 1750,19	77,44

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	2447,49	727,16	19,61	0,22	1700,72	
	(зона: 4)	2481,12	727,16	20,25	0,22	1733,71	
15-04-026-04	заполнений дверных проемов						148,5
	(зона: 1)	2817,64	1394,42	15,25	0,22	1407,97	
	(зона: 2)	2781,63	1394,42	15,40	0,22	1371,81	
	(зона: 3)	2744,57	1394,42	14,54	0,22	1335,61	
	(зона: 4)	2770,95	1394,42	15,02	0,22	1361,51	
15-04-026-05	заполнений оконных проемов						211,2
	(зона: 1)	3425,08	1983,17	15,25	0,22	1426,66	
	(зона: 2)	3388,43	1983,17	15,40	0,22	1389,86	
	(зона: 3)	3351,12	1983,17	14,54	0,22	1353,41	
	(зона: 4)	3377,85	1983,17	15,02	0,22	1379,66	
Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-026-06	стен						80,41
	(зона: 1)	2590,45	755,05	19,23	0,22	1816,17	
	(зона: 2)	2551,06	755,05	19,42	0,22	1776,59	
	(зона: 3)	2492,69	755,05	18,34	0,22	1719,30	
	(зона: 4)	2526,69	755,05	18,94	0,22	1752,70	
15-04-026-07	потолков						99,88
	(зона: 1)	3336,89	937,87	21,89	0,22	2377,13	
	(зона: 2)	3279,76	937,87	22,10	0,22	2319,79	
	(зона: 3)	3211,86	937,87	20,87	0,22	2253,12	
	(зона: 4)	3256,23	937,87	21,55	0,22	2296,81	
Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску						58,08
	(зона: 1)	2157,50	545,37	12,27	0,11	1599,86	
	(зона: 2)	2122,01	545,37	12,39	0,11	1564,25	
	(зона: 3)	2071,97	545,37	11,70	0,11	1514,90	
	(зона: 4)	2101,78	545,37	12,08	0,11	1544,33	
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску						66,33
	(зона: 1)	2737,31	622,84	12,27	0,11	2102,20	
	(зона: 2)	2685,33	622,84	12,39	0,11	2050,10	
	(зона: 3)	2627,77	622,84	11,70	0,11	1993,23	
	(зона: 4)	2666,79	622,84	12,08	0,11	2031,87	
Таблица 15-04-027 Третья шпатлевка при высококачественной окраске.							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:							
15-04-027-01	стен						12,1
	(зона: 1)	363,87	112,41	2,98	0,11	248,48	
	(зона: 2)	359,35	112,41	3,01	0,11	243,93	
	(зона: 3)	350,04	112,41	2,84	0,11	234,79	
	(зона: 4)	354,71	112,41	2,93	0,11	239,37	
15-04-027-02	потолков						16,65
	(зона: 1)	415,75	154,68	2,98	0,11	258,09	
	(зона: 2)	411,05	154,68	3,01	0,11	253,36	
	(зона: 3)	401,39	154,68	2,84	0,11	243,87	
	(зона: 4)	406,24	154,68	2,93	0,11	248,63	
15-04-027-03	заполнений дверных проемов						21,98
	(зона: 1)	460,46	204,19	2,98	0,11	253,29	
	(зона: 2)	455,84	204,19	3,01	0,11	248,64	
	(зона: 3)	446,36	204,19	2,84	0,11	239,33	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	451,12	204,19	2,93	0,11	244,00	
15-04-027-04	заполнений оконных проемов						29,08
	(зона: 1)	610,73	270,15	2,98	0,11	337,60	
	(зона: 2)	604,57	270,15	3,01	0,11	331,41	
	(зона: 3)	591,99	270,15	2,84	0,11	319,00	
	(зона: 4)	598,31	270,15	2,93	0,11	325,23	
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску						11,99
	(зона: 1)	506,77	111,39	4,31	0,11	391,07	
	(зона: 2)	499,65	111,39	4,35	0,11	383,91	
	(зона: 3)	485,03	111,39	4,11	0,11	369,53	
	(зона: 4)	492,37	111,39	4,24	0,11	376,74	
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску						16,5
	(зона: 1)	564,42	153,29	5,63	0,11	405,50	
	(зона: 2)	557,04	153,29	5,69	0,11	398,06	
	(зона: 3)	541,82	153,29	5,37	0,11	383,16	
	(зона: 4)	549,47	153,29	5,55	0,11	390,63	
Таблица 15-04-028 Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности.							
Измеритель: 100 м ² разделяемой поверхности							
Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:							
15-04-028-01	стен						32,9
	(зона: 1)	400,47	332,62	0,00	0,00	67,85	
	(зона: 2)	398,41	332,62	0,00	0,00	65,79	
	(зона: 3)	397,15	332,62	0,00	0,00	64,53	
	(зона: 4)	398,39	332,62	0,00	0,00	65,77	
15-04-028-02	дверных заполнений						28,8
	(зона: 1)	369,41	291,17	0,00	0,00	78,24	
	(зона: 2)	366,97	291,17	0,00	0,00	75,80	
	(зона: 3)	365,61	291,17	0,00	0,00	74,44	
	(зона: 4)	367,05	291,17	0,00	0,00	75,88	
Таблица 15-04-029 Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями.							
Измеритель: 100 м ² отделяемой поверхности							
Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности:							
15-04-029-01	за 1 раз						4,88
	(зона: 1)	448,27	45,82	1,65	0,11	400,80	
	(зона: 2)	433,73	45,82	1,67	0,11	386,24	
	(зона: 3)	429,75	45,82	1,58	0,11	382,35	
	(зона: 4)	437,14	45,82	1,62	0,11	389,70	
15-04-029-02	за 2 раза						12,32
	(зона: 1)	874,66	115,68	4,31	0,11	754,67	
	(зона: 2)	847,22	115,68	4,35	0,11	727,19	
	(зона: 3)	839,73	115,68	4,11	0,11	719,94	
	(зона: 4)	853,71	115,68	4,24	0,11	733,79	
Оклейка тканями:							
15-04-029-03	полов						9,24
	(зона: 1)	1767,38	80,85	16,58	0,22	1669,95	
	(зона: 2)	1737,00	80,85	16,74	0,22	1639,41	
	(зона: 3)	1674,73	80,85	15,81	0,22	1578,07	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	1706,04	80,85	16,32	0,22	1608,87	
15-04-029-04	стен						17,27
	(зона: 1)	1837,64	151,11	16,58	0,22	1669,95	
	(зона: 2)	1807,26	151,11	16,74	0,22	1639,41	
	(зона: 3)	1744,99	151,11	15,81	0,22	1578,07	
	(зона: 4)	1776,30	151,11	16,32	0,22	1608,87	
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий						32,41
	(зона: 1)	1756,48	293,96	9,62	0,11	1452,90	
	(зона: 2)	1703,26	293,96	9,71	0,11	1399,59	
	(зона: 3)	1689,39	293,96	9,17	0,11	1386,26	
	(зона: 4)	1716,35	293,96	9,47	0,11	1412,92	
Таблица 15-04-030 Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции. Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности Масляная окраска металлических поверхностей:							
15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1						9,68
	(зона: 1)	576,42	83,73	4,31	0,11	488,38	
	(зона: 2)	560,28	83,73	4,35	0,11	472,20	
	(зона: 3)	552,96	83,73	4,11	0,11	465,12	
	(зона: 4)	562,07	83,73	4,24	0,11	474,10	
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2						12,21
	(зона: 1)	711,70	105,62	4,31	0,11	601,77	
	(зона: 2)	691,40	105,62	4,35	0,11	581,43	
	(зона: 3)	683,03	105,62	4,11	0,11	573,30	
	(зона: 4)	694,23	105,62	4,24	0,11	584,37	
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2						40,59
	(зона: 1)	894,84	351,10	4,31	0,11	539,43	
	(зона: 2)	876,60	351,10	4,35	0,11	521,15	
	(зона: 3)	869,15	351,10	4,11	0,11	513,94	
	(зона: 4)	879,19	351,10	4,24	0,11	523,85	
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2						71,06
	(зона: 1)	1158,41	614,67	4,31	0,11	539,43	
	(зона: 2)	1140,17	614,67	4,35	0,11	521,15	
	(зона: 3)	1132,72	614,67	4,11	0,11	513,94	
	(зона: 4)	1142,76	614,67	4,24	0,11	523,85	
Измеритель: 100 м ² изолированной поверхности трубопровода							
15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции						21,01
	(зона: 1)	954,06	181,74	5,63	0,11	766,69	
	(зона: 2)	927,06	181,74	5,69	0,11	739,63	
	(зона: 3)	918,09	181,74	5,37	0,11	730,98	
	(зона: 4)	932,34	181,74	5,55	0,11	745,05	
Таблица 15-04-031 Окраска кровли суриком. Измеритель: 100 м ² кровли Окраска кровли суриком:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды несученных материалов	Наименование и характеристика несученных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-031-01	за 1 раз <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	499,51 491,72 475,78 483,78	67,56 67,56 67,56 67,56	4,31 4,35 4,11 4,24	0,11 0,11 0,11 0,11	427,64 419,81 404,11 411,98	7,81
15-04-031-02	за 2 раза <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	637,05 627,14 606,86 617,04	87,54 87,54 87,54 87,54	5,63 5,69 5,37 5,55	0,11 0,11 0,11 0,11	543,88 533,91 513,95 523,95	10,12
Таблица 15-04-032 Окраска суриком стальных обделок на фасадах. Измеритель: 100 м ² фасада (без вычета проемов) Окраска суриком стальных обделок на фасадах:							
15-04-032-01	с водосточными трубами <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	183,04 181,11 177,11 179,11	74,91 74,91 74,91 74,91	1,65 1,67 1,58 1,62	0,11 0,11 0,11 0,11	106,48 104,53 100,62 102,58	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	137,34 135,92 132,92 134,42	56,66 56,66 56,66 56,66	1,65 1,67 1,58 1,62	0,11 0,11 0,11 0,11	79,03 77,59 74,68 76,14	6,55
Подраздел 4.4 ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ Таблица 15-04-038 Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками. Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности или покрытия Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:							
15-04-038-01	стен <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1472,58 1447,51 1426,76 1443,68	560,18 560,18 560,18 560,18	10,95 11,05 10,44 10,78	0,11 0,11 0,11 0,11	901,45 876,28 856,14 872,72	64,02
15-04-038-02	заполнений дверных проемов <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1491,37 1469,30 1453,84 1467,97	731,50 731,50 731,50 731,50	10,95 11,05 10,44 10,78	0,11 0,11 0,11 0,11	748,92 726,75 711,90 725,69	83,6
15-04-038-03	заполнений оконных проемов <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1720,44 1698,19 1682,38 1696,68	950,95 950,95 950,95 950,95	10,95 11,05 10,44 10,78	0,11 0,11 0,11 0,11	758,54 736,19 720,99 734,95	108,68
Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности:							
15-04-038-04	стен за 1 раз <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	852,56 838,10 809,04 823,56	61,50 61,50 61,50 61,50	1,65 1,67 1,58 1,62	0,11 0,11 0,11 0,11	789,41 774,93 745,96 760,44	6,55
15-04-038-05	потолков за 1 раз <i>(зона: 1)</i>	867,12	76,06	1,65	0,11	789,41	8,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды несученных материалов	Наименование и характеристика несученных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	852,66	76,06	1,67	0,11	774,93	
	(зона: 3)	823,60	76,06	1,58	0,11	745,96	
	(зона: 4)	838,12	76,06	1,62	0,11	760,44	
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз						9,32
	(зона: 1)	878,57	87,51	1,65	0,11	789,41	
	(зона: 2)	864,11	87,51	1,67	0,11	774,93	
	(зона: 3)	835,05	87,51	1,58	0,11	745,96	
	(зона: 4)	849,57	87,51	1,62	0,11	760,44	
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз						13,54
	(зона: 1)	918,20	127,14	1,65	0,11	789,41	
	(зона: 2)	903,74	127,14	1,67	0,11	774,93	
	(зона: 3)	874,68	127,14	1,58	0,11	745,96	
	(зона: 4)	889,20	127,14	1,62	0,11	760,44	
15-04-038-08	стен за 2 раза						16,32
	(зона: 1)	1735,04	153,24	2,98	0,11	1578,82	
	(зона: 2)	1706,10	153,24	3,01	0,11	1549,85	
	(зона: 3)	1647,99	153,24	2,84	0,11	1491,91	
	(зона: 4)	1677,05	153,24	2,93	0,11	1520,88	
15-04-038-09	потолков за 2 раза						20,02
	(зона: 1)	1771,12	187,99	4,31	0,11	1578,82	
	(зона: 2)	1742,19	187,99	4,35	0,11	1549,85	
	(зона: 3)	1684,01	187,99	4,11	0,11	1491,91	
	(зона: 4)	1713,11	187,99	4,24	0,11	1520,88	
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза						22,99
	(зона: 1)	1799,01	215,88	4,31	0,11	1578,82	
	(зона: 2)	1770,08	215,88	4,35	0,11	1549,85	
	(зона: 3)	1711,90	215,88	4,11	0,11	1491,91	
	(зона: 4)	1741,00	215,88	4,24	0,11	1520,88	
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза						33,66
	(зона: 1)	1899,20	316,07	4,31	0,11	1578,82	
	(зона: 2)	1870,27	316,07	4,35	0,11	1549,85	
	(зона: 3)	1812,09	316,07	4,11	0,11	1491,91	
	(зона: 4)	1841,19	316,07	4,24	0,11	1520,88	
Таблица 15-04-039 Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности.							
Измеритель: 100 м ² покрытия поверхности							
Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:							
15-04-039-01	стен за 1 раз						6,55
	(зона: 1)	982,73	61,50	2,98	0,11	918,25	
	(зона: 2)	965,91	61,50	3,01	0,11	901,40	
	(зона: 3)	932,04	61,50	2,84	0,11	867,70	
	(зона: 4)	948,98	61,50	2,93	0,11	884,55	
15-04-039-02	потолков за 1 раз						8,1
	(зона: 1)	997,29	76,06	2,98	0,11	918,25	
	(зона: 2)	980,47	76,06	3,01	0,11	901,40	
	(зона: 3)	946,60	76,06	2,84	0,11	867,70	
	(зона: 4)	963,54	76,06	2,93	0,11	884,55	
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз						9,32
	(зона: 1)	1008,74	87,51	2,98	0,11	918,25	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	991,92	87,51	3,01	0,11	901,40	
	(зона: 3)	958,05	87,51	2,84	0,11	867,70	
	(зона: 4)	974,99	87,51	2,93	0,11	884,55	
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз						13,54
	(зона: 1)	1048,37	127,14	2,98	0,11	918,25	
	(зона: 2)	1031,55	127,14	3,01	0,11	901,40	
	(зона: 3)	997,68	127,14	2,84	0,11	867,70	
	(зона: 4)	1014,62	127,14	2,93	0,11	884,55	
15-04-039-05	стен за 2 раза						16,17
	(зона: 1)	1985,83	151,84	4,31	0,11	1829,68	
	(зона: 2)	1952,30	151,84	4,35	0,11	1796,11	
	(зона: 3)	1884,92	151,84	4,11	0,11	1728,97	
	(зона: 4)	1918,62	151,84	4,24	0,11	1762,54	
15-04-039-06	потолков за 2 раза						20,02
	(зона: 1)	2021,98	187,99	4,31	0,11	1829,68	
	(зона: 2)	1988,45	187,99	4,35	0,11	1796,11	
	(зона: 3)	1921,07	187,99	4,11	0,11	1728,97	
	(зона: 4)	1954,77	187,99	4,24	0,11	1762,54	
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза						22,99
	(зона: 1)	2049,87	215,88	4,31	0,11	1829,68	
	(зона: 2)	2016,34	215,88	4,35	0,11	1796,11	
	(зона: 3)	1948,96	215,88	4,11	0,11	1728,97	
	(зона: 4)	1982,66	215,88	4,24	0,11	1762,54	
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза						33,66
	(зона: 1)	2150,06	316,07	4,31	0,11	1829,68	
	(зона: 2)	2116,53	316,07	4,35	0,11	1796,11	
	(зона: 3)	2049,15	316,07	4,11	0,11	1728,97	
	(зона: 4)	2082,85	316,07	4,24	0,11	1762,54	
Таблица 15-04-040 Окраска по металлу за 1 раз.							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:							
15-04-040-01	стен						14,32
	(зона: 1)	194,50	125,30	1,65	0,11	67,55	
	(зона: 2)	193,92	125,30	1,67	0,11	66,95	
	(зона: 3)	192,78	125,30	1,58	0,11	65,90	
	(зона: 4)	193,31	125,30	1,62	0,11	66,39	
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей						18,76
	(зона: 1)	233,35	164,15	1,65	0,11	67,55	
	(зона: 2)	232,77	164,15	1,67	0,11	66,95	
	(зона: 3)	231,63	164,15	1,58	0,11	65,90	
	(зона: 4)	232,16	164,15	1,62	0,11	66,39	
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб						39,63
	(зона: 1)	415,96	346,76	1,65	0,11	67,55	
	(зона: 2)	415,38	346,76	1,67	0,11	66,95	
	(зона: 3)	414,24	346,76	1,58	0,11	65,90	
	(зона: 4)	414,77	346,76	1,62	0,11	66,39	
Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:							
15-04-040-04	стен						12,21
	(зона: 1)	209,41	106,84	1,65	0,11	100,92	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	207,58	106,84	1,67	0,11	99,07	
	(зона: 3)	203,79	106,84	1,58	0,11	95,37	
	(зона: 4)	205,68	106,84	1,62	0,11	97,22	
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей						15,98
	(зона: 1)	242,40	139,83	1,65	0,11	100,92	
	(зона: 2)	240,57	139,83	1,67	0,11	99,07	
	(зона: 3)	236,78	139,83	1,58	0,11	95,37	
	(зона: 4)	238,67	139,83	1,62	0,11	97,22	
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток						35,85
	(зона: 1)	416,26	313,69	1,65	0,11	100,92	
	(зона: 2)	414,43	313,69	1,67	0,11	99,07	
	(зона: 3)	410,64	313,69	1,58	0,11	95,37	
	(зона: 4)	412,53	313,69	1,62	0,11	97,22	
Окраска по металлу графитом за 2 раза:							
15-04-040-07	стен						30,19
	(зона: 1)	299,68	257,82	1,65	0,11	40,21	
	(зона: 2)	298,97	257,82	1,67	0,11	39,48	
	(зона: 3)	297,40	257,82	1,58	0,11	38,00	
	(зона: 4)	298,18	257,82	1,62	0,11	38,74	
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей						38,96
	(зона: 1)	374,58	332,72	1,65	0,11	40,21	
	(зона: 2)	373,87	332,72	1,67	0,11	39,48	
	(зона: 3)	372,30	332,72	1,58	0,11	38,00	
	(зона: 4)	373,08	332,72	1,62	0,11	38,74	
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток						62,38
	(зона: 1)	574,59	532,73	1,65	0,11	40,21	
	(зона: 2)	573,88	532,73	1,67	0,11	39,48	
	(зона: 3)	572,31	532,73	1,58	0,11	38,00	
	(зона: 4)	573,09	532,73	1,62	0,11	38,74	
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток						56,94
	(зона: 1)	722,67	498,23	1,65	0,11	222,79	
	(зона: 2)	718,61	498,23	1,67	0,11	218,71	
	(зона: 3)	710,34	498,23	1,58	0,11	210,53	
	(зона: 4)	714,48	498,23	1,62	0,11	214,63	
Таблица 15-04-041 Окраска по металлу за 2 раза.							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:							
15-04-041-01	стен						24,31
	(зона: 1)	349,46	212,71	1,65	0,11	135,10	
	(зона: 2)	348,27	212,71	1,67	0,11	133,89	
	(зона: 3)	346,08	212,71	1,58	0,11	131,79	
	(зона: 4)	347,11	212,71	1,62	0,11	132,78	
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей						31,97
	(зона: 1)	416,49	279,74	1,65	0,11	135,10	
	(зона: 2)	415,30	279,74	1,67	0,11	133,89	
	(зона: 3)	413,11	279,74	1,58	0,11	131,79	
	(зона: 4)	414,14	279,74	1,62	0,11	132,78	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	726,33 725,14 722,95 723,98	589,58 589,58 589,58 589,58	1,65 1,67 1,58 1,62	0,11 0,11 0,11 0,11	135,10 133,89 131,79 132,78	67,38
Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:							
15-04-041-04	стен <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	375,44 371,75 364,26 368,00	171,94 171,94 171,94 171,94	1,65 1,67 1,58 1,62	0,11 0,11 0,11 0,11	201,85 198,14 190,74 194,44	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	427,85 424,16 416,67 420,41	224,35 224,35 224,35 224,35	1,65 1,67 1,58 1,62	0,11 0,11 0,11 0,11	201,85 198,14 190,74 194,44	25,64
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	705,66 701,97 694,48 698,22	502,16 502,16 502,16 502,16	1,65 1,67 1,58 1,62	0,11 0,11 0,11 0,11	201,85 198,14 190,74 194,44	57,39
Подраздел 4.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица 15-04-047 Декоративная отделка поверхностей.							
Измеритель: 100 м ² отделяваемой поверхности							
Декоративная отделка поверхностей под мрамор:							
15-04-047-01	клеевая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1438,08 1429,28 1410,44 1419,90	933,29 933,29 933,29 933,29	16,58 16,74 15,81 16,32	0,22 0,22 0,22 0,22	488,21 479,25 461,34 470,29	95,04
15-04-047-02	масляная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3161,02 3122,57 3072,26 3103,77	1469,07 1469,07 1469,07 1469,07	26,20 26,45 24,98 25,79	0,32 0,32 0,32 0,32	1665,75 1627,05 1578,21 1608,91	149,6
Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:							
15-04-047-03	1 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2305,76 2296,50 2277,05 2286,81	1782,33 1782,33 1782,33 1782,33	12,27 12,39 11,70 12,08	0,11 0,11 0,11 0,11	511,16 501,78 483,02 492,40	181,5
15-04-047-04	2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3116,47 3106,80 3086,54 3096,71	2570,88 2570,88 2570,88 2570,88	12,27 12,39 11,70 12,08	0,11 0,11 0,11 0,11	533,32 523,53 503,96 513,75	261,8
15-04-047-05	3 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i>	4657,63 4647,63 4626,71	4093,96 4093,96 4093,96	12,27 12,39 11,70	0,11 0,11 0,11	551,40 541,28 521,05	416,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	4637,20	4093,96	12,08	0,11	531,16	
Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:							
15-04-047-06	1						226,6
	(зона: 1)	4518,48	2225,21	28,85	0,32	2264,42	
	(зона: 2)	4464,99	2225,21	29,13	0,32	2210,65	
	(зона: 3)	4398,69	2225,21	27,51	0,32	2145,97	
	(зона: 4)	4441,28	2225,21	28,41	0,32	2187,66	
15-04-047-07	2						311,3
	(зона: 1)	5486,06	3056,97	28,85	0,32	2400,24	
	(зона: 2)	5429,06	3056,97	29,13	0,32	2342,96	
	(зона: 3)	5359,31	3056,97	27,51	0,32	2274,83	
	(зона: 4)	5404,39	3056,97	28,41	0,32	2319,01	
15-04-047-08	3						430,1
	(зона: 1)	6893,21	4223,58	30,18	0,32	2639,45	
	(зона: 2)	6830,80	4223,58	30,47	0,32	2576,75	
	(зона: 3)	6753,74	4223,58	28,78	0,32	2501,38	
	(зона: 4)	6803,26	4223,58	29,72	0,32	2549,96	
Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:							
15-04-047-09	1						46,4
	(зона: 1)	503,79	455,65	2,98	0,11	45,16	
	(зона: 2)	502,99	455,65	3,01	0,11	44,33	
	(зона: 3)	501,16	455,65	2,84	0,11	42,67	
	(зона: 4)	502,08	455,65	2,93	0,11	43,50	
15-04-047-10	2						85,47
	(зона: 1)	887,46	839,32	2,98	0,11	45,16	
	(зона: 2)	886,66	839,32	3,01	0,11	44,33	
	(зона: 3)	884,83	839,32	2,84	0,11	42,67	
	(зона: 4)	885,75	839,32	2,93	0,11	43,50	
15-04-047-11	3						144,3
	(зона: 1)	1465,17	1417,03	2,98	0,11	45,16	
	(зона: 2)	1464,37	1417,03	3,01	0,11	44,33	
	(зона: 3)	1462,54	1417,03	2,84	0,11	42,67	
	(зона: 4)	1463,46	1417,03	2,93	0,11	43,50	
Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по графурету:							
15-04-047-12	клеевая						245,31
	(зона: 1)	2527,07	2408,94	1,65	0,11	116,48	
	(зона: 2)	2524,95	2408,94	1,67	0,11	114,34	
	(зона: 3)	2520,59	2408,94	1,58	0,11	110,07	
	(зона: 4)	2522,76	2408,94	1,62	0,11	112,20	
15-04-047-13	масляная						266,4
	(зона: 1)	2965,29	2616,05	2,98	0,11	346,26	
	(зона: 2)	2956,54	2616,05	3,01	0,11	337,48	
	(зона: 3)	2947,33	2616,05	2,84	0,11	328,44	
	(зона: 4)	2953,82	2616,05	2,93	0,11	334,84	
Таблица 15-04-048		Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе.					
		Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности					
		Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:					

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	9249,51 8794,98 8222,58 8437,08	376,07 376,07 376,07 376,07	41,50 42,13 39,59 40,83	0,00 0,00 0,00 0,00	8831,94 8376,78 7806,92 8020,18	36,69
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10243,37 9748,47 9125,40 9358,75	599,52 599,52 599,52 599,52	49,12 49,86 46,85 48,32	0,00 0,00 0,00 0,00	9594,73 9099,09 8479,03 8710,91	58,49
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	11895,19 11315,33 10585,69 10858,69	631,09 631,09 631,09 631,09	64,38 65,35 61,41 63,34	0,00 0,00 0,00 0,00	11199,72 10618,89 9893,19 10164,26	61,57
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	13695,95 13023,42 12177,66 12493,84	666,35 666,35 666,35 666,35	79,64 80,84 75,97 78,35	0,00 0,00 0,00 0,00	12949,96 12276,23 11435,34 11749,14	65,01
Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:							
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	7817,84 7435,64 6954,21 7134,72	345,43 345,43 345,43 345,43	34,39 34,87 32,82 33,85	0,32 0,32 0,32 0,32	7438,02 7055,34 6575,96 6755,44	33,7
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	8934,65 8505,52 7965,30 8167,68	568,47 568,47 568,47 568,47	42,02 42,61 40,10 41,35	0,43 0,43 0,43 0,43	8324,16 7894,44 7356,73 7557,86	55,46
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10734,58 10212,73 9556,32 9801,92	601,88 601,88 601,88 601,88	57,31 58,13 54,69 56,40	0,65 0,65 0,65 0,65	10075,39 9552,72 8899,75 9143,64	58,72
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	12367,61 11762,35 11001,45 11285,91	646,16 646,16 646,16 646,16	70,84 71,85 67,60 69,72	0,76 0,76 0,76 0,76	11650,61 11044,34 10287,69 10570,03	63,04
Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:							
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) <i>(зона: 1)</i>	8917,79	427,92	39,11	0,43	8450,76	40,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	8481,90	427,92	39,66	0,43	8014,32	
	(зона: 3)	7933,52	427,92	37,32	0,43	7468,28	
	(зона: 4)	8138,90	427,92	38,48	0,43	7672,50	
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)						79,06
	(зона: 1)	9815,91	833,29	44,97	0,43	8937,65	
	(зона: 2)	9354,26	833,29	45,60	0,43	8475,37	
	(зона: 3)	8773,48	833,29	42,91	0,43	7897,28	
	(зона: 4)	8990,94	833,29	44,26	0,43	8113,39	
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)						83,23
	(зона: 1)	11594,93	877,24	58,34	0,00	10659,35	
	(зона: 2)	11043,57	877,24	59,12	0,00	10107,21	
	(зона: 3)	10349,94	877,24	55,63	0,00	9417,07	
	(зона: 4)	10609,59	877,24	57,40	0,00	9674,95	
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)						88,31
	(зона: 1)	13197,48	930,79	70,18	0,00	12196,51	
	(зона: 2)	12564,69	930,79	71,13	0,00	11562,77	
	(зона: 3)	11769,18	930,79	66,92	0,00	10771,47	
	(зона: 4)	12066,72	930,79	69,05	0,00	11066,88	
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08						22,55
	(зона: 1-4)	231,14	231,14	0,00	0,00	0,00	
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08						14,68
	(зона: 1)	280,52	150,47	0,00	0,00	130,05	
	(зона: 2)	273,63	150,47	0,00	0,00	123,16	
	(зона: 3)	265,11	150,47	0,00	0,00	114,64	
	(зона: 4)	268,22	150,47	0,00	0,00	117,75	

Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-001

Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей.

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом окон:

15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону						45,88
	(зона: 1)	3671,91	382,18	100,10	4,04	3189,63	
	(зона: 2)	3505,18	382,18	102,78	4,04	3020,22	
	(зона: 3)	3412,38	382,18	95,96	4,04	2934,24	
	(зона: 4)	3457,92	382,18	98,51	4,04	2977,23	
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны						48,59
	(зона: 1)	3889,81	404,75	102,68	4,16	3382,38	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	3712,85	404,75	105,45	4,16	3202,65	
	(зона: 3)	3614,69	404,75	98,44	4,16	3111,50	
	(зона: 4)	3662,88	404,75	101,05	4,16	3157,08	
15-05-001-03	с одинарным переплетом						24,3
	(зона: 1)	1978,12	202,42	55,89	2,27	1719,81	
	(зона: 2)	1889,24	202,42	57,40	2,27	1629,42	
	(зона: 3)	1838,80	202,42	53,58	2,27	1582,80	
	(зона: 4)	1863,53	202,42	55,00	2,27	1606,11	
15-05-001-04	со спаренным переплетом						51,08
	(зона: 1)	3887,06	425,50	102,68	4,16	3358,88	
	(зона: 2)	3709,77	425,50	105,45	4,16	3178,82	
	(зона: 3)	3612,68	425,50	98,44	4,16	3088,74	
	(зона: 4)	3660,33	425,50	101,05	4,16	3133,78	
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом						35,71
	(зона: 1)	2293,26	297,46	58,48	2,40	1937,32	
	(зона: 2)	2193,67	297,46	60,06	2,40	1836,15	
	(зона: 3)	2136,98	297,46	56,07	2,40	1783,45	
	(зона: 4)	2164,81	297,46	57,55	2,40	1809,80	
Остекление оконным стеклом дверей балконных:							
15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону						35,48
	(зона: 1)	2429,25	295,55	62,39	2,52	2071,31	
	(зона: 2)	2321,26	295,55	64,07	2,52	1961,64	
	(зона: 3)	2261,08	295,55	59,82	2,52	1905,71	
	(зона: 4)	2290,63	295,55	61,40	2,52	1933,68	
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны						37,74
	(зона: 1)	2601,43	314,37	84,50	3,40	2202,56	
	(зона: 2)	2487,09	314,37	86,76	3,40	2085,96	
	(зона: 3)	2421,85	314,37	81,00	3,40	2026,48	
	(зона: 4)	2453,76	314,37	83,16	3,40	2056,23	
15-05-001-08	с одинарным переплетом						18,76
	(зона: 1)	1283,65	156,27	29,87	1,26	1097,51	
	(зона: 2)	1226,62	156,27	30,70	1,26	1039,65	
	(зона: 3)	1194,86	156,27	28,64	1,26	1009,95	
	(зона: 4)	1210,47	156,27	29,39	1,26	1024,81	
15-05-001-09	со спаренным переплетом						37,29
	(зона: 1)	2567,66	310,63	71,49	2,90	2185,54	
	(зона: 2)	2452,53	310,63	73,41	2,90	2068,49	
	(зона: 3)	2389,01	310,63	68,53	2,90	2009,85	
	(зона: 4)	2420,16	310,63	70,35	2,90	2039,18	
Таблица 15-05-002 Остекление стеклом дверей и витрин.							
Измеритель: 100 м ² площади остекления дверей и витрин							
Остекление оконным стеклом прочих дверей:							
15-05-002-01	на штапиках по замаске						94,58
	(зона: 1)	3177,60	787,85	102,68	4,16	2287,07	
	(зона: 2)	3058,44	787,85	105,45	4,16	2165,14	
	(зона: 3)	2989,91	787,85	98,44	4,16	2103,62	
	(зона: 4)	3023,29	787,85	101,05	4,16	2134,39	
15-05-002-02	на эластичных прокладках						94,58
	(зона: 1)	5775,00	787,85	102,68	4,16	4884,47	
	(зона: 2)	5608,09	787,85	105,45	4,16	4714,79	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды несучтенных материалов	Наименование и характеристика несучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	5444,04	787,85	98,44	4,16	4557,75	
	(зона: 4)	5525,18	787,85	101,05	4,16	4636,28	
Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:							
15-05-002-03	дверей						159,44
	(зона: 1)	15573,56	1328,14	158,57	6,43	14086,85	
	(зона: 2)	14950,02	1328,14	162,85	6,43	13459,03	
	(зона: 3)	14112,97	1328,14	152,02	6,43	12632,81	
	(зона: 4)	14439,86	1328,14	156,06	6,43	12955,66	
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами						111,31
	(зона: 1)	13541,36	1021,83	158,57	6,43	12360,96	
	(зона: 2)	12949,55	1021,83	162,85	6,43	11764,87	
	(зона: 3)	12175,95	1021,83	152,02	6,43	11002,10	
	(зона: 4)	12471,11	1021,83	156,06	6,43	11293,22	
Таблица 15-05-003 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм.							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:							
15-05-003-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону						119,78
	(зона: 1)	1702,94	997,77	124,79	5,04	580,38	
	(зона: 2)	1695,64	997,77	128,14	5,04	569,73	
	(зона: 3)	1665,83	997,77	119,63	5,04	548,43	
	(зона: 4)	1679,66	997,77	122,81	5,04	559,08	
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(147)	-
15-05-003-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны						126,56
	(зона: 1)	1833,96	1054,24	166,34	6,81	613,38	
	(зона: 2)	1827,22	1054,24	170,85	6,81	602,13	
	(зона: 3)	1793,34	1054,24	159,48	6,81	579,62	
	(зона: 4)	1808,82	1054,24	163,70	6,81	590,88	
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(156)	-
15-05-003-03	с одинарным переплетом						63,51
	(зона: 1)	935,84	529,04	71,49	2,90	335,31	
	(зона: 2)	931,61	529,04	73,41	2,90	329,16	
	(зона: 3)	914,43	529,04	68,53	2,90	316,86	
	(зона: 4)	922,40	529,04	70,35	2,90	323,01	
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(78)	-
15-05-003-04	со спаренным переплетом						133,34
	(зона: 1)	1819,32	1110,72	136,47	5,55	572,13	
	(зона: 2)	1812,50	1110,72	140,15	5,55	561,63	
	(зона: 3)	1782,19	1110,72	130,84	5,55	540,63	
	(зона: 4)	1796,15	1110,72	134,30	5,55	551,13	
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(157)	-
15-05-003-05	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом						92,89
	(зона: 1)	1244,83	773,77	77,99	3,15	393,07	
	(зона: 2)	1239,72	773,77	80,09	3,15	385,86	
	(зона: 3)	1219,98	773,77	74,77	3,15	371,44	
	(зона: 4)	1229,17	773,77	76,75	3,15	378,65	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9883)	(зона: 2)	2899,51	1835,52	225,58	8,95	838,41	
	(зона: 3)	2853,16	1835,52	210,57	8,95	807,07	
	(зона: 4)	2874,42	1835,52	216,15	8,95	822,75	
	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(236)	
15-05-005-02	балконных дверей в два спаренных переплета						137,86
(101-9883)	(зона: 1)	1752,82	1148,37	116,96	4,79	487,49	
	(зона: 2)	1747,04	1148,37	120,13	4,79	478,54	
	(зона: 3)	1721,16	1148,37	112,13	4,79	460,66	
	(зона: 4)	1733,07	1148,37	115,10	4,79	469,60	
	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(133)	
<p>Таблица 15-05-006 Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм.</p> <p>Измеритель: 100 м² площади остекления</p>							
15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм						97,75
	(зона: 1)	8065,75	814,26	161,16	6,56	7090,33	
	(зона: 2)	7765,80	814,26	165,51	6,56	6786,03	
	(зона: 3)	7544,76	814,26	154,51	6,56	6575,99	
	(зона: 4)	7653,88	814,26	158,60	6,56	6681,02	
<p>Подраздел 5.2 ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ</p> <p>Таблица 15-05-012 Остекление деревянных переплетов промышленных зданий.</p> <p>Измеритель: 100 м² площади оконных проемов по наружному обводу коробок</p> <p>Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:</p>							
15-05-012-01	оконным, установленных в коробки						28,25
	(зона: 1)	2629,48	235,32	51,97	2,14	2342,19	
	(зона: 2)	2529,70	235,32	53,39	2,14	2240,99	
	(зона: 3)	2456,54	235,32	49,83	2,14	2171,39	
	(зона: 4)	2492,84	235,32	51,15	2,14	2206,37	
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок						31,08
	(зона: 1)	2660,33	258,90	53,23	2,27	2348,20	
	(зона: 2)	2560,51	258,90	54,72	2,27	2246,89	
	(зона: 3)	2487,02	258,90	51,05	2,27	2177,07	
	(зона: 4)	2523,45	258,90	52,39	2,27	2212,16	
15-05-012-03	армированным, установленных в коробках						45,31
	(зона: 1)	4960,59	377,43	102,68	4,16	4480,48	
	(зона: 2)	4731,26	377,43	105,45	4,16	4248,38	
	(зона: 3)	4603,06	377,43	98,44	4,16	4127,19	
	(зона: 4)	4666,83	377,43	101,05	4,16	4188,35	
15-05-012-04	армированным, установленных без коробок						49,83
	(зона: 1)	5012,02	415,08	110,45	4,54	4486,49	
	(зона: 2)	4782,81	415,08	113,45	4,54	4254,28	
	(зона: 3)	4653,85	415,08	105,90	4,54	4132,87	
	(зона: 4)	4717,92	415,08	108,70	4,54	4194,14	
<p>Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:</p>							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-012-05	ОКОННЫМ <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2895,04 2784,87 2704,46 2744,37	258,90 258,90 258,90 258,90	53,23 54,72 51,05 52,39	2,27 2,27 2,27 2,27	2582,91 2471,25 2394,51 2433,08	31,08
15-05-012-06	армированным <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	5468,89 5215,73 5074,49 5144,76	415,08 415,08 415,08 415,08	110,45 113,45 105,90 108,70	4,54 4,54 4,54 4,54	4943,36 4687,20 4553,51 4620,98	49,83
Таблица 15-05-013 Остекление стальных переплетов промышленных зданий. Измеритель: 100 м ² стальных переплетов по наружному обводу переплетов Остекление стальных переплетов промышленных зданий:							
15-05-013-01	СТЕНОВЫХ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	6226,63 6050,21 5854,05 5950,26	409,42 409,42 409,42 409,42	83,17 85,42 79,74 81,85	3,40 3,40 3,40 3,40	5734,04 5555,37 5364,89 5458,99	49,15
15-05-013-02	ФОНАРНЫХ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	4914,07 4758,31 4608,13 4681,77	326,62 326,62 326,62 326,62	76,66 78,75 73,50 75,45	3,15 3,15 3,15 3,15	4510,79 4352,94 4208,01 4279,70	39,21
15-05-013-03	СТЕНОВЫХ АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	9662,26 9315,97 9047,59 9179,81	974,04 974,04 974,04 974,04	149,41 153,49 143,26 147,04	6,18 6,18 6,18 6,18	8538,81 8188,44 7930,29 8058,73	108,71
15-05-013-04	ФОНАРНЫХ АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	8268,97 7941,57 7718,54 7828,54	782,66 782,66 782,66 782,66	142,98 146,83 137,07 140,70	5,80 5,80 5,80 5,80	7343,33 7012,08 6798,81 6905,18	87,35
15-05-013-05	ПЕРЕГОРОДОК ОКОННЫМ СТЕКЛОМ <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	6883,72 6689,94 6474,01 6579,88	485,00 485,00 485,00 485,00	96,18 98,77 92,21 94,65	3,91 3,91 3,91 3,91	6302,54 6106,17 5896,80 6000,23	54,13
15-05-013-06	ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10623,25 10242,68 9947,64 10092,99	1073,23 1073,23 1073,23 1073,23	165,01 169,51 158,21 162,39	6,81 6,81 6,81 6,81	9385,01 8999,94 8716,20 8857,37	119,78
Подраздел 5.3 ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ Таблица 15-05-019 Остекление оконных переплетов. Измеритель: 1 м ² проемов Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой						1,18
	(зона: 1)	382,28	10,08	3,92	0,13	368,28	
	(зона: 2)	365,78	10,08	4,01	0,13	351,69	
	(зона: 3)	354,88	10,08	3,75	0,13	341,05	
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой						0,74
	(зона: 1)	339,84	6,32	3,92	0,13	329,60	
	(зона: 2)	325,64	6,32	4,01	0,13	315,31	
	(зона: 3)	315,71	6,32	3,75	0,13	305,64	
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя						1,56
	(зона: 1)	818,41	13,32	152,07	6,18	653,02	
	(зона: 2)	793,16	13,32	156,17	6,18	623,67	
	(зона: 3)	764,02	13,32	145,79	6,18	604,91	
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой						0,86
	(зона: 1)	341,30	7,34	3,92	0,13	330,04	
	(зона: 2)	327,00	7,34	4,01	0,13	315,65	
	(зона: 3)	317,06	7,34	3,75	0,13	305,97	
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя						1,71
	(зона: 1)	788,73	14,60	145,50	6,05	628,63	
	(зона: 2)	764,51	14,60	149,48	6,05	600,43	
	(зона: 3)	736,47	14,60	139,51	6,05	582,36	
15-05-019-05	(зона: 4)	749,08	14,60	143,18	6,05	591,30	
	Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:						
	Таблица 15-05-020 Остекление перегородок.						
	Измеритель: 1 м ² перегородок (за вычетом проемов)						
Остекление перегородок профильным стеклом марки:							
15-05-020-01	КП-1-250 в один слой						0,81
	(зона: 1)	324,68	6,92	3,92	0,13	313,84	
	(зона: 2)	308,66	6,92	4,01	0,13	297,73	
	(зона: 3)	299,90	6,92	3,75	0,13	289,23	
15-05-020-02	ШП-250 в два слоя						1,23
	(зона: 1)	577,96	10,50	3,92	0,13	563,54	
	(зона: 2)	550,16	10,50	4,01	0,13	535,65	
	(зона: 3)	534,31	10,50	3,75	0,13	520,06	
15-05-020-02	(зона: 4)	542,18	10,50	3,85	0,13	527,83	
	Таблица 15-05-021 Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами.						
	Измеритель: 100 м ² стеклопакетов						
	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:						
15-05-021-01	до 0,5 м ²						177,41
	(зона: 1)	27160,08	1477,83	223,49	9,21	25458,76	
	(зона: 2)	26533,66	1477,83	229,57	9,21	24826,26	
	(зона: 3)	25250,01	1477,83	214,28	9,21	23557,90	
15-05-021-01	(зона: 4)	25696,63	1477,83	219,94	9,21	23998,86	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-021-02	до 1 м ²						154,81
	(зона: 1)	26655,39	1289,57	223,49	9,21	25142,33	
	(зона: 2)	26034,79	1289,57	229,57	9,21	24515,65	
	(зона: 3)	24762,62	1289,57	214,28	9,21	23258,77	
15-05-021-03	до 2 м ²						115,26
	(зона: 1)	25326,36	960,12	223,49	9,21	24142,75	
	(зона: 2)	24724,13	960,12	229,57	9,21	23534,44	
	(зона: 3)	23488,22	960,12	214,28	9,21	22313,82	
15-05-021-04	до 3 м ²						87,8
	(зона: 1)	25602,45	731,37	223,49	9,21	24647,59	
	(зона: 2)	24990,95	731,37	229,57	9,21	24030,01	
	(зона: 3)	23736,68	731,37	214,28	9,21	22791,03	
	(зона: 4)	24168,82	731,37	219,94	9,21	23217,51	

Таблица 15-05-022

Остекление зенитных фонарей профильным стеклом.

Измеритель: 1 м² светового проема фонаря

15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой						0,79
	(зона: 1)	455,20	7,17	4,31	0,11	443,72	
	(зона: 2)	434,84	7,17	4,35	0,11	423,32	
	(зона: 3)	419,93	7,17	4,11	0,11	408,65	
	(зона: 4)	426,97	7,17	4,24	0,11	415,56	

Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-06-001

Оклейка обоями.

Измеритель: 100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:

15-06-001-01	простыми и средней плотности						33,63
	(зона: 1)	1346,94	290,90	1,65	0,11	1054,39	
	(зона: 2)	1320,81	290,90	1,67	0,11	1028,24	
	(зона: 3)	1303,75	290,90	1,58	0,11	1011,27	
15-06-001-02	тисненными и плотными						46,95
	(зона: 1)	3785,02	415,98	1,65	0,11	3367,39	
	(зона: 2)	3614,11	415,98	1,67	0,11	3196,46	
	(зона: 3)	3398,94	415,98	1,58	0,11	2981,38	
15-06-001-03	типа «Линкруста»						49,51
	(зона: 1)	9157,35	464,90	15,53	0,76	8676,92	
	(зона: 2)	8865,77	464,90	15,73	0,76	8385,14	
	(зона: 3)	8491,89	464,90	14,85	0,76	8012,14	
	(зона: 4)	8927,48	464,90	15,30	0,76	8447,28	

Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:

15-06-001-04	простыми и средней плотности						27,64
	(зона: 1)	1187,53	239,09	1,65	0,11	946,79	
	(зона: 2)	1163,38	239,09	1,67	0,11	922,62	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	1150,26	239,09	1,58	0,11	909,59	
	(зона: 4)	1156,05	239,09	1,62	0,11	915,34	
15-06-001-05	тисненными и плотными						32,74
	(зона: 1)	3522,63	290,08	1,65	0,11	3230,90	
	(зона: 2)	3354,23	290,08	1,67	0,11	3062,48	
	(зона: 3)	3144,07	290,08	1,58	0,11	2852,41	
	(зона: 4)	3222,46	290,08	1,62	0,11	2930,76	
15-06-001-06	типа «Линкруста»						43,85
	(зона: 1)	9109,79	411,75	15,53	0,76	8682,51	
	(зона: 2)	8818,11	411,75	15,73	0,76	8390,63	
	(зона: 3)	8444,02	411,75	14,85	0,76	8017,42	
	(зона: 4)	8879,71	411,75	15,30	0,76	8452,66	
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков						16,32
	(зона: 1)	2339,27	153,24	1,65	0,11	2184,38	
	(зона: 2)	2225,17	153,24	1,67	0,11	2070,26	
	(зона: 3)	2082,85	153,24	1,58	0,11	1928,03	
	(зона: 4)	2135,90	153,24	1,62	0,11	1981,04	
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку						59,83
	(зона: 1)	5996,98	561,80	1,65	0,11	5433,53	
	(зона: 2)	5900,04	561,80	1,67	0,11	5336,57	
	(зона: 3)	5697,97	561,80	1,58	0,11	5134,59	
	(зона: 4)	5795,02	561,80	1,62	0,11	5231,60	

Таблица 15-06-002 Оклейка стен моющимися обоями.

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен моющимися обоями:

15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону						64,16
	(зона: 1)	1882,28	554,98	1,65	0,11	1325,65	
	(зона: 2)	1849,98	554,98	1,67	0,11	1293,33	
	(зона: 3)	1826,70	554,98	1,58	0,11	1270,14	
	(зона: 4)	1836,66	554,98	1,62	0,11	1280,06	
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону						88,8
	(зона: 1)	5464,59	805,42	1,65	0,11	4657,52	
	(зона: 2)	5240,70	805,42	1,67	0,11	4433,61	
	(зона: 3)	4954,05	805,42	1,58	0,11	4147,05	
	(зона: 4)	5063,77	805,42	1,62	0,11	4256,73	
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям						47,73
	(зона: 1)	1519,12	412,86	1,65	0,11	1104,61	
	(зона: 2)	1490,88	412,86	1,67	0,11	1076,35	
	(зона: 3)	1475,70	412,86	1,58	0,11	1061,26	
	(зона: 4)	1481,61	412,86	1,62	0,11	1067,13	
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям						72,26
	(зона: 1)	5045,44	655,40	1,65	0,11	4388,39	
	(зона: 2)	4826,48	655,40	1,67	0,11	4169,41	
	(зона: 3)	4549,71	655,40	1,58	0,11	3892,73	
	(зона: 4)	4654,49	655,40	1,62	0,11	3997,47	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1460,56 1432,32 1417,14 1423,05	354,30 354,30 354,30 354,30	1,65 1,67 1,58 1,62	0,11 0,11 0,11 0,11	1104,61 1076,35 1061,26 1067,13	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	4897,42 4678,46 4401,69 4506,47	507,38 507,38 507,38 507,38	1,65 1,67 1,58 1,62	0,11 0,11 0,11 0,11	4388,39 4169,41 3892,73 3997,47	55,94
Таблица 15-06-003 Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой. Измеритель: 100 м ² оклеиваемой поверхности Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:							
15-06-003-01	по штукатурке и бетону <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2640,24 2600,76 2563,52 2581,23	925,12 925,12 925,12 925,12	1,65 1,67 1,58 1,62	0,11 0,11 0,11 0,11	1713,47 1673,97 1636,82 1654,49	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2118,15 2084,69 2059,47 2071,17	730,65 730,65 730,65 730,65	1,65 1,67 1,58 1,62	0,11 0,11 0,11 0,11	1385,85 1352,37 1327,24 1338,90	75,48
15-06-003-03	по листовым материалам <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2075,17 2041,71 2016,49 2028,19	687,67 687,67 687,67 687,67	1,65 1,67 1,58 1,62	0,11 0,11 0,11 0,11	1385,85 1352,37 1327,24 1338,90	71,04
Таблица 15-06-004 Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками. Измеритель: 100 м ² поверхности стен							
15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(101-9403)</i> Краска акриловая, (т)	79,35 79,36 79,32 79,34 -	78,69 78,69 78,69 78,69 -	0,66 0,67 0,63 0,65 -	0,00 0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 0,00 (0,016)	8,38
Таблица 15-07-001 Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Измеритель: 100 м							
15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 <i>(зона: 1)</i>	2153,74	21,26	0,00	0,00	2132,48	2,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	2114,40	21,26	0,00	0,00	2093,14	
	(зона: 3)	2036,72	21,26	0,00	0,00	2015,46	
	(зона: 4)	2075,06	21,26	0,00	0,00	2053,80	
Таблица 15-07-002 Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский". Измеритель: 100 м ² обрабатываемой поверхности							
15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"						7,83
	(зона: 1)	81,71	64,13	5,57	0,11	12,01	
	(зона: 2)	81,55	64,13	5,63	0,11	11,79	
	(зона: 3)	80,80	64,13	5,32	0,11	11,35	
	(зона: 4)	81,19	64,13	5,49	0,11	11,57	
(113-9065)	Краска (Лак), (кг)	-	-	-	-	(12)	-
Таблица 15-07-003 Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт". Измеритель: 100 м ² обрабатываемой поверхности							
Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:							
15-07-003-01	деревянных						3,18
	(зона: 1)	280,35	28,49	25,08	0,11	226,78	
	(зона: 2)	277,26	28,49	26,15	0,11	222,62	
	(зона: 3)	267,61	28,49	24,80	0,11	214,32	
	(зона: 4)	272,33	28,49	25,37	0,11	218,47	
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)						3,69
	(зона: 1)	360,20	33,06	28,78	0,11	298,36	
	(зона: 2)	356,01	33,06	30,05	0,11	292,90	
	(зона: 3)	343,53	33,06	28,50	0,11	281,97	
	(зона: 4)	349,64	33,06	29,15	0,11	287,43	
15-07-003-03	гипсокартонных						2,54
	(зона: 1)	198,01	22,76	20,06	0,11	155,19	
	(зона: 2)	195,98	22,76	20,87	0,11	152,35	
	(зона: 3)	189,20	22,76	19,78	0,11	146,66	
	(зона: 4)	192,52	22,76	20,26	0,11	149,50	
Таблица 15-07-016 Облицовка стен гипсокартонными листами на клею. Измеритель: 100 м ² отделяемой поверхности							
15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею						71
	(зона: 1)	4876,56	606,34	9,96	3,35	4260,26	
	(зона: 2)	4737,18	606,34	10,34	3,35	4120,50	
	(зона: 3)	4623,75	606,34	9,72	3,35	4007,69	
	(зона: 4)	4669,77	606,34	9,84	3,35	4053,59	

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	3
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	3
Таблица 15-01-001 Облицовка стен гранитными плитами.	3
Таблица 15-01-002 Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина.	5
Таблица 15-01-003 Облицовка колонн гранитными плитами.	6
Таблица 15-01-004 Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина.	8
Таблица 15-01-005 На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн.	10
Таблица 15-01-006 При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца.	10
Таблица 15-01-007 Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями.	11
Таблица 15-01-008 Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями.	11
Таблица 15-01-009 Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм.	12
Таблица 15-01-010 Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит.	13
Таблица 15-01-016 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками.	13
Таблица 15-01-017 Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе.	14
Таблица 15-01-018 Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике.	14
Таблица 15-01-019 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток).	14
Таблица 15-01-020 Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками.	15
Таблица 15-01-021 Устройство основания под облицовку искусственным мрамором.	17
Таблица 15-01-022 Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр.	18
Таблица 15-01-023 Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей.	18
Таблица 15-01-024 Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр.	19
Таблица 15-01-025 Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей.	20
Таблица 15-01-031 Облицовка стен полированными плитами.	20
Таблица 15-01-032 Облицовка колонн полированными плитами.	22
Таблица 15-01-033 Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника.	25
Таблица 15-01-034 Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника.	27
Таблица 15-01-035 Устройство полов из полированных плит различной формы.	28
Таблица 15-01-036 Облицовка арок полированными плитами.	29
Таблица 15-01-037 Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм.	29
Таблица 15-01-038 Облицовка ступеней гранитными плитами.	30
Таблица 15-01-039 Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм.	30
Таблица 15-01-040 Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит.	30
Таблица 15-01-041 Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора.	31
Таблица 15-01-047 Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов.	32
Таблица 15-01-048 Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами.	34
Таблица 15-01-049 Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП).	35
Таблица 15-01-050 Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов.	36
Таблица 15-01-051 Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом.	36
Таблица 15-01-052 Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий.	37
Таблица 15-01-060 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>.	38
Таблица 15-01-061 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».	38
Таблица 15-01-062 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом.	38
Таблица 15-01-063 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом.	39
Таблица 15-01-064 Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе.	39
Таблица 15-01-070 Облицовка проемов в наружных стенах.	39
Таблица 15-01-080 Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю.	40
Таблица 15-01-081 Утепление наружных стен здания по системе «Шуба-Глимс» с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки.	41
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ	41
Таблица 15-02-001 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню.	41
Таблица 15-02-002 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр.	42
Таблица 15-02-003 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов.	43
Таблица 15-02-004 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников.	44
Таблица 15-02-005 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр.	44
Таблица 15-02-006 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов.	45
Таблица 15-02-007 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников.	45
Таблица 15-02-008 Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой.	46
Таблица 15-02-009 Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой.	46

Таблица 15-02-015 Штукатурка поверхностей известковым раствором.	46
Таблица 15-02-016 Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону.	47
Таблица 15-02-017 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются).	48
Таблица 15-02-018 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются).	49
Таблица 15-02-019 Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором.	49
Таблица 15-02-020 Штукатурка цементно-перлитовая по камню и бетону.	50
Таблица 15-02-021 Оштукатуривание рентгенозащитным раствором.	50
Таблица 15-02-022 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию.	51
Таблица 15-02-023 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию.	52
Таблица 15-02-024 Облицовка стен листовыми материалами.	52
Таблица 15-02-025 Обработка швов сухой штукатурки.	53
Таблица 15-02-031 Штукатурка отдельных мест.	53
Таблица 15-02-032 Устройство наличников тянутых.	54
Таблица 15-02-033 Обивка поверхностей.	54
Таблица 15-02-034 Штукатурка лестничных маршей и площадок.	54
Таблица 15-02-035 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями.	55
Таблица 15-02-036 Штукатурка по сетке без устройства каркаса.	55
Таблица 15-02-037 Устройство каркаса.	56
Таблица 15-02-038 Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень.	56
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ	57
Таблица 15-03-001 Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капши и т.п.)	57
Таблица 15-03-002 Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков).	57
Таблица 15-03-003 Установка на колоннах гипсовых штучных деталей.	58
Таблица 15-03-004 Установка гипсовых штучных деталей.	59
Таблица 15-03-005 Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка.	61
Таблица 15-03-006 Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин).	61
Таблица 15-03-007 Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов).	62
Таблица 15-03-008 Установка цементных деталей (ваз, гербов).	64
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ	65
Таблица 15-04-001 Окраска клеевыми и казенновыми составами внутри помещений.	65
Таблица 15-04-002 Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений.	66
Таблица 15-04-003 Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза).	66
Таблица 15-04-004 Разделка поверхности по клеевой окраске.	66
Таблица 15-04-005 Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами.	67
Таблица 15-04-006 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения.	68
Таблица 15-04-011 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.	69
Таблица 15-04-012 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.	69
Таблица 15-04-013 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.	70
Таблица 15-04-014 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.	70
Таблица 15-04-015 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.	70
Таблица 15-04-016 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.	71
Таблица 15-04-017 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.	71
Таблица 15-04-018 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.	72
Таблица 15-04-024 Простая окраска масляными составами.	72
Таблица 15-04-025 Улучшенная окраска масляными составами.	73
Таблица 15-04-026 Высококачественная окраска масляными составами.	74
Таблица 15-04-027 Третья шпатлевка при высококачественной окраске.	75
Таблица 15-04-028 Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности.	76
Таблица 15-04-029 Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями.	76
Таблица 15-04-030 Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции.	77
Таблица 15-04-031 Окраска кровли суриком.	77
Таблица 15-04-032 Окраска суриком стальных обделок на фасадах.	78
Таблица 15-04-038 Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками.	78
Таблица 15-04-039 Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности.	79
Таблица 15-04-040 Окраска по металлу за 1 раз.	80
Таблица 15-04-041 Окраска по металлу за 2 раза.	81
Таблица 15-04-047 Декоративная отделка поверхностей.	82
Таблица 15-04-048 Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимер-минеральных пастовых составов на латексной основе.	83
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ	85
Таблица 15-05-001 Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей.	85

Таблица 15-05-002	Остекление стеклом дверей и витрин.	86
Таблица 15-05-003	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм.	87
Таблица 15-05-004	Тройное остекление деревянных переплетов.	88
Таблица 15-05-005	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях.	88
Таблица 15-05-006	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм.	89
Таблица 15-05-012	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий.	89
Таблица 15-05-013	Остекление стальных переплетов промышленных зданий.	90
Таблица 15-05-019	Остекление оконных переплетов.	90
Таблица 15-05-020	Остекление перегородок.	91
Таблица 15-05-021	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами.	91
Таблица 15-05-022	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом.	92
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ		92
Таблица 15-06-001	Оклейка обоями.	92
Таблица 15-06-002	Оклейка стен моющимися обоями.	93
Таблица 15-06-003	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой.	94
Таблица 15-06-004	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками.	94
Таблица 15-07-001	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1.	94
Таблица 15-07-002	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский".	95
Таблица 15-07-003	Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт".	95
Таблица 15-07-016	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею.	95