

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ГЭСНПиТЕРр-81-04-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ  
РАСЦЕНКИ, СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ**

**ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ  
К ТЕРр-81-04-2001**

**Московская область**

**ГЭСНПиТЕРр-2001-63** Стекольные, обойные и  
облицовочные работы  
**ГЭСНПиТЕРр-2001-64** Лепные работы  
**ГЭСНПиТЕРр-2001-67** Электромонтажные работы

**Часть IV**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Государственное автономное учреждение Московской области  
ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>**

**Москва 2011**

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

---

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ,  
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ НА РЕМОНТНО-  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ  
К ТЕРр-81-04-2001**

Московская область

ГЭСНПиТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и  
облицовочные работы  
ГЭСНПиТЕРр-2001-64 Лепные работы  
ГЭСНПиТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы

**Часть IV**

Государственное автономное учреждение Московской области  
ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

Москва 2011

**Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены на ремонтно-строительные работы к ТЕРр-2001, Часть IV (63,64,67), Москва, 2011г. - 249 с.**

**РАЗРАБОТАНЫ** Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных элементных сметных норм утвержденных приказами Минрегионразвития РФ №207 от 13.10.2008г., №82 от 27.02.2010г., №776 от 24.12.2010г.

**УТВЕРЖДЕНЫ:** Министерством строительного комплекса Московской области распоряжение №52 от 06.09.2011г.

**ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза> 2011 г.**

**Настоящее пособие к ТЕРр-2001 не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».**

По вопросам приобретения Пособия обращаться в Государственное автономное учреждение Московской области ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

*117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 229  
тел./факс (495) 334-7973, тел./факс (495) 333-9310  
тел. (495) 334-9480*

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| Министерство строительного комплекса Правительства Московской области      | Территориальные строительные сметные нормы                                    | ГЭСНПиТЕРр - 2001 |
| ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза"<br>Управление ценообразования в строительстве | Элементные сметные нормы и единичные расценки на ремонтно-строительные работы |                   |

## **Раздел 63**

# **Стекольные, обойные и облицовочные работы**

**ГЭСНПиТЕРр-2001-63**

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

#### **I. Общие положения**

1.1. В ГЭСНПиТЕРр раздела 63 содержатся сметные нормы и расценки на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ при ремонте зданий и сооружений

1.2. В ГЭСНПиТЕРр раздела 63 учтен весь комплекс операций, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.3. В ГЭСНПиТЕРр раздела 63 учтено производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства стекольных, обойных и облицовочных работ учитываются дополнительно по ГЭСНПиТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.4. В ГЭСНПиТЕРр раздела 63 не учтено снятие и навеска оконных створок, переплетов и фрамуг. Затраты на эти работы следует определять дополнительно.

1.5. Возврат материалов и масса строительного мусора по таблицам расценок с 63-7 по 63-12 устанавливаются заказчиком и подрядчиком непосредственным осмотром на месте.

#### **II. Исчисление объемов работ**

2.1. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекла.

2.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.

2.3. Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

2.4. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:

размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

площадь облицовки профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей.

## Раздел 63. Стекольные, обойные и облицовочные работы

ТАБЛИЦА 63-1

**Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке**  
**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Промазка фальцев и стекол.
04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков
05. Протирка стекол.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 остекления**

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке:

- 63-1-1 в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2  
 63-1-2 в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2  
 63-1-3 в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2  
 63-1-4 в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2  
 63-1-5 в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м2  
 63-1-6 в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м2

При работе с приставных лестниц добавлять:

- 63-1-7 к расценке 63-1-1  
 63-1-8 к расценке 63-1-2  
 63-1-9 к расценке 63-1-3  
 63-1-10 к расценке 63-1-4  
 63-1-11 к расценке 63-1-5  
 63-1-12 к расценке 63-1-6

При работе с люлек добавлять:

- 63-1-13 к расценке 63-1-1  
 63-1-14 к расценке 63-1-2  
 63-1-15 к расценке 63-1-3  
 63-1-16 к расценке 63-1-4  
 63-1-17 к расценке 63-1-5  
 63-1-18 к расценке 63-1-6

| Шифр                            | Наименование элемента затрат   | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-1-1  | 63-1-2  | 63-1-3  |
|---------------------------------|--|--------|-------------------|---------|---------|---------|
| Норма расхода ресурсов          |  |        |                   |         |         |         |
| 1                               | Затраты труда рабочих-строителей   | чел.ч  |                   | 310,88  | 196,3   | 137,8   |
| 1.1                             | Средний разряд работы  |        |                   | 3       | 3       | 3       |
| 2                               | Затраты труда машинистов   | чел.ч  |                   | 0,25    | 0,25    | 0,25    |
| 3                               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |        |                   |         |         |         |
| 030954                          | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш-ч  | 31,26             | 0,25    | 0,25    | 0,25    |
| 400001                          | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                             | маш-ч  | 87,17             | 0,25    | 0,25    | 0,25    |
| 4                               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |        |                   |         |         |         |
| 101-0162                        | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм                                      | т      | 9713,41           | 0,0007  | 0,0005  | 0,0003  |
| 101-0244                        | Замазка оконная на олифе   | т      | 7684              | 0,0976  | 0,0732  | 0,0488  |
| 101-1245                        | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5    | м2     | 25,15             | 110     | 115     | 115     |
| 101-1757                        | Ветошь   | кг     | 1,81              | 0,2     | 0,2     | 0,2     |
| 203-0259                        | Штапик (раскладка) размером 10x16 мм                                     | м      | 2,24              | 816     | 612     | 408     |
| 509-9900                        | Строительный мусор   | т      | 0                 | 0,55    | 0,5     | 0,48    |
| Стоимостные показатели          |  |        |                   |         |         |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб.   |                   | 2651,81 | 1674,44 | 1175,43 |
| Эксплуатация машин              |  | руб.   |                   | 29,61   | 29,61   | 29,61   |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-1

| Шифр        | Наименование элемента затрат | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-1-1         | 63-1-2         | 63-1-3         |
|-------------|------------------------------|--------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| в том числе |                              |        |                   |                |                |                |
|             | Оплата труда машинистов      | руб.   |                   | 2,9            | 2,9            | 2,9            |
|             | <b>Материальные ресурсы</b>  | руб.   |                   | <b>5351,46</b> | <b>4830,82</b> | <b>4184,43</b> |
|             | <b>Всего, прямые затраты</b> | руб.   |                   | <b>8032,88</b> | <b>6534,87</b> | <b>5389,47</b> |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-1

| Шифр                   | Наименование элемента затрат   | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-1-4         | 63-1-5         | 63-1-6         |
|------------------------|--|--------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов |  |        |                   |                |                |                |
| 1                      | Затраты труда рабочих-строителей   | чел.ч  |                   | 325            | 189,8          | 140,4          |
| 1.1                    | Средний разряд работы  |        |                   | 3              | 3              | 3              |
| 2                      | Затраты труда машинистов   | чел.ч  |                   | 0,25           | 0,25           | 0,25           |
| 3                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |        |                   |                |                |                |
| 030954                 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш-ч  | 31,26             | 0,25           | 0,25           | 0,25           |
| 400001                 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                             | маш-ч  | 87,17             | 0,25           | 0,25           | 0,25           |
| 4                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |        |                   |                |                |                |
| 101-0244               | Замазка оконная на олифе   | т      | 7684              | 0,25           | 0,141          | 0,101          |
| 101-1245               | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5    | м2     | 25,15             | 110            | 115            | 115            |
| 101-1757               | Ветошь   | кг     | 1,81              | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
| 509-9900               | Строительный мусор   | т      | 0                 | 0,59           | 0,52           | 0,48           |
| Стоимостные показатели |  |        |                   |                |                |                |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей  | руб.   |                   | 2772,25        | 1618,99        | 1197,61        |
|                        | Эксплуатация машин   | руб.   |                   | 29,61          | 29,61          | 29,61          |
| в том числе            |  |        |                   |                |                |                |
|                        | Оплата труда машинистов  | руб.   |                   | 2,9            | 2,9            | 2,9            |
|                        | <b>Материальные ресурсы</b>  | руб.   |                   | <b>4687,86</b> | <b>3976,06</b> | <b>3668,7</b>  |
|                        | <b>Всего, прямые затраты</b>   | руб.   |                   | <b>7489,72</b> | <b>5624,66</b> | <b>4895,92</b> |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-1

| Шифр                   | Наименование элемента затрат     | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-1-7        | 63-1-8        | 63-1-9        |
|------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов |                                  |        |                   |               |               |               |
| 1                      | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч  |                   | 84,5          | 47,58         | 33,15         |
| 1.1                    | Средний разряд работы            |        |                   | 3             | 3             | 3             |
| 2                      | Затраты труда машинистов         | чел.ч  |                   | 0             | 0             | 0             |
| 3                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>        |        |                   |               |               |               |
| 4                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                 |        |                   |               |               |               |
| Стоимостные показатели |                                  |        |                   |               |               |               |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей  | руб.   |                   | 720,79        | 405,86        | 282,77        |
|                        | Эксплуатация машин               | руб.   |                   | 0             | 0             | 0             |
| в том числе            |                                  |        |                   |               |               |               |
|                        | Оплата труда машинистов          | руб.   |                   | 0             | 0             | 0             |
|                        | <b>Материальные ресурсы</b>      | руб.   |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                        | <b>Всего, прямые затраты</b>     | руб.   |                   | <b>720,79</b> | <b>405,86</b> | <b>282,77</b> |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-1

| Шифр                   | Наименование элемента затрат     | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-1-10 | 63-1-11 | 63-1-12 |
|------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|---------|---------|---------|
| Норма расхода ресурсов |                                  |        |                   |         |         |         |
| 1                      | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч  |                   | 79,3    | 45,8    | 25,7    |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-1

| Шифр                   | Наименование элемента затрат    | Ед.изм      | Баз.цена,<br>руб. | 63-1-10       | 63-1-11       | 63-1-12       |
|------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1                    | Средний разряд работы           |             |                   | 3             | 3             | 3             |
| 2                      | Затраты труда машинистов        | чел.ч       |                   | 0             | 0             | 0             |
| 3                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>       |             |                   |               |               |               |
| 4                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                |             |                   |               |               |               |
| Стоимостные показатели |                                 |             |                   |               |               |               |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей | руб.        |                   | 676,43        | 390,67        | 219,22        |
|                        | Эксплуатация машин              | руб.        |                   | 0             | 0             | 0             |
|                        | в том числе                     |             |                   |               |               |               |
|                        | Оплата труда машинистов         | руб.        |                   | 0             | 0             | 0             |
|                        | Материальные ресурсы            | руб.        |                   | 0             | 0             | 0             |
|                        | <b>Всего, прямые затраты</b>    | <b>руб.</b> |                   | <b>676,43</b> | <b>390,67</b> | <b>219,22</b> |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-1

| Шифр                   | Наименование элемента затрат     | Ед.изм      | Баз.цена,<br>руб. | 63-1-13       | 63-1-14       | 63-1-15       |
|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов |                                  |             |                   |               |               |               |
| 1                      | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч       |                   | 68,25         | 38,09         | 26,52         |
| 1.1                    | Средний разряд работы            |             |                   | 3             | 3             | 3             |
| 2                      | Затраты труда машинистов         | чел.ч       |                   | 0             | 0             | 0             |
| 3                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>        |             |                   |               |               |               |
| 4                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                 |             |                   |               |               |               |
| Стоимостные показатели |                                  |             |                   |               |               |               |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей  | руб.        |                   | 582,17        | 324,91        | 226,22        |
|                        | Эксплуатация машин               | руб.        |                   | 0             | 0             | 0             |
|                        | в том числе                      |             |                   |               |               |               |
|                        | Оплата труда машинистов          | руб.        |                   | 0             | 0             | 0             |
|                        | Материальные ресурсы             | руб.        |                   | 0             | 0             | 0             |
|                        | <b>Всего, прямые затраты</b>     | <b>руб.</b> |                   | <b>582,17</b> | <b>324,91</b> | <b>226,22</b> |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-1

| Шифр                   | Наименование элемента затрат     | Ед.изм      | Баз.цена,<br>руб. | 63-1-16       | 63-1-17       | 63-1-18       |
|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов |                                  |             |                   |               |               |               |
| 1                      | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч       |                   | 63,7          | 33,66         | 26,65         |
| 1.1                    | Средний разряд работы            |             |                   | 3             | 3             | 3             |
| 2                      | Затраты труда машинистов         | чел.ч       |                   | 0             | 0             | 0             |
| 3                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>        |             |                   |               |               |               |
| 4                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                 |             |                   |               |               |               |
| Стоимостные показатели |                                  |             |                   |               |               |               |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей  | руб.        |                   | 543,36        | 287,12        | 227,32        |
|                        | Эксплуатация машин               | руб.        |                   | 0             | 0             | 0             |
|                        | в том числе                      |             |                   |               |               |               |
|                        | Оплата труда машинистов          | руб.        |                   | 0             | 0             | 0             |
|                        | Материальные ресурсы             | руб.        |                   | 0             | 0             | 0             |
|                        | <b>Всего, прямые затраты</b>     | <b>руб.</b> |                   | <b>543,36</b> | <b>287,12</b> | <b>227,32</b> |

## ТАБЛИЦА 63-2

### Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах

#### СОСТАВ РАБОТ:

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Промазка фальцев и стекол (нормы 1, 2, 3)
04. Обкладывание стекол эластичными прокладками. (нормы 4, 5, 6)

05. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. (нормы 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

06. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. (нормы 1, 2, 3, 4, 5, 6)

07. Протирка стекол. (нормы 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

08. Протирка стекол. (нормы 1, 2, 3, 4, 5, 6)

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 остекления**

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:

- 63-2-1 по замазке при площади стекол до 0,25 м2
- 63-2-2 по замазке при площади стекол до 0,5 м2
- 63-2-3 по замазке при площади стекол до 1,0 м2
- 63-2-4 по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2
- 63-2-5 по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2
- 63-2-6 по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2

При работе с лестниц добавлять:

- 63-2-7 к расценке 63-2-1
- 63-2-8 к расценке 63-2-2
- 63-2-9 к расценке 63-2-3
- 63-2-10 к расценке 63-2-4
- 63-2-11 к расценке 63-2-5
- 63-2-12 к расценке 63-2-6

При работе с люлек добавлять:

- 63-2-13 к расценке 63-2-1
- 63-2-14 к расценке 63-2-2
- 63-2-15 к расценке 63-2-3
- 63-2-16 к расценке 63-2-4
- 63-2-17 к расценке 63-2-5
- 63-2-18 к расценке 63-2-6

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат   | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-2-1         | 63-2-2         | 63-2-3         |
|--|--|--------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |  |        |                   |                |                |                |
| 1                                      | Затраты труда рабочих-строителей   | чел.ч  |                   | 191,1          | 135,2          | 105,3          |
| 1.1                                    | Средний разряд работы  |        |                   | 3,6            | 3,6            | 3,6            |
| 2                                      | Затраты труда машинистов   | чел.ч  |                   | 0,25           | 0,25           | 0,25           |
| 3                                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |        |                   |                |                |                |
| 030954                                 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш-ч  | 31,26             | 0,25           | 0,25           | 0,25           |
| 400001                                 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                             | маш-ч  | 87,17             | 0,25           | 0,25           | 0,25           |
| 4                                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |        |                   |                |                |                |
| 101-0162                               | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм                                      | т      | 9713,41           | 0,0007         | 0,0005         | 0,0003         |
| 101-0244                               | Замазка оконная на олифе   | т      | 7684              | 0,0976         | 0,0732         | 0,0488         |
| 101-1251                               | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5    | м2     | 36,7              | 103            | 103            | 104            |
| 101-1757                               | Ветошь   | кг     | 1,81              | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
| 203-0259                               | Штапик (раскладка) размером 10x16 мм                                     | м      | 2,24              | 816            | 612            | 408            |
| 509-9900                               | Строительный мусор   | т      | 0                 | 1,03           | 1,013          | 0,99           |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |  |        |                   |                |                |                |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |  | руб.   |                   | <b>1754,3</b>  | <b>1241,14</b> | <b>966,65</b>  |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |  | руб.   |                   | <b>29,61</b>   | <b>29,61</b>   | <b>29,61</b>   |
| в том числе                            |  |        |                   |                |                |                |
| Оплата труда машинистов                |  | руб.   |                   | 2,9            | 2,9            | 2,9            |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |  | руб.   |                   | <b>6365,06</b> | <b>5718,67</b> | <b>5108,98</b> |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |  | руб.   |                   | <b>8148,97</b> | <b>6989,42</b> | <b>6105,24</b> |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-2

| Шифр                            | Наименование элемента затрат   | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-2-4  | 63-2-5  | 63-2-6  |
|---------------------------------|--|--------|-------------------|---------|---------|---------|
| Норма расхода ресурсов          |  |        |                   |         |         |         |
| 1                               | Затраты труда рабочих-строителей   | чел.ч  |                   | 214,5   | 150,8   | 115,7   |
| 1.1                             | Средний разряд работы  |        |                   | 3,6     | 3,6     | 3,6     |
| 2                               | Затраты труда машинистов   | чел.ч  |                   | 0,25    | 0,25    | 0,25    |
| 3                               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |        |                   |         |         |         |
| 030954                          | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш-ч  | 31,26             | 0,25    | 0,25    | 0,25    |
| 400001                          | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                             | маш-ч  | 87,17             | 0,25    | 0,25    | 0,25    |
| 4                               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |        |                   |         |         |         |
| 101-0162                        | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм                                      | т      | 9713,41           | 0,0007  | 0,0005  | 0,0003  |
| 101-1251                        | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5    | м2     | 36,7              | 103     | 103     | 104     |
| 101-1703                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)                  | кг     | 23,09             | 73,1    | 51      | 38,6    |
| 101-1757                        | Ветошь   | кг     | 1,81              | 0,2     | 0,2     | 0,2     |
| 203-0259                        | Штапик (раскладка) размером 10х16 мм                                     | м      | 2,24              | 816     | 612     | 408     |
| 509-9900                        | Строительный мусор   | т      | 0                 | 1,01    | 1       | 0,98    |
| Стоимостные показатели          |  |        |                   |         |         |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб.   |                   | 1969,11 | 1384,34 | 1062,13 |
| Эксплуатация машин              |  | руб.   |                   | 29,61   | 29,61   | 29,61   |
| в том числе                     |  |        |                   |         |         |         |
| Оплата труда машинистов         |  | руб.   |                   | 2,9     | 2,9     | 2,9     |
| Материальные ресурсы            |  | руб.   |                   | 7302,98 | 6333,79 | 5625,27 |
| Всего, прямые затраты           |  | руб.   |                   | 9301,7  | 7747,74 | 6717,01 |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-2

| Шифр                            | Наименование элемента затрат     | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-2-7 | 63-2-8 | 63-2-9 |
|---------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| Норма расхода ресурсов          |                                  |        |                   |        |        |        |
| 1                               | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч  |                   | 46,15  | 32,11  | 24,83  |
| 1.1                             | Средний разряд работы            |        |                   | 3,6    | 3,6    | 3,6    |
| 2                               | Затраты труда машинистов         | чел.ч  |                   | 0      | 0      | 0      |
| 3                               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>        |        |                   |        |        |        |
| 4                               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                 |        |                   |        |        |        |
| Стоимостные показатели          |                                  |        |                   |        |        |        |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                  | руб.   |                   | 423,66 | 294,77 | 227,94 |
| Эксплуатация машин              |                                  | руб.   |                   | 0      | 0      | 0      |
| в том числе                     |                                  |        |                   |        |        |        |
| Оплата труда машинистов         |                                  | руб.   |                   | 0      | 0      | 0      |
| Материальные ресурсы            |                                  | руб.   |                   | 0      | 0      | 0      |
| Всего, прямые затраты           |                                  | руб.   |                   | 423,66 | 294,77 | 227,94 |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-2

| Шифр                   | Наименование элемента затрат     | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-2-10 | 63-2-11 | 63-2-12 |
|------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|---------|---------|---------|
| Норма расхода ресурсов |                                  |        |                   |         |         |         |
| 1                      | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч  |                   | 52,1    | 36,27   | 27,43   |
| 1.1                    | Средний разряд работы            |        |                   | 3,6     | 3,6     | 3,6     |
| 2                      | Затраты труда машинистов         | чел.ч  |                   | 0       | 0       | 0       |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-2

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед.изм      | Баз.цена,<br>руб. | 63-2-10       | 63-2-11       | 63-2-12       |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3                               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>    |             |                   |               |               |               |
| 4                               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>             |             |                   |               |               |               |
| Стоимостные показатели          |                              |             |                   |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              | руб.        |                   | 478,28        | 332,96        | 251,81        |
| Эксплуатация машин              |                              | руб.        |                   | 0             | 0             | 0             |
| в том числе                     |                              |             |                   |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                              | руб.        |                   | 0             | 0             | 0             |
| Материальные ресурсы            |                              | руб.        |                   | 0             | 0             | 0             |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                              | <b>руб.</b> |                   | <b>478,28</b> | <b>332,96</b> | <b>251,81</b> |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-2

| Шифр                            | Наименование элемента затрат     | Ед.изм      | Баз.цена,<br>руб. | 63-2-13       | 63-2-14       | 63-2-15       |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов          |                                  |             |                   |               |               |               |
| 1                               | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч       |                   | 36,92         | 25,87         | 19,9          |
| 1.1                             | Средний разряд работы            |             |                   | 3,6           | 3,6           | 3,6           |
| 2                               | Затраты труда машинистов         | чел.ч       |                   | 0             | 0             | 0             |
| 3                               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>        |             |                   |               |               |               |
| 4                               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                 |             |                   |               |               |               |
| Стоимостные показатели          |                                  |             |                   |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                  | руб.        |                   | 338,93        | 237,49        | 182,68        |
| Эксплуатация машин              |                                  | руб.        |                   | 0             | 0             | 0             |
| в том числе                     |                                  |             |                   |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                  | руб.        |                   | 0             | 0             | 0             |
| Материальные ресурсы            |                                  | руб.        |                   | 0             | 0             | 0             |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                                  | <b>руб.</b> |                   | <b>338,93</b> | <b>237,49</b> | <b>182,68</b> |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-2

| Шифр                            | Наименование элемента затрат     | Ед.изм      | Баз.цена,<br>руб. | 63-2-16       | 63-2-17      | 63-2-18       |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов          |                                  |             |                   |               |              |               |
| 1                               | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч       |                   | 41,6          | 28,9         | 21,8          |
| 1.1                             | Средний разряд работы            |             |                   | 3,6           | 3,6          | 3,6           |
| 2                               | Затраты труда машинистов         | чел.ч       |                   | 0             | 0            | 0             |
| 3                               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>        |             |                   |               |              |               |
| 4                               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                 |             |                   |               |              |               |
| Стоимостные показатели          |                                  |             |                   |               |              |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                  | руб.        |                   | 381,89        | 265,3        | 200,12        |
| Эксплуатация машин              |                                  | руб.        |                   | 0             | 0            | 0             |
| в том числе                     |                                  |             |                   |               |              |               |
| Оплата труда машинистов         |                                  | руб.        |                   | 0             | 0            | 0             |
| Материальные ресурсы            |                                  | руб.        |                   | 0             | 0            | 0             |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                                  | <b>руб.</b> |                   | <b>381,89</b> | <b>265,3</b> | <b>200,12</b> |

**ТАБЛИЦА 63-3****Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Промазка фальцев и стекол. (нормы 1, 2, 3)
04. Обкладывание стекол эластичными прокладками. (нормы 4, 5, 6)
05. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. (нормы 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

06. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. (нормы 1, 2, 3, 4, 5, 6)

07. Протирка стекол. (нормы 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

08. Протирка стекол. (нормы 1, 2, 3, 4, 5, 6)

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 остекления**

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:

|        |   |
|--------|---|
| 63-3-1 | по замазке при площади стекол до 0,25 м2              |
| 63-3-2 | по замазке при площади стекол до 0,5 м2               |
| 63-3-3 | по замазке при площади стекол до 1,0 м2               |
| 63-3-4 | по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2 |
| 63-3-5 | по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2  |
| 63-3-6 | по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2  |

При работе с лестниц добавлять:

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 63-3-7  | к расценке 63-3-1 |
| 63-3-8  | к расценке 63-3-2 |
| 63-3-9  | к расценке 63-3-3 |
| 63-3-10 | к расценке 63-3-4 |
| 63-3-11 | к расценке 63-3-5 |
| 63-3-12 | к расценке 63-3-6 |

При работе с люлек добавлять:

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 63-3-13 | к расценке 63-3-1 |
| 63-3-14 | к расценке 63-3-2 |
| 63-3-15 | к расценке 63-3-3 |
| 63-3-16 | к расценке 63-3-4 |
| 63-3-17 | к расценке 63-3-5 |
| 63-3-18 | к расценке 63-3-6 |

| Шифр                                   | Наименование элемента затрат   | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-3-1  | 63-3-2  | 63-3-3   |
|--|--|--------|-------------------|---------|---------|----------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>          |  |        |                   |         |         |          |
| 1                                      | Затраты труда рабочих-строителей   | чел.ч  |                   | 191,1   | 135,2   | 105,3    |
| 1.1                                    | Средний разряд работы  |        |                   | 3,6     | 3,6     | 3,6      |
| 2                                      | Затраты труда машинистов   | чел.ч  |                   | 0,25    | 0,25    | 0,25     |
| 3                                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |        |                   |         |         |          |
| 030954                                 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш-ч  | 31,26             | 0,25    | 0,25    | 0,25     |
| 400001                                 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                             | маш-ч  | 87,17             | 0,25    | 0,25    | 0,25     |
| 4                                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |        |                   |         |         |          |
| 101-0244                               | Замазка оконная на олифе   | т      | 7684              | 0,161   | 0,115   | 0,69     |
| 101-1251                               | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5    | м2     | 36,7              | 103     | 103     | 104      |
| 101-1757                               | Ветошь   | кг     | 1,81              | 0,2     | 0,2     | 0,2      |
| 509-9900                               | Строительный мусор   | т      | 0                 | 1,07    | 1,04    | 1        |
| <b>Стоимостные показатели</b>          |  |        |                   |         |         |          |
| <b>Оплата труда рабочих-строителей</b> |  | руб.   |                   | 1754,3  | 1241,14 | 966,65   |
| <b>Эксплуатация машин</b>              |  | руб.   |                   | 29,61   | 29,61   | 29,61    |
| в том числе                            |  |        |                   |         |         |          |
| Оплата труда машинистов                |  | руб.   |                   | 2,9     | 2,9     | 2,9      |
| <b>Материальные ресурсы</b>            |  | руб.   |                   | 5017,59 | 4664,12 | 9119,12  |
| <b>Всего, прямые затраты</b>           |  | руб.   |                   | 6801,5  | 5934,87 | 10115,38 |

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 63-3

| Шифр                          | Наименование элемента затрат     | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-3-4 | 63-3-5 | 63-3-6 |
|-------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                  |        |                   |        |        |        |
| 1                             | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч  |                   | 243,1  | 171,6  | 135,2  |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-3

| Шифр                            | Наименование элемента затрат   | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-3-4  | 63-3-5  | 63-3-6  |
|---------------------------------|--|--------|-------------------|---------|---------|---------|
| 1.1                             | Средний разряд работы  |        |                   | 3,6     | 3,6     | 3,6     |
| 2                               | Затраты труда машинистов   | чел.ч  |                   | 0,25    | 0,25    | 0,25    |
| 3                               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |        |                   |         |         |         |
| 030954                          | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш-ч  | 31,26             | 0,25    | 0,25    | 0,25    |
| 400001                          | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                             | маш-ч  | 87,17             | 0,25    | 0,25    | 0,25    |
| 4                               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |        |                   |         |         |         |
| 101-1251                        | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5    | м2     | 36,7              | 103     | 103     | 104     |
| 101-1703                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)                  | кг     | 23,09             | 73,1    | 51      | 38,6    |
| 101-1757                        | Ветошь   | кг     | 1,81              | 0,2     | 0,2     | 0,2     |
| 509-9900                        | Строительный мусор   | т      | 0                 | 1       | 0,98    | 0,98    |
| Стоимостные показатели          |  |        |                   |         |         |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб.   |                   | 2231,66 | 1575,29 | 1241,14 |
| Эксплуатация машин              |  | руб.   |                   | 29,61   | 29,61   | 29,61   |
| в том числе                     |  |        |                   |         |         |         |
| Оплата труда машинистов         |  | руб.   |                   | 2,9     | 2,9     | 2,9     |
| Материальные ресурсы            |  | руб.   |                   | 5468,34 | 4958,05 | 4708,44 |
| Всего, прямые затраты           |  | руб.   |                   | 7729,61 | 6562,95 | 5979,19 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-3

| Шифр                            | Наименование элемента затрат     | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-3-7 | 63-3-8 | 63-3-9 |
|---------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| Норма расхода ресурсов          |                                  |        |                   |        |        |        |
| 1                               | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч  |                   | 46,15  | 32,11  | 24,83  |
| 1.1                             | Средний разряд работы            |        |                   | 3,6    | 3,6    | 3,6    |
| 2                               | Затраты труда машинистов         | чел.ч  |                   | 0      | 0      | 0      |
| 3                               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>        |        |                   |        |        |        |
| 4                               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                 |        |                   |        |        |        |
| Стоимостные показатели          |                                  |        |                   |        |        |        |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                  | руб.   |                   | 423,66 | 294,77 | 227,94 |
| Эксплуатация машин              |                                  | руб.   |                   | 0      | 0      | 0      |
| в том числе                     |                                  |        |                   |        |        |        |
| Оплата труда машинистов         |                                  | руб.   |                   | 0      | 0      | 0      |
| Материальные ресурсы            |                                  | руб.   |                   | 0      | 0      | 0      |
| Всего, прямые затраты           |                                  | руб.   |                   | 423,66 | 294,77 | 227,94 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-3

| Шифр                            | Наименование элемента затрат     | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-3-10 | 63-3-11 | 63-3-12 |
|---------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|---------|---------|---------|
| Норма расхода ресурсов          |                                  |        |                   |         |         |         |
| 1                               | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч  |                   | 59,41   | 41,47   | 32,11   |
| 1.1                             | Средний разряд работы            |        |                   | 3,6     | 3,6     | 3,6     |
| 2                               | Затраты труда машинистов         | чел.ч  |                   | 0       | 0       | 0       |
| 3                               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>        |        |                   |         |         |         |
| 4                               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                 |        |                   |         |         |         |
| Стоимостные показатели          |                                  |        |                   |         |         |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                  | руб.   |                   | 545,38  | 380,69  | 294,77  |
| Эксплуатация машин              |                                  | руб.   |                   | 0       | 0       | 0       |
| в том числе                     |                                  |        |                   |         |         |         |
| Оплата труда машинистов         |                                  | руб.   |                   | 0       | 0       | 0       |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-3

| Шифр                         | Наименование элемента затрат | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-3-10       | 63-3-11       | 63-3-12       |
|------------------------------|------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Материальные ресурсы</b>  |                              | руб.   |                   | 0             | 0             | 0             |
| <b>Всего, прямые затраты</b> |                              | руб.   |                   | <b>545,38</b> | <b>380,69</b> | <b>294,77</b> |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-3

| Шифр                            | Наименование элемента затрат     | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-3-13       | 63-3-14       | 63-3-15       |
|---------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов          |                                  |        |                   |               |               |               |
| 1                               | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч  |                   | 36,92         | 25,87         | 19,9          |
| 1.1                             | Средний разряд работы            |        |                   | 3,6           | 3,6           | 3,6           |
| 2                               | Затраты труда машинистов         | чел.ч  |                   | 0             | 0             | 0             |
| 3                               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>        |        |                   |               |               |               |
| 4                               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                 |        |                   |               |               |               |
| Стоимостные показатели          |                                  |        |                   |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                  | руб.   |                   | <b>338,93</b> | <b>237,49</b> | <b>182,68</b> |
| Эксплуатация машин              |                                  | руб.   |                   | 0             | 0             | 0             |
| в том числе                     |                                  |        |                   |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                  | руб.   |                   | 0             | 0             | 0             |
| Материальные ресурсы            |                                  | руб.   |                   | 0             | 0             | 0             |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                                  | руб.   |                   | <b>338,93</b> | <b>237,49</b> | <b>182,68</b> |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-3

| Шифр                            | Наименование элемента затрат     | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-3-16       | 63-3-17       | 63-3-18       |
|---------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов          |                                  |        |                   |               |               |               |
| 1                               | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч  |                   | 47,58         | 33,15         | 25,74         |
| 1.1                             | Средний разряд работы            |        |                   | 3,6           | 3,6           | 3,6           |
| 2                               | Затраты труда машинистов         | чел.ч  |                   | 0             | 0             | 0             |
| 3                               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>        |        |                   |               |               |               |
| 4                               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                 |        |                   |               |               |               |
| Стоимостные показатели          |                                  |        |                   |               |               |               |
| Оплата труда рабочих-строителей |                                  | руб.   |                   | <b>436,78</b> | <b>304,32</b> | <b>236,29</b> |
| Эксплуатация машин              |                                  | руб.   |                   | 0             | 0             | 0             |
| в том числе                     |                                  |        |                   |               |               |               |
| Оплата труда машинистов         |                                  | руб.   |                   | 0             | 0             | 0             |
| Материальные ресурсы            |                                  | руб.   |                   | 0             | 0             | 0             |
| <b>Всего, прямые затраты</b>    |                                  | руб.   |                   | <b>436,78</b> | <b>304,32</b> | <b>236,29</b> |

## ТАБЛИЦА 63-4

### Перемазка фальцев в деревянных переплетах

#### СОСТАВ РАБОТ:

01. Очистка старой замазки.

02. Промазка фальцев.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 переплетов**

Перемазка фальцев в деревянных переплетах:

63-4-1 с земли или лесов

63-4-2 с лестниц

63-4-3 с люлек

| Шифр                   | Наименование элемента затрат     | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-4-1 | 63-4-2 | 63-4-3 |
|------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| Норма расхода ресурсов |                                  |        |                   |        |        |        |
| 1                      | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч  |                   | 56,42  | 67,12  | 64,92  |
| 1.1                    | Средний разряд работы            |        |                   | 2      | 2      | 2      |
| 2                      | Затраты труда машинистов         | чел.ч  |                   | 0      | 0      | 0      |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-4

| Шифр                              | Наименование элемента затрат   | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-4-1 | 63-4-2 | 63-4-3 |
|-----------------------------------|--|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| 3<br>400001                       | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Автомобили бортовые,<br>грузоподъемность до 5 т | маш-ч  | 87,17             | 0,1    | 0,1    | 0,1    |
| 4<br>101-0244                     | <b>МАТЕРИАЛЫ</b><br>Замазка оконная на олифе                                 | т      | 7684              | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 |
| Стоимостные показатели            |  |        |                   |        |        |        |
| Оплата труда рабочих-строителей   |  | руб.   |                   | 440,08 | 523,54 | 506,38 |
| Эксплуатация машин<br>в том числе |  | руб.   |                   | 8,72   | 8,72   | 8,72   |
| Оплата труда машинистов           |  | руб.   |                   | 0      | 0      | 0      |
| Материальные ресурсы              |  | руб.   |                   | 374,98 | 374,98 | 374,98 |
| Всего, прямые затраты             |  | руб.   |                   | 823,78 | 907,24 | 890,08 |

**ТАБЛИЦА 63-5****Снятие обоев****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие обоев.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 очищаемой поверхности**

Снятие обоев:

- 63-5-1            простых и улучшенных  
63-5-2            высококачественных и типа "Линкруста"

| Шифр                              | Наименование элемента затрат                              | Ед.изм | Баз.цена, руб. | 63-5-1    | 63-5-2    |
|-----------------------------------|---|--------|----------------|-----------|-----------|
| Норма расхода ресурсов            |   |        |                |           |           |
| 1<br>1.1                          | Затраты труда рабочих-строителей<br>Средний разряд работы | чел.ч  |                | 10,4<br>2 | 11,3<br>2 |
| 2                                 | Затраты труда машинистов                                  | чел.ч  |                | 0         | 0         |
| 4<br>509-9900                     | <b>МАТЕРИАЛЫ</b><br>Строительный мусор                    | т      | 0              | 0,03      | 0,08      |
| Стоимостные показатели            |   |        |                |           |           |
| Оплата труда рабочих-строителей   |   | руб.   |                | 81,12     | 88,14     |
| Эксплуатация машин<br>в том числе |   | руб.   |                | 0         | 0         |
| Оплата труда машинистов           |   | руб.   |                | 0         | 0         |
| Материальные ресурсы              |   | руб.   |                | 0         | 0         |
| Всего, прямые затраты             |   | руб.   |                | 81,12     | 88,14     |

**ТАБЛИЦА 63-6****Смена обоев****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Сдирание старых обоев.
02. Обработка стен пемзой.
03. Подмазка раковин и щелей.
04. Приготовление клеевых составов.
05. Проклейка стен бумагой.
06. Обработка швов подклейки пемзой.
07. Обрезка кромок обоев (при необходимости).
08. Наклейка обоев, бордюров или фризов.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 оклеенной поверхности**

Смена обоев:

- 63-6-1            обыкновенного качества  
63-6-2            улучшенных

63-6-3 высококачественных

| Шифр                            | Наименование элемента затрат  | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-6-1  | 63-6-2  | 63-6-3  |
|---------------------------------|---|--------|-------------------|---------|---------|---------|
| Норма расхода ресурсов          |   |        |                   |         |         |         |
| 1                               | Затраты труда рабочих-строителей  | чел.ч  |                   | 52,62   | 54,73   | 68,77   |
| 1.1                             | Средний разряд работы   |        |                   | 3,1     | 3,2     | 3,3     |
| 2                               | Затраты труда машинистов  | чел.ч  |                   | 0,1     | 0,1     | 0,1     |
| 3                               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |        |                   |         |         |         |
| 030954                          | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м                | маш-ч  | 31,26             | 0,1     | 0,1     | 0,1     |
| 400001                          | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | маш-ч  | 87,17             | 0,1     | 0,1     | 0,1     |
| 4                               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |        |                   |         |         |         |
| 101-1712                        | Шпатлевка клеевая   | т      | 4294,02           | 0,009   | 0,009   | 0,009   |
| 101-1817                        | Клей для обоев КМЦ  | т      | 25990             | 0,002   | 0,002   | 0,003   |
| 101-1829                        | Бумага ролевая  | т      | 5649,99           | 0,007   | 0,007   | 0,007   |
| 101-1830                        | Обои обыкновенного качества   | 100 м2 | 458               | 1,12    |         |         |
| 101-1831                        | Обои улучшенные, грунтованные   | 100 м2 | 904,01            |         | 1,12    |         |
| 101-1992                        | Обои высококачественные   | 100 м2 | 2616              |         |         | 1,12    |
| 409-0639                        | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3     | 74,59             | 0,0004  | 0,0004  | 0,0004  |
| 411-0001                        | Вода  | м3     | 2,44              | 0,01    | 0,01    | 0,015   |
| Стоимостные показатели          |   |        |                   |         |         |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |   | руб.   |                   | 454,64  | 478,34  | 609,3   |
| Эксплуатация машин              |   | руб.   |                   | 11,84   | 11,84   | 11,84   |
| в том числе                     |   |        |                   |         |         |         |
| Оплата труда машинистов         |   | руб.   |                   | 1,16    | 1,16    | 1,16    |
| Материальные ресурсы            |   | руб.   |                   | 643,19  | 1142,72 | 3086,15 |
| Всего, прямые затраты           |   | руб.   |                   | 1109,67 | 1632,9  | 3707,29 |

ТАБЛИЦА 63-7

**Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка облицовки из плит и плиток.
02. Очистка годных плит и плиток от раствора.
03. Укладка годных плит и плиток в штабели.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 поверхности облицовки**

Разборка облицовки стен:

- 63-7-1 из мраморных плит
- 63-7-2 из гранитных плит
- 63-7-3 из известковых плит
- 63-7-4 из железобетонных плит
- 63-7-5 из керамических глазурованных плиток

| Шифр                   | Наименование элемента затрат     | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-7-1 | 63-7-2 | 63-7-3 |
|------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| Норма расхода ресурсов |                                  |        |                   |        |        |        |
| 1                      | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч  |                   | 364,1  | 612,2  | 547,3  |
| 1.1                    | Средний разряд работы            |        |                   | 2,1    | 2,1    | 2,1    |
| 2                      | Затраты труда машинистов         | чел.ч  |                   | 3,49   | 8,67   | 7,31   |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-7

| Шифр                            | Наименование элемента затрат   | Ед.изм | Баз.цена, руб. | 63-7-1  | 63-7-2  | 63-7-3  |
|---------------------------------|--|--------|----------------|---------|---------|---------|
| 3                               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |        |                |         |         |         |
| 030954                          | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м   | маш-ч  | 31,26          | 0,61    | 1,53    | 1,29    |
| 050101                          | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш-ч  | 46,56          | 2,88    | 7,14    | 6,02    |
| 330804                          | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические                                      | маш-ч  | 1,53           | 5,76    | 14,28   | 12,04   |
| Стоимостные показатели          |  |        |                |         |         |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб.   |                | 2865,47 | 4818,01 | 4307,25 |
| Эксплуатация машин              |  | руб.   |                | 161,97  | 402,11  | 339,04  |
| в том числе                     |  |        |                |         |         |         |
| Оплата труда машинистов         |  | руб.   |                | 36,05   | 89,56   | 75,51   |
| Материальные ресурсы            |  | руб.   |                | 0       | 0       | 0       |
| Всего, прямые затраты           |  | руб.   |                | 3027,44 | 5220,12 | 4646,29 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-7

| Шифр                            | Наименование элемента затрат   | Ед.изм | Баз.цена, руб. | 63-7-4  | 63-7-5 |
|---------------------------------|--|--------|----------------|---------|--------|
| Норма расхода ресурсов          |  |        |                |         |        |
| 1                               | Затраты труда рабочих-строителей   | чел.ч  |                | 513,5   | 74,3   |
| 1.1                             | Средний разряд работы  |        |                | 2,1     | 2,1    |
| 2                               | Затраты труда машинистов   | чел.ч  |                | 7,4     | 1,99   |
| 3                               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |        |                |         |        |
| 030954                          | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м   | маш-ч  | 31,26          | 1,3     | 0,35   |
| 050101                          | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш-ч  | 46,56          | 6,1     | 1,64   |
| 330804                          | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные   | маш-ч  | 1,53           | 12,2    | 3,28   |
| Стоимостные показатели          |  |        |                |         |        |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб.   |                | 4041,25 | 584,74 |
| Эксплуатация машин              |  | руб.   |                | 343,32  | 92,32  |
| в том числе                     |  |        |                |         |        |
| Оплата труда машинистов         |  | руб.   |                | 76,44   | 20,56  |
| Материальные ресурсы            |  | руб.   |                | 0       | 0      |
| Всего, прямые затраты           |  | руб.   |                | 4384,57 | 677,06 |

**ТАБЛИЦА 63-8****Ремонт облицовки из мраморных плит****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Отбивка поврежденной части облицовки площадью до 1 м2 в одном месте.
02. Подготовка поверхности и нанесение раствора на отделяваемую поверхность с приготовлением раствора.
03. Шлифовка со шпаклевкой за 2 раза.
04. Полировка с проклейкой, натиркой воском и протирка ветошью.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 мест**

Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2:

- 63-8-1           стен гладких  
63-8-2           колонн прямоугольных  
63-8-3           колонн круглых

## 63-8-4 капителей, карнизов, отливов

| Шифр                            | Наименование элемента затрат   | Ед.изм | Баз.цена, руб. | 63-8-1  | 63-8-2  | 63-8-3  |
|---------------------------------|--|--------|----------------|---------|---------|---------|
| Норма расхода ресурсов          |  |        |                |         |         |         |
| 1                               | Затраты труда рабочих-строителей   | чел.ч  |                | 23,9    | 33,1    | 41,4    |
| 1.1                             | Средний разряд работы  |        |                | 3       | 3       | 3       |
| 2                               | Затраты труда машинистов   | чел.ч  |                | 0,05    | 0,05    | 0,05    |
| 3                               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |        |                |         |         |         |
| 030954                          | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м     | маш-ч  | 31,26          | 0,05    | 0,05    | 0,05    |
| 400001                          | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                 | маш-ч  | 87,17          | 0,05    | 0,05    | 0,05    |
| 4                               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |        |                |         |         |         |
| 101-0117                        | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т      | 22419,01       | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 101-0878                        | Скипидар живичный  | т      | 13785,98       | 0,0001  | 0,0001  | 0,0001  |
| 101-1782                        | Ткань мешочная   | 10 м2  | 84,75          | 0,07    | 0,07    | 0,07    |
| 101-1814                        | Клей столярный сухой   | кг     | 16,96          | 0,5     | 0,5     | 0,5     |
| 101-1815                        | Краски сухие для внутренних работ  | т      | 12470          | 0,003   | 0,003   | 0,003   |
| 101-1942                        | Губка резиновая (морская)  | кг     | 22,59          | 0,035   | 0,035   | 0,035   |
| 101-1956                        | Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый                                  | кг     | 5,66           | 0,13    | 0,13    | 0,13    |
| 101-1957                        | Камень природный шлифовочный "Печора"  | кг     | 6,78           | 0,6     | 0,6     | 0,6     |
| 405-0219                        | Гипсовые вяжущие, марка Г3   | т      | 729,98         | 0,042   | 0,042   | 0,042   |
| 411-0001                        | Вода   | м3     | 2,44           | 0,063   | 0,063   | 0,063   |
| 509-9900                        | Строительный мусор   | т      | 0              | 0,022   | 0,022   | 0,022   |
| Стоимостные показатели          |  |        |                |         |         |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб.   |                | 203,87  | 282,34  | 353,14  |
| Эксплуатация машин              |  | руб.   |                | 5,92    | 5,92    | 5,92    |
| в том числе                     |  |        |                |         |         |         |
| Оплата труда машинистов         |  | руб.   |                | 0,58    | 0,58    | 0,58    |
| Материальные ресурсы            |  | руб.   |                | 90,51   | 90,51   | 90,51   |
| Всего, прямые затраты           |  | руб.   |                | 300,3   | 378,77  | 449,57  |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-8

| Шифр                   | Наименование элемента затрат   | Ед.изм | Баз.цена, руб. | 63-8-4  |
|------------------------|--|--------|----------------|---------|
| Норма расхода ресурсов |  |        |                |         |
| 1                      | Затраты труда рабочих-строителей   | чел.ч  |                | 40      |
| 1.1                    | Средний разряд работы  |        |                | 3       |
| 2                      | Затраты труда машинистов   | чел.ч  |                | 0,05    |
| 3                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |        |                |         |
| 030954                 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м     | маш-ч  | 31,26          | 0,05    |
| 400001                 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                 | маш-ч  | 87,17          | 0,05    |
| 4                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |        |                |         |
| 101-0117               | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т      | 22419,01       | 0,00008 |
| 101-0878               | Скипидар живичный  | т      | 13785,98       | 0,00018 |
| 101-1814               | Клей столярный сухой   | кг     | 16,96          | 0,9     |
| 101-1815               | Краски сухие для внутренних работ  | т      | 12470          | 0,01    |
| 101-1942               | Губка резиновая (морская)  | кг     | 22,59          | 0,07    |
| 101-1956               | Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый                                  | кг     | 5,66           | 0,25    |
| 101-1957               | Камень природный шлифовочный "Печора"  | кг     | 6,78           | 1,2     |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-8

| Шифр                            | Наименование элемента затрат | Ед.изм | Баз.цена, руб. | 63-8-4 |
|---------------------------------|------------------------------|--------|----------------|--------|
| 405-0219                        | Гипсовые вяжущие, марка Г3   | т      | 729,98         | 0,085  |
| 411-0001                        | Вода                         | м3     | 2,44           | 0,085  |
| 509-9900                        | Строительный мусор           | т      | 0              | 0,045  |
| Стоимостные показатели          |                              |        |                |        |
| Оплата труда рабочих-строителей |                              | руб.   |                | 341,2  |
| Эксплуатация машин              |                              | руб.   |                | 5,92   |
| в том числе                     |                              |        |                |        |
| Оплата труда машинистов         |                              | руб.   |                | 0,58   |
| Материальные ресурсы            |                              | руб.   |                | 217,63 |
| Всего, прямые затраты           |                              | руб.   |                | 564,75 |

## ТАБЛИЦА 63-9

## Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Вырубка поврежденных плиток и раствора.
02. Подготовка и укладка плиток на растворе.
03. Расшивка швов и протирка поверхности.

## ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 плиток

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:

- 63-9-1 рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук  
 63-9-2 рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук  
 63-9-3 рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук  
 63-9-4 рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук  
 63-9-5 карнизных  
 63-9-6 плитусных

| Шифр                            | Наименование элемента затрат   | Ед.изм | Баз.цена, руб. | 63-9-1 | 63-9-2 | 63-9-3 |
|---------------------------------|--|--------|----------------|--------|--------|--------|
| Норма расхода ресурсов          |  |        |                |        |        |        |
| 1                               | Затраты труда рабочих-строителей   | чел.ч  |                | 28,05  | 20,79  | 52,25  |
| 1.1                             | Средний разряд работы  |        |                | 3,1    | 3,1    | 3,1    |
| 2                               | Затраты труда машинистов   | чел.ч  |                | 0,05   | 0,05   | 0,05   |
| 3                               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |        |                |        |        |        |
| 030954                          | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м                  | маш-ч  | 31,26          | 0,05   | 0,05   | 0,05   |
| 400001                          | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т   | маш-ч  | 87,17          | 0,05   | 0,05   | 0,05   |
| 4                               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |        |                |        |        |        |
| 101-0256                        | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2     | 71,18          | 2,47   | 2,47   | 2,47   |
| 101-0631                        | Опилки древесные   | м3     | 34,92          | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 101-1305                        | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400                      | т      | 412,01         | 0,001  | 0,001  | 0,001  |
| 101-1757                        | Ветошь   | кг     | 1,81           | 0,01   | 0,01   | 0,015  |
| 402-0078                        | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3  | м3     | 497            | 0,037  | 0,037  | 0,037  |
| 411-0001                        | Вода   | м3     | 2,44           | 0,012  | 0,012  | 0,012  |
| 509-9900                        | Строительный мусор   | т      | 0              | 0,09   | 0,09   | 0,09   |
| Стоимостные показатели          |  |        |                |        |        |        |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб.   |                | 242,35 | 179,63 | 451,44 |
| Эксплуатация машин              |  | руб.   |                | 5,92   | 5,92   | 5,92   |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-9

| Шифр        | Наименование элемента затрат | Ед.изм      | Баз.цена,<br>руб. | 63-9-1        | 63-9-2        | 63-9-3        |
|-------------|------------------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| в том числе |                              |             |                   |               |               |               |
|             | Оплата труда машинистов      | руб.        |                   | 0,58          | 0,58          | 0,58          |
|             | <b>Материальные ресурсы</b>  | <b>руб.</b> |                   | <b>194,75</b> | <b>194,75</b> | <b>194,76</b> |
|             | <b>Всего, прямые затраты</b> | <b>руб.</b> |                   | <b>443,02</b> | <b>380,3</b>  | <b>652,12</b> |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-9

| Шифр                   | Наименование элемента затрат   | Ед.изм      | Баз.цена,<br>руб. | 63-9-4        | 63-9-5        | 63-9-6        |
|------------------------|--|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов |  |             |                   |               |               |               |
| 1                      | Затраты труда рабочих-строителей   | чел.ч       |                   | 37,29         | 27,83         | 27,83         |
| 1.1                    | Средний разряд работы  |             |                   | 3,1           | 3,1           | 3,1           |
| 2                      | Затраты труда машинистов   | чел.ч       |                   | 0,05          | 0,05          | 0,05          |
| 3                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |             |                   |               |               |               |
| 030954                 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м                 | маш-ч       | 31,26             | 0,05          | 0,05          | 0,05          |
| 400001                 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т   | маш-ч       | 87,17             | 0,05          | 0,05          | 0,05          |
| 4                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |             |                   |               |               |               |
| 101-0256               | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2          | 71,18             | 2,47          |               |               |
| 101-0631               | Опилки древесные   | м3          | 34,92             | 0,0025        | 0,001         | 0,001         |
| 101-1305               | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400                      | т           | 412,01            | 0,001         | 0,0003        | 0,0003        |
| 101-1757               | Ветошь   | кг          | 1,81              | 0,015         | 0,01          | 0,01          |
| 101-1947               | Плитки керамические плитусные прямые   | м           | 23,74             |               |               | 16,5          |
| 101-1948               | Плитки керамические фасонные карнизные прямые  | м           | 19,85             |               | 16,5          |               |
| 402-0078               | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3  | м3          | 497               | 0,037         | 0,016         | 0,016         |
| 411-0001               | Вода   | м3          | 2,44              | 0,012         | 0,01          | 0,01          |
| 509-9900               | Строительный мусор   | т           | 0                 | 0,09          | 0,03          | 0,03          |
| Стоимостные показатели |  |             |                   |               |               |               |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей  | руб.        |                   | 322,19        | 240,45        | 240,45        |
|                        | Эксплуатация машин   | руб.        |                   | 5,92          | 5,92          | 5,92          |
| в том числе            |  |             |                   |               |               |               |
|                        | Оплата труда машинистов  | руб.        |                   | 0,58          | 0,58          | 0,58          |
|                        | <b>Материальные ресурсы</b>  | <b>руб.</b> |                   | <b>194,76</b> | <b>335,68</b> | <b>399,86</b> |
|                        | <b>Всего, прямые затраты</b>   | <b>руб.</b> |                   | <b>522,87</b> | <b>582,05</b> | <b>646,23</b> |

**ТАБЛИЦА 63-10****Разборка облицовки из гипсокартонных листов  
СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 облицовки**

Разборка облицовки из гипсокартонных листов:

63-10-1 стен и перегородок

63-10-2 потолков

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-10

| Шифр                            | Наименование элемента затрат   | Ед.изм | Баз.цена, руб. | 63-10-1 | 63-10-2 |
|---------------------------------|--|--------|----------------|---------|---------|
| Норма расхода ресурсов          |  |        |                |         |         |
| 1                               | Затраты труда рабочих-строителей   | чел.ч  |                | 7,31    | 9,58    |
| 1.1                             | Средний разряд работы  |        |                | 3,1     | 3,1     |
| 2                               | Затраты труда машинистов   | чел.ч  |                | 0,2     | 0,2     |
| 3                               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |        |                |         |         |
| 030954                          | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш-ч  | 31,26          | 0,2     | 0,2     |
| Стоимостные показатели          |  |        |                |         |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб.   |                | 63,16   | 82,77   |
| Эксплуатация машин              |  | руб.   |                | 6,25    | 6,25    |
| в том числе                     |  |        |                |         |         |
| Оплата труда машинистов         |  | руб.   |                | 2,32    | 2,32    |
| Материальные ресурсы            |  | руб.   |                | 0       | 0       |
| Всего, прямые затраты           |  | руб.   |                | 69,41   | 89,02   |

**ТАБЛИЦА 63-11****Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Удаление поврежденных мест.
02. Установка новых листов с подгонкой по месту.
03. Заделка стыков.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 ремонтируемой поверхности**

Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

- 63-11-1 до 1 м2  
63-11-2 до 5 м2  
63-11-3 до 10 м2

| Шифр                            | Наименование элемента затрат   | Ед.изм | Баз.цена, руб. | 63-11-1 | 63-11-2 | 63-11-3 |
|---------------------------------|--|--------|----------------|---------|---------|---------|
| Норма расхода ресурсов          |  |        |                |         |         |         |
| 1                               | Затраты труда рабочих-строителей   | чел.ч  |                | 36,25   | 30,59   | 24,92   |
| 1.1                             | Средний разряд работы  |        |                | 3,2     | 3,2     | 3,2     |
| 2                               | Затраты труда машинистов   | чел.ч  |                | 0,18    | 0,18    | 0,18    |
| 3                               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |        |                |         |         |         |
| 030954                          | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш-ч  | 31,26          | 0,18    | 0,18    | 0,18    |
| 400001                          | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                             | маш-ч  | 87,17          | 0,2     | 0,2     | 0,2     |
| 4                               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |        |                |         |         |         |
| 101-0113                        | Бязь суровая арт. 6804   | 10 м2  | 79,1           | 1,2     | 1,2     | 1,2     |
| 101-0162                        | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм                                      | т      | 9713,41        | 0,003   | 0,003   | 0,003   |
| 101-0329                        | Клей 88-СА   | кг     | 28,93          | 4,8     | 4,8     | 4,8     |
| 101-2510                        | Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм   | м2     | 15,38          | 105     | 105     | 105     |
| 402-0083                        | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6           | м3     | 517,89         | 0,06    | 0,06    | 0,06    |
| 405-0219                        | Гипсовые вяжущие, марка Г3   | т      | 729,98         | 0,49    | 0,49    | 0,49    |
| 411-0001                        | Вода   | м3     | 2,44           | 0,24    | 0,24    | 0,24    |
| Стоимостные показатели          |  |        |                |         |         |         |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб.   |                | 316,83  | 267,36  | 217,8   |
| Эксплуатация машин              |  | руб.   |                | 23,06   | 23,06   | 23,06   |
| в том числе                     |  |        |                |         |         |         |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-11

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-11-1        | 63-11-2        | 63-11-3        |
|------|------------------------------|--------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | Оплата труда машинистов      | руб.   |                   | 2,09           | 2,09           | 2,09           |
|      | <b>Материальные ресурсы</b>  | руб.   |                   | <b>2267,17</b> | <b>2267,17</b> | <b>2267,17</b> |
|      | <b>Всего, прямые затраты</b> | руб.   |                   | <b>2607,06</b> | <b>2557,59</b> | <b>2508,03</b> |

**ТАБЛИЦА 63-12****Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами  
СОСТАВ РАБОТ:**

01. Удаление поврежденных мест.
02. Установка новых листов с подгонкой по месту.
03. Заделка стыков.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 ремонтируемой поверхности**

Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

- 63-12-1 до 1 м2  
63-12-2 до 5 м2  
63-12-3 до 10 м2

| Шифр                          | Наименование элемента затрат   | Ед.изм | Баз.цена,<br>руб. | 63-12-1        | 63-12-2        | 63-12-3        |
|-------------------------------|--|--------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |        |                   |                |                |                |
| 1                             | Затраты труда рабочих-строителей   | чел.ч  |                   | 41,92          | 36,25          | 30,59          |
| 1.1                           | Средний разряд работы  |        |                   | 3,2            | 3,2            | 3,2            |
| 2                             | Затраты труда машинистов   | чел.ч  |                   | 0,18           | 0,18           | 0,18           |
| 3                             | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |        |                   |                |                |                |
| 030954                        | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш-ч  | 31,26             | 0,18           | 0,18           | 0,18           |
| 400001                        | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                             | маш-ч  | 87,17             | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
| 4                             | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |        |                   |                |                |                |
| 101-0113                      | Бязь суровая арт. 6804   | 10 м2  | 79,1              | 1,2            | 1,2            | 1,2            |
| 101-0162                      | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм                                      | т      | 9713,41           | 0,003          | 0,003          | 0,003          |
| 101-0329                      | Клей 88-СА   | кг     | 28,93             | 4,8            | 4,8            | 4,8            |
| 101-2510                      | Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм   | м2     | 15,38             | 105            | 105            | 105            |
| 402-0083                      | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6           | м3     | 517,89            | 0,06           | 0,06           | 0,06           |
| 405-0219                      | Гипсовые вяжущие, марка Г3   | т      | 729,98            | 0,49           | 0,49           | 0,49           |
| 411-0001                      | Вода   | м3     | 2,44              | 0,24           | 0,24           | 0,24           |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |        |                   |                |                |                |
|                               | <b>Оплата труда рабочих-строителей</b>                                   | руб.   |                   | <b>366,38</b>  | <b>316,83</b>  | <b>267,36</b>  |
|                               | <b>Эксплуатация машин</b>  | руб.   |                   | <b>23,06</b>   | <b>23,06</b>   | <b>23,06</b>   |
|                               | в том числе  |        |                   |                |                |                |
|                               | Оплата труда машинистов  | руб.   |                   | 2,09           | 2,09           | 2,09           |
|                               | <b>Материальные ресурсы</b>  | руб.   |                   | <b>2267,17</b> | <b>2267,17</b> | <b>2267,17</b> |
|                               | <b>Всего, прямые затраты</b>   | руб.   |                   | <b>2656,61</b> | <b>2607,06</b> | <b>2557,59</b> |

## Содержание

|  |           |
|--|-----------|
| Техническая часть  | 3         |
| <b>Раздел 63. Стекольные, обойные и облицовочные работы</b>                                | <b>4</b>  |
| ТАБЛИЦА 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке                           | 4         |
| ТАБЛИЦА 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах                          | 6         |
| ТАБЛИЦА 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах                       | 9         |
| ТАБЛИЦА 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах                                     | 12        |
| ТАБЛИЦА 63-5 Снятие обоев  | 13        |
| ТАБЛИЦА 63-6 Смена обоев   | 13        |
| ТАБЛИЦА 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток | 14        |
| ТАБЛИЦА 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит  | 15        |
| ТАБЛИЦА 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток                         | 17        |
| ТАБЛИЦА 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов                                  | 18        |
| ТАБЛИЦА 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами                            | 19        |
| ТАБЛИЦА 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами                        | 20        |
| Техническая часть  | 21        |
| <b>Раздел 64. Лепные работы</b>  | <b>24</b> |
| ТАБЛИЦА 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм  | 24        |
| ТАБЛИЦА 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм  | 25        |
| ТАБЛИЦА 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм  | 26        |
| ТАБЛИЦА 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм   | 28        |
| ТАБЛИЦА 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм   | 29        |
| ТАБЛИЦА 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм   | 30        |
| ТАБЛИЦА 64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм             | 32        |
| ТАБЛИЦА 64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм            | 33        |
| ТАБЛИЦА 64-9 ГЭСНПТЕРр-2001-64 Лепные работы   | 35        |
| ТАБЛИЦА 64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм       | 36        |
| ТАБЛИЦА 64-11 Вазы высотой до 500 мм   | 38        |
| ТАБЛИЦА 64-12 Вазы высотой до 750 мм   | 39        |
| ТАБЛИЦА 64-13 Вазы высотой до 1000 мм  | 40        |
| ТАБЛИЦА 64-14 Венки диаметром до 500 мм  | 42        |
| ТАБЛИЦА 64-15 Венки диаметром до 1000 мм   | 43        |
| ТАБЛИЦА 64-16 Гербы высотой до 500 мм  | 45        |
| ТАБЛИЦА 64-17 Гербы высотой до 1000 мм   | 46        |
| ТАБЛИЦА 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм   | 47        |
| ТАБЛИЦА 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм  | 49        |
| ТАБЛИЦА 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм                           | 50        |
| ТАБЛИЦА 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм                           | 51        |
| ТАБЛИЦА 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм  | 53        |

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| ТАБЛИЦА 64-23 | Капители ионические высотой до 500 мм                       | 54  |
| ТАБЛИЦА 64-24 | Капители коринфские высотой до 500 мм                       | 55  |
| ТАБЛИЦА 64-25 | Капители коринфские высотой до 750 мм                       | 57  |
| ТАБЛИЦА 64-26 | Капители коринфские высотой до 1000 мм                      | 58  |
| ТАБЛИЦА 64-27 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм  | 60  |
| ТАБЛИЦА 64-28 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм  | 61  |
| ТАБЛИЦА 64-29 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм | 63  |
| ТАБЛИЦА 64-30 | Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм    | 64  |
| ТАБЛИЦА 64-31 | Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм    | 65  |
| ТАБЛИЦА 64-32 | Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм    | 67  |
| ТАБЛИЦА 64-33 | Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм    | 68  |
| ТАБЛИЦА 64-34 | Листы высотой до 150 мм                                     | 69  |
| ТАБЛИЦА 64-35 | Листы высотой до 250 мм                                     | 71  |
| ТАБЛИЦА 64-36 | Листы высотой до 400 мм                                     | 72  |
| ТАБЛИЦА 64-37 | Маски-замки высотой до 250 мм                               | 73  |
| ТАБЛИЦА 64-38 | ГЭСНПиТЕРр-2001-64 Лепные работы                            | 75  |
| ТАБЛИЦА 64-39 | Погонные лепные изделия высотой до 50 мм                    | 76  |
| ТАБЛИЦА 64-40 | Погонные лепные изделия высотой до 100 мм                   | 77  |
| ТАБЛИЦА 64-41 | Погонные лепные изделия высотой до 200 мм                   | 79  |
| ТАБЛИЦА 64-42 | Погонные лепные изделия высотой до 300 мм                   | 80  |
| ТАБЛИЦА 64-43 | Поручни шириной до 250 мм                                   | 82  |
| ТАБЛИЦА 64-44 | Розетки диаметром до 200 мм                                 | 83  |
| ТАБЛИЦА 64-45 | Розетки диаметром до 300 мм                                 | 84  |
| ТАБЛИЦА 64-46 | Розетки диаметром до 500 мм                                 | 86  |
| ТАБЛИЦА 64-47 | Розетки диаметром до 800 мм                                 | 87  |
| ТАБЛИЦА 64-48 | Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м <sup>2</sup>       | 88  |
| ТАБЛИЦА 64-49 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м <sup>2</sup>       | 89  |
| ТАБЛИЦА 64-50 | Сухари высотой до 150 мм                                    | 90  |
| ТАБЛИЦА 64-51 | ГЭСНПиТЕРр-2001-64 Лепные работы                            | 92  |
| ТАБЛИЦА 64-52 | Триглифы высотой до 250 мм                                  | 93  |
| ТАБЛИЦА 64-53 | Триглифы высотой до 350 мм                                  | 94  |
| ТАБЛИЦА 64-54 | Триглифы высотой до 750 мм                                  | 96  |
| ТАБЛИЦА 64-55 | Шишки высотой до 250 мм                                     | 97  |
| ТАБЛИЦА 64-56 | Эмблемы круглые диаметром до 200 мм                         | 98  |
| ТАБЛИЦА 64-57 | Эмблемы круглые диаметром до 300 мм                         | 99  |
| ТАБЛИЦА 64-58 | Эмблемы круглые диаметром до 500 мм                         | 101 |
| ТАБЛИЦА 64-59 | Эмблемы круглые диаметром до 800 мм                         | 102 |

|   |            |
|---|------------|
| ТАБЛИЦА 64-60 Эмблемы порталные площадью до 0,5 м2                                  | 103        |
| ТАБЛИЦА 64-61 Эмблемы порталные площадью до 0,75 м2                                 | 105        |
| ТАБЛИЦА 64-62 Эмблемы порталные площадью до 1,0 м2                                  | 106        |
| Техническая часть   | 108        |
| <b>Раздел 67. Электромонтажные работы</b>   | <b>109</b> |
| ТАБЛИЦА 67-1 Демонтаж электропроводки   | 109        |
| ТАБЛИЦА 67-2 Демонтаж труб и проводов из труб                                       | 109        |
| ТАБЛИЦА 67-3 Демонтаж кабеля  | 111        |
| ТАБЛИЦА 67-4 Демонтаж приборов  | 112        |
| ТАБЛИЦА 67-5 Смена ламп   | 113        |
| ТАБЛИЦА 67-6 Смена магнитных пускателей   | 113        |
| ТАБЛИЦА 67-7 Смена пакетных выключателей  | 114        |
| ТАБЛИЦА 67-8 Смена светильников   | 115        |
| ТАБЛИЦА 67-9 Смена выключателей и розеток   | 115        |
| ТАБЛИЦА 67-10 Смена электросчетчиков  | 116        |
| ТАБЛИЦА 67-11 Смена патронов  | 116        |
| ТАБЛИЦА 67-12 Ремонт магнитных пускателей   | 117        |
| ТАБЛИЦА 67-13 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без<br>ремонта автоматов | 117        |
| ТАБЛИЦА 67-14 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой<br>автоматов   | 118        |
| ТАБЛИЦА 67-15 Ремонт силового предохранительного шкафа                              | 118        |