

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
272 - 023 - 22.87

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ НА 300 МЕСТ

(В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 1.020-1/83)

АЛЬБОМ III

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

22799-03

СФ ЦДЛГІ 620062, г. Свердловск, ул. Тебешева, 4
Зак. № 161 в. 22899-03 тираж 20
Сдано в печать 19.06.1989 Цена 1-64

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
272 - 023 - 22.87

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ НА 300 МЕСТ

(В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 1.020-1/83)

АЛЬБОМ Ш

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ


Стоимость :

Общая	397,83 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	265,15 тыс.руб.
1 мз здания	38,53 руб.
1 м2 рабочей площади	204,51 руб.

Разработан
ЦНИИЭП торгово-бытовых
зданий и туристских
комплексов

Проект утвержден
Госгражданстроем
Приказ № 467
от 30. XII. 1986 г.

Главный инженер института
Руководитель мастерской № 2
Главный архитектор проекта


В. Носков
Э. Биксон
О. Барышева

22799-03

ОГЛАВЛЕНИЕ

- - - - -

Стр.

1. Пояснительная записка		
2. Объектная смета № 1	на строительство комплексного предприятия общественного питания на 300 мест	3- 6
3. Смета № ОС-1-1	на общестроительные работы	7-16
4. Смета № 1	на сантехнические работы	17-19
5. Смета № 30-1	на электрооборудование	20-21
6. Смета № 01-001	на технологическое оборудование	22-26
7. Смета № 01-002	на приобретение мебели	27-31
8. Смета № 01-003	на оборудование гардероба	32-34
9. Смета № 01-004	на подъемно-транспортное оборудование	35-41

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К типовому проекту на строительство Комплексного предприятия общественного питания на 300 мест (в конструкциях серии 1,020-1/83)

Сметы составлены на основании данных пояснительной записки и сопоставительной ведомости к проекту.

За аналог принят типовый проект № 272-28-5 комплексного предприятия общественного питания на 300 мест.

Сметная стоимость определена в ценах и нормах, введенных с 1/01- 1984 года по сборникам единичных расценок и ценникам для Московской области.

При определении сметной стоимости приняты накладные расходы:

на общестроительные работы	- 16,50 %
на внутренние санитарно-технические работы	13,30 %
на металлоконструкции	8,60 %
Плановые накопления	8,00 %

Общая стоимость строительства определена в сумме - 397,83 т.р.

в том числе :	строительно-монтажных работ-	265,15 тыс.руб.
"	оборудования	114,07 тыс.руб.
	Прочие работы	17,61 тыс.руб.
в том числе :	в о з в р а т	(0,81)тыс.руб.

Составила
Проверила

Л. Кудинова
Г. Холостова

Л. Кудинова
Г. Холостова

Комплексное предприятие общественного питания на 300 мест.

Смета в сумме тыс.руб. Смета в сумме тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб. "Утверждена"

"Согласована"

Заказчик -----

Подрядчик -----

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1

" " ----- 198 г.

На строительство комплексного предприятия общественного питания на 300 мест (в конструкциях серии 1.020-1/83)

Сметная стоимость 397,83 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№/№	№/№	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.							Показатели	
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудован. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	В том числе:		Нормативная	един. стоим. в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	0С-1-1	Общестроительные работы.	183,05	-	-	-	183,05	-	-	-	6880,8 26,6

ТМЛ 272 - 023 - 22.07 М.Ш

4

22799-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ОС-1-1	Компенсация				17,72	17,72				2,58
3	ОВ-1-1	Центральное отопление	3,58				3,58				0,52
4	ОВ-1-2	Вентиляция	23,12				23,12				3,36
5	ОВ-1-3	Теплоснабжение калориферов	0,83				0,83				0,12
6	ОВ-1-4	Тепловой узел	0,96				0,96				0,14
7	ВК-1-1	Хозяйственно-питьевой водопровод	1,72				1,72				0,25
8	ВК-1-2	Горячее водоснабжение	0,83				0,83				0,12
9	ВК-1-3	Бытовой канализации	0,96				0,96				0,14
10	ВК-1-4	Производственная канализация	2,13				2,13				0,31
11	ВК-1-5	Дождевая канализация	0,21				0,21				0,03
12	ХД-1-1	Приобретение и монтаж холодильного оборудования	2,75				2,75				0,40
13	ЭО-1	Силовое электрооборудование		6,56	0,73		7,29				1,06
14	ЭО-1	Электроосвещение		10,18			10,18				1,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Э0-1	Внутренние слаботочные устройства	-	5,63	0,63	-	6,26	-	-	-	0,91
16	Э0-1	Охранно-пожарная сигнализация	-	1,86	1,50	-	3,36	-	-	-	0,49
17	Э0-1	Автоматика сантех-устройств	-	2,66	0,30	-	2,96	-	-	-	0,43
18	01-001	Технологическое оборудование	-	3,52	83,83	-	87,35	-	-	-	12,69
		возврат материалов					(0,66)				
19	01-002	Приобретение мебели	-	-	8,83	-	8,83	-	-	-	1,28
20	01-003	Оборудование гардероба	-	0,01	0,67	-	0,68	-	-	-	0,10
21	01-004	Подъемно-транспортное оборудование.	-	1,96	12,15	-	14,11	-	-	-	2,05
		возврат материалов					(0,15)				
Итого :			220,14	32,38	108,64	17,72	378,88	-	-	-	55,06
СН-227-82		Непредвиденные работы и затраты-5%	11,01	1,62	5,43	0,89	18,95				
Всего по объектной смете :			231,15	34,00	114,07	18,61	397,83	-	-	-	57,82
в т.ч. возврат			Гл. арх. проекта <i>Ред.</i> Барышева				(0,81)				
			Составила <i>Г. Колосова</i>								

Комплексное предприятие общественного питания
на 300 мест (в конструкциях серии 1,020-1/83)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №-0С-1-1

на общестроительные работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1/1-1984 г.	Показатели по смете :		
183,05 тыс.руб.	Объем здания	6880,8	м3
Кроме того компенсация	Стоимость 1 м3 здания	26,60	руб.
17,72 тыс.руб.			

Основание : проект в ценах с 1/01-1984 г.

№	№	№№	ед.	Един.	Кол-во	Стоимость	Наименование	Общая
п	п	расц.		изм.		единицы	работ	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Аналог типовой проект №-272-28-5 Смета №-0С-1-1		м3		7770,00	24,09	Общестроительные работы комплексного предприятия обществен- ного питания на 300 мест	187179,30
	<u>ИСКЛЮЧАЕТСЯ : из сметы-аналога</u> <u>А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</u>							
2	7-403		шт		150,00	2,90	Установка блоков стен подвала массой более 1,5 тонн	435,00
3	С С Ц п.12-4		м3		103,50	40,90	Стоимость бетонных блоков	4233,15
4	Аналог Смета №-0С-1-1 разд.3		руб.				Перекрытие над подвалом	2795,00

1	2	3	4	5	6	7
5	Аналог Смета №-0С-1-1 разд-4	руб.			Перегородки подвала а) общестроительные работы б) металлоконструкции	1750,00 23,00
6	— " — разд-5	руб.			Двери подвала	934,00
7	— " — разд-6	руб.			Полы подвала	2081,00
8	— " — разд-7	руб.			Лестницы подвала	782,00
9	— " — разд-8	руб.			Внутренние отделочные работы подвала	2107,00

Б. НАДСЫЛКА ЧАСТЬ

1	7-566	шт	10,00	8,32	Установка наружных стеновых панелей площадью до 15 м2	83,20
2	Расчет	м2	100,00	22,00	Панели наружных стен из легкого бетона толщиной 300 мм с отделкой раствором с каменной крошкой	2200,00

В и т р а ж и

3	Аналог разд-14 витражи	руб.			а) общестроительные работы б) металлоконструкции	1814,00 6091,00
4	— " — разд-16	руб.			Полы	9753,00
5	— " — разд-20	руб.			Клеевая окраска стен и потолков	275,00

1	2	3	4	5	6	7
6	Аналог разд-21	руб.			Разные работы (воздухозаборная шахта поз.339+354)	421,00
7	9-101	100м2	4,17	483,00	Монтаж подвесных потолжков стальных с облицовкой алюминиевыми листами	2014,11
8	34-359	100м2	4,17	123,00	Облицовка каркасов потолжков плитами	512,91
9	ССРСЦ часть-II п.1968	тн	0,75	2720,25	Алюминиевые кон- струкции потолжков	2040,19
10	ССРСЦ часть-II п.6	тн	0,75	24,78	Транспорт алюминия	18,59
11	ССРСЦ часть-1 п.1012	м2	429,70	10,88	Плиты "Акмигран"	4675,14
ИТОГО исключается :						45038,29
а) общестроительные работы						34851,40
б) металлоконструкции						10186,89
Накладные расходы на общестроительные работы						16,50% 5750,48
Накладные расходы на металлоконструкции						8,60% 876,07
ИТОГО РУБ:						51664,84
Плановые накопления						8,00% 4133,19
ВСЕГО исключается :						55798,03

1	2	3	4	5	6	7
					Итого стоимость общестроительные работы, приведенного аналога	131382,00
					187180-55798	
					Стоимость 1 м ³ приведенного проекта-аналога	
					$\frac{131382}{7770} = 16,91$ руб.	
	м ³	6880,80	16,91		Стоимость общестроительных работ комплексного предприятия общественного питания на 300 мест.	116354,33
					ДОБАВЛЯЕТСЯ :	
					СТЕНЫ ДО ± 0,00	
					- - - - -	
1	7-546 шт	4,00	7,27		Установка цокольных панелей площадью до 12 м ² .	29,08
2	Расчет м ²	9,61	17,60		Стоимость цокольных панелей.	169,14
					ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ КРОВЛЯ	
3	11-55 100 11-56 м ²	0,90	124,40		Стяжка цементная толщиной 40 мм для эксплуатируемой кровли Цена: 70±13,6х4	111,96
4	11-135 100 м ²	0,90	417,00		Верхнее покрытие полов на эксплуатируемой кровле из керамической плитки.	375,30

1	2	3	4	5	6	7
5	6-86	тн	0,45	15,30	Армирование стяжки	6,89
6	ССРСЦ часть-II п.1	тн	0,45	270,00	Арматура класса А-1	121,50
<u>ВИТРАЖИ И ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ</u>						
7	9-106	100м2	2,72	595,00	Сборка и установка стальных конструкций витражей и фонарей	1618,40
8	9-105	100м2	0,49	259,00	То же, оконных блоков	126,91
9	9-103	100м2	1,62	318,00	То же, перегородок и тамбуров	515,16
10	Письмо Госстроя СССР №-63-Д	тн	0,74	2772,55	Стоимость алюминиевых кон- струкций окон Цена: (2700+51,91)х1,0075	2051,69
11	—" —	тн	6,00	2773,50	То же, витражей и перегородок Цена: (2700+52,85)х1,0075	16641,00
12	15-740	100м2	2,52	419,00	Остекление витражей с металлическими переплетами на эластичных прокладках витринным, неполированным стеклом толщиной 6,5 мм	1055,88
13	15-775	100м2	0,49	74,70	Остекление алюминиевых переплетов стеклопакетами при площади до 2 м2	36,60
14	15-776	100м2	1,87	56,70	То же, при площади до 3 м2	106,03

1	2	3	4	5	6	7
15	ССРСЦ часть-1 п.601	м2	236,00	14,80	Стоимость стекло- пакетов двухслойных из неполдрованного стекла толщиной 6 мм	3492,80
16	Пр-нт 01-23	тн	6,74	2629,58	Компенсация за алюминиевые кон- струкции Цена: (51,1:10x1000-2500)x x1,0075	(17723,37)
17	7-701	100м	4,80	42,30	Устройство герметизации прокладками из гернита	203,04
18	7-707	100м	26,40	91,80	То же, герметиком	2423,52
19	26-27	м3	4,80	6,21	Укладка утеплителя из минеральной ваты	29,81
20	ССРСЦ часть-1 п.122	м3	5,04	14,30	Стоимость минеральной ваты	72,07
21	ССРСЦ часть-1 п.364	кг	96,00	1,57	Стоимость утеплительной резины	150,72
22	7-285	тн	1,90	362,00	Установка монтажных элементов	687,80
23	10-145	м2	75,00	0,62	Навеска стекло- дверей	46,50
24	ССРСЦ часть-1 п.405	к-т	31,00	18,50	Стоимость приборов автоматического закрывания	573,50
25	10-28	м3	2,00	110,00	Установка каркаса из брусьев	220,00
26	6-83	тн	0,30	441,00	Установка закладных деталей	132,30

1	2	3	4	5	6	7	
			<u>П</u> <u>О</u> <u>Л</u> <u>И</u>				
27	11-2	100м2	8,04	43,30	Уплотнение грунта щебнем	348,13	
28	11-11	м3	64,30	29,30	Подстилающий слой из бетона	1883,99	
29	13-225 13-226	м2	943,80	2,52	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола Цена: 1,83+0,69	2378,38	
30	11-55	100м2	8,94	70,00	Стяжка цементная толщиной 20 мм	625,80	
31	11-55 11-56	100м2	8,38	124,40	То же, толщиной 40 мм Цена: 70+13,6х4	1042,47	
32	11-57-1 11-58-1	100м2	0,73	207,40	Стяжка керамзито- бетонная толщиной 60 мм Цена: 82,6+15,6х8,0	151,40	
33	11-57-1	100м2	0,78	82,60	То же, толщиной 20 мм	64,43	
34	11-53	100м2	1,40	85,00	Устройство тепло- изоляции из древесно- волокнистых плит толщиной 12,5 мм	119,00	
35	11-53 К-2	100м2	0,21	170,00	То же, толщиной 25 мм Цена: 85,0х2	35,70	
36	11-53 К-3	100м2	7,50	255,00	То же, толщиной 37,5 мм Цена: 0,85х3	1912,50	
37	11-57 11-58 К-6	100м2	0,20	173,90	Стяжки бетонные в охлаждаемых камерах толщиной 60 мм Цена: 81,5+15,40х6,0	34,78	

1	2	3	4	5	6	7
38	11-50	м3	10,00	16,10	Изоляция керамзитом по контуру охлаждаемых камер	161,00
39	11-57 11-58	100м2	0,20	176,20	Стяжка керамзитобетонная толщиной 60 мм Цена: 82,6+15,6х6,0	35,24
40	11-135	100м2	7,58	417,00	Устройство покрытия из керамических плиток	3160,86
41	11-132- -2	"	3,31	425,00	Покрытие из мозаичных плиток	1405,75
42	11-67	"	2,03	123,00	Покрытие бетонное толщиной 30 мм	249,69
43	11-205	"	1,50	519,00	То же, из ленолеума на клее бустилат	778,50
44	11-194	м2	272,00	9,71	Покрытие из паркета	2641,12

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

45	15-660	100м2	18,60	76,30	Водоэмульсионная окраска стен	1419,18
----	--------	-------	-------	-------	-------------------------------	---------

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

46	9-50	тн	0,68	73,00	Монтаж стальных конструкций подвесных потолков	49,64
47	ССРСЦ часть-П п.1968	тн	0,68	342,00	Стоимость стальных конструкций подвесных потолков	232,56
48	34-354	100м2	1,95	80,40	Облицовка потолков гипсовыми плитами	156,78

1	2	3	4	5	6	7
49	Пр-нт 06-14-01	м2	204,80	12,71	Стоимость гипсовых плит. Цена $12 \times \frac{1,8}{1,7} =$	2603,01
50	34-322	100 м2	0,45	462,00	Каркасы потолков металлические с деревянными брусками.	207,90
51	34-358	"	0,45	728,00	Облицовка каркасов деревянными рейками.	327,60
52	11-11	м3	2,68	29,30	Подстилающий слой из бетона М-100	78,52
53	8-38	м3	2,16	37,90	Стены каналов из керамического кирпича.	81,86
54	8-27	100 м2	0,18	90,00	Обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой в 2 слоя.	16,20
55	7-204	шт	20,00	0,90	Укладка плит перекрытия каналов площадью до 2 м2.	18,00
56	С С Ц Том-1 п. 2-4	м3	0,10	24,40	Раствор цементный М-100.	2,44
57	С С Ц Том-2 п. 12-80	шт	20,00	6,22	Стоимость плит марки ПТ 8-11,9.	124,40
58	6-83	тн	0,05	441,00	Обрамление каналов угловой сталью.	22,05
59	8-20	100 м2	0,18	114,00	Затирка внутренних поверхностей стен цементным раствором.	20,52
60	11-55	100 м2	0,18	70,00	Стяжка цементная по дну каналов.	12,60

1	2	3	4	5	6	7
61	34-3С4	10 м2	0,30	221,00	Перекрытие каналов рифленой сталью	66,30
62	8-179	м2	74,00	13,30	Крыльца с входной площадкой	984,20
Итого добавляется :						54451,10
а) общестроительные работы						33215,74
б) металлоконструкции (поз.7-11, 46, 47)						21235,36
в) компенсация						(17723,37)
Накладные расходы на общестроит. работы 16,50 %						5480,60
Накладные расходы на металлоконструкции 8,60 %						1826,24
Итого руб.						61757,94
Плановые накопления 8,00 %						4940,64
Всего добавляется :						66698,58
Кроме того - компенсация						(17723,37)
Всего по смете :						183052,58
Кроме того - компенсация						(17723,37)

Главный архитектор проекта *О. Барышева* О. Барышева
Составила *Л. Квцинова* Л. Квцинова

Комплексное предприятие общественного питания
на 300 мест.

С М Е Т А № 1

На сантехнические работы.

Сметная стоимость
в ценах, введенных
с 1/1-1984 г. 37,09 тыс.руб.

Показатели по смете :
Объем здания 6880,8 м³
Стоимость 1м³
здания 5,39 руб

Основание: проект-аналог
Комплексное предприятие
общественного питания
на 300 мест

№ пп	№ ед. расц.	Ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы измерения	Наименование работ	Общая стоимость в рублях
1	2	3	4	5	6	7
1	Смета ОВ-1-1	м ³	6880,80	0,52	На устройство централь- ного отопления	3578,02
2	Смета ОВ-1-2	м ³	6880,80	2,34	На устройство вентиляции Добавляется к смете № ОВ-1-2 : _ _ _ _ _	16101,07
3	20-785 23-03 часть-П	шт	2,00	2669,99	Установка теплоути- лизатора ТКГ- 20 Цена: 222±1715x1,3x1,098	5339,98
а)	05-072 стр. 79		2,00	164,00	в т.ч. зарплата	328,00
б)	20-697	100 кг	0,24	36,10	Установка подставок под теплообменник	8,66
в)	20-35	м ²	20,00	7,32	Сталь листовая	146,40
Итого руб:						5495,04

1	2	3	4	5	6	7
					ИТОГО руб	5495,04
					Пуск и регулировка (от суммы 205,47)	
					5,00%	10,27
					ИТОГО руб	5505,31
				13,3 %	Накладные расходы	732,21
				80,0 %	Начисление на з/плату	262,40
					ИТОГО руб:	6499,92
				8,00%	Плановые накопления	519,99
					ИТОГО добавляется	7019,91
					ИТОГО по поз 2 с добавл.	23120,98
					Стоимость 1 м з руб.	3,36
3	Смета № ОБ-1-3	мз	6880,80	0,12	На устройство тепло- снабжения caloriferов.	825,70
4	Смета № ОБ-1-4	мз	6880,80	0,14	На устройство теплового узла.	963,31
5	Смета БК-1-1	мз	6880,80	0,25	На устройство хозяйственно-питьевого водопровода.	1720,20
6	Смета БК-1-2	мз	6880,80	0,12	На устройство горячего водо- снабжения	825,70
7	Смета БК-1-3	мз	6880,80	0,14	На устройство бытовой канализации.	963,31
8	Смета БК-1-4	мз	6880,80	0,31	На устройство производственной канализации.	2133,05

1	2	3	4	5	6	7
9	Смета ВК-1-5	м3	6880,80	0,03	На устройство дожде- вой канализации	206,44
10	ХД-1-1	м3	6880,80	0,40	На приобретение и монтаж холодильного оборудования	2752,32
ИТОГО РУБ:						10390,01
ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:						37089,01

Главный инженер проекта

Составила

Проверила

Росси
Зинч

Росси

Васильева

Е.Дробинская

Л.Зайцева

Л.Симонова

В.Васильева

С М Е Т А № 30-1
на электротехнические работы

Сметная стоимость в ценах,
введенных с 1/01-1984 г.

30,05 тыс.руб.

В том числе: оборудование
м о н т а ж

3,16 тыс.руб.
26,89 тыс.руб.

Показатели по смете :

Объем здания 6880,8 м3
Стоимость 1 м3 здания 4,37 руб.


№ п/п	№ Наимен. ценника прејиск. ц п и № поз.	Един. изме- рения	Кол-во	Стоимость единицы оборудов. монтаж. В т.ч.з/пл.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Общая стоимость в руб.		Вес в тн бр/нетто ед.оощ.	
						Оборудо- вание	Монтажные работы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. В а р и а н т

1	Типовой проект ЦП-272-28-5-85	м3	6880,80	1,06	Силовое электро-оборудование принимаем по аналогу типового проекта 272-28-5, где 1 м3 = 1,06 руб. в т.ч.оборудование -10%	7294,00			
2	—"	м3	6880,80	1,48	электроосвещение 1 м3 = 1,48 руб.		10184,00		
3	—"	м3	6880,80	0,91	Внутренние слаботочные устройства, где 1м3 = 0,91 руб. в т.ч.оборудование -10%		6262,00		626,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Типовой проект №-272-28-5-85	м3	6880,80	0,29	Охранно-пожарная сигнализация 1 м3 = 0,29 руб. в т.ч.оборудование -10%		1995,00		
						200,00			
5	16-02 Доп.9 п.03-0130 10-742-14	к-т	1,00 1,00	1300,00 53,00	Добавить "Топаз" (к п.4) на 30 № (29+26, 15x0, 77)x1,08	1300,00		53,00	
ИТОГО по поз.4 :						1500,00	2048,00		
6	— " —	м3	6880,80	0,43	Автоматика сантех-устройств в т.ч.оборудование -10%		2959,00		
						296,00			
ИТОГО РУБ:						3160,00	28747,00		
ИТОГО с поз.5 ПО СМЕТЕ :							30047,00		

Главный инженер проекта
Составила



Гинзбург
Башина

Комплексное предприятие общественного питания на 300 мест

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-001

На технологическое оборудование

Основание: чертежи НР :

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	87,35	тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция	2,82	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	2680,21	чел.-час.
Сметная заработная плата	1,83	тыс.руб.

№	Обоснов. пп сметной стоимос- ти	Наименование работ и затрат единица измерен. во	Коли- чест- во	Стоимость един.руб.		Общая стоимость руб.			Затраты труда рабочих, не заня- тых обслуживан. механизмов ч/ч обслуживающ. механ.	
				Всего	Эксплуат. машин в т.ч. зароботн. платы	Всего	Основн. заработ- ной платы	Эксплуат. машин в т.ч. заработн. платы	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оборудование.										
1	ССН об. 4,1 т. 14	Технологическое оборудование кафе Цена: 265 - 6	место 75,00	75,00 259,00	-	19425,00	-	-	-	-
2	"- т. 15	Технологическое оборудование	25,00 мест	164,50	-	4112,50	-	-	-	-

ТМЛ. 272-023-22.01

М. Ш

-22-

22799-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		закусочной Цена: (338-9):2								
3	С С Н сб.4.1 т.17	Технологическое оборудование кулинарии Цена: 2323-26	место	3,00	2297,00	6891,00				
4	— " — т.16	Технологическое оборудование бара Цена: 288-6	место	50,00	282,00	14100,00				
5	— " — т.12	Технологическое оборудование ресторана Цена: 267-5	место	150,00	262,00	39300,00				
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ :						83828,50				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ : ОБОРУДОВАНИЕ						83828,50				
Нормативная условно-чистая продукция						-	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость						-	-	-	-	-
Сметная заработная плата						-	-	-	-	-
<u>М О Н Т А Ж</u>										
1	С С Н сб.4.1 т.14	Монтаж технологического оборудования кафе	место	75,00	6,00 4,70	450,00	352,00	7,52	564,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	С С Н об.4.1 т.15	Монтаж технологического оборудования закусочной Цена: 9 : 2	место	25,00	4,50 3,40		112,50	85,00		5,44	136,00
3	С С Н т.4.1 т.17	Монтаж технологического оборудования кулинарии	место	3,00	26,00 24,30		78,00	72,90		38,88	116,64
4	—"— т.16	Монтаж технологического оборудования бара	место	50,00	6,00 4,60		300,00	230,00		7,36	368,00
5	—"— т.12	Монтаж технологического оборудования ресторана	место	150,00	5,00 3,80		750,00	570,00		6,08	912,00
6	С С Н об.4.1 техн.ч. п.9 т.14	Сборка немонтируемого оборудования ресторана 1 % Цена: 91,4x0,01	место	75,00	0,96 0,96		72,00	72,00		1,54	115,50
7	—"— т.15	Сборка немонтируемого оборудования закусочной 1 %	место	25,00	0,48 0,48		12,00	12,00		0,77	19,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Цена: 531x0,01								
9	С С Н сб.4.1 техн.ч. п.9 т.16	Сборка немонтируемого оборудования бара 1 % Цена: 108x0,01	место	50,00	1,08 1,08	54,00	54,00		1,73	86,50
10	— " — т.12	Сборка немонтируемого оборудования ресторана 1 % Цена: 91,4x0,01	место	150,00	0,91 0,91	136,50	136,50		1,46	219,00
11	С С Н сб.4.1 техн.ч. п.12	Возврат от реализации тары 0,75 % Цена: 87351x0,75x0,01	смета	1,00	655,13					
	возврат материалов									(655,13)
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :						1980,93	1600,83			2562,39
Накладные расходы на монтаж оборудования - 80 % по пунктам 8-17						1280,66				
НУЧП в составе накладных расходов							(512,27)			
Нормативная трудоемкость работ, учтенная в накладных расходах										117,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, учтенная в накладных расходах					230,53			
		Плановые накопления - 8 %				260,94	(704,37)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ : М О Н Т А Ж				3522,53	1600,83			
		Нормативная условно-чистая продукция					2817,47			
		Нормативная трудоемкость							2680,21	
		Сметная заработная плата					1831,36			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :				87351,03	1600,83			
		Нормативная условно-чистая продукция					2817,47			
		Нормативная трудоемкость							2680,21	
		Сметная заработная плата					1831,36			
		Монтаж работ				3522,53	1600,83		2680,21	
		Нормативная условно-чистая продукция					(2817,47)			
		Сметная заработная плата)1831,36)			
		Стоимость оборудования				83828,50				
		Возврат материалов				655,13				

Составила

Проверила



С.Савостьянова

В.Фролова

Комплексное предприятие общественного питания на 300 мест

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №-01-002
на приобретение мебели

Основание : чертежи ИР :	Сметная стоимость	8,83	тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	0,00	тыс.руб.
	Нормативная трудоемкость	0,00	чел.-час
Составлена в ценах 1984 г.	Сметная заработная плата	0,00	тыс.руб.

№	№	Обоснова- ние сметной стоимости	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол- чест- во	Стоим. един. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых об- служиванием механизмов, ч/ч обслуживающ. мех	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Основной заработ- ной платы	Экспл. машин В т.ч. заработ. платы		На един. Всего
п	п	п	п	п	Основная заработ. плата	В т.ч. заработ. платы	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

М Е Б Е Л Ь
К А Ф Е Н А 75 МЕСТ

1	560101- -128	Стол обеденный 900x900	шт	7,00	13,00		91,00			
2	560101- - 130	Стол обеденный 1200x800	шт	12,00	19,00		228,00			

ТМ 0272-023-22.87 АИ Д

1-27-

22799.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	560101- -134	Стул	шт	36,00	8 00		288,00			
4	560101- -105	Диван на 2 человека	шт	20,00	67,00		1340,00			
<u>ЗАКУСОЧНАЯ НА 25 МЕСТ</u>										
5	241973- -3045 Д.8	Стол 1800x600x1400	шт	3,00	37,00		111,00			
6	560101- -130	Стол обеденный 1200x800	шт	1,00	19,00		19,00			
7	560101- -127	Стол обеденный 800x600	шт	1,00	12,00		12,00			
8	560101- -134	Стул	шт	6,00	8,00		48,00			
<u>БАР (ДНЕВНОЙ) НА 50 МЕСТ</u>										
9	560101- -129	Стол 800x800	шт	5,00	13,50		67,50			
10	560101- -126	Стол 400x600	шт	3,00	11,50		34,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	560101- -180	Стул	шт	26,00	10,00	280,00				
12	560101- -131 К-1-1,20	Стол 1800x800	шт	4,00	22,80	91,20				
13	560101- -113	Диван мягкий 3-х местный	шт	8,00	86,50	692,00				
<u>РЕСТОРАН НА 150 МЕСТ</u>										
14	560101- -128	Стол обеденный 900x900	шт	21,00	13,00	273,00				
15	560101- -138	Стул	шт	84,00	14,00	1176,00				
16	560101- -130	Стол обеденный 1200x800	шт	11,00	19,00	209,00				
17	560101- -113	Диван на 3 человека	шт	22,00	86,50	1903,00				
18	560101- -162	Стол администратора 600x800	шт	1,00	47,00	47,00				
19	560101- -138	Стул	шт	1,00	14,00	14,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	560101- -593	Сервировочные тумбы-столы 1000x600	шт	7,00	53,00		371,00				
<u>ЛЕТНЯЯ ПОСАДКА НА 72 МЕСТА</u>											
21	560101- -128	Стол 900x900	шт	12,00	13,00		156,00				
22	560101- -130	Стол 1200x800	шт	4,00	19,00		76,00				
23	560101- -180	Стол	шт	72,00	10,00		720,00				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :							8227,20				
Тара и упаковка по п.п.3-6,8-11,13-17,19-25,27-29							164,54				
Транспортные расходы по п.п.3-6,8-11,13-17,19-25,27-29							335,67				
Заготовительно-складские расходы по п.п.3-6,8-11,13-17,19-25,27-29							104,74				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ : М Е Б Е Л Ь							8832,15				
Нормативная условно-чистая продукция							-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				-	-	-	-	-
		Сметная заработная плата				-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ :						8832,15				
		Нормативная условно-чистая продукция				-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость				-	-	-	-	-
		Сметная заработная плата				-	-	-	-	-

Составила
Проверила



С.Савостьянова
В.Фролова

МАР 272-023-22.87 А/А III - 31-

22799-03

Комплексное предприятие общественного питания на 300 мест

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-003
На оборудование гардероба

Основание: чертежи НР:

Сметная стоимость 0,69 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция 0,01 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 11,26 чел-час.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная заработная
плата 0,01 тыс.руб.

№	Обоснован.	Наименование работ и затрат	Коли- чест- во	Стоимость един. р'б.		Общая стоимость,руб.			Затраты труда рабочих, не заня-		
				Всего	Эксплуат. машин	Всего	Основн. заработ- ной платы	Эксплуат. машин в т.ч. заработн. плата	тыж обслуживан. механизмов ч/ч. обслуживающ. механ. На един. Всего		
п/п	сметн. стоимости	единица измер.		Основная заработн. плата	заработн. плата						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Оборудование

1	560101- -488 К-1-6,0	Гардеробная стойка 5 м.	шт 1,00	324,00	-	324,00	-	-	-	-
2	241973- -286	Вешалка гарде- робная крючок	шт 275,00	1,10	-	302,50	-	-	-	-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 626,50

Тара и упаковка по пунктам 2-3 12,53

Транспортные расходы по пунктам 2-3 25,56

Заготовительно-складские расходы по пунктам 2-3 7,97

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ : ОБОРУДОВАНИЕ 672,56

Нормативная условно-чистая продукция - - - - -

Нормативная трудоемкость - - - - -

Сметная заработная плата - - - - -

М О Н Т А Ж

1 С С Н Сборка смета 1,00 6,73 6,73 6,73 10,77 10,77
 сб.4.1 немонтируемого оборудования 1%
 техн.ч. п.9 Цена: 673х0,01

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 6,73 6,73 10,77

Накладные расходы на монтаж оборудования - 80% по пункту 5 5,38

ТМД 212-023-2287 АА Д

- 35 -

22788-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НУЧП в составе накладных расходов					(2,15)			
		Нормативная трудоемкость работ, учтенная в накладных расходах							0,49	
		Сметная заработная плата, учтенная в накладных расходах					0,97			
		Плановые накопления - 8%				0,97	(2,96)			
<hr/>										
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ : М О Н Т А Ж			13,08	6,73				
		Нормативная условно-чистая продукция					11,84			
		Нормативная трудоемкость							11,26	
		Сметная заработная плата					7,70			
<hr/>										
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :			685,64	6,73				
		Нормативная условно-чистая продукция					11,84			
		Нормативная трудоемкость							11,26	
		Сметная заработная плата					7,70			
		Монтажных работ			13,08	6,73			11,26	
		Нормативная условно-чистая продукция					(11,84)			
		Сметная заработная плата					(7,70)			
		Стоимость оборудования					672,56			

Составила

Проверила

С.Савостьянова

В.Фролова

Комплексное предприятие общественного питания на 300 мест

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-004

На подъемно-транспортное оборудование

Основание: чертежи НР:	Сметная стоимость	14,11 тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	1,70 тыс.руб.
	Нормативная трудоемкость	1364,87 чел-час.
	Сметная заработная плата	0,88 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	Обоснован. сметной стоимости	Наименование работ и затрат единица измер.	Колич-во	Стоимость един.руб.		Общая стоимость,руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживан. механизмов	
				Всего	Эксплуат. машин	Всего	Основн. заработной платы	Эксплуат. машин в т.ч. заработн. плата	тыс. механизмов ч/ч. обслуживающ. мех.	На един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование монтируемое								
1	2406-14028	Стол подъемный ПС-500 Киев о.о. "Киевторгмаш"	шт 1,00	1813,00	-	1813,00	-	-	-	-
2	1906-15007	Лифт грузовой общего назначения ПГ-285/286 Г/П- 500 кг.	шт 2,00	4090,00	-	8180,00	-	-	-	-
3	1906-15030	Доплата за 1 остановку лифта пассажирского.	шт -2,00	330,00	-	-660,00	-	-	-	-

ТМ1272-023-22.87 М.Ш

-35-

22799-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1906- -15043 К1-3,70	Доплата за 1 м высоты под"ема лифта пассажирского	шт	-2,00	96,20		-192,40			
5	1906- -15060	Доплата за проходную кабину лифта грузового общего назначения	шт	2,00	110,00		220,00			
6	1906- -15066	Доплата за кабину размером 1500x2000x2000	шт	1,00	71,00		71,00			
7	1906- -15024	Лифт грузовой малый ЛПМ-100 Г/П 100кг	шт	1,00	680,00		680,00			
8	1906- -15049 К1-0,60	Доплата за 1 м высоты под"ема лифта пассажирского	шт	1,00	13,20		13,20			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :							10124,80			
Тара и упаковка по пунктам 2-9							202,49			
Транспортные расходы по пунктам 2-9							413,09			
Заготовительно-складские расходы по пунктам 2-9							128,89			

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ : ОБОРУДОВАНИЕ МОНТИРУЕМОЕ 10869,27

Нормативная условно-
-чистая продукция - - - - -

Нормативная трудоемкость - - - - -

Сметная заработная плата - - - - -

ОБОРУДОВАНИЕ НЕМОНТИРУЕМОЕ

1 1914- Тележка грузовая шт 3,00 55,00 165,00
-16009 ТПГ-250

2 1914- Тележка грузовая шт 4,00 39,00 156,00
-16007 ТПГ-125

3 В.О.Союз- Тележка грузовая шт 3,00 7,80 23,40
торг- ТГ-50М1
оборуд.

4 Номенкл. Тележка с под"емной шт 3,00 84,00 252,00
кат. платформой ТПГ
1982г.
стр.17

5 2410 Машина поломоечная шт 1,00 600,00 600,00
Д.7 КУ-305

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 1196,40

Тара и упаковка 23,93
по пунктам 11-15

Т.МЛ.2/2-023-22 87 АА Ш

- 37-

22799-03


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Заготовительно-складские расходы по пунктам 11-15				15,24					
		Всего по разделу оборудование немонтируемое				1284,37					
		Нормативная условно-чистая продукция				-	-	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость				-	-	-	-	-	
		Сметная заработная плата				-	-	-	-	-	
		<u>МОНТАЖ</u>									
1	Ц-3-575-1	Площадка подъемная грузоподъемностью 500 кг	шт	1,00	17,80 13,30	4,21 2,03	17,80	13,30	4,21 2,03	23,00 2,62	23,00 2,62
2	УСН сб.2-4 т.3 тех.ч. п.1 п.8	Лифт грузовой г/п 500 кг на 2 остановки высота шахты 8 м Цена: 715,8-88,7х3- 129,4х(8-7)	шт	2,00	479,10 255,90	121,70 47,10	958,20	511,80	243,40 94,20	410,10 60,76	820,20 121,52
3	УСН сб.2-14 т.3 тех.ч. п.1 п.8	Возврат материалов Цена: 106-16,5х3+5,7	шт	2,00	62,20						
		возврат материалов					(124,40)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	УСН сб.2-14 г.3 тех.ч. п.1п.8	Монтаж контура заземления шт	2,00	22,00 5,20	-	44,00	10,40	-	13,00	26,00
5	УСН сб.2-14 г.3 тех.ч. п.5,10	Лифт грузовой шт малый г/п-100 кг, на 2 остановки, высота шахты 8 м. Цена:202,7+29,4х х(8-7)	1,00	232,10 120,40	47,80 22,30	232,10	120,40	47,80 22,30	266,00 28,77	266,00 28,77
6	УСН сб.2-14 г.3 тех.ч. п.5,10	Возврат материалов Цена:20,5+5,7х(8-7)	1,00	26,20						
	возврат материалов					(26,20)				
7	УСН сб.2-14 г.3 тех.ч. п.5,10	Монтаж контура заземления шт	1,00	11,20		11,20				
8	ССН сб.4.1 тех.ч. п.9	Сборка сметы немонтируемого оборудования 1 %	1,00	12,84 12,84		12,84	12,84	-	20,54	20,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Цена : 1284x0,01											
Итого прямые затраты :						1276,14	668,74	295,41		1162,74	
Накладные расходы на монтаж оборудования 80 % по пункт.17-18,20-21,23-24						534,99		118,53		152,91	
НУЧП в составе накладных расходов						-	(308,52)				
Нормативная трудоемкость работ, учтенных в накладных расходах						-	-	-		49,22	
Сметная заработная плата, учтенная в накладных расходах						-	96,31	-		-	
Плановые накопления 8 %						144,90	(424,23)	-		-	
Всего по разделу : монтаж						1956,03	668,74	295,41		-	
Нормативная условно-чистая продукция						-	(1696,90)	-		-	
Нормативная трудоемкость						-	-	-		1364,87	
Сметная заработная плата						-	883,58	-		-	
Всего по смете :						14109,67	668,74	295,41		-	
								118,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Нормативная условно-чистая продукция						-	1696,90			
Нормативная трудоемкость						-	-	-	-	1364,87
Сметная заработная плата						-	883,58	-	-	-
Монтажных работ						1956,03	668,74	295,41	-	1364,87 118,53
Нормативная условно-чистая продукция						-	(1696,90)	-	-	-
Сметная заработная плата						-	(883,58)	-	-	-
Стоимость оборудования							12153,64			
Возврат материалов							150,60			

Составила
Проверила



С. Савостьянова
В. Фролова

ТМЛ 212-023-22.07 М.Ш

①