

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Всесоюзный научно-исследовательский институт
по строительству магистральных трубопроводов

·ВНИИСТ·



РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
СБОРОЧНО-СВАРОЧНЫХ РАБОТ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВАРОЧНЫХ
ПЕРЕДВИЖНЫХ ОПОРНО-ЦЕНТРОВОЧНЫХ
УСТРОЙСТВ (СПОУ)
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРУБОПРОВОДОВ

Р 572-85



МОСКВА 1985

В настоящих Рекомендациях изложены основные положения по технологии и организации сборки и сварки трубных секций в нитку трубопровода с применением сварочных передвижных опорно-центровочных устройств (СЦУ) при скоростном строительстве магистральных газонефтепроводов. Приведены оптимальные варианты организационно-технологических схем, дано описание принципов конструкции опорно-центровочных устройств и порядок их использования.

Рекомендации составлены на основе опытно-конструкторских и экспериментальных разработок Главвостоктрубопроводостроя по созданию и применению передвижных монтажных опор различного типа, теоретических и экспериментальных исследований, выполненных НИИИСТом по высокоэффективным методам производства сварочно-монтажных работ.

Рекомендации предназначены для работников отрасли, занятых организационно-технологическим проектированием и строительством трубопроводов.

Рекомендации разработаны сотрудниками НИИИСТа: д-ром техн. наук И.П.Карпенко, кандидатом техн. наук Р.Д.Габелая, Е.А.Аникиным, В.Д.Тарлинским, В.Ф.Чабуркиным и сотрудниками Главвостоктрубопроводостроя: канд. техн. наук Р.М.Шакировым, инж. Н.Ф.Щепиным.

Министерство строительства предприятий нефтяной и га- зовой промыш- ленности	Рекомендации по технологиям и орга- низации сборочно-сварочных работ с использованием сварочных передвиж- ных опорно-центровочных устройств (СПОУ) на строительстве трубопро- водов	Р 572-35 Разработаны впервые
---	--	------------------------------------

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Рекомендации распространяются на поточно-расчлененную технологию скоростного производства работ по сварке трубных секций в плетъ трубопровода.

Поточно-расчлененная технология ведения сварочно-монтажных работ обладает большими резервами по наращиванию темпов работ за счет дальнейшего расчленения операций на головном стыке, где производится предварительный подогрев кромок труб, сборка стыка, сварка корневого слоя шва, очистка корня шва от шлака, перемещение внутреннего центриатора к следующему стыку.

1.2. По существующей технологии цикл сварки определяется временем выполнения корневого слоя шва по всему периметру, после чего внутренний центриатор перемещается на позицию сборки следующего стыка. Если СПОУ гарантирует полную неподвижность свариваемого стыка, можно осуществить перемещение внутреннего центриатора на позицию сборки следующего стыка после выполнения корневого слоя шва на половине периметра. Это позволяет производить сборку и сварку первого слоя шва двумя звеньями и тем самым сократить продолжительность цикла на головном стыке. На сварке последующих слоев шва следует ставить соответственно большее число сварщиков, что обусловлено необходимостью синхронизации этих операций с циклом головного звена.

1.3. Инвентарные опорно-центровочные устройства должны удовлетворять следующим основным требованиям:

обладать высокой технологической надежностью (быть устойчивыми против опрокидывания, не давать чрезмерных вертикальных и боковых осадок, иметь требуемый запас по грузоподъемности и т.д.);

удовлетворять требованиям техники безопасности, а именно обеспечивать страховку сварщиков в процессе сборки и сварки стыков

Внесены ВНИИСТом, ООСМ	Утверждены ВНИИСТом 19 марта 1985 г.	Срок введения в дейст- вие 1 июня 1985 г.
---------------------------	---	--

иметь возможность регулировки по высоте в пределах 1,0-2,4 м, что обусловлено как самой технологией монтажа труб, так и необходимостью компенсировать неровности рельефа местности;

обеспечивать удобный доступ сварщиков ко всем зонам сварки (по периметру труб);

ослаждать хорошей маневренностью;

отвечать условиям транспортировки авто- и железнодорожным транспортом;

иметь установочную (минимальную) высоту рабочих ложементах не более 0,4 м.

1.4. Всем перечисленным в п.1.3 требованиям отвечают сварные передвижные опорно-центровочные устройства конструкции Главвостоктрубопроводостроя (СПОУ). Указанное устройство является основным элементом, на базе которого разработаны технологические решения.

1.5. Рассматриваемые ниже технологические схемы и методы производства работ могут быть применены при сооружении трубопроводов диаметром 720-1420 мм (как из труб с заводским изоляционным покрытием, так и без него). Следует иметь в виду, что наибольший эффект достигается при использовании опор конструкции Главвостоктрубопроводостроя на-стрельстве трубопроводов диаметром 1420 мм, поэтому приведенные далее расчетно-технологические параметры относятся к схемам монтажа трубопроводов из труб именно этого диаметра.

1.6. В Рекомендациях рассмотрена технология сборочно-сварочных работ при наращивании плети трубопровода из трехтрубных секций; однако существует принципиальная возможность осуществлять с помощью указанных инвентарных опор также сборку и сварку в плеть трубопровода из двухтрубных секций и одиночных труб.

1.7. Все сварочные процессы должны выполняться в соответствии с требованиями "Инструкции по технологии сварки магистральных трубопроводов" (ВСН 2-124-80). При использовании комбинированного метода сварка корневого слоя зва и горячего прохода производится целлюлозными электродами, остальных слоев - основными электродами.

2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СВАРКИ СЕКЦИЙ В НИТКУ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПОУ

2.1. Сварочные передвижные опорно-центровочные устройства (СПОУ) позволяют:

удержать плети трубопровода и присоединяемую к ней секцию труб на необходимой высоте от поверхности земли; в зависимости от рельефа местности высота может измениться;

провести операции центровки концов присоединяемых секций труб, благодаря чему в операции центровки число трубопроводов сокращается с трех до одного;

создать условия, позволяющие выполнять технологические операции сборки и сварки трубопровода, совмещая их по времени, за счет чего ускоряется темп работы и повышается производительность труда рабочих;

опустить на деревянные подкладки нитку трубопровода без участия кранов-трубоукладчиков.

2.2. Сварочно-монтажной бригаде придается несколько СПУ.

В ходе работы трактором постепенно выводятся из-под готовой (опущенной) плети трубопровода опорно-центровочные устройства, которые, перемещаясь им вперед, подставляются под очередные, пристыковываемые секции труб.

Одновременно сварочные звенья рабочих переходят вперед на шаг секции и начинают работать на новых стыках. Кран-трубоукладчик (в бригаде нужен только один) подносит и укладывает на опорно-центровочные устройства очередные секции труб.

2.3. Необходимое количество СПУ в бригаде зависит от метода организации сборочно-сварочных работ и определяется количеством звеньев сварщиков.

2.4. При поточно-скоростном методе (ПСМ) производства работ сварочная бригада состоит из восьми сварочных звеньев, в которых электросварщики расставлены по схеме (рис. 1)

$$\frac{4 \text{ св}}{I \text{ сл}} + \frac{4 \text{ св}}{I \text{ сл}} + \frac{4 \text{ св}}{II \text{ сл}} + \frac{6 \text{ св}}{III \text{ сл}} + \frac{4 \text{ св}}{IV \text{ сл}} + \frac{4 \text{ св}}{IV \text{ сл}} + \frac{6 \text{ св}}{V \text{ сл}} + \frac{6 \text{ св}}{V \text{ сл}}$$

Примечание. В числителе указано число электросварщиков в звеньях, в знаменателе - слой шва. Всего в бригаде 36 электросварщиков. Продолжительность цикла 9 мин (рис. 2).

2.5. В соответствии с количеством звеньев для обеспечения их рабочего места при поточно-скоростном методе используются десять СПУ (рис. 3). Спери устанавливаются под свариваемыми стыками с шагом, равным длине секции. На опорах с I по 8 производится сварка слоев шва, 9-я опора поддерживает конец плети, 10-я освобождается опора с помощью трактора перекладывается вперед под очередную секцию.




Рис.1. Схема организации работ поточно-скоростным методом (ПСМ):

1-трубоукладчик; 2-оборудование для подготовки кромок секций; 3-трубная секция; 4-внутренний нейтратор; 5-СПОВ; 6-четырёхшестовые сварочные агрегаты; 7-двухшестовые сварочные агрегаты; 8-деревянные брусья; 9-электросварщики; 10-трактор для транспортировки СПОВ; I, II, III, ... IX-порядковые номера СПОВ




Рис.2. Циклограмма сборки первого слоя шва неповоротных стыков труб диаметром 1420 мм в сварки поточно-скоростным методом (ПСМ) с применением СПСУ




Рис.3. Схема расстановки СПОВ и звеньев бригады при поточно-скоростном методе работы:
 1-10-порядковые номера опор; $K_1 \dots K_9$ -нагрузки на опорах; a -расстояние между опорами; L -длина
 свисающего конца плиты

2.6. В табл. приведены расчетно-технологические параметры схемы производства сборочно-сварочных работ. Минимальная высота подъема плети над опорой I равна 1,66 м, и она определена при условии обеспечения необходимого зазора для вывода из-под плети СПУВ в точке С (0,34 м). Номинальная высота подъема на остальных опорах h_i задается высотой опоры I, от значений которой зависят напряжения изгиба в трубопроводе.

2.7. Номинальные напряжения изгиба σ_i в сечениях трубы в точках опирания 3-8 равны нулю, а в точках I и 2 - соответственно составляют 154 и 135 МПа. Под изгибающим напряжением допускается сварка только пятого слоя шва.

2.8. При наличии неровностей макрорельефа соблюдать технологическую схему путем контролирования высот подъема плети трубопровода чрезвычайно трудно. В этих условиях следует применять методы, основанные на измерении и обеспечении расчетных нагрузок K_i на опорах.

С этой целью все опоры должны быть снабжены динамометрами. Отклонение показаний этих приборов по отношению к расчетным нагрузкам K_i не должны превышать 10%. Указанные отклонения (максимально допустимые нагрузки x_{di}) обеспечивают соблюдение расчетных значений напряжений σ_i с точностью до ± 20 МПа.

2.9. При завершении очередного цикла (этапа) сварки необходимо произвести перенастройку схемы для выполнения следующего цикла. Эта операция осуществляется по принципу "бегущей волны", т.е. каждая опора должна принять ту высоту или нагрузку, которую имела в завершившемся цикле предыдущая опора.

2.10. При наличии в работе 5 или 6 опор последовательность перенастройки должна выполняться от головной опоры к задним; при 9 опорах этот процесс следует начинать от опоры, которая расположена в точке 5 (рис.4), и вести его в обе стороны, т.е. в сторону головных опор и в сторону задних. Перенастройка схемы должна выполняться в два этапа: первый этап - предварительный, в котором реализуется 75-80% от величины требуемых изменений ($K_i - K_{i-1}$), и второй этап - окончательный, в результате которого полностью обеспечивается расчетное изменение нагрузки. В отдельных случаях может потребоваться и третий этап - корректировка нагрузки на отдельных опорах. Это связано с возможностью просадки нап. нагрузкой какой-либо из опор.

П р и м е ч а н и е. Пользоваться одновременно контролем нагрузок K_i и высот h_i нет необходимости, так как при обеспечении одного из этих параметров автоматически устанавливается и другой.




Рис. 4. Последовательность перенастройки схем для выполнения очередного цикла сборки и свертки трубопровода:

а—для поточно-скоростного метода (ПСМ) при девяти опорах; б—для поточно-группового метода (ПГМ) при пяти опорах; в—для поточно-расчлененного метода (ПРМ) при шести опорах; А—положение трубопровода при выполнении предыдущего цикла; В—то же при выполнении очередного цикла: 1, II, ... У—порядок последовательного изменения высот подъема трубопровода (или нагрузок) для опор слева от точки 5; I, II, III—то же для опор справа от точки 5

Примечания. 1. Операции I и I', II и II', III и III' должны выполняться синхронно.

2. В скобках указаны порядковые номера опор, соответствующие очередному циклу работ.

2.11. Наиболее эффективным методом поддержания расчетных параметров схемы является регулирование нагрузки на каждой опоре с применением автоматической гидравлической системы. Эта система должна работать в автономном режиме, без какой-либо дополнительной связи с системами других опор; согласующим звеном между ними является сам монтируемый трубопровод.

Гидросистема должна иметь золотниковое устройство с шаговым переключателем. Каждый "шаг" соответствует определенному уровню нагрузки. Настройка системы производится в соответствии с данными, приведенными в табл.1.

2.12. Предварительный подогрев стыков, сборка, сварка и контроль сварного шва производится согласно "Инструкции по технологии сварки магистральных трубопроводов" ВСН 2-124-80 Миннефтегазстрой. При этом необходимо соблюдать следующие дополнительные правила: при сварке

первого и второго слоя первым звеном сварщиков С₁ сваривается 1/2 периметра стыка в нижнем и потолочном положениях (рис.5), второе звено сварщиков С₂ сваривает вторую половину периметра стыка в вертикальном положении. Третье звено сварщиков "горячего прохода"

П₃ сначала осуществляет сварку электродами диаметром 5 мм в нижнем и потолочном положениях, а затем - в вертикальном положении четвертое звено сварщиков П₄. Сварка корневого слоя шва и "горячего прохода" осуществляется методом "сверху вниз" с применением целлюлозных электродов, марки которых регламентированы соответствующими инструкциями.

2.13. После высвобождения внутреннего центрагора необходимо осмотреть стык и в случае, если смещение кромок на каком-либо из незаваренных корневых слоем участков периметра стыка выйдет за допустимые нормы, центрагор должен быть приведен в рабочее положение для устранения недопустимого смещения кромок, и данный участок периметра стыка должен быть завершен корневым швом с внутренним центрагором.

2.14. При поточно-расчлененном методе (ПМ) производства работ бригада состоит из пяти звеньев сварщиков, в которых электросварщики расставлены по схеме (рис.6);

$$\frac{4 \text{ св}}{\text{I сл}} + \frac{4 \text{ св}}{\text{II сл}} + \frac{4 \text{ св}}{\text{III сл}} + \frac{4 \text{ св}}{\text{IV сл}} + \frac{6 \text{ св}}{\text{V сл}}$$

Всего в бригаде 22 электросварщика, цикл работы звена составляет 12 мин (рис.7). Количество СПОВ в бригаде - 7 шт.

2.15. При поточно-групповом методе (ПГМ) производства работ




Рис.5. Последовательность наложения корневого слоя шва С₁, С₂ и "горячего прохода" (П₃, П₄):

→ направление сварки

бригада состоит из четырех звеньев сварщиков, в которых электросварщики расставлены по схеме (рис.8):

$$\frac{4 \text{ св}}{I+I \text{ сл}} + \frac{2 \text{ св}}{V \text{ сл}} + \frac{2 \text{ св}}{IV \text{ сл}} + \frac{4 \text{ св}}{V \text{ сл}}$$

Всего в бригаде 12 электросварщиков, цикл работы звена составляет 20 мин (рис.9). Количество СПОУ в бригаде - 6 шт.

2.16. Сваренная нить по мере вывода последнего СПОУ укладывается на деревянные лежки для обеспечения производства контроля физическими методами. По мере укладки трубопровода в траншею освобождающиеся лежки собирают и перемещают вперед к последнему звену сварщиков для повторного использования. Эти операции выполняются группой такелажников.




Рис. 6. Схема организации работ поточно-расчлененным методом (ПРМ):
 1-трубоукладчик; 2-оборудование для подготовки кромок секций; 3-трубая секция; 4-внутренний центратор; 5-СПОУ; 6-четырёхпостовые сварочные агрегаты; 7-двухпостовые сварочные агрегаты; 8-трактор для транспортировки СПОУ; 9-электросварщики; 10-опорные брусья; I, II, III...У-порядковые номера СПОУ




Рис.7. циклограмма сборки неповоротных стыков труб диаметром 1420 мм и сварки первого слоя шва поточно-расчлененным методом (ПРА) с применением СПСУ




Рис. 8. Схема организации работ поточно-групповым методом (ПГМ):

1-грубоукладчик; 2-оборудование для подготовки облицовочных секций; 3-трубная секция; 4-внутренний центратор; 5-подогрев; 6-четырёхпостовые сварочные агрегаты; 7-двухпостовые сварочные агрегаты; 8-трактор для транспортировки СНОУ; 9-электросварщик; 10-опорные бруссы; I, II, III, ..., V-горячковые номера СНОУ




рис. 9. Гант-грамма сборки неповоротных стыков труб диаметром 1420 мм и сварки первого и второго слоев шва поточно-групповым методом (ПГМ) с применением СПУ

3. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СБОРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПОУ

3.1. Подача и установка секции происходит в определенном порядке.

Кран-трубоукладчик, поднеся очередную секцию к концу секции, уже лежащей на СПОУ, одним концом укладывает ее на опорное ложе, которое уже стоит на рабочем месте. На другом ложе этого СПОУ уже лежат передний конец плети. Затем кран-трубоукладчик проталкивает секцию назад до тех пор, пока она дойдет до переднего торца плети; передний конец секции кран-трубоукладчик удерживает на весу. В этот момент трактор начинает задним ходом подавать СПОУ под передний конец секции с таким расчетом, чтобы торец конца секции приблизительно пришелся на середину ширины СПОУ. Трактор движется назад до тех пор, пока на СПОУ горит лампа красного цвета (ее зажигает слесарь, находящийся на СПОУ, он участвует в операции при центровке). Как только опорное ложе окажется точно под концом секции, слесарь выключает красную лампу, и тракторист немедленно прекращает движение СПОУ назад. Затем слесарь выключает лебедку на подъем опорного ложа и поднимает его до момента касания с концом секции. Теперь секция оказывается лежащей на двух соседних СПОУ. На этом операция по установке секции и СПОУ на рабочее место заканчивается.

3.2. Технологической операцией при центровке руководит бригадир, он находится на СПОУ около прицентровываемых торцов секций. Слесарь продолжает оставаться на СПОУ, которое только что было поставлено на рабочее место. Прицентровка должна состоять в поиске такого взаимного расположения торцов, плети и секций, при котором их кромки совпадали бы по всей окружности и при этом везде был бы одинаковый, требуемый зазор (для трубопровода диаметром 1420 мм он, например, должен быть в пределах 1,5–2,5 мм). Величину зазора устанавливают при помощи щупа, когда кран-трубоукладчик проталкивает секцию назад.

Совмещение кромок торцов осуществляется перемещениями с помощью СПОУ одного торца относительно другого как в вертикальном, так

и в горизонтальном направлении. Во всех случаях неподвижным остается торец переднего конца секции, лежащего на опорном ложе, а к нему прицентровывается другой торец.

3.3. Технологическая операция проводится в определенной последовательности. Сначала, включая на опуск или подъем лебедку опорного ложа, бригадир уравнивает положение торцов по вертикали. В зависимости от величины зазора вверху и внизу торцов (он при их уравнивании мог измениться) бригадир должен дать сигнал слесарю, требуя от него либо поднять, либо опустить передний конец секции, лежащей на опорной ложе соседнего СПОУ. Сигнал дается желтым (на спуск) или белой (на подъем) лампами. Как только бригадир их даст, слесарь немедленно выключает лебедку.

Лебедка имеет червячный редуктор, при каждой остановке лебедки автоматически происходит торможение ее барабана. Следовательно, кронштейн, а с ним ложе и конец секции остаются на достигнутой высоте и висят на ветвях полиспаста.

3.4. Когда прицентровка торцов по вертикали завершена, бригадир приступает к регулировке положения секции в горизонтальном направлении. Она осуществляется перемещениями СПОУ, прицепленного к трактору либо вперед, либо назад. Эти перемещения тракторист выполняет по сигналам бригадира (включается зеленая или красная лампа).

3.5. С завершением установки торца секций по горизонтали операция прицентровки завершена. Трактор отцепляют от СПОУ, и он отъезжает назад (против хода работ) за освободившимся там СПОУ, выводит его из-под нитки трубопровода и перемещает вперед для установки под очередную секцию.

3.6. Опуск готовой "нитки" трубопровода на кронштейнах СПОУ в крайнее нижнее положение выполняют сварщики, производившие наплавку облицовочного слоя шва. Вывод СПОУ из-под "нитки" осуществляется трактором. На опуск одновременно включают обе лебедки. Кронштейны под тяжестью "нитки" трубопровода скользят вниз по стойкам, однако когда они дойдут до крайнего нижнего положения, лебедки останавливают. Нижние части кронштейнов и ложи оказываются размещенными в полостях полозьев. Если выполняется сборка и сварка линейной части трубопровода диаметром 1220 мм и менее, то к этому моменту нитка трубопровода уже ляжет на ролики, а если их нет, то на покати. Это объясняется тем, что ролики или покати установлены на 50 мм выше самых верхних точек лож при нахождении последних вместе со всеми кронштейнами в крайнем нижнем положении.

3.7. Если же производится сборка и сварка линейной части трубопровода диаметром 1420 мм, то он, будучи жестким, не пойдет по ролям, зависнет. Обладая большой жесткостью и опираясь слева на соседнее СГОУ, а справа на грунт, он прогибается мало и в месте нахождения СГОУ, выводимого из-под "нитки", находится от поверхности грунта на высоте, которая гораздо выше высоты спущенных лож. В данном случае при выводе СГОУ "нитка" трубопровода касается его деталей (при сборке и сварке линейной части трубопровода на разном участке трассы). Если работа будет вестись на неровной местности, то "нитка" трубопровода диаметром 1420 мм при опуске кронштейна в крайнее нижнее положение тоже может оказаться лежащей на ролях.

3.8. К освобождающемуся СГОУ, на котором уже спущена нитка трубопровода, привязывается трактор, который и выводит опору из-под трубопровода.

4. РЕЗЕРВНАЯ СОСТАВ СБОРочно-сварочной бригады при диаметре трубопровода 1420 мм

4.1. Оснащенность бригады машинами и оборудованием для трех методов производства работ приведена в табл.2.

Таблица 2

Количество машин и оборудования в бригаде

Особенности технологического процесса	Наименование машин и оборудования	Количество в зависимости от метода работ		
		НС	ПР	ПЗ
1	2	3	4	5
Центровка стыга	Трубоудерживающий захват	1	1	1
	СГОУ	1	1	1
	Внутренний центратор	1	1	1
Подогрев кромок	Кольцевые газовые горелки	2	2	2
	Экзотерм пропан	1	1	1
Зачистка фасок	Электрическая шлифовальная машинка	2	2	2
Сварка корневого слоя шва	СГОУ	2	2	2
	Сварочный 4-постовый агрегат	2	1	1
Сварка второго слоя шва ("горячий проход")	СГОУ	1	1	1
	Сварочный 4-постовый агрегат	1	1	1

1	2	3	4	5
Сварка заполняющих слоев шва	СНСУ	3	2	2
	Сварочные агрегаты: 4-постовые 2-постовые	3	2	-
		1	-	2
Сварка облицовочного слоя шва	СНСУ	2	1	1
	Сварочные агрегаты: 2-постовые 4-постовые	-	1	-
		3	1	1
Удаление сварочного шлака	Электрошлифмашина	8	6	4
Перемещение СНСУ	Гусеничный трактор	1	1	1
Всего ...		36	30	22

Примечание. Все сварочные агрегаты должны быть укомплектованы сушильно-прокаточными печами типа СНС.

4.2. Состав рабочих в оборочно-сварочной бригаде для трех методов приведен в табл. 3.

Таблица 3

Количество рабочих в бригаде

1	Профессия	Численность в зависимости от метода работ		
		НСМ	ПР	ПД
1	2	3	4	5
Центровка стька	Машинист трубоукладчика	1	1	1
	Такелажник	1	1	1
	Слесарь-трубоукладчик (бригадир)	1	1	1
Подогрев кромок	Слесарь-трубоукладчик	1	1	1
Защитка кромок	Слесарь-трубоукладчик	1	1	1
Сварка корневого слоя шва	Электросварщик	6	4	4
	Машинист сварочного агрегата	1	1	1
Сварка второго слоя шва ("горячий проход")	Электросварщик	4	4	-
	Машинист сварочного агрегата	1	1	-
Сварка заполняющих слоев шва	Электросварщик	14	8	4
	Машинист сварочного агрегата	2	2	1
Сварка облицовочного слоя шва	Электросварщик	12	6	4
	Машинист сварочного агрегата	2	1	1

1	2	3	4	5
Удаление сварочного шлака	(Машинисты сварочных агрегатов выполняют по совместительству)			
Перемещение СПСУ	Тракторист	I	I	1
Отладка электроприборов и оборудования	Электрик	I	I	1
Всего ...		5I	34	2I

4.3. Ресурсный состав звена по подготовке трубных секций к сборке (селективная подборка труб, очистка полости секций от снега, льда и земли, правка выгибов, расчистка рабочей полосы от снега), выполняющего работы впереди сварочного потока, остается таким, как и при традиционной технологии.

4.4. В табл.4 даны сравнительные технико-экономические показатели существующей и предлагаемой технологии.

Таблица 4
Технико-экономические показатели сборочно-сварочной бригады

Наименование	Технология ведения сварочно-монтажных работ		Коэффициент роста показателей
	существующая	новая	
Численный состав "потолочной" бригады, чел.	34	5I	1,5
Сменная выработка бригады за 7 ч, км/стык	0,720/20	1,500/42	2,1
цикл работы, мин	20	9	0,55
Сменная выработка на одного работающего, стык	0,59	0,82	1,4
Суммарная мощность механизмов, кВт	1563	1556	0,996
Расход дизельного топлива на 1 км смонтированного трубопровода, тн	2,70I	1,20I	0,445
Экономическая эффективность в расчете на 1 км смонтированного трубопровода, тыс.руб/км	-	3,0	-

4.5. При выполнении сварочно-монтажных работ необходимо руководствоваться:

"Правилами техники безопасности при строительстве магистральных стальных трубопроводов" (М., Недра, 1972);

Правилами, изложенными в "Инструкции по эксплуатации сварочных передвижных опорно-центровочных устройств" (СПОУ), а также другими действующими инструктивными материалами по охране труда.

4.6. Применение СПОУ позволяет:

улучшить качество и надежность свариваемых стыков трубопровода за счет исключения появления при сварке микротрещин из-за проседания ныне применяемых земляных призм;

обеспечить сварщикам удобные условия труда и полную безопасность. При сварке нижней части стыков сварщикам не приходится ложиться на грунт (или на снег), они размещаются на специальных лежаках. Абсолютно исключено травмирование сварщиков опустившимся трубопроводом, что иногда происходит из-за проседания (разрушения) земляных валиков или скатывания с них трубопровода в сторону; кроме того, сварщикам не требуется переносить и устанавливать лестницы при переходе со стыка на стык;

обеспечить размещение на одном стыке одновременно шести сварщиков.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Технология и организация сварки секций в нитку с применением СПОУ	4
3. Технология выполнения сборочных операций с применением СПОУ	18
4. Ресурсный состав сборочно-сварочной бригады при диаметре трубопровода 1420 мм	20

Рекомендации
по технологии и организации сборочно-сварочных
работ с использованием сварочных передвижных
опорно-центровочных устройств (СПОУ) на
строительстве трубопроводов

№ 572-85

Издание ЛЛБСТА

Редактор Л.С.Панкратьева
Корректор Г.Ф. Меликова
Технический редактор Т.В.Берешева

Л-68733	Подписано в печать 13/ХІ 1985 г.	Формат 60x84/16
Леч.л. 1,5	Уч.-изд.л. 1,2	Бум.л. 0,75
Тираж 550 экз.	Цена 12 коп.	Заказ 91

Ротапринт ЛЛБСТА