

г. Санкт-Петербург



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001 СПб

СБОРНИК № 17

**Водопровод и канализация -
внутренние устройства**

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

г. Санкт-Петербург
2008 г.

г. Санкт-Петербург

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001 СПб

СБОРНИК № 17

**Водопровод и канализация -
внутренние устройства**

**Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

г. Санкт-Петербург
2008 г.

**Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001-17 СПб
Водопровод и канализация - внутренние устройства.**

/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕР-2001 СПб) предназначены для определения стоимости работ по установке санитарно-технических приборов и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли приказом №223 от 07.09.2001, распоряжением 582-р от 20.12.2007.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на строительные работы ТЕР-2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

Сборник № 17

**Водопровод и канализация – внутренние
устройства**

ТЕР-2001-17

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие положения

1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на Января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ по установке санитарно-технических приборов и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные строительные работы.

1.2. ТЕР отражают среднетраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ на каждый вид строительных работ и, в этой связи, могут применяться для определения сметной стоимости строительства всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

1.3. Расценки настоящего Сборника предназначены для определения затрат на работы по установке санитарно-технических приборов в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий, независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.

1.4. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса основных работ по установке приборов и комплектующих деталей, присоединению приборов к трубопроводам, а также вспомогательных и сопутствующих работ, включая комплектование, разметку мест установки, сверление или пробивку отверстий для креплений, снятие в процессе производства работ и обратную установку отдельных деталей (стаканчиков и пробок к сифонам, водоразборных кранов и т.п.). Затраты на установку временных металлических пробок на трубопроводах учтены расценками Сборника ТЕР-2001-16 СПб «Трубопроводы внутренние».

1.5. Состав комплектов санитарно-технических приборов, установка которых учтена расценками настоящего сборника, приведен в приложении к технической части.

1.6. Затраты на прокладку подводящих и отводящих трубопроводов и установку арматуры, не входящей в комплект санитарно-технических приборов, определяются по Сборнику ТЕР-2001-16 СПб «Трубопроводы внутренние».

1.7. В расценках на установку умывальников, раковин, моек, сливных бачков и писсуаров приняты типовые крепления.

1.8. В расценках на установку баков металлических не учтены поддоны, затраты на установку их определяются дополнительно по расценкам Сборника ТЕР-2001-18 СПб «Отопление – внутренние устройства».

1.9. Установка газовых колонок для ванн расценивается по Сборнику ТЕР-2001-19 СПб «Газоснабжение – внутренние устройства».

1.10. Затраты на промывку и испытание систем водопровода и канализации учтены в соответствующих расценках Сборника ТЕР-2001-16 СПб «Трубопроводы внутренние».

1.11. Объем работ по установке санитарно-технических приборов определяется по проектным данным.

1.12. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

Приложение к технической части

СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

1. Ванны, умывальники, биде, поддоны душевые, душевые кабины, трапы

| Приборы | Детали | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------|------------|------------------------------|--|---------------------|---|---------------------------|
| | Прибо-ры | Выпус-ки разбор-ные сифоны | Краны водораз-борные | Смеси-тели | Трубопро-вод соедини-тельный | Смешиваю-щее устройство, вентили, клапаны, обратные, педальные пуски, болты анкерные с гайками | Ножки (крон-штейны) | Уравни-тели электри-ческого потен-циала | Решетки, резиновая пробка |
| Ванны купальные | + | + | - | - | + | - | + | + | - |
| Ванны гидромасса-жные | + | + | - | - | + | - | + | + | - |
| Ванны ножные и ручные керамические | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| Умывальники одиночные: | | | | | | | | | |
| — без подводки воды | + | + | - | - | - | - | (+) | - | - |
| — с подводкой холодной воды | + | + | + | - | - | - | (+) | - | - |
| — с подводкой холодной и горячей воды | + | + | - | + | - | - | (+) | - | - |
| Умывальники групповые | + | + | - | - | + | + | - | - | - |
| Биде | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| Поддоны душевые | + | + | - | - | + | - | - | + | - |
| Душевые кабины | + | + | - | - | + | - | + | + | - |
| Трапы | + | - | - | - | - | - | - | - | + |

2. Унитазы, чаши напольные, сливы больничные, писсуары

| Приборы | Детали | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
| | Приборы | Бачки сливные | Бачки для дезин-фициру-ющего раствора | Арматура смывная | Смесители | Краны писсуаров | Трубы смывные | Выпуски, сифоны | Педали, решетки, шланги с кранами | Сиденья с креплением |
| Унитазы с бачком смывным, непосред-ственно присоеди-ненным | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| То же, высокорас-полагаемым | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + |
| Унитазы с краном смывным | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
| Чаши | | | | | | | | | | |

| Приборы | Детали | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
| | Приборы | Бачки сливные | Бачки для дезинфицирующего раствора | Арматура смывная | Смесители | Краны писсуаров | Трубы смывные | Выпуски, сифоны | Педали, решетки, шланги с кранами | Сиденья с креплением |
| (унитазы) напольные: | | | | | | | | | | |
| с бачком сливным | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - |
| с краном | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
| Сливы больничные | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - |
| Писсуары настенные | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| Писсуары напольные | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - |

3. Мойки, раковины, кипятильники, колонки для ванн, нагреватели индивидуальные

| Приборы | Детали | | | | | | |
|---|---------|----------------|---------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Приборы | Выпуски сифоны | Краны водоразборные | Смесители | Шкафчики или кронштейны | Душевая трубка с сеткой | Краны пробковые, вентили |
| Мойки | + | + | - | + | + | - | - |
| Раковины | + | + | + | - | - | - | - |
| Кипятильники на твердом топливе с шаровым краном | + | - | + | - | - | - | - |
| Колонки для ванн на твердом топливе с чугунной топкой | + | - | - | + | - | + | - |
| Нагреватели индивидуальные: | | | | | | | |
| водоводяные со змеевиком | + | - | - | - | - | - | - |
| пароводяные с креплениями | + | - | - | - | - | + | + |

Примечание: Знак «+» означает наличие данных деталей в комплекте.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | | всего | | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

РАЗДЕЛ 01. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, душевых кабин, трапов

Измеритель: 10 комплектов

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 17-01-001-01 (300-9400) | Установка ванн купальных прямых: чугунных Приборы санитарные <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 555,37 | 378,88 | 92,17 | 19,64 | 84,32 | 32,19 |
| 17-01-001-02 (300-9400) | Установка ванн купальных прямых: стальных Приборы санитарные <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 414,32 | 254,82 | 75,18 | 15,69 | 84,32 | 21,65 |
| 17-01-001-03 (300-9400) | Установка ванн купальных прямых: полимербетонных Приборы санитарные <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 529,24 | 352,75 | 92,17 | 19,64 | 84,32 | 29,97 |
| 17-01-001-04 (300-9400) | Установка ванн купальных прямых: пластиковых Приборы санитарные <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 372,51 | 212,33 | 75,86 | 15,22 | 84,32 | 18,04 |
| 17-01-001-05 (300-9400) | Установка ванн купальных угловых: чугунных Приборы санитарные <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 672,93 | 492,57 | 96,04 | 20,73 | 84,32 | 41,85 |
| 17-01-001-06 (300-9400) | Установка ванн купальных угловых: стальных Приборы санитарные <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 505,00 | 343,57 | 77,11 | 16,23 | 84,32 | 29,19 |
| 17-01-001-07 (300-9400) | Установка ванн купальных угловых: полимербетонных Приборы санитарные <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 638,92 | 458,56 | 96,04 | 20,73 | 84,32 | 38,96 |
| 17-01-001-08 (300-9400) | Установка ванн купальных угловых: пластиковых Приборы санитарные <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 448,51 | 286,13 | 78,06 | 15,90 | 84,32 | 24,31 |
| 17-01-001-09 (300-9400) | Установка ванн гидромассажных: прямых Приборы санитарные <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 751,10 | 565,67 | 101,11 | 21,73 | 84,32 | 48,06 |
| 17-01-001-10 (300-9400) | Установка ванн гидромассажных: угловых Приборы санитарные <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 873,17 | 681,95 | 106,90 | 23,37 | 84,32 | 57,94 |
| 17-01-001-11 (300-9400) | Установка ванн ножных и ручных Приборы санитарные <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 494,89 | 363,22 | 31,89 | 6,96 | 99,78 | 30,86 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | расход неучтенных материалов | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17-01-001-12 (300-9400) | Установка умывальников одиночных: без подводки воды Приборы санитарные <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 281,85 | 186,79 | 16,60 | 3,88 | 78,46 10 | 15,87 |
| 17-01-001-13 (300-9400) | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды Приборы санитарные <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 316,86 | 194,68 | 16,60 | 3,88 | 105,58 10 | 16,54 |
| 17-01-001-14 (300-9400) | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды Приборы санитарные <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 373,65 | 254,82 | 18,65 | 4,22 | 100,18 10 | 21,65 |
| 17-01-001-15 (300-9400) | Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды Приборы санитарные <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 1087,66 | 894,99 | 115,92 | 26,70 | 76,75 10 | 76,04 |
| 17-01-001-16 (300-9400) | Установка биде Приборы санитарные <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 482,82 | 356,04 | 26,19 | 5,49 | 100,59 10 | 30,25 |
| 17-01-001-17 (300-9400) | Установка поддонов душевых: чугунных глубоких Приборы санитарные <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 333,25 | 202,44 | 43,47 | 10,54 | 87,34 10 | 17,20 |
| 17-01-001-18 (300-9400) | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких Приборы санитарные <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 269,08 | 128,18 | 48,58 | 10,12 | 92,32 10 | 10,89 |
| 17-01-001-19 (300-9080) | Установка душевых кабин: с чугунными поддонами Кабины душевые <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 1127,71 | 900,64 | 135,24 | 23,90 | 91,83 10 | 76,52 |
| 17-01-001-20 (300-9080) | Установка душевых кабин: со стальными поддонами Кабины душевые <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 887,65 | 719,85 | 75,97 | 13,95 | 91,83 10 | 61,16 |
| 17-01-001-21 (300-9080) | Установка душевых кабин: с пластиковыми поддонами Кабины душевые <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 727,24 | 572,49 | 62,92 | 11,08 | 91,83 10 | 48,64 |
| 17-01-001-22 (300-9400) | Установка трапов диаметром: 50 мм Приборы санитарные <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 89,45 | 59,56 | 7,65 | 1,54 | 22,24 10 | 5,06 |
| 17-01-001-23 (300-9400) | Установка трапов диаметром: 100 мм Приборы санитарные <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 156,70 | 103,22 | 15,67 | 3,49 | 37,81 10 | 8,77 |

Таблица 17-01-002. Установка полотенецсушителей, смесителей, туалетной гарнитуры
Измеритель: 10 шт.

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|--------|------|------|-------------|-------|
| 17-01-002-01 (300-9320) | Установка полотенецсушителей: из водогазопроводных труб Полотенецсушители с креплениями <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 109,95 | 71,80 | 7,00 | 1,15 | 31,15 10 | 6,10 |
| 17-01-002-02 (300-9320) | Установка полотенецсушителей: из латунных хромированных Полотенецсушители с креплениями <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 356,90 | 291,90 | 7,14 | 1,15 | 57,86 10 | 24,80 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин всего | в т.ч. оплата труда машинистов | материалы расход неучтенных материалов | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17-01-002-03 (300-9450) | Установка смесителей <i>Смесители</i> <i>(ШТ)</i> | 103,30 | 82,39 | 0,07 | 0,00 | 20,84 <i>10</i> | 7,00 |
| 17-01-002-04 (300-9095) | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. <i>Гарнитура туалетная</i> <i>(ШТ)</i> | 42,04 | 32,96 | 0,07 | 0,00 | 9,01 <i>10</i> | 2,80 |
| 17-01-002-05 (300-9095) | Установка гарнитуры туалетной: полочек <i>Гарнитура туалетная</i> <i>(ШТ)</i> | 83,10 | 74,15 | 0,07 | 0,00 | 8,88 <i>10</i> | 6,30 |

Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных
 Измеритель: 10 компл.

| | | | | | | | |
|--|---|---------|--------|-------|-------|------------------------------------|-------|
| 17-01-003-01 (300-9400) | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным <i>Приборы санитарные</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 552,16 | 286,81 | 35,32 | 8,66 | 230,03 <i>10</i> | 24,64 |
| 17-01-003-02 (300-9400) (300-9018) | Установка унитазов: с бачком высокорасполагаемым <i>Приборы санитарные</i> <i>Бачок с арматурой</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 1610,21 | 360,49 | 39,50 | 9,35 | 1 210,22 <i>10</i> <i>10</i> | 30,97 |
| 17-01-003-03 (300-9400) | Установка унитазов: с краном смывным <i>Приборы санитарные</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 6643,19 | 258,18 | 25,65 | 7,05 | 6 359,36 <i>10</i> | 22,18 |
| 17-01-003-04 (300-9400) (300-9018) | Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высоко располагаемым <i>Приборы санитарные</i> <i>Бачок с арматурой</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 1958,60 | 406,00 | 79,12 | 13,74 | 1 473,48 <i>10</i> <i>10</i> | 34,88 |
| 17-01-003-05 (300-9400) | Установка чаш (унитазов напольных): с краном смывным <i>Приборы санитарные</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 7002,23 | 306,02 | 65,65 | 13,38 | 6 630,56 <i>10</i> | 26,29 |
| 17-01-003-06 (300-9400) (300-9018) | Установка сливов больничных <i>Приборы санитарные</i> <i>Бачок с арматурой</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 1858,66 | 541,61 | 69,15 | 13,96 | 1 247,90 <i>10</i> <i>10</i> | 46,53 |

Таблица 17-01-004. Установка писсуаров
 Измеритель: 10 комплектов

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------|--------|--------|-------|--------------------|-------|
| 17-01-004-01 (300-9400) | Установка писсуаров: настенных <i>Приборы санитарные</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 202,01 | 118,68 | 13,06 | 3,03 | 70,27 <i>10</i> | 10,32 |
| 17-01-004-02 (300-9400) | Установка писсуаров: напольных <i>Приборы санитарные</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 613,66 | 389,28 | 153,44 | 32,38 | 70,94 <i>10</i> | 33,85 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | | всего | | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин

Измеритель: 10 комплектов

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------|--------|-------|-------|--------------|-------|
| 17-01-005-01 (300-9400) | Установка моек: на одно отделение <i>Приборы санитарные</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 318,27 | 203,86 | 13,17 | 3,30 | 101,24 10 | 17,32 |
| 17-01-005-02 (300-9400) | Установка моек: на два отделения <i>Приборы санитарные</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 467,04 | 297,90 | 43,77 | 12,82 | 125,37 10 | 25,31 |
| 17-01-005-03 (300-9400) | Установка моек: для мытья уборочного инвентаря <i>Приборы санитарные</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 302,44 | 222,81 | 27,02 | 7,27 | 52,61 10 | 18,93 |
| 17-01-005-04 (300-9400) | Установка раковин <i>Приборы санитарные</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 217,34 | 105,81 | 11,59 | 2,52 | 99,94 10 | 8,99 |

Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском

Измеритель: 10 комплектов

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------|--------|-------|------|-------------|-------|
| 17-01-006-01 (300-1096) | Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском <i>Фонтанчики питьевые</i> <i>(ШТ)</i> | 370,76 | 257,88 | 18,82 | 2,77 | 94,06 10 | 21,91 |
|----------------------------|--|--------|--------|-------|------|-------------|-------|

Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды

Измеритель: 10 баков

| | | | | | | | |
|--|--|---------|----------|--------|--------|---------------------------------|--------|
| 17-01-007-01 (300-9010) (300-9176) | Установка баков металлических для воды: массой до 0,5 т <i>Баки металлические</i> <i>(ШТ)</i> <i>Клапаны поплавковые</i> <i>(ШТ)</i> | 2029,56 | 1 610,85 | 344,00 | 53,02 | 74,71 10 <i>(Проект)</i> | 148,74 |
| 17-01-007-02 | Установка баков металлических для воды: добавляется на каждые 0,1 т при массе свыше 0,5 т до 1 т | 355,77 | 254,83 | 79,34 | 12,17 | 21,60 | 23,53 |
| 17-01-007-03 (300-9010) (300-9176) | Установка баков металлических для воды: массой 1 т <i>Баки металлические</i> <i>(ШТ)</i> <i>Клапаны поплавковые</i> <i>(ШТ)</i> | 3822,09 | 2 885,11 | 754,70 | 116,25 | 182,28 10 <i>(Проект)</i> | 266,40 |
| 17-01-007-04 | Установка баков металлических для воды: добавляется на каждые 0,1 т при массе свыше 1 т до 2 т | 251,87 | 175,55 | 54,72 | 8,43 | 21,60 | 16,21 |

Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванны, кинятильников

Измеритель: 10 комплектов

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------|----------|-------|-------|-------------|-------|
| 17-01-008-01 (300-9340) | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных <i>Приборы</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 1117,05 | 1 004,64 | 93,04 | 19,96 | 19,37 10 | 87,36 |
| 17-01-008-02 (300-9340) | Установка нагревателей индивидуальных: пароводяных <i>Приборы</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 1138,42 | 1 090,89 | 29,41 | 7,36 | 18,12 10 | 94,86 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17-01-008-03 | Установка колонки для ванн на твердом топливе <i>Вытяжки от газовых колонок</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 1031,46 | 395,37 | 65,22 | 15,72 | 570,87 | 34,38 |
| (300-1120) | | | | | | 10 | |
| (300-9340) | <i>Приборы</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | | | | | 10 | |
| 17-01-008-04 | Установка кипяtilьников на твердом топливе <i>Вытяжки от газовых колонок</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 1073,70 | 474,03 | 29,41 | 7,36 | 570,26 | 41,22 |
| (300-1120) | | | | | | 10 | |
| (300-9340) | <i>Приборы</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | | | | | 10 | |

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Кодификатор | Наименование | Измеритель | Базисная стоимость, руб. | Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб. |
|-------------|---|------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| маш-020129 | Краны башенные 8 т при работе на других видах строительства | маш/ч | 99,39 | 15,80 |
| маш-021141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш/ч | 113,73 | 15,80 |
| маш-031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш/ч | 26,39 | 13,02 |
| маш-330206 | Дрели электрические | маш/ч | 0,70 | - |
| маш-400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш/ч | 68,56 | 11,50 |

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Кодификатор | Наименование | Измеритель | Базисная стоимость, руб. |
|-------------|--|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г 3 | т | 919,00 |
| 101-0311 | Каболка | т | 27 800,00 |
| 101-0388 | Сурик железный МА-0115 | т | 12 400,00 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 37 400,00 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 8 600,00 |
| 101-0801 | Проволока ММ медная электротехническая круглая мягкая д. 1,00-3,00 мм и выше, ТУ 16.К71-087-90 | т | 81 200,00 |
| 101-0849 | Пластины резиновые рулонные вулканизированные | кг | 67,80 |
| 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 1 390,00 |
| 101-1522 | Электроды типа Э-42А 5 мм | т | 16 300,00 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 39,20 |
| 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10шт | 3,22 |
| 101-9198 | Скобы скрепляющие и для подвеса | кг | 2,39 |
| 101-9204 | Манжеты резиновые | шт. | 2,67 |
| 101-9680 | Шурупы строительные | т | 12 200,00 |
| 101-9765 | Замазка суриковая | кг | 11,80 |
| 113-0074 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I | т | 25 000,00 |
| 300-0038 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ diam. 10 мм | т | 25 300,00 |
| 300-0638 | Трубы сливные из стальных водо-газопроводных | шт. | 90,00 |
| 300-1118 | Краны смывные полуавтоматические латунные с | шт. | 521,00 |
| 300-1119 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм | шт | 55,40 |
| 300-1120 | Вытяжки от газовых колонок | комплект | 206,00 |
| 300-9285 | Ограничитель | шт. | 3,00 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 399,00 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2,16 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----------|
| Техническая часть | 1 |
| РАЗДЕЛ 01. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА | 4 |
| Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, душевых кабин, трапов | 4 |
| Таблица 17-01-002. Установка полотенецсушителей, смесителей, туалетной гарнитуры | 5 |
| Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных сливов больничных | 6 |
| Таблица 17-01-004. Установка писсуаров | 6 |
| Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин | 7 |
| Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных педальным пуском | 7 |
| Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды | 7 |
| Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников | 7 |
| Приложение 1 | 9 |