

ФЕРр 81-04-(51-69)-2001

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРр-2001**

- ФЕРр-2001-51 Земляные работы
- ФЕРр-2001-52 Фундаменты
- ФЕРр-2001-53 Стены
- ФЕРр-2001-54 Перекрытия
- ФЕРр-2001-55 Перегородки
- ФЕРр-2001-56 Проемы
- ФЕРр-2001-57 Полы
- ФЕРр-2001-58 Крыши, кровли
- ФЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца
- ФЕРр-2001-60 Печные работы
- ФЕРр-2001-61 Штукатурные работы
- ФЕРр-2001-62 Малярные работы
- ФЕРр-2001-63 Стеклольные, обойные и облицовочные работы
- ФЕРр-2001-64 Лепные работы
- ФЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
- ФЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети
- ФЕРр-2001-67 Электромонтажные работы
- ФЕРр-2001-68 Благоустройство
- ФЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2008



**Федеральное агентство по строительству  
и жилищно-коммунальному хозяйству  
(Росстрой)**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРр 81-04- (51-69)-2001**

- ФЕРр-2001-51 Земляные работы**
- ФЕРр-2001-52 Фундаменты**
- ФЕРр-2001-53 Стены**
- ФЕРр-2001-54 Перекрытия**
- ФЕРр-2001-55 Перегородки**
- ФЕРр-2001-56 Проемы**
- ФЕРр-2001-57 Пoles**
- ФЕРр-2001-58 Крыши, кровли**
- ФЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца**
- ФЕРр-2001-60 Печные работы**
- ФЕРр-2001-61 Штукатурные работы**
- ФЕРр-2001-62 Малярные работы**
- ФЕРр-2001-63 Стеклольные, обойные и облицовочные работы**
- ФЕРр-2001-64 Лепные работы**
- ФЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы**
- ФЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети**
- ФЕРр-2001-67 Электромонтажные работы**
- ФЕРр-2001-68 Благоустройство**
- ФЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы**

**Издание официальное,  
измененное и дополненное**



**Москва 2008**

**ББК 65.31**  
**УДК 338.5:69 (083)**

**Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы**  
**ФЕРр 81-04-(51-69)-2001**  
Росстрой, Москва, 2008 – 209стр.

Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕРр) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений.

**РАЗРАБОТАНЫ** Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.

**РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ** постановлением Госстроя России от 17.10.00 № 104 с учетом изменений и дополнений (письма Росстроя от 22.06.06 № ВК-2398/02, от 03.07.07 № СК-2535/02, от 08.08.07 № СК-2919/02)

*Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ФЕР-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов ([www.fgufccs.ru](http://www.fgufccs.ru)).*

**ISBN 978-5-91418-010-9**

---

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

---

**Сборник № 58****Крыши, кровли****ФЕРр-2001-58**

---

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ****1. Общие указания**

1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку, ремонт и смену основных конструкций крыш и кровель.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту, смене и устройству основных конструкций крыш и кровель, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования и т.п.

1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.4. В расценках сборника учтено производство работ:

а) на высоте до 15 м включительно (на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%);

б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий;

в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе  $1 \text{ м}^2 - 4 \text{ кг}$  (или одного листа размерами 1420x710 мм; для случаев использования черной кровельной стали затраты принимаются те же с добавлением расхода олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на  $100 \text{ м}^2$ ).

**2. Правила определения объемов работ**

2.1. Объем работ по кровле определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, брендмауэрами и парапетами, и без учета их обделки.

2.2. При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали стоячие фальцы не учитываются.

2.3. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза; в кровлях без настенных желобов – с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами – с уменьшением на 0,07 метра.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 58-1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> кровли

Разборка деревянных элементов конструкций крыш:

58-1-1	обрешетки из брусков с прозорами	159,96	120,22	39,74	6,21	0,00	15,16
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,4)	-
58-1-2	стропил со стойками и подкосами из досок	208,31	183,25	25,06	3,92	0,00	22,68
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,9)	-
58-1-3	стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	255,10	218,81	36,29	5,67	0,00	27,08
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,25)	-
58-1-4	мауэрлатов	76,70	53,37	23,33	3,65	0,00	6,73
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,81)	-

**Таблица 58-2. Разборка слуховых окон**

Измеритель: 100 окон

Разборка слуховых окон:

58-2-1	прямоугольных двускатных	2716,88	2706,51	10,37	0,00	0,00	341,3
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(5,6)	-
58-2-2	прямоугольных односкатных	2463,12	2452,75	10,37	0,00	0,00	309,3
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(5,6)	-
58-2-3	полукруглых и треугольных	1104,79	1097,51	7,28	0,00	0,00	138,4
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,6)	-

**Таблица 58-3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали**

Измеритель: 100 м труб и покрытий

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:

58-3-1	поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	71,18	70,98	0,20	0,00	0,00	9,1
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,12)	-
58-3-2	водосточных труб с земли и подмостей	88,43	88,43	0,00	0,00	0,00	11,04
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,325)	-
58-3-3	водосточных труб с люлек	235,01	235,01	0,00	0,00	0,00	29,34
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,325)	-

**Таблица 58-4. Разборка парапетных решеток**

Измеритель: 100 м парапетных решеток

58-4-1	Разборка парапетных решеток	117,80	116,18	1,62	0,00	0,00	14,8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,8)	-

**Таблица 58-5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш**

Измеритель: 100 м

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:

58-5-1	укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	3598,85	340,09	31,60	0,00	3227,16	39,87
58-5-2	смена стропильных ног из бревен	4452,25	1366,59	57,99	0,00	3027,67	160,21
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,66)	-
58-5-3	смена стропильных ног из брусьев	7413,53	1280,27	29,90	0,00	6103,36	150,09
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,97)	-
58-5-4	смена стропильных ног из досок	2722,57	1136,62	17,45	0,00	1568,50	133,25
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,564)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
58-5-5	смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	4590,28	1366,59	57,99	0,00	3165,70	160,21
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,27)	-
Измеритель: 1 шт.							
58-5-6	выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	79,70	11,90	24,40	0,00	43,40	1,42
58-5-7	смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	126,01	36,17	30,71	0,00	59,13	4,24

Таблица 58-6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> покрытий

Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов:

58-6-1	обыкновенного профиля	3150,30	692,64	247,81	20,52	2209,85	81,2
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,47)	-
58-6-2	усиленного профиля	3162,86	808,64	337,40	31,32	2016,82	94,8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,35)	-

Таблица 58-7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавливаемых материалов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> покрытий

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой:

58-7-1	битумными составами с заменой 1 слоя	2207,85	195,34	35,91	1,74	1976,60	22,35
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,34)	-
58-7-2	битумными составами с заменой 2 слоев	2377,30	376,17	68,83	3,13	1932,30	43,04
(101-9123)	<i>Материалы рулонные кровельные, (м<sup>2</sup>)</i>	-	-	-	-	(233)	-
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,65)	-
58-7-3	рубероидной мастикой	995,95	102,24	34,21	2,67	859,50	12,53
58-7-4	смолой	402,66	108,53	27,88	2,90	266,25	13,3
58-7-5	битумным лаком	1679,96	91,72	10,86	2,09	1577,38	11,05
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых материалов:							
58-7-6	в два слоя	13071,81	497,67	50,66	3,13	12523,48	54,87
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,78)	-
58-7-7	в один слой	8708,44	421,48	28,77	1,74	8258,19	46,47
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,78)	-

Таблица 58-8. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат

Измеритель: 100 листов

Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали:

58-8-1	черной	1274,10	1122,55	64,77	1,39	86,78	131,6
(101-9350)	<i>Сталь листовая, (т)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,37)	-
58-8-2	оцинкованной	1197,66	1096,96	64,77	1,39	35,93	128,6
(101-9350)	<i>Сталь листовая, (т)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,16)	-
Измеритель: 100 заплат							
Постановка заплат из листовой кровельной стали:							
58-8-3	черной размером 1/4 листа	541,09	493,48	18,68	0,46	28,93	58,4
(101-9350)	<i>Сталь листовая, (т)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,05)	-
58-8-4	черной размером 1/2 листа	686,54	602,49	37,06	0,81	46,99	71,3
(101-9350)	<i>Сталь листовая, (т)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,09)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
58-8-5	оцинкованной размером 1/4 листа	521,14	490,48	18,68	0,46	11,98	57,5
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,04)	-
58-8-6	оцинкованной размером 1/2 листа	648,90	590,28	37,06	0,81	21,56	69,2
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,08)	-

### Таблица 58-9. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> кровли

58-9-1	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	60,23	22,39	0,00	0,00	37,84	2,87
--------	--	-------	-------	------	------	-------	------

### Таблица 58-10. Смена частей водосточных труб

Измеритель: 100 м

Смена:

58-10-1	прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	6796,71	313,90	11,33	0,00	6471,48	36,8
58-10-2	прямых звеньев водосточных труб с люлек	7234,21	755,76	6,97	0,00	6471,48	88,6
Измеритель: 100 шт.							
58-10-3	колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	4033,82	545,07	6,97	0,00	3481,78	63,9
58-10-4	колен водосточных труб с люлек	4632,62	1143,87	6,97	0,00	3481,78	134,1
58-10-5	отливов (отметов) водосточных труб	4051,69	452,94	6,97	0,00	3591,78	53,1
58-10-6	воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	7241,69	452,94	6,97	0,00	6781,78	53,1
58-10-7	воронок водосточных труб с люлек	7809,79	1021,04	6,97	0,00	6781,78	119,7

### Таблица 58-11. Ремонт металлических парапетных решеток

Измеритель: 10 м решеток

58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	95,29	40,77	3,32	0,00	51,20	4,73
---------	---	-------	-------	------	------	-------	------

### Таблица 58-12. Устройство обрешетки

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	2599,32	252,41	40,78	5,10	2306,13	31,83
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю:							
58-12-2	из листовой стали	1766,61	169,31	26,57	3,71	1570,73	21,35
58-12-3	из асбестоцементных листов	1330,28	149,08	14,66	2,20	1166,54	18,8
58-12-4	из черепицы	1364,07	145,99	9,47	0,93	1208,61	18,41

### Таблица 58-13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> кровли

Устройство покрытия из рулонных материалов:

58-13-1	насухо без промазки кромок	924,77	36,21	5,23	0,00	883,33	4,52
58-13-2	насухо с промазкой кромок мастикой	1032,23	68,22	6,10	0,00	957,91	8,36

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 58-14. Смена покрытия из листовой стали**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> покрытий

Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали:

58-14-1 (101-9351)	с настенными желобами и свесами Сталь листовая оцинкованная, (т)	2126,52 -	1346,53 -	120,45 -	25,29 -	659,54 (П)	148,46 -
58-14-2 (101-9351)	без настенных желобов и свесов Сталь листовая оцинкованная, (т)	1708,59 -	1260,37 -	113,77 -	23,78 -	334,45 (П)	138,96 -
58-14-3 (101-9351)	с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м <sup>2</sup> Сталь листовая оцинкованная, (т)	2170,50 -	1386,89 -	124,07 -	25,98 -	659,54 (П)	152,91 -
58-14-4 (101-9351)	без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м <sup>2</sup> Сталь листовая оцинкованная, (т)	1749,07 -	1298,10 -	116,52 -	24,48 -	334,45 (П)	143,12 -

Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали:

58-14-5 (101-9351)	с настенными желобами и свесами Сталь листовая оцинкованная, (т)	1803,55 -	1037,93 -	120,45 -	25,29 -	645,17 (П)	117,28 -
58-14-6 (101-9351)	без настенных желобов и свесов Сталь листовая оцинкованная, (т)	1493,94 -	971,46 -	113,77 -	23,78 -	408,71 (П)	109,77 -

**Таблица 58-15. Перенавеска водосточных труб**

Измеритель: 100 м труб

Перенавеска водосточных труб:

58-15-1 (101-0782)	с земли, лестниц или подмостей Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	528,67 -	520,65 -	0,00 -	0,00 -	8,02 (П)	60,4 -
58-15-2 (101-0782)	с люлек Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)	945,01 -	936,99 -	0,00 -	0,00 -	8,02 (П)	108,7 -

**Таблица 58-16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами**

Измеритель: 100 мест

Ремонт цементной стяжки площадью заделки:

58-16-1 (509-9900)	до 0,25 м <sup>2</sup> Строительный мусор, (т)	657,11 -	401,79 -	30,16 -	3,22 -	225,16 (0,3)	45,4 -
58-16-2 (509-9900)	до 0,5 м <sup>2</sup> Строительный мусор, (т)	1253,89 -	666,41 -	63,97 -	6,84 -	523,51 (0,7)	75,3 -
58-16-3 (509-9900)	до 1,0 м <sup>2</sup> Строительный мусор, (т)	2400,52 -	1149,62 -	129,88 -	13,88 -	1121,02 (1,48)	129,9 -

Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки:

58-16-4 (509-9900)	до 0,25 м <sup>2</sup> Строительный мусор, (т)	620,89 -	203,63 -	15,19 -	1,61 -	402,07 (0,26)	24,3 -
58-16-5 (509-9900)	до 0,5 м <sup>2</sup> Строительный мусор, (т)	1333,03 -	362,02 -	35,92 -	3,82 -	935,09 (0,61)	43,2 -
58-16-6 (509-9900)	до 1,0 м <sup>2</sup> Строительный мусор, (т)	2705,93 -	639,39 -	79,21 -	8,45 -	1987,33 (1,28)	76,3 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 58-17. Разборка покрытий кровель</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытий кровель							
<b>Разборка покрытий кровель:</b>							
58-17-1 (509-9900)	из листовой стали Строительный мусор, (т)	82,25 -	81,82 -	0,43 -	0,00 -	0,00 (0,51)	10,49 -
58-17-2 (509-9900)	из черепицы Строительный мусор, (т)	526,97 -	524,08 -	2,89 -	0,00 -	0,00 (11,55)	67,19 -
58-17-3 (509-9900)	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Строительный мусор, (т)	191,31 -	190,24 -	1,07 -	0,00 -	0,00 (1,45)	24,39 -
<b>Разборка теплоизоляции на кровле из:</b>							
58-17-4 (509-9900)	двух слоёв стеклоткани Строительный мусор, (т)	72,03 -	71,84 -	0,19 -	0,00 -	0,00 (0,1)	9,21 -
58-17-5 (509-9900)	ваты минеральной толщиной 100 мм Строительный мусор, (т)	101,43 -	99,54 -	1,89 -	0,00 -	0,00 (1,04)	13,08 -
58-17-6 (509-9900)	плит пенополистерольных толщиной 100 мм Строительный мусор, (т)	78,81 -	78,23 -	0,58 -	0,00 -	0,00 (0,32)	10,12 -
<b>Таблица 58-18. Смена обрешетки</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> сменяемой обрешетки							
<b>Смена обрешетки с прозорами:</b>							
58-18-1 (509-9900)	из досок толщиной до 30 мм Строительный мусор, (т)	1182,46 -	362,40 -	16,08 -	0,00 -	803,98 (1,27)	45,7 -
58-18-2 (509-9900)	из досок толщиной до 50 мм Строительный мусор, (т)	1876,38 -	516,40 -	25,07 -	0,00 -	1334,91 (2,11)	65,12 -
58-18-3 (509-9900)	из брусков толщиной 50 мм и выше Строительный мусор, (т)	2350,06 -	644,39 -	44,66 -	0,00 -	1661,01 (2,11)	81,26 -
<b>Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной:</b>							
58-18-4 (509-9900)	до 30 мм Строительный мусор, (т)	4044,20 -	758,82 -	69,47 -	0,00 -	3215,91 (1,7)	95,69 -
58-18-5 (509-9900)	до 50 мм Строительный мусор, (т)	6358,49 -	1098,23 -	100,28 -	0,00 -	5159,98 (2,83)	138,49 -
<b>Таблица 58-19. Смена мелких покрытий из листовой стали</b>							
Измеритель: 100 м покрытий							
<b>Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов:</b>							
58-19-1 (509-9900)	разжелобков Строительный мусор, (т)	6407,54 -	1234,36 -	8,42 -	1,51 -	5164,76 (0,465)	151,27 -
58-19-2 (509-9900)	настенных желобов Строительный мусор, (т)	5068,55 -	958,39 -	11,73 -	2,09 -	4098,43 (0,358)	117,45 -
58-19-3 (509-9900)	карнизных свесов Строительный мусор, (т)	4890,29 -	826,12 -	16,53 -	2,90 -	4047,64 (0,594)	101,24 -
<b>Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических:</b>							
58-19-4 (509-9900)	разжелобков Строительный мусор, (т)	6040,17 -	866,99 -	8,42 -	1,51 -	5164,76 (0,468)	101,64 -
58-19-5 (509-9900)	настенных желобов Строительный мусор, (т)	4774,92 -	668,07 -	8,42 -	1,51 -	4098,43 (0,358)	78,32 -
58-19-6 (509-9900)	карнизных свесов с настенными желобами Строительный мусор, (т)	9164,76 -	1001,85 -	28,82 -	4,87 -	8134,09 (0,712)	117,45 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 58-20. Смена обделок из листовой стали**

Измеритель: 100 м

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной:

58-20-1 (509-9900)	до 0,4 м Строительный мусор, (т)	2516,07 -	353,23 -	5,99 -	0,93 -	2156,85 (0,224)	41,41 -
58-20-2 (509-9900)	до 0,7 м Строительный мусор, (т)	4273,73 -	539,27 -	9,61 -	1,62 -	3724,85 (0,33)	63,22 -
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной:							
58-20-3 (509-9900)	до 1 м Строительный мусор, (т)	5369,55 -	599,23 -	11,73 -	2,09 -	4758,59 (0,492)	70,25 -
58-20-4 (509-9900)	до 1,75 м Строительный мусор, (т)	9297,65 -	965,85 -	19,84 -	3,48 -	8311,96 (0,89)	113,23 -
Смена обделок из листовой стали, примыканий:							
58-20-5 (509-9900)	к каменным стенам Строительный мусор, (т)	1688,20 -	556,24 -	4,18 -	0,58 -	1127,78 (0,05)	65,21 -
58-20-6 (509-9900)	к деревянным стенам Строительный мусор, (т)	1575,26 -	443,30 -	4,18 -	0,58 -	1127,78 (0,05)	51,97 -
58-20-7 (509-9900)	к дымовым трубам Строительный мусор, (т)	1875,61 -	743,65 -	4,18 -	0,58 -	1127,78 (0,04)	87,18 -
58-20-8 (509-9900)	к вытяжным трубам Строительный мусор, (т)	2185,17 -	792,10 -	5,36 -	0,70 -	1387,71 (0,18)	92,86 -

**Таблица 58-21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах**

Измеритель: 10 шт.

58-21-1 (509-9900)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Строительный мусор, (т)	736,80 -	151,78 -	2,62 -	0,00 -	582,40 (0,052)	18,6 -
58-21-2 (509-9900)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Строительный мусор, (т)	211,30 -	42,43 -	0,87 -	0,00 -	168,00 (0,015)	5,2 -

**Таблица 58-22. Смена ухватов для водосточных труб**

Измеритель: 100 шт.

Смена ухватов для водосточных труб:

58-22-1 (509-9900)	в каменных стенах Строительный мусор, (т)	863,52 -	308,45 -	0,87 -	0,00 -	554,20 (0,01)	37,8 -
58-22-2 (509-9900)	в деревянных стенах Строительный мусор, (т)	732,14 -	177,07 -	0,87 -	0,00 -	554,20 (0,01)	21,7 -

**Таблица 58-23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам**

Измеритель: 1 место

58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	654,73	75,32	7,54	0,00	571,87	8,83
---------	---	--------	-------	------	------	--------	------

**Таблица 58-24. Смена кровли из черепицы**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> покрытия кровли

Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала:

58-24-1 (404-9095)	до 50% Черепица, (1000 шт.)	2084,11 -	1354,51 -	86,97 -	15,78 -	642,63 (II)	149,34 -
58-24-2 (404-9095)	до 75% Черепица, (1000 шт.)	2305,41 -	1541,90 -	120,88 -	24,48 -	642,63 (II)	170 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2	271,92	271,92	0,00	0,00	0,00	29,98

**Таблица 58-26. Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками**

Измеритель: 100 м

Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли:

58-26-1	до 10 см	89,89	0,00	64,14	3,48	25,75	
58-26-2	до 20 см	211,85	0,00	160,35	8,70	51,50	
58-26-3	более 20 см	494,16	0,00	416,91	22,62	77,25	

**Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> покрытия

Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия:

58-27-1	в один слой	48,41	14,91	6,01	0,00	27,49	1,46
58-27-2	в два слоя	62,81	18,21	6,01	0,00	38,59	1,81

**Таблица 58-28. Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей**

Измеритель: 1 м<sup>2</sup>

58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей	26,51	11,03	1,64	0,00	13,84	1,08
---------	--	-------	-------	------	------	-------	------

ФЕРр-2001-58.....	37
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>37</b>
Таблица 58-1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш .....	38
Таблица 58-2. Разборка слуховых окон.....	38
Таблица 58-3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали.....	38
Таблица 58-4. Разборка парапетных решеток.....	38
Таблица 58-5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш.....	38
Таблица 58-6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов .....	39
Таблица 58-7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов .....	39
Таблица 58-8. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат .....	39
Таблица 58-9. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали .....	40
Таблица 58-10. Смена частей водосточных труб .....	40
Таблица 58-11. Ремонт металлических парапетных решеток .....	40
Таблица 58-12. Устройство обрешетки .....	40
Таблица 58-13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо .....	40
Таблица 58-14. Смена покрытия из листовой стали .....	41
Таблица 58-15. Перенавеска водосточных труб.....	41
Таблица 58-16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами .....	41
Таблица 58-17. Разборка покрытий кровель .....	42
Таблица 58-18. Смена обрешетки .....	42
Таблица 58-19. Смена мелких покрытий из листовой стали .....	42
Таблица 58-20. Смена обделок из листовой стали .....	43
Таблица 58-21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах .....	43
Таблица 58-22. Смена ухватов для водосточных труб.....	43
Таблица 58-23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам .....	43
Таблица 58-24. Смена кровли из черепицы .....	43
Таблица 58-26. Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками .....	44
Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия.....	44
Таблица 58-28. Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей.....	44