

Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к ТЕР 81-02-13-2001

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
учтенные при разработке территориальных
единичных расценок на строительные работы
к ТЕР-81-02-13-2001 Защита строительных конструкций
и оборудования от коррозии**

Общие указания к справочному пособию
Показатели стоимости ресурсов ТЕР 81-02-13-2001 Защита строительных
конструкций и оборудования от коррозии

Издание официальное

Краснодар 2003 г.

Справочное пособие. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на строительные работы ТЕР 81-02-13-2001 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
/Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"/ Краснодар, 2003 г. – 46 с.

Предназначены для расщифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборники ТЕР в уровне базисных цен (Краснодарский край) по состоянию на 1 января 2000 года

РАЗРАБОТАНО Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель-директор центра И.А. Крупенина, исполнители С.В. Коломыйко, Л.А. Грохольская, Л.В. Шмалько) с участием ОАО проектно-исследовательского института "Кубаньводпроект" (Б.П. Жердев)

Ответственный исполнитель. И.А. Крупенина
Технический редактор С.В. Коломыйко
©Компьютерная верстка М.В. Коломыйко
©Дизайн обложки С.В. Коломыйко

©Краснодарский краевой центр ценообразования
в строительстве "Кубаньстройцена", 2003 год

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 23.07.03 г. г. Формат 30х42 Бумага офсетная. Печать ризография. Тираж 200 экз.

Отпечатано с готовых оригинал-макетов центра "Кубаньстройцена"

в ЗАО "Краснодаргазспецпроект-Плюс", 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68,

тел./факс: 59-62-56, 59-62-94

Ответственный за выпуск С.В. Коломыйко

Цена договорная.

**Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"**

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к ТЕР 81-02-13-2001

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
учтенные при разработке территориальных
единичных расценок на строительные работы
к ТЕР-81-02-13-2001 Защита строительных конструкций и оборудования от
коррозии**

**Общие указания к справочному пособию
Показатели стоимости ресурсов ТЕР 81-02-13-2001 Защита строительных конструкций и
оборудования от коррозии**

Издание официальное

Краснодар 2003 г.

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ, УЧЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

*ТЕР 81-02-13-2001 "Защита строительных конструкций и оборудования
от коррозии"*

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке Краснодарских краевых единичных расценок на строительные работы ТЕР 81-02-13-2001 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии" (в дальнейшем изложении ТЕР-2001-13) предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборник ТЕР-2001-13, и являются справочным пособием для всех пользователей.

2. ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

2.1. В таблицах ТЕР-2001-13 затраты труда, их оплата учтены исходя из:

- средних тарифных разрядов рабочих-строителей, требуемых для выполнения работ в соответствии с технологией их производства (установлены в ГЭСН);
- нормативного времени, которое необходимо для выполнения этих работ в нормативные сроки (установлено в ГЭСН);
- стоимости 1 человеко-часа в рублях.

2.2. Стоимость часовых тарифных ставок, принятых при разработке сборников ТЕР-2001-13:

Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)	Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)	Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)	Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)	Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)
1,0	5,77	2,0	6,26	3,0	7,53	4,0	8,76	5,0	10,38
1,1	5,82	2,1	6,39	3,1	7,65	4,1	8,92	5,1	10,59
1,2	5,87	2,2	6,51	3,2	7,78	4,2	9,08	5,2	10,79
1,3	5,92	2,3	6,64	3,3	7,90	4,3	9,24	5,3	11,00
1,4	5,97	2,4	6,77	3,4	8,02	4,4	9,41	5,4	11,21
1,5	6,01	2,5	6,89	3,5	8,14	4,5	9,57	5,5	11,41
1,6	6,06	2,6	7,02	3,6	8,27	4,6	9,73	5,6	11,62
1,7	6,11	2,7	7,15	3,7	8,39	4,7	9,89	5,7	11,82
1,8	6,16	2,8	7,28	3,8	8,51	4,8	10,06	5,8	12,03
1,9	6,21	2,9	7,4	3,9	8,63	4,9	10,22	5,9	12,23
								6,00	12,44

3. ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

3.2. В расценках учтены затраты на эксплуатацию машин и механизмов по их видам (типам) в соответствии с таблицами ГЭСН.

3.3. В случае применения строительных машин по их видам, отличных от учтенных в единичных расценках, при определении сметной стоимости работ расценки уточняются: конкретные марки машин и механизмов учитываются на основании проектной документации; время эксплуатации машин и механизмов, установленное нормативами, не корректируется.

3.4. В сборнике ТЕР-2001-13 стоимость эксплуатации машин и механизмов учтена по стоимости 1 машино-часа эксплуатации машин в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

3.5. Цена машино-часа учитывает: амортизационные отчисления на полное восстановление; оплату труда рабочих, управляющих машинами; затраты на ремонт и техническое обслуживание; на замену быстроизнашивающихся частей; стоимость энергоносителей; затраты на смазочные материалы и гидравлическую жидкость; средние затраты на перебазировку техники и др.

4. ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

4.2. В расценках учтена стоимость материалов, изделий и конструкций на основании норм их расхода (по таблицам ГЭСН-2001-13) и стоимости единицы измерения.

4.3. Стоимость единицы измерения материалов, изделий и конструкций принята по средним ценам по состоянию на 1 января 2000 года (4 квартал 1999 года), сложившимся и зарегистрированным на территории края.

4.4. По тем видам материалов, которые на территории края не применялись и цены которых отсутствовали, приняты цены, учтенные в ФЕР-2001-13.

4.5. В стоимости материалов, изделий и конструкций учтены: отпускные цены поставщиков; транспортные расходы по доставке материалов до приобъектного склада, услуги посредников; заготовительно-складские расходы.

4.6. В случае выполнения работ по технологиям, учтенным в единичных расценках, с применением строительных материалов, отличающихся от учтенных в расценках (по маркам), расценки могут уточняться: стоимость материалов,

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ.

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

учтенная в расценке, исключается, а стоимость проектного материала добавляется. (При определении стоимости работ в базисном уровне цен, цена материала включается по ценам их в уровне по состоянию на 1 января 2000 года).

4.7. В расценках учтена стоимость конструкций, деталей, изделий и полуфабрикатов по нормам расхода в условиях их заводского изготовления.

4.8. При обосновании необходимости (небольшой потребности) использования в производстве работ деталей, изделий, растворов, бетонов, изготовленных в построечных условиях, их расход принимается по нормам таблиц ГЭСН-2001-13 без корректировок, а цена на их изготовление определяется по соответствующим расценкам сборников ТЕР.

4.9. Нормы расхода материалов по расценкам, составленным на основании таблиц ГЭСН-2001-13, в которых указан расход материалов, не корректируются.

4.10. В открытых расценках с указанием расхода материалов "П", стоимость материалов не учтена и их расход следует принимать по проектным данным.

РАЗДЕЛ 01. ФУТЕРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Показатели стоимости ресурсов по Футеровка штучными кислотоупорными материалами на
таблице ТЕР-2001-13-01-001 силикатной кислотоупорной замазке

СОСТАВ РАБОТ:

01. Разъединение двоянной плитки (расценки 1,2). 02. Резка плитки (расценки 1-6). 03. Подрубка кирпича (расценки 7-9). 04. Сортировка штучных материалов. 05. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 06. Приготовление раствора жидкого стекла. 07. Смешивание отвердителя с наполнителем. 08. Приготовление грунтовки, шпатлевки и замазки. 09. Огрунтовка основания. 10. Шпатлевка. 11. Футеровка. 12. Затирка швов. 13. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² площади футеровки

	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке плиткой	13-01-001-5	50 мм	
13-01-001-1	кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм	13-01-001-6	70 мм	
13-01-001-2	кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм			Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке кирпичом кислотоупорным прямым
13-01-001-3	камнелитой диабазовой толщиной 18 мм	13-01-001-7	плавня	
13-01-001-4	камнелитой диабазовой толщиной 30 мм	13-01-001-8	на ребро	
	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной	13-01-001-9	в кирпич	

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-01-001-1	13-01-001-2	13-01-001-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,76	3,92	3,46
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,73	4,6	4,6	
			9,89			4,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,18	0,19	0,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговые усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,02	0,02	0,02
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,04	0,04	0,03
331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	30,40	0,09	0,09	0,09
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,04	0,05	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	7589,10	0,00122	0,00128	0,00124
113-0130	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм	м ²	82,88	1,02		
113-0132	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм	м ²	114,92		1,02	
113-0148	Плитки камнелитые, прямоугольные 180x115x18 мм	м ²	165,75			1,02
113-0170	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	4200,80	0,00812	0,00853	0,00832
113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замазки	т	1359,70	0,0181	0,0191	0,01783
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		36,58	38,14	34,22
	Эксплуатация машин	руб		7,46	8,30	7,36
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,88	0,88	0,88
	Материальные ресурсы	руб		152,52	188,73	237,67
	Всего, прямые затраты	руб		196,56	235,17	279,25

Продолжение таблицы 13-01-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-01-001-4	13-01-001-5	13-01-001-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,05	3,31	3,56
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	4,7	4,4	4,4
			9,89			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,20	0,25	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,02	0,02
030401	Лебедки электрические, тяговые усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,02	0,03	0,03
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,04	0,04	0,05
331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	30,40	0,09	0,13	0,13
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06	0,06	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-0047	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 70 мм, сорт I	т	2431,00			0,155
113-0049	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 50 мм, сорт I	т	2044,30		0,112	
113-0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	7589,10	0,00125	0,00134	0,00159
113-0146	Плитки камнелитые прямоугольные 250x180x30 мм	т	2762,50	0,092		
113-0170	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	4200,80	0,0084	0,00901	0,0106
113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замазки	т	1359,70	0,01802	0,0195	0,0234

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-01-001-4	13-01-001-5	13-01-001-6
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		40,05	31,15	33,50
	Эксплуатация машин	руб		9,14	11,28	13,91
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,88	1,32	1,32
	Материальные ресурсы	руб		323,43	303,49	465,23
	Всего, прямые затраты	руб		372,62	345,92	512,64

Продолжение таблицы 13-01-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-01-001-7	13-01-001-8	13-01-001-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,87	5,96	9,16
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,06	4,8	4,8	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,26	0,42	0,77
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,02	0,03	0,05
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,03	0,03	0,10
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,05	0,08	0,13
331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	30,40	0,13	0,21	0,42
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06	0,10	0,17
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-0063	Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б	т	1127,60	0,142	0,24	0,476
113-0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	7589,10	0,00155	0,00222	0,00376
113-0170	Стекло натриево-жидкое каустическое	т	4200,80	0,0103	0,0148	0,0251
113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замазки	т	1359,70	0,0234	0,0341	0,0587
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		38,93	59,96	92,15
	Эксплуатация машин	руб		11,39	18,45	33,15
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1,32	2,10	4,12
	Материальные ресурсы	руб		246,97	396,01	750,53
	Всего, прямые затраты	руб		297,29	474,42	875,83

Показатели стоимости ресурсов по таблице Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке "Арзамит-5"

СОСТАВ РАБОТ:

01. Разъединение двоянной плитки (расценки 1,2). 02. Резка плитки (расценки 1-5). 03. Подрубка кирпича (расценки 6-9). 04. Раскладка блоков (расценки 9-14). 05. Сортировка штучных материалов. 06. Приготовление грунтовок и замазки. 07. Огрунтовка штучных материалов. 08. Футеровка. 09. Затирка швов. 10. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² площади футеровки

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке арзамит-5 плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной	13-01-002-7	на ребро
13-01-002-1 20 мм	13-01-002-8	в кирпич
13-01-002-2 35 мм		
Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке арзамит-5	13-01-002-9	50 мм
13-01-002-3 плиткой футеровочной из графитопласта марки АТМ-Ф толщиной 10 мм	13-01-002-10	100 мм
13-01-002-4 изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм	13-01-002-11	200 мм
13-01-002-5 изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70 мм	13-01-002-12	50 мм
Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке арзамит-5 кирпичом кислотоупорным прямым	13-01-002-13	100 мм
13-01-002-6 плитка	13-01-002-14	200 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-01-002-1	13-01-002-2	13-01-002-3	13-01-002-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,15	5,36	4,70	5,99
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,38	5	5	5	5
			10,79			5,2	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,15	0,17	0,09	0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,02	0,02	0,01	0,03
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,06	0,06	0,04	0,06
331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	30,40	0,02	0,02	0,01	0,04
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06	0,08	0,03	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ						
113-0044	Замазка "Арзамит-5": порошок	т	10259,00	0,00556	0,00643	0,00457	0,00675

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-01-002-1	13-01-002-2	13-01-002-3	13-01-002-4
113-0045	Замазка "Арзамит-5": раствор	т	19800,00	0,00442	0,00511	0,00379	0,00535
113-0049	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИЩ, ИЛ, ИЛШ толщиной 50 мм, сорт I	т	2044,30				0,112
113-0130	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм	м ²	82,88	1,02			
113-0132	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм	м ²	114,92		1,02		
113-0355	Плитка футеровочная АТМ-1	т	13099,00			0,01835	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		53,46	55,64	50,71	62,18
	Эксплуатация машин	руб		7,23	8,91	4,17	8,70
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,27	0,27	0,18	0,44
	Материальные ресурсы	руб		229,10	284,37	362,29	404,14
	Всего, прямые затраты	руб		289,79	348,92	417,17	475,02

Продолжение таблицы 13-01-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-01-002-5	13-01-002-6	13-01-002-7	13-01-002-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,44	6,12	10,04	16,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,38	5	5	5	5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,23	0,20	0,33	0,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,03	0,03	0,05	0,09
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,08	0,08	0,14	0,26
331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	30,40	0,04	0,04	0,04	0,06
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10	0,07	0,14	0,28
4	МАТЕРИАЛЫ						
113-0044	Замазка "Арзамит-5": порошок	т	10259,00	0,00925	0,00978	0,0169	0,034
113-0045	Замазка "Арзамит-5": раствор	т	19800,00	0,00727	0,00768	0,0133	0,0264
113-0047	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИЩ, ИЛ, ИЛШ толщиной 70 мм, сорт I	т	2431,00	0,155			
113-0063	Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б	т	1127,60		0,142	0,24	0,476
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		66,85	63,53	104,22	166,08
	Эксплуатация машин	руб		11,43	8,91	15,46	29,16
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,44	0,44	0,44	0,62
	Материальные ресурсы	руб		615,66	412,51	707,34	1408,27
	Всего, прямые затраты	руб		693,94	484,95	827,02	1603,51

Продолжение таблицы 13-01-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-01-002-9	13-01-002-10	13-01-002-11
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		34,36	18,49	17,55
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,73	4,6	4,6	
			10,22			4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,20	0,29	0,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,02	0,03	0,06
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,07	0,10	0,16
331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	30,40	0,04	0,04	0,06
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,08	0,14	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-0044	Замазка "Арзамит-5": порошок	т	10259,00	0,00766	0,0123	0,0192
113-0045	Замазка "Арзамит-5": раствор	т	19800,00	0,0061	0,0089	0,0151
113-0357	Изделия фасонные из графита, марок ГМЗ, ГМЗ-0, ГМЗ-А	кг	90,67	80,00	159,00	317,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		334,32	179,91	179,36
	Эксплуатация машин	руб		9,62	15,00	22,17
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,44	0,44	0,62
	Материальные ресурсы	руб		7452,96	14718,94	29238,34
	Всего, прямые затраты	руб		7796,90	14913,85	29439,87

Продолжение таблицы 13-01-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-01-002-12	13-01-002-13	13-01-002-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		34,36	18,49	17,55
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,73	4,6	4,6	
			10,22			4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,20	0,29	0,44

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-01-002-12	13-01-002-13	13-01-002-14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,02	0,03	0,06
110900	Растворомесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,07	0,10	0,16
331400	Станки камерные универсальные	маш.-ч	30,40	0,04	0,04	0,06
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,08	0,14	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-0044	Замеска "Арзамит-5": порошок	т	10259,00	0,00766	0,0123	0,0192
113-0045	Замеска "Арзамит-5": раствор	т	19800,00	0,0061	0,0089	0,0151
113-0356	Изделия фасонные из угольного материала, марки СУ	кг	29,06	80,00	159,00	317,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		334,32	179,91	179,36
	Эксплуатация машин	руб		9,62	15,00	22,17
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,44	0,44	0,62
	Материальные ресурсы	руб		2524,16	4922,95	9707,97
	Всего, прямые затраты	руб		2868,10	5117,86	9909,50

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-13-01-003 Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе

СОСТАВ РАБОТ:

01. Разъединение двоящей плитки (расценки 1,2). 02. Резка плитки (расценки 1-4). 03. Подрубка кирпича (расценки 5-7). 04. Сортировка штучных материалов. 05. Сушка песка. 06. Просеивание песка. 07. Приготовление раствора. 08. Футеровка. 09. Затирка швов. 10. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² площади футеровки

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе штучкой кислотоупорной (керамической) толщиной

13-01-003-1 20 мм

13-01-003-4 70 мм

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе кирпичом кислотоупорным прямым

13-01-003-2 35 мм

13-01-003-5 планшма
13-01-003-6 на ребро

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной

13-01-003-3 50 мм

13-01-003-7 в кирпич

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-01-003-1	13-01-003-2	13-01-003-3	13-01-003-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,12	3,28	2,72	2,92
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,57	4,5	4,5	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,17	0,19	0,25	0,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,02	0,02	0,02	0,02
110900	Растворомесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,04	0,04	0,04	0,05
331400	Станки камерные универсальные	маш.-ч	30,40	0,09	0,09	0,13	0,13
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,03	0,05	0,07	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	729,54	0,00702	0,00741	0,00823	0,00934
113-0047	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИПЦ, ИЛ, ИЛШ толщиной 70 мм, сорт I	т	2431,00				0,155
113-0049	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИПЦ, ИЛ, ИЛШ толщиной 50 мм, сорт I	т	2044,30			0,112	
113-0130	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм	м ²	82,88	1,02			
113-0132	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм	м ²	114,92		1,02		
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м ³	125,00	0,00937	0,00989	0,01098	0,01246
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		29,86	31,39	26,03	27,94
	Эксплуатация машин	руб		6,62	8,30	11,19	12,98
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,88	0,88	1,23	1,23
	Материальные ресурсы	руб		90,83	123,87	236,33	385,18
	Всего, прямые затраты	руб		127,31	163,56	273,55	426,10

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Продолжение таблицы 13-01-003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-01-003-5	13-01-003-6	13-01-003-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,74	3,02	7,44
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,38	5	5	5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,29	0,43	0,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,02	0,04	0,08
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,06	0,09	0,14
331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	30,40	0,13	0,20	0,40
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,09	0,13	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	729,54	0,0125	0,0167	0,02784
113-0063	Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б	т	1127,60	0,142	0,24	0,476
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м ³	125,00	0,01667	0,02225	0,03605
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		28,44	52,11	77,23
	Эксплуатация машин	руб		13,09	18,93	32,33
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1,23	1,84	3,59
	Материальные ресурсы	руб		171,32	285,58	561,56
	Всего, прямые затраты	руб		212,85	356,62	671,12

Показатели стоимости ресурсов по таблице Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке

СОСТАВ РАБОТ:

01. Разделение слоенной плитки (расценки 1,2). 02. Резка плитки (расценки 1-6). 03. Подрубка кирпича (расценки 7-8). 04. Сортировка штучных материалов. 05. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 06. Приготовление грунтовки и замазки. 07. Огрунтовка штучных материалов. 08. Футеровка. 09. Затирка швов. 10. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² площади футеровки

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке

13-01-004-1	плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм	13-01-004-5	изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм
13-01-004-2	плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм	13-01-004-6	изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70 мм
13-01-004-3	плиткой камнелитой (диабазовой) прямоугольной толщиной 18 мм	13-01-004-7	кирпичом кислотоупорным прямым плашмя
13-01-004-4	плиткой камнелитой (диабазовой) прямоугольной толщиной 30 мм	13-01-004-8	кирпичом кислотоупорным прямым на ребро

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-01-004-1	13-01-004-2	13-01-004-3	13-01-004-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,49	5,85	5,04	5,92
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,59	5,1	5,1	5,1	5,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,42	0,45	0,36	0,43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,02	0,02	0,02	0,02
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,17	0,18	0,16	0,18
331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	30,40	0,09	0,09	0,09	0,09
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,15	0,17	0,10	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ						
113-0001	Аэросил, марка А-175	т	99714,00	0,00013	0,00015	0,00013	0,00014
113-0003	Адетон технический сорт I	т	7959,40	0,00145	0,00162	0,00139	0,00144
113-0130	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм	м ²	82,88	1,02			
113-0132	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм	м ²	114,92		1,02		
113-0146	Плитки камнелитые прямоугольные 250x180x30 мм	т	2762,50				0,092
113-0148	Плитки камнелитые, прямоугольные 180x115x18 мм	м ²	165,75			1,02	
113-0152	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	53063,00	0,00041	0,00047	0,0004	0,00042
113-0163	Смола эпоксидная марки ЭД-20	т	59032,00	0,00421	0,00475	0,00408	0,0042
113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замазки	т	1359,70	0,00806	0,00925	0,00795	0,00815
113-0338	Дябутилфталат технический, сорт I	т	20659,00	0,00027	0,00031	0,00026	0,00028
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		58,14	61,95	53,37	62,69
	Эксплуатация машин	руб		18,08	19,87	13,78	18,19
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,88	0,88	0,88	0,88
	Материальные ресурсы	руб		395,86	469,39	471,35	566,65
	Всего, прямые затраты	руб		472,08	551,21	538,50	647,53

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Продолжение таблицы 13-01-004

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-01-004-5	13-01-004-6	13-01-004-7	13-01-004-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,34	6,88	5,76	9,23
1.1	Средний разряд рабочих-строителей			10,59	5,1	5,1	5,4
				11,21			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,58	0,63	0,61	0,97
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,03	0,03	0,03	0,06
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,25	0,24	0,24	0,40
331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	30,40	0,13	0,13	0,13	0,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,19	0,25	0,23	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ						
113-0001	Аэросил, марка А-175	т	99714,00	0,00016	0,00024	0,00025	0,00042
113-0003	Адетон технический сорт I	т	7959,40	0,00172	0,00195	0,002	0,00356
113-0047	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лещажные, лещажно-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 70 мм, сорт I	т	2431,00		0,155		
113-0049	То же, толщиной 50 мм, сорт I	т	2044,30	0,112			
113-0063	Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б	т	1127,60			0,142	0,24
113-0152	Полуглинополиамид (ПЭПА) технический, марка А	т	53063,00	0,0005	0,00066	0,00069	0,00121
113-0163	Смола эпоксидная марки ЭД-20	т	59032,00	0,005	0,00659	0,00693	0,0121
113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замазки	т	1359,70	0,00971	0,01355	0,0143	0,0248
113-0338	Дибутылфталат технический, сорт I	т	20659,00	0,00033	0,00046	0,00049	0,00085
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		67,14	72,86	61,00	103,47
	Эксплуатация машин	руб		23,52	28,45	26,77	41,57
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		1,23	1,23	1,23	1,84
	Материальные ресурсы	руб		600,31	868,22	676,23	1170,62
	Всего, прямые затраты	руб		690,97	969,53	764,00	1315,66

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-13-01-005

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке в пустошовку

СОСТАВ РАБОТ:

01. Разъединение сдвоенной плитки (расценка 1). 02. Резка плитки (расценка 1). 03. Подрубка кирпича (расценки 2-4). 04. Сортировка штучных материалов. 05. Сушка и просекание инертных наполнителей. 06. Приготовление раствора жидкого стекла. 07. Смешивание отвердителя с наполнителем. 08. Приготовление грунтовок, шпательки и замазки. 09. Огрунтовка основания. 10. Шпателька. 11. Футеровка. 12. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² площади футеровки

13-01-005-1 Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке в пустошовку плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке в пустошовку кирпичом кислотоупорным прямым

13-01-005-4 в кирпич

13-01-005-2 площадь

13-01-005-3 на ребро

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-01-005-1	13-01-005-2	13-01-005-3	13-01-005-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,83	3,49	5,33	8,39
1.1	Средний разряд рабочих-строителей			9,73	4,6		
				10,22	4,9	4,9	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,20	0,28	0,43	0,85
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,02	0,02	0,04	0,08
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,04	0,05	0,09	0,17
331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	30,40	0,09	0,12	0,20	0,38
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06	0,10	0,13	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ						
113-0063	Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б	т	1127,60		0,142	0,24	0,476
113-0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	7589,10	0,00127	0,00158	0,0025	0,00489
113-0132	Плитки кислотоупорные плиточные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм	м ²	114,92	1,02			
113-0170	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	4200,80	0,00847	0,0105	0,0167	0,03236
113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замазки	т	1359,70	0,0189	0,0239	0,0387	0,0768
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		37,27	35,67	54,47	85,75
	Эксплуатация машин	руб		9,14	13,52	18,93	38,76
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,88	1,14	1,84	3,42
	Материальные ресурсы	руб		188,14	248,72	412,36	814,21
	Всего, прямые затраты	руб		234,55	297,91	485,76	938,72

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-13-01-006 Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе в пустошовку

СОСТАВ РАБОТ:

01. Разъединение двуслойной плитки (расценка 1). 02. Резка плитки (расценка 1). 03. Подрубка кирпича (расценки 2-4). 04. Сортировка штучных материалов. 05. Сушка песка. 06. Просеивание песка. 07. Приготовление раствора. 08. Футеровка. 09. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² площади футеровки

13-01-006-1 Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе в пустошовку плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм

13-01-006-3 на ребро

13-01-006-4 в кирпич

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе в пустошовку кирпичом кислотоупорным прямым

13-01-006-2 плиткой

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-01-006-1	13-01-006-2	13-01-006-3	13-01-006-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,81	2,20	3,69	5,69
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,73	4,6			
			10,38		5	5	5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,16	0,22	0,37	0,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,02	0,02	0,03	0,06
110900	Растворомесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,04	0,05	0,08	0,16
331400	Стяжки камнерезные универсальные	маш.-ч	30,40	0,07	0,10	0,16	0,33
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,04	0,06	0,12	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	729,54	0,00735	0,00944	0,0153	0,0309
113-0063	Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б	т	1127,60		0,142	0,24	0,476
113-0132	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм	м ²	114,92	1,02			
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м ³	125,00	0,009	0,00114	0,2745	0,5553
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		27,34	22,84	38,30	59,86
	Эксплуатация машин	руб		6,85	9,55	16,75	33,74
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,70	0,97	1,49	2,98
	Материальные ресурсы	руб		123,71	167,15	316,09	628,69
	Всего, прямые затраты	руб		157,90	199,54	371,14	721,49

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-13-01-007 Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой "Арзамит-5"

СОСТАВ РАБОТ:

01. Разъединение двуслойной плитки (расценки 1,2). 02. Резка плитки (расценки 1-4). 03. Подрубка кирпича (расценка 5). 04. Сортировка штучных материалов. 05. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 06. Приготовление раствора жидкого стекла. 07. Смешивание отвердителя с наполнителем. 08. Приготовление грунтовок, шпательки и силикатной замазки. 09. Огрунтовка основания. 10. Шпателька. 11. Приготовление замазки "Арзамит-5". 12. Футеровка. 13. Затирка швов. 14. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² площади футеровки

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой Арзамит-5

13-01-007-3 изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм

13-01-007-1 плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм

13-01-007-4 изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 70 мм

13-01-007-2 плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм

13-01-007-5 кирпичом кислотоупорным прямым плиткой

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-01-007-1	13-01-007-2	13-01-007-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,97	5,20	4,52
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,06	4,8	4,8	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,19	0,21	0,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,02
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,02	0,02	0,03
110900	Растворомесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,04	0,04	0,04
331400	Стяжки камнерезные универсальные	маш.-ч	30,40	0,10	0,10	0,14
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,04	0,06	0,08

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-01-007-1	13-01-007-2	13-01-007-3
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-0044	Замазка "Арзамит-5": порошок	т	10259,00	0,00079	0,00139	0,00252
113-0045	Замазка "Арзамит-5": раствор	т	19800,00	0,00065	0,00115	0,00205
113-0049	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 50 мм, сорт I	т	2044,30			0,112
113-0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	7589,10	0,00112	0,00112	0,0011
113-0130	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм	м ²	82,88	1,02		
113-0132	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм	м ²	114,92		1,02	
113-0170	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	4200,80	0,00752	0,00752	0,00736
113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замзки	т	1359,70	0,01674	0,01674	0,01636
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		50,00	52,31	45,47
	Эксплуатация машин	руб		7,76	9,44	13,27
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,97	0,97	1,41
	Материальные ресурсы	руб		168,36	217,10	356,91
	Всего, прямые затраты	руб		226,12	278,85	415,65

Продолжение таблицы 13-01-007

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-01-007-4	13-01-007-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,72	4,81
1.1	Средний разряд рабочих-строителей			10,06	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,29	0,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,02	0,02
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,03	0,04
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,04	0,04
331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	30,40	0,14	0,14
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,09	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ				
113-0044	Замазка "Арзамит-5": порошок	т	10259,00	0,00413	0,00399
113-0045	Замазка "Арзамит-5": раствор	т	19800,00	0,00337	0,00326
113-0047	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 70 мм, сорт I	т	2431,00	0,155	
113-0063	Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б	т	1127,60		0,142
113-0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	7589,10	0,0017	0,0011
113-0170	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	4200,80	0,01112	0,00736
113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замзки	т	1359,70	0,02482	0,01636
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		47,48	48,39
	Эксплуатация машин	руб		14,11	12,45
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		1,41	1,41
	Материальные ресурсы	руб		579,27	327,11
	Всего, прямые затраты	руб		640,86	387,95

РАЗДЕЛ 02. КДАЛКА ИЗ КИСЛОТУПОРНОГО КИРПИЧА И ФАСОННЫХ КИСЛОТУПОРНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Показатели стоимости ресурсов Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных изделий на силикатной кислотоупорной замазке

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сортировка штучных материалов. 02. Подрубка кирпича (расценка 1). 03. Резка фасонных керамических изделий (расценка 2). 04. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 05. Приготовление раствора жидкого стекла. 06. Смешивание отвердителя с наполнителем. 07. Приготовление грунтовок и шпатлевки. 08. Огрунтовка основания. 09. Шпатлевка основания. 10. Кладка. 11. Затирка швов. 12. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² кладки

Кладка из кислотоупорного кирпича и керамических изделий на силикатной замазке

- 13-02-001-1 кирпичом кислотоупорным приwalls сводов и перегородок
13-02-001-2 изделиями кислотоупорными керамическими для опорных конструкций (колошниковых решеток)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-02-001-	13-02-001-
				1	2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		37,44	16,03
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4,7	4
			9,89		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,33	2,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,05	0,05
030401	Лебедки электрические, тяговые усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,46	0,46
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,55	0,10
331400	Станки камерные универсальные	маш.-ч	30,40	1,95	1,95
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,78	0,74
4	МАТЕРИАЛЫ				
113-0063	Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б	т	1127,60	2,018	
113-0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	7589,10	0,0155	0,0028
113-0170	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	4200,80	0,103	0,0188
113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замазки	т	1359,70	0,247	0,0431
113-0365	Изделия фасонные кислотоупорные керамические для опорных конструкций	т	4681,70		2,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		370,28	148,42
	Эксплуатация машин	руб		135,95	127,82
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		17,52	17,52
	Материальные ресурсы	руб		3161,66	10461,29
	Всего, прямые затраты	руб		3667,89	10729,53

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-13-02-002

Кладка кирпичом кислотоупорным на замазке
"Арзамит-5"

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сортировка кирпича. 02. Подрубка кирпича. 03. Приготовление грунтовок и замазки. 04. Огрунтовка кирпича. 05. Кладка. 06. Затирка швов. 07. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² кладки

- 13-02-002-1 Кладка кирпичом кислотоупорным на замазке арзамит-5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-02-002-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		77,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,73	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,05
030401	Лебедки электрические, тяговые усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,49
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	1,18
331400	Станки камерные универсальные	маш.-ч	30,40	1,95
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
113-0044	Замазка "Арзамит-5": порошок	т	10259,00	0,135
113-0045	Замазка "Арзамит-5": раствор	т	19800,00	0,11
113-0063	Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б	т	1127,60	2,028
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		756,22
	Эксплуатация машин	руб		162,00
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		17,52
	Материальные ресурсы	руб		5849,74
	Всего, прямые затраты	руб		6767,96

РАЗДЕЛ 03. ПОКРЫТИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИПоказатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-13-03-001Огрунтовка бетонных и оштукатуренных
поверхностей**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Подготовка окрасочных агрегатов. 02. Приготовление грунтовочных составов. 03. Нанесение грунта. 04. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов. 05. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² окрашиваемой поверхности

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей

13-03-001-1 битумной грунтовкой (первый слой)

13-03-001-2 битумной грунтовкой (последующий слой)

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком

13-03-001-3 БТ-577 (первый слой)

13-03-001-4 БТ-577 (последующий слой)

13-03-001-5 ХС-76 (первый слой)

13-03-001-6 ХС-76 (последующий слой)

13-03-001-7 ХВ-784 (первый слой)

13-03-001-8 ХВ-784 (последующий слой)

13-03-001-9 ХВ-784 с наполнителем (первый слой)

13-03-001-10 ХВ-784 с наполнителем (последующий слой)

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей

13-03-001-11 грунт-шпательной ЭП-0010 (первый слой)

13-03-001-12 грунт-шпательной ЭП-0010 (последующий слой)

13-03-001-13 компаундом ЭД-20 (первый слой)

13-03-001-14 компаундом ЭД-20 (последующий слой)

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией

13-03-001-15 ОС-12-01 (первый слой)

13-03-001-16 ОС-12-01 (последующий слой)

13-03-001-17 ОС-12-03 (первый слой)

13-03-001-18 ОС-12-03 (последующий слой)

13-03-001-19 ОС-51-03 (первый слой)

13-03-001-20 ОС-51-03 (последующий слой)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-03-001-1	13-03-001-2	13-03-001-3	13-03-001-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		7,43	7,43	5,20	5,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,73	4,6	4,6		
			10,22			4,9	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,02	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчик 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	1,12	1,12	1,40	1,40
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	1714,70	0,0055	0,00865		
101-1292	Уайт-спирит	т	8455,00	0,0165	0,00865	0,00195	0,0013
113-0079	Лак БТ-577	т	10498,00			0,013	0,0087
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		72,29	72,29	53,14	53,14
	Эксплуатация машин	руб		7,84	7,84	9,36	9,36
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		148,94	87,97	152,96	102,32
	Всего, прямые затраты	руб		229,07	168,10	215,46	164,82

Продолжение таблицы 13-03-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-03-001-5	13-03-001-6	13-03-001-7	13-03-001-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		7,42	7,42	5,26	5,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,89	4,7	4,7		
			10,38			5	5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,02	0,04	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчик 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	0,65	0,65	0,65	0,65
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,03	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ						
113-0089	Лак ХВ-784	т	18269,00			0,0275	0,0244
113-0090	Лак ХС-76 кинстойкий	т	22441,00	0,023	0,0161		
113-0156	Растворитель марки Р-4	т	9945,00	0,0092	0,00644	0,0078	0,0055
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		73,38	73,38	54,60	54,39
	Эксплуатация машин	руб		5,29	5,29	6,97	6,13
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		607,63	425,35	579,97	500,46
	Всего, прямые затраты	руб		686,30	504,02	641,54	560,98

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Продолжение таблицы 13-03-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-03-001-9	13-03-001-10	13-03-001-11	13-03-001-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,26	5,24	5,22	5,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,38	5	5	5	5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04	0,03	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	0,65	0,65	1,12	1,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,03	0,02	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
113-0089	Лак ХВ-784	т	18269,00	0,0275	0,0244		
113-0122	Отвердитель N 1	т	46410,00			0,00144	0,00096
113-0156	Растворитель марки Р-4	т	9945,00	0,00715	0,0034	0,00339	0,00226
113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	49725,00			0,0169	0,0113
113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замазки	т	1359,70	0,00715	0,0034		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		54,60	54,39	54,18	53,98
	Эксплуатация машин	руб		6,97	6,13	7,84	7,84
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		583,23	484,19	940,89	628,92
	Всего, прямые затраты	руб		644,80	544,71	1002,91	690,74

Продолжение таблицы 13-03-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-03-001-13	13-03-001-14	13-03-001-15	13-03-001-16
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		9,07	9,72	2,72	2,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,24	4,3	4,3		
			10,22			4,9	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04	0,04	0,04	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	1,12	1,12	1,30	1,30
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,03	0,03	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1290	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А	т	4199,00			0,0023	0,002
113-0152	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	53063,00	0,0026	0,0024		
113-0156	Растворитель марки Р-4	т	9945,00	0,006	0,009		
113-0163	Смола эпоксидная марки ЭД-20	т	59032,00	0,025	0,023		
113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замазки	т	1359,70		0,0147		
113-0338	Дибуталфталат технический, сорт 1	т	20659,00	0,0039	0,0036		
113-0350	Органо-силикатная композиция ОС-12-01	т	57374,00			0,0207	0,02
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		83,81	89,81	27,80	27,80
	Эксплуатация машин	руб		9,52	9,52	10,50	10,50
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		1754,00	1668,96	1197,30	1155,88
	Всего, прямые затраты	руб		1847,33	1768,29	1235,60	1194,18

Продолжение таблицы 13-03-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-03-001-17	13-03-001-18	13-03-001-19	13-03-001-20
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,72	2,72	2,72	2,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,22	4,9	4,9	4,9	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04	0,04	0,04	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	1,30	1,30	1,30	1,30
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,03	0,03	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1290	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А	т	4199,00	0,0023	0,002	0,0023	0,002
113-0295	Органо-силикатная композиция ОС-12-03	т	64090,00	0,0207	0,02		
113-0351	Органо-силикатная композиция ОС-51-03	т	86362,00			0,0207	0,02
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		27,80	27,80	27,80	27,80
	Эксплуатация машин	руб		10,50	10,50	10,50	10,50
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		1336,32	1290,20	1797,35	1735,64
	Всего, прямые затраты	руб		1374,62	1328,50	1835,65	1773,94

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-13-03-002

Огрунтовка металлических поверхностей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подготовка окрасочных агрегатов. 02. Приготовление грунтовочных составов. 03. Нанесение грунта. 04. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов. 05. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² окрашиваемой поверхности

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой

13-03-002-1 ХС-068

13-03-002-2 ФЛ-03К

13-03-002-3 ХС-059

13-03-002-4 ГФ-021

13-03-002-5 ГФ-0119

13-03-002-6 ГФ-0163

13-03-002-7 ВЛ-02

13-03-002-8 ВЛ-023

13-03-002-9 АК-070

13-03-002-10 ЭП-057

13-03-002-11 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунт-шпательной ЭП-0010

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой

13-03-002-12 ЭП-0259

13-03-002-13 ЭП-0199

13-03-002-14 ЭД-20

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577

13-03-002-16 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой "Улнгрот"

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-03-002-1	13-03-002-2	13-03-002-3	13-03-002-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,92	5,31	5,33	5,31
1.1	Средний разряд рабочих-строителей			9,89	4,7	4,7	4,7
				10,22	4,9		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,02	0,03	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	1,12	1,12	1,12	1,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,02	0,01	0,02	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	17128,00				0,012
113-0026	Грунтовка ФЛ-03К коричневая	т	30120,00		0,009		
113-0030	Грунтовка ХС-059 красно-коричневая	т	24310,00			0,016	
113-0031	Грунтовка ХС-068 красно-коричневая	т	21962,00	0,0159			
113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	3226,00		0,0014		0,002
113-0156	Растворитель марки Р-4	т	9945,00	0,008		0,007	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		40,06	52,52	52,71	52,52
	Эксплуатация машин	руб		8,68	7,84	8,68	7,84
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		428,76	278,40	458,57	215,99
	Всего, прямые затраты	руб		477,50	338,76	519,96	276,35

Продолжение таблицы 13-03-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-03-002-5	13-03-002-6	13-03-002-7	13-03-002-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,31	5,31	3,92	3,92
1.1	Средний разряд рабочих-строителей			9,89	4,7	4,7	
				10,22		4,9	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,02	0,03	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	1,12	1,12	1,12	1,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,02	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1292	Уайт-спирит	т	8455,00	0,001			
113-0024	Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая	т	22100,00	0,01			
113-0025	Грунтовка ГФ-0163 коричневая	т	17680,00		0,00866		
113-0028	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-02 зеленовато-желтого цвета	т	32929,00			0,02	
113-0029	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 защитно-зеленого цвета	т	30940,00				0,0163
113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	3226,00	0,001	0,0013		
113-0160	Растворитель марки N 648	т	20995,00			0,004	0,00326
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		52,52	52,52	40,06	40,06
	Эксплуатация машин	руб		7,84	7,84	8,68	7,84
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		234,69	159,90	742,56	572,76
	Всего, прямые затраты	руб		295,05	220,26	791,30	620,66

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Продолжение таблицы 13-03-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-03-002-9	13-03-002-10	13-03-002-11	13-03-002-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,92	3,94	4,64	4,64
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,22	4,9	4,9	4,9	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,04	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	1,12	1,12	1,12	1,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,02	0,03	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
113-0003	Ацетон технический сорт I	т	7959,40		0,00048		
113-0033	Грунтовка АК-070	т	30830,00	0,028			
113-0077	Кислота нефтяной марки А	т	5226,00		0,00143		
113-0122	Отвердитель N 1	т	46410,00			0,001	0,002
113-0157	Растворитель марки Р-5	т	9392,50	0,0042		0,0023	
113-0158	Растворитель марки N 646	т	11050,00				0,003
113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	49725,00			0,0113	
113-0281	Грунтовка эпоксидная ЭП-0259	т	56888,00				0,02
113-0336	Грунтовка ЭП-057	т	70942,00		0,02		
113-0366	Отвердитель N 3	т	130674,00		0,00143		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		40,06	40,27	47,42	47,42
	Эксплуатация машин	руб		8,68	9,52	7,84	7,84
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		902,69	1616,99	629,90	1263,73
	Всего, прямые затраты	руб		951,43	1666,78	685,16	1318,99

Продолжение таблицы 13-03-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-03-002-13	13-03-002-14	13-03-002-15	13-03-002-16
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,64	7,60	3,91	4,64
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,24		4,3		
			10,22	4,9		4,9	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,04	0,04	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	1,12	1,12	1,12	1,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,03	0,03	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1292	Уайт-спирит	т	8455,00			0,0013	
113-0079	Лак БТ-577	т	10498,00			0,009	
113-0122	Отвердитель N 1	т	46410,00	0,00075			0,0007
113-0152	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	53063,00		0,00217		
113-0156	Растворитель марки Р-4	т	9945,00		0,00825		
113-0158	Растворитель марки N 646	т	11050,00	0,0015			
113-0163	Смола эпоксидная марки ЭД-20	т	59032,00		0,0208		
113-0282	Грунтовка эпоксидная ЭП-0199	т	51959,00	0,015			
113-0283	Грунтовка на основе эпоксидной смолы "Унигрем"	т	45344,00				0,017
113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замазки	т	1359,70		0,0122		
113-0338	Дибутилфтават технический, сорт I	т	20659,00		0,00326		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		47,42	70,22	39,96	47,42
	Эксплуатация машин	руб		7,84	9,52	9,52	7,84
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		836,78	1509,01	105,47	803,34
	Всего, прямые затраты	руб		886,04	1588,75	154,95	858,60

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-13-03-003Окраска оштукатуренных бетонных и
оштукатуренных поверхностей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подготовка окрасочных агрегатов. 02. Приготовление состава. 03. Нанесение окрасочного состава. 04. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов. 05. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей

13-03-003-11 грунт-шпатлевкой ЭП-0010

13-03-003-1 лаком ХВ-784

13-03-003-12 органосиликатной композицией ОС-51-03

13-03-003-2 лаком БТ-577

13-03-003-13 органосиликатной композицией ОС-12-03

13-03-003-3 краской БТ-177 серебристой

13-03-003-14 лаком ХП-734

Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью

Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью

13-03-003-4 ХС-759

13-03-003-15 ХП-799

13-03-003-5 ХВ-785

13-03-003-16 ХП-7120

13-03-003-6 ХВ-124

13-03-003-17 ФЛ-412

13-03-003-7 ХВ-125

13-03-003-18 "Элобен"

13-03-003-8 ЭП-773

13-03-003-19 ХС-436

13-03-003-9 ЭП-1236

13-03-003-20 ХВ-7141

13-03-003-10 ЭП-1294

13-03-003-21 ПФ-133

Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей

13-03-003-22 Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью "Элобен"

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-03-003-1	13-03-003-2	13-03-003-3	13-03-003-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,24	5,96	3,67	3,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,03	0,03	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	0,65	0,65	1,40	0,65
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,02	0,02	0,02	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1292	Уайт-спирит	т	8455,00		0,003		
101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	24310,00			0,009	
113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	5226,00			0,0013	
113-0079	Лак БТ-577	т	10498,00		0,008		
113-0089	Лак ХВ-784	т	18269,00	0,024			
113-0156	Растворитель марки Р-4	т	9945,00	0,012			0,006
113-0240	Эмаль ХС-759 белая	т	28730,00				0,019
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		26,37	48,51	29,87	26,37
	Эксплуатация машин	руб		6,13	6,13	10,20	5,29
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		557,80	109,35	225,58	605,54
	Всего, прямые затраты	руб		590,30	163,99	265,65	637,20

Продолжение таблицы 13-03-003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-03-003-5	13-03-003-6	13-03-003-7	13-03-003-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,22	3,24	3,25	3,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,03	0,03	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	0,65	0,65	0,65	0,65
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,02	0,02	0,02	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
113-0122	Отвердитель N 1	т	46410,00				0,0004
113-0156	Растворитель марки Р-4	т	9945,00	0,009	0,008	0,011	0,002
113-0210	Эмаль ЭП-773 зеленая	т	50830,00				0,01
113-0223	Эмаль ХВ-785 белая	т	25156,00	0,022			
113-0226	Эмаль ХВ-124 голубая	т	24310,00		0,019		
113-0228	Эмаль ХВ-125 серебристая	т	19945,00			0,023	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		26,21	26,37	26,46	26,54
	Эксплуатация машин	руб		6,13	6,13	6,13	5,29
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		642,94	541,45	568,14	546,75
	Всего, прямые затраты	руб		675,28	573,95	600,73	578,58

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Продолжение таблицы 13-03-003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-03-003-9	13-03-003-10	13-03-003-11	13-03-003-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		7,45	3,26	4,64	2,54
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04	0,02	0,02	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	0,65	0,65	0,65	1,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,03	0,01	0,01	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1290	Толуол каменистоугольный и сланцевый марки А	т	4199,00				0,002
113-0122	Отвердитель N 1	т	46410,00	0,0006	0,0003	0,00096	
113-0156	Растворитель марки Р-4	т	9945,00	0,004	0,0012	0,00226	
113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	49725,00			0,0113	
113-0284	Эмаль эпоксидная ЭП-1236	т	38409,00	0,04			
113-0285	Эмаль эпоксидная ЭП-1294	т	41076,00		0,02		
113-0351	Органо-силикатная композиция ОС-51-03	т	86362,00				0,018
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		60,64	26,54	37,77	20,68
	Эксплуатация машин	руб		6,97	5,29	5,29	9,52
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		1603,99	847,37	628,92	1562,92
	Всего, прямые затраты	руб		1671,60	879,20	671,98	1593,12

Продолжение таблицы 13-03-003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-03-003-13	13-03-003-14	13-03-003-15	13-03-003-16
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,54	7,45	3,24	3,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04	0,03	0,03	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	1,12	0,65	0,65	0,65
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,03	0,02	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1290	Толуол каменистоугольный и сланцевый марки А	т	4199,00	0,002			
113-0077	Ксолол нефтяной марки А	т	5226,00		0,003	0,004	0,0018
113-0086	Лак ХП-734 марка А, сорт I	т	24310,00		0,032		
113-0249	Эмаль ХП-799	т	28730,00			0,029	
113-0288	Эмаль на основе хлорсульфированного полиэтилена ХП-7120	т	41951,00				0,015
113-0295	Органо-силикатная композиция ОС-12-03	т	64090,00	0,018			
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		20,68	60,64	26,37	26,37
	Эксплуатация машин	руб		9,52	6,13	6,13	6,13
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		1162,02	804,85	854,87	638,68
	Всего, прямые затраты	руб		1192,22	870,82	886,57	671,18

Продолжение таблицы 13-03-003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-03-003-17	13-03-003-18	13-03-003-19
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,24	7,45	3,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,04	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	0,65	1,12	2,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,02	0,03	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-0002	Ацетон технический сорт высший	т	9675,00		0,002	
113-0156	Растворитель марки Р-4	т	9945,00			0,0027
113-0180	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	44219,00	0,002	0,002	
113-0286	Эмаль эпоксидная БЭП 610 "Эпобен"	т	64613,00		0,04	
113-0289	Эмаль феноло-формальдегидная ФЛ-412	т	55308,00	0,02		
113-0290	Эмаль на сополимерах винилхлоридная ХС-436	т	51540,00			0,027
113-0401	Отвердитель амфо-фенольный АФ-2	т	51361,00			0,0006

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-03-003-17	13-03-003-18	13-03-003-19
	Оплата труда рабочих-строителей			26,37	60,64	26,37
	Эксплуатация машин			6,13	9,52	16,51
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб.		1194,60	2692,31	1449,25
	Всего, прямые затраты	руб.		1227,10	2762,47	1492,13

Продолжение таблицы 13-03-003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-03-003-20	13-03-003-21	13-03-003-22
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,24	5,38	7,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,02	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	0,65	0,65	1,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-0002	Апетон технический сорт высший	т	9675,00			0,002
113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	5226,00		0,0014	
113-0122	Отвердитель N 1	т	46410,00	0,0008		
113-0156	Растворитель марки Р-4	т	9945,00	0,0015		
113-0180	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	44219,00			0,002
113-0245	Эмаль ПФ-133 темно-серая	т	26299,00		0,009	
113-0287	Эмаль эпоксидная БЭП 5297 "Эповин"	т	62810,00			0,04
113-0291	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-7141	т	36169,00	0,015		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		26,37	43,79	60,64
	Эксплуатация машин	руб.		5,29	5,29	9,52
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб.		594,59	244,01	2620,19
	Всего, прямые затраты	руб.		626,25	293,09	2690,35

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-13-03-004

Окраска металлических огрунтованных поверхностей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подготовка окрасочных агрегатов. 02. Приготовление состава. 03. Нанесение окрасочного состава. 04. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов. 05. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска металлических огрунтованных поверхностей

эмалью	
13-03-004-1	ХС-436
13-03-004-2	ХС-759
13-03-004-3	ХВ-7141
13-03-004-4	ХВ-1120
13-03-004-5	ХВ-785
13-03-004-6	ХВ-124
13-03-004-7	ХВ-125
13-03-004-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784

Окраска металлических огрунтованных поверхностей

эмалью	
13-03-004-9	ЭП-773
13-03-004-10	ЭП-1236
13-03-004-11	ЭП-1294

13-03-004-12 Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпательной ЭП-0010

Окраска металлических огрунтованных поверхностей

эмалью	
13-03-004-13	ЭП-5116
13-03-004-14	ЭП-140

Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией

13-03-004-15	ОС-51-03
13-03-004-16	ОС-12-01
13-03-004-17	ОС-12-03

Окраска металлических огрунтованных поверхностей

эмалью	
13-03-004-18	ВЛ-515
13-03-004-19	ХП-7120
13-03-004-20	ХП-799
13-03-004-21	КО-811
13-03-004-22	КО-88

Окраска металлических огрунтованных поверхностей

13-03-004-23	краской БТ-177 серебристой
13-03-004-24	пастой огнезащитной ВПМ-2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей

эмалью	
13-03-004-25	ФЛ-412
13-03-004-26	ПФ-115

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-03-004-1	13-03-004-2	13-03-004-3	13-03-004-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,78	2,52	2,54	2,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04	0,03	0,02	0,03

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-03-004-1	13-03-004-2	13-03-004-3	13-03-004-4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	1,95	0,65	1,12	0,65
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,03	0,02	0,01	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ						
113-0122	Отвердитель N 1	т	46410,00			0,00062	
113-0156	Растворитель марки Р-4	т	9945,00	0,0027	0,004	0,001	0,013
113-0240	Эмаль ХС-759 белая	т	28730,00		0,019		
113-0290	Эмаль на сополимерах винилхлорида ХС-436	т	51540,00	0,027			
113-0291	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-7141	т	36169,00			0,0095	
113-0292	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120	т	33608,00				0,026
113-0401	Отвердитель амино-фенольный АФ-2	т	51361,00	0,0005			
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		22,63	20,51	20,68	19,94
	Эксплуатация машин	руб		14,02	6,13	7,84	6,13
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		1444,11	585,65	382,33	1003,10
	Всего, прямые затраты	руб		1480,76	612,29	410,85	1029,17

Продолжение таблицы 13-03-004

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-03-004-5	13-03-004-6	13-03-004-7	13-03-004-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,47	2,47	2,47	2,48
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,03	0,03	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	0,65	0,65	0,65	0,65
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,02	0,02	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ						
113-0089	Лак ХВ-784	т	18269,00				0,023
113-0156	Растворитель марки Р-4	т	9945,00	0,009	0,008	0,011	0,012
113-0223	Эмаль ХВ-785 белая	т	25156,00	0,022			
113-0226	Эмаль ХВ-124 голубая	т	24310,00		0,019		
113-0228	Эмаль ХВ-125 серебристая	т	19945,00			0,023	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		20,11	20,11	20,11	20,19
	Эксплуатация машин	руб		6,13	6,13	6,13	6,13
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		642,94	541,45	568,14	539,53
	Всего, прямые затраты	руб		669,18	567,69	594,38	565,85

Продолжение таблицы 13-03-004

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-03-004-9	13-03-004-10	13-03-004-11	13-03-004-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,47	4,64	3,26	4,64
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,04	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	1,12	0,65	0,65	0,65
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,03	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
113-0122	Отвердитель N 1	т	46410,00	0,0004	0,0005	0,00025	0,001
113-0156	Растворитель марки Р-4	т	9945,00		0,0015	0,001	0,0023
113-0158	Растворитель марки N 646	т	11050,00	0,002			
113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	49725,00				0,011
113-0210	Эмаль ЭП-773 зеленая	т	50830,00	0,01			
113-0284	Эмаль эпоксидная ЭП-1236	т	38409,00		0,04		
113-0285	Эмаль эпоксидная ЭП-1294	т	41076,00			0,02	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		20,11	37,77	26,54	37,77
	Эксплуатация машин	руб		7,84	6,97	5,29	5,29
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		548,96	1574,49	843,07	616,26
	Всего, прямые затраты	руб		576,91	1619,23	874,90	659,32

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Продолжение таблицы 13-03-004

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-03-004-13	13-03-004-14	13-03-004-15	13-03-004-16
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,83	2,48	2,54	2,54
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,02	0,04	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	1,12	1,12	1,12	1,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1290	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А	т	4199,00			0,002	0,002
113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	5226,00	0,0027			
113-0122	Отвердитель N 1	т	46410,00		0,00047		
113-0157	Растворитель марки Р-5	т	9392,50		0,0024		
113-0211	Эмаль ЭП-140 защитная	т	80665,00		0,015		
113-0213	Эмаль ЭП-5116 черная	т	40333,00	0,009			
113-0350	Органо-силикатная композиция ОС-12-01	т	57374,00				0,018
113-0351	Органо-силикатная композиция ОС-51-03	т	86362,00			0,018	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		31,18	20,19	20,68	20,68
	Эксплуатация машин	руб		7,84	7,84	9,52	9,52
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		377,11	1254,33	1562,92	1041,13
	Всего, прямые затраты	руб		416,13	1282,36	1593,12	1071,33

Продолжение таблицы 13-03-004

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-03-004-17	13-03-004-18	13-03-004-19	13-03-004-20
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,54	2,47	3,24	2,47
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04	0,03	0,03	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	1,12	0,65	0,65	0,65
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,03	0,02	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1290	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А	т	4199,00	0,002			
113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	5226,00			0,0015	0,004
113-0249	Эмаль ХП-799	т	28730,00				0,029
113-0288	Эмаль на основе хлорсульфированного полиэтилена ХП-7120	т	41951,00			0,012	
113-0295	Органо-силикатная композиция ОС-12-03	т	64090,00	0,018			
113-0347	Эмаль ВЛ-515	т	26441,00		0,023		
113-0348	Растворитель Р-60	т	22056,00		0,007		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		20,68	20,11	26,37	20,11
	Эксплуатация машин	руб		9,52	6,13	6,13	6,13
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		1162,02	762,53	511,25	854,07
	Всего, прямые затраты	руб		1192,22	788,77	543,75	880,31

Продолжение таблицы 13-03-004

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-03-004-21	13-03-004-22	13-03-004-23
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,43	2,45	2,88
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,02	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	0,65	0,65	1,40
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	24310,00			0,009
113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	5226,00	0,004		0,0013
113-0157	Растворитель марки Р-5	т	9392,50		0,003	
113-0250	Эмаль КО-88 кремнийорганическая термостойкая серебристая	т	89505,00		0,015	
113-0251	Эмаль КО-811 зеленая	т	101660,00	0,019		

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-03-004-21	13-03-004-22	13-03-004-23
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		19,78	19,94	23,44
	Эксплуатация машин	руб		5,29	5,29	10,20
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		1952,44	1370,76	225,58
	Всего, прямые затраты	руб		1977,51	1395,99	259,22

Продолжение таблицы 13-03-004

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-03-004-24	13-03-004-25	13-03-004-26
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		106,20	3,24	3,83
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,71	0,03	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,91	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5,42	1,12	0,65	0,65
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,80	0,02	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1292	Уайт-спирит	т	8455,00			0,0014
101-1761	Паста огнестойкая вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2	т	39780,00	0,60		
113-0180	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	44219,00		0,0017	
113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	40571,00			0,019
113-0289	Эмаль феноло-формальдегидная ФЛ-412	т	55308,00		0,017	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		864,47	26,37	31,18
	Эксплуатация машин	руб		240,10	6,13	5,29
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		7,97	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		23868,00	1015,41	782,69
	Всего, прямые затраты	руб		24972,57	1047,91	819,16

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-13-03-005

Шпатлевка поверхностей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Приготовление шпатлевочных составов. 02. Приготовление грунта. 03. Нанесение грунта. 04. Нанесение шпатлевки вручную.
05. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² шпатлюемой поверхности

13-03-005-1	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм	13-03-005-4	на основе смолы ЭД-20 (ЭД-16) толщиной слоя 1 мм
13-03-005-2	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке	13-03-005-5	эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм
13-03-005-3	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой толщиной слоя 30 мм по арматурной сетке	13-03-005-6	шпатлевка поверхностей замазкой "Арзамит-5"

Шпатлевка поверхностей составом

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-03-005-1	13-03-005-2	13-03-005-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		53,82	10,39	295,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,66	1,21	31,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,03	0,01	0,40
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,11	0,03	0,67
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	3,00	1,00	30,00
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,63	0,20	1,44
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0870	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками N 50 оцинкованная	м ²	2,54			102,00
113-0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	7589,10	0,028	0,009	0,289
113-0170	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	4200,80	0,1875	0,0625	1,94
113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замазки	т	1359,70	0,375	0,125	3,818
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		506,45	97,77	2777,83
	Эксплуатация машин	руб		87,63	28,36	476,50
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,26	0,09	3,50
	Материальные ресурсы	руб		1510,03	504,81	15793,21
	Всего, прямые затраты	руб		2104,11	626,94	19047,54

Продолжение таблицы 13-03-005

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-03-005-4	13-03-005-5	13-03-005-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		53,46	84,96	106,84
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,63		3,9	
			8,76	4		
			9,41			4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,31	4,26	4,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,07	0,01	0,04
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,04	0,05	0,14
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	3,00	4,00	4,00
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,24	0,25	0,72
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-0003	Ацетон технический сорт I	т	7959,40	0,01425	0,0462	
113-0044	Замзка "Арзамит-5": порошок	т	10259,00			0,429
113-0045	Замзка "Арзамит-5": раствор	т	19800,00			0,321
113-0122	Отвердитель N 1	т	46410,00		0,01122	
113-0152	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	53063,00	0,095		
113-0163	Смола эпоксидная марки ЭД-20	т	59032,00	0,095		
113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	49723,00		0,132	
113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замазки	т	1359,70	0,1425	0,171	
113-0338	Дибутилфталат технический, сорт I	т	20659,00	0,095		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		468,31	733,20	1085,36
	Эксплуатация машин	руб		58,40	64,40	106,75
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,61	0,09	0,35
	Материальные ресурсы	руб		12918,82	7684,65	10756,91
	Всего, прямые затраты	руб		13445,53	8482,25	11869,02

РАЗДЕЛ 04. ГУММИРОВАНИЕ (ОБКЛАДКА ЛИСТОВЫМИ РЕЗИНАМИ И ЖИДКИМИ РЕЗИНОВЫМИ СМЕСЯМИ)

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-13-04-001Обкладка оборудования и труб диаметром
более 500 мм**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Приготовление клея. 02. Подготовка ленточек и шпонок. 03. Прокладка ленточек и шпонок. 04. Грунтовка поверхности. 05. Раскрой заготовок. 06. Дублирование резины. 07. Приклейка резины. 08. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² обкладываемой поверхности

13-04-001-1	Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм полуэбонитом 1731 в 3 слоя на клею 2572	13-04-001-6	51-1626 в 2 слоя по подслою полуэбонита ИРП-1395 на клею 2572
13-04-001-2	Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм полуэбонитом ИРП-1394 в 2 слоя по подслою полуэбонита ИРП-1395 на клею 2572	13-04-001-7	Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм полуэбонитом 60-344 в 3 слоя на клею 2572
13-04-001-3	Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм полуэбонитом 51-1629 в три слоя на клею 2572	Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм резиной ИРП-1390 в 2 слоя по подслою	
Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм эбонитом		13-04-001-8	эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508
13-04-001-4	51-1626 в 3 слоя на клею 2572	13-04-001-9	полуэбонита 1751-7 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508
13-04-001-5	51-1627 в 3 слоя на клею 2572		

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-04-001-1	13-04-001-2	13-04-001-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,45	3,45	3,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,73	4,6	4,6	4,6
			10,79	5,2		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,34	0,39	0,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчик 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01
331701	Установки для приготовления клея	маш.-ч	17,05	0,32	0,37	0,30
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1745	Бензин растворитель	т	6682,60	0,00228	0,00264	0,00216
113-0328	Полуэбонит 1751-7	кг	23,49	7,59		
113-0329	Полуэбонит 51-1629	кг	29,50			7,20
113-0331	Полуэбонит ИРП-1394-1	т	24017,00		0,00626	
113-0332	Полуэбонит ИРП-1395-1	т	28086,00		0,00248	
113-0333	Клей резиновый N 2572-1	кг	8,74	0,19	0,20	0,18
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		37,23	33,57	33,57
	Эксплуатация машин	руб		7,23	8,08	6,89
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		195,19	239,39	228,40
	Всего, прямые затраты	руб		239,65	281,04	268,86

Продолжение таблицы 13-04-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-04-001-4	13-04-001-5	13-04-001-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,45	3,45	3,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,73	4,6	4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,41	0,41	0,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчик 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01
331701	Установки для приготовления клея	маш.-ч	17,05	0,39	0,39	0,37
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1745	Бензин растворитель	т	6682,60	0,00276	0,00276	0,00264
113-0322	Эбонит 51-1627	т	24831,00		0,00937	
113-0323	Эбонит 51-1626	т	23943,00	0,00931		0,00321
113-0332	Полуэбонит ИРП-1395-1	т	28086,00			0,00248
113-0333	Клей резиновый N 2572-1	кг	8,74	0,23	0,23	0,22
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		33,57	33,57	33,57
	Эксплуатация машин	руб		8,42	8,42	8,08
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		243,36	253,12	166,07
	Всего, прямые затраты	руб		285,35	295,11	207,72

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Продолжение таблицы 13-04-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-04-001-7	13-04-001-8	13-04-001-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,45	3,33	3,33
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,73	4,6	4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,36	0,34	0,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01
331701	Установки для приготовления клея	маш.-ч	17,05	0,34	0,32	0,29
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1745	Бензин растворитель	т	6682,60	0,0024	0,00228	0,00204
113-0319	Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ИРП-1390-6, 60-341	т	31813,00		0,00458	0,00458
113-0322	Эбонит 51-1627	т	24831,00		0,00312	
113-0326	Полуэбонит 60-344	кг	31,08	8,10		
113-0328	Полуэбонит 1751-7	кг	23,49			2,55
113-0333	Клей резиновый N 2572-1	кг	8,74	0,20	0,08	0,06
113-0334	Клей резиновый N 4508	кг	9,32		0,11	0,11
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		33,57	32,40	32,40
	Эксплуатация машин в том числе	руб		7,57	7,23	6,71
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		269,54	240,16	220,80
	Всего, прямые затраты	руб		310,68	279,79	259,91

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-13-04-002

Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подготовка клеев. 02. Грунтовка поверхности. 03. Раскрой резиновых заготовок. 04. Дублирование резины. 05. Приклейка резины. 06. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² обкладываемой поверхности

13-04-002-1	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм резиной 60-341 в 2 слоя через подслоу полуэбонита 60-344 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508	13-04-002-8	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм полуэбонитом ИРП-1391 в 3 слоя на клею 2572
13-04-002-2	эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508	13-04-002-9	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм эбонитом 51-1627 в 2 слоя через подслоу полуэбонита ИРП-1395 на клею 2572
13-04-002-3	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм эбонитом 51-1627 в 2 слоя на клею 2572	13-04-002-10	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм полуэбонитом ИРП-1394 в 2 слоя через подслоу полуэбонита ИРП 1395 на клею 2572
13-04-002-4	3 слоя на клею 2572	13-04-002-11	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм полуэбонитом 51-1574 в 3 слоя на клею 2572
13-04-002-5	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм эбонитом 51-1626 в 3 слоя на клею 2572		Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм резиной ИРП-1390 в
13-04-002-6	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм резиной 2566 в 2 слоя через подслоу полуэбонита 60-344 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508	13-04-002-12	2 слоя через подслоу полуэбонита ИРП-1391 на клею 2572
13-04-002-7	эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508	13-04-002-13	3 слоя на клею 2572

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-04-002-1	13-04-002-2	13-04-002-3	13-04-002-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,16	6,16	5,48	6,38
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,24	4,3	4,3	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,30	0,30	0,22	0,30
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01	0,01
331701	Установки для приготовления клея	маш.-ч	17,05	0,28	0,28	0,20	0,28
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1745	Бензин растворитель	т	6682,60	0,00266	0,00266	0,0014	0,00204
113-0319	Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ИРП-1390-6, 60-341	т	31813,00	0,00507	0,00507		
113-0322	Эбонит 51-1627	т	24831,00		0,00313	0,00626	0,00939
113-0326	Полуэбонит 60-344	кг	31,08	3,07			
113-0333	Клей резиновый N 2572-1	кг	8,74	0,09	0,09	0,11	0,15
113-0334	Клей резиновый N 4508	кг	9,52	0,04	0,04		

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-04-002-1	13-04-002-2	13-04-002-3	13-04-002-4
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		56,92	56,92	50,64	58,95
	Эксплуатация машин	руб		6,54	6,54	5,18	6,54
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		275,66	257,96	165,76	248,10
	Всего, прямые затраты	руб		339,12	321,42	221,58	313,59

Продолжение таблицы 13-04-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-04-002-5	13-04-002-6	13-04-002-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,38	6,16	6,16
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,24	4,3		
			9,73		4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,30	0,30	0,30
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01
331701	Установки для приготовления клея	маш.-ч	17,05	0,28	0,28	0,28
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1745	Безин растворитель	т	6682,60	0,00204	0,00206	0,00206
113-0320	Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) 2566-10	т	42418,00		0,00452	0,00452
113-0322	Эбонит 51-1627	т	24831,00			0,00313
113-0323	Эбонит 51-1626	т	23943,00	0,00933		
113-0326	Полуэбонит 60-344	кг	31,08		2,58	
113-0333	Клей резиновый N 2572-1	кг	8,74	0,15	0,09	0,09
113-0334	Клей резиновый N 4508	кг	9,52		0,04	0,04
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		58,95	59,94	59,94
	Эксплуатация машин	руб		6,54	6,54	6,54
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		238,33	286,86	284,39
	Всего, прямые затраты	руб		303,82	353,34	350,87

Продолжение таблицы 13-04-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-04-002-8	13-04-002-9	13-04-002-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,38	6,38	6,38
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,73	4,6	4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,30	0,30	0,30
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01
331701	Установки для приготовления клея	маш.-ч	17,05	0,28	0,28	0,28
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1745	Безин растворитель	т	6682,60	0,00203	0,00205	0,00205
113-0322	Эбонит 51-1627	т	24831,00		0,00626	
113-0330	Полуэбонит ИРП-1391-8	т	26959,00	0,00786		
113-0331	Полуэбонит ИРП-1394-1	т	24017,00			0,00711
113-0332	Полуэбонит ИРП-1395-1	т	28086,00		0,00294	0,00294
113-0333	Клей резиновый N 2572-1	кг	8,74	0,15	0,15	0,15
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		62,08	62,08	62,08
	Эксплуатация машин	руб		6,54	6,54	6,54
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		226,78	253,02	268,34
	Всего, прямые затраты	руб		295,40	321,64	336,96

Продолжение таблицы 13-04-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-04-002-11	13-04-002-12	13-04-002-13
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,38	6,38	6,16
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,73	4,6	4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,30	0,30	0,30
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01
331701	Установки для приготовления клея	маш.-ч	17,05	0,28	0,28	0,28
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-04-002-11	13-04-002-12	13-04-002-13
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1290	Толуол камешноугольный и сланцевый марки А	т	4199,00			0,00001
101-1745	Бензин растворитель	т	6682,60	0,00203	0,00206	0,00206
113-0319	Смесь резиновые товарные каладрованные (невулканизированные) ИРП-1390-6, 60-341	т	31813,00		0,00522	0,0078
113-0329	Полузбонит 51-1629	кг	29,50	8,18		
113-0330	Полузбонит ИРП-1391-8	т	26959,00		0,00262	
113-0333	Клей резиновый N 2572-1	кг	8,74	0,15	0,15	0,15
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		62,08	62,08	59,94
	Эксплуатация машин	руб		6,54	6,54	6,54
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		256,19	251,77	263,26
	Всего, прямые затраты	руб		324,81	320,39	329,74

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-13-04-003

Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2

СОСТАВ РАБОТ:

01. Приготовление клеев. 02. Грунтовка поверхности. 03. Раскрой заготовок. 04. Дублирование резины. 05. Приклейка резины. 06. Битовка и разбитовка. 07. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² обкладываемой поверхности

13-04-003-1 Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2 резиной 60-341 в 2 слоя через подслоу эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 3572 и дублированием клеем 4508

13-04-003-4 Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2 резиной 60-341 в 2 слоя через подслоу полуэбонита 60-344 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508

Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2 эбонитом 51-1627 в

Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2 полуэбонитом 60-344 в

13-04-003-2 2 слоя на клею 2572

13-04-003-5 2 слоя на клею 2572

13-04-003-3 3 слоя на клею 2572

13-04-003-6 3 слоя на клею 2572

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-04-003-1	13-04-003-2	13-04-003-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		28,42	27,87	28,42
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,38	5	5	5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,30	0,30	0,30
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01
331701	Установки для приготовления клея	маш.-ч	17,05	0,28	0,28	0,28
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0622	Мягкаяль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	81,81	1,00	1,00	1,00
101-1745	Бензин растворитель	т	6682,60	0,00358	0,00229	0,00349
113-0319	Смесь резиновые товарные каладрованные (невулканизированные) ИРП-1390-6, 60-341	т	31813,00	0,00978		
113-0322	Эбонит 51-1627	т	24831,00	0,00604	0,01208	0,01812
113-0333	Клей резиновый N 2572-1	кг	8,74	0,13	0,17	0,25
113-0334	Клей резиновый N 4508	кг	9,52	0,09		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		295,00	289,29	295,00
	Эксплуатация машин	руб		6,54	6,54	6,54
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		568,84	398,56	557,26
	Всего, прямые затраты	руб		870,38	694,39	858,80

Продолжение таблицы 13-04-003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-04-003-4	13-04-003-5	13-04-003-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		28,42	27,87	28,42
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,38	5	5	5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,30	0,30	0,30
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01
331701	Установки для приготовления клея	маш.-ч	17,05	0,28	0,28	0,28
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0622	Мягкаяль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	81,81	1,00	1,00	1,00
101-1745	Бензин растворитель	т	6682,60	0,00358	0,00229	0,00349

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-04-003-4	13-04-003-5	13-04-003-6
113-0319	Смесь резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ИРП-1390-6, 60-341	т	31813,00	0,00978		
113-0326	Полубонит 60-344	кг	31,08	4,97	9,95	14,92
113-0333	Клей резиновый N 2572-1	кг	8,74	0,13	0,17	0,25
113-0334	Клей резиновый N 4508	кг	9,52	0,09		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		295,00	289,29	295,00
	Эксплуатация машин	руб		6,54	6,54	6,54
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		573,33	407,85	571,03
	Всего, прямые затраты	руб		874,87	703,68	872,57

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-13-04-004 Вулканизация резиновой обкладки

СОСТАВ РАБОТ:

01. Вулканизация обкладки. 02. Контроль качества. 03. Устранение дефектов. 03. Вулканизация заплаток.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² вулканизируемой поверхности

Вулканизация резиновой обкладки в котле под давлением, продолжительностью процесса

13-04-004-2 4,1 час

13-04-004-1 6,5 час

13-04-004-3 Вулканизация резиновой обкладки открытым способом, продолжительностью процесса 26 час

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-04-004-1	13-04-004-2	13-04-004-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		0,50	0,50	1,97
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		11,82	5,7	5,7	5,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,99	3,22	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
332222	Автоклав для вулканизации резинового покрытия	маш.-ч	35,50	4,99	3,22	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		5,91	5,91	23,29
	Эксплуатация машин	руб		177,15	114,31	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		183,06	120,22	23,29

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-13-04-005 Гуммирование из растворов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Приготовление грунтовоочного и гуммировочного состава. 02. Грунтовка. 03. Нанесение гуммировочного состава. 04. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² гуммируемой поверхности

Гуммирование из растворов с нанесением герметика

13-04-005-2 51-Г-10 толщиной 1,5 мм

13-04-005-1 У-30М толщиной 1,5 мм

13-04-005-3 Гуммирование из растворов с нанесением гуммировочного состава "Полаи Ц2М" толщиной 3 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-04-005-1	13-04-005-2	13-04-005-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,32	2,63	1,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,22	4,9	4,9	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04	0,11	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчик 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,01	0,06	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,02	0,04	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0198	Герметик марки 51-Г-10	кг	36,47		2,74	
101-0329	Клей 88-СА	кг	34,00	0,20		
101-1941	Герметик У-30м	кг	35,04	2,52		
113-0156	Растворитель марки Р-4	т	9943,00		0,00275	
113-0264	Эфир этиловый технический	т	23230,00	0,0003		
113-0358	Композиция латексные для антикоррозионного эластичного покрытия "Полаи" защитная	кг	47,00			6,50
113-9055	Композиция "А" адгезионная	кг				0,40
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		25,75	26,88	10,22
	Эксплуатация машин	руб		2,72	4,93	1,77
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		102,07	127,28	305,50
	Всего, прямые затраты	руб		130,54	159,09	317,49

РАЗДЕЛ 05. ОКЛЕЕЧНЫЕ ПОКРЫТИЯПоказатели стоимости ресурсов по **Оклеяка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клею 88-СА****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Распаковка и подготовка рулонного материала. 02. Приготовление клея. 03. Грунтовка поверхности. 04. Разметка и раскрой листов. 05. Приклеивание полиизобутиленовых пластин. 06. Сварка листов с прикаткой роликом (расценки 3,4). 07. Приготовление полиизобутиленовой пасты. 08. Раскрой полос. 09. Усиление швов полосами из ПСГ. 10. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² оклеиваемой поверхности

Оклеяка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клею 88-СА с пастой в 1 слой

13-05-001-2 с пастой в 2 слоя
13-05-001-3 со сваркой листов в 1 слой
13-05-001-4 со сваркой листов в 2 слоя

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-05-001-1	13-05-001-2	13-05-001-3	13-05-001-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,56	5,11	5,02	7,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,24	4,3	4,3		
			9,73			4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,02	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01	0,01
333451	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	14,00			0,20	0,40
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	5637,90	0,0003	0,00044	0,00014	0,00028
101-0329	Клей 88-СА	кг	34,00	0,63	1,27	0,63	1,27
113-0264	Эфир этиловый технический	т	23230,00	0,00014	0,00028	0,00014	0,00028
113-0360	Пластины полиизобутиленовые ПСГ	т	24391,00	0,00453	0,00773	0,0044	0,0076
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		23,65	47,22	48,84	78,06
	Эксплуатация машин	руб		1,77	1,77	4,57	7,37
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		136,85	240,70	132,78	236,63
	Всего, прямые затраты	руб		162,27	289,69	186,19	314,06

Показатели стоимости ресурсов по **таблице ТЕР-2001-13-05-002****Оклеяка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Распаковка и подготовка рулонного материала. 02. Приготовление клея (расценки 1-4). 03. Приготовление битумной грунтовки (расценки 5,6). 04. Грунтовка поверхности. 05. Разметка и раскрой листов. 06. Приклеивание полиизобутиленовых пластин. 07. Сварка листов с прикаткой роликом (расценки 3,4). 08. Приготовление полиизобутиленовой пасты (расценки 1-4). 09. Раскрой полос. 10. Усиление швов полосами из ПСГ. 11. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² оклеиваемой поверхностиОклеяка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клею 88-СА с пастой в 1 слой
13-05-002-1 клею 88-СА с пастой в 1 слой
13-05-002-2 клею 88-СА с пастой в 2 слоя13-05-002-3 клею 88-СА со сваркой листов в 1 слой
13-05-002-4 клею 88-СА со сваркой листов в 2 слоя
13-05-002-5 битуме в 1 слой
13-05-002-6 битуме в 2 слоя

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-05-002-1	13-05-002-2	13-05-002-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,57	5,11	5,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,24	4,3	4,3	
			9,73			4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01
333451	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	14,00			0,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	5637,90	0,0003	0,00044	0,00014
101-0329	Клей 88-СА	кг	34,00	0,80	1,60	0,80
113-0264	Эфир этиловый технический	т	23230,00	0,00014	0,00028	0,00014
113-0360	Пластины полиизобутиленовые ПСГ	т	24391,00	0,00453	0,00773	0,0044
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		23,75	47,22	49,04
	Эксплуатация машин	руб		1,77	1,77	4,57
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		142,63	251,92	138,56
	Всего, прямые затраты	руб		168,15	300,91	192,17

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Продолжение таблицы 13-05-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-05-002-4	13-05-002-5	13-05-002-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		7,24		5,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,24		4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01
333451	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	14,00	0,40		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	5637,90	0,00028	0,00003	0,00003
101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	1714,70		0,003	0,006
101-0329	Клей 88-СА	кг	34,00	1,60		
113-0264	Эфир этиловый технический	т	23230,00	0,00028		
113-0360	Пластины полиизобутиленовые ПСГ	т	24391,00	0,0076	0,0048	0,00904
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		70,45	24,12	48,60
	Эксплуатация машин	руб		7,37	1,77	1,77
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		247,85	122,39	230,95
	Всего, прямые затраты	руб		325,67	148,28	281,32

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-13-05-003 Оклеивка поверхностей стеклотканью

СОСТАВ РАБОТ:

01. Разметка и раскрой материала. 02. Приготовление составов. 03. Грузовка поверхности. 04. Приклеивание стеклоткани. 05. Нанесение покрывных слоев. 06. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² оклеиваемой поверхности

13-05-003-1 Оклеивка поверхностей стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по металлической поверхности

13-05-003-5 Оклеивка поверхностей стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20 первый слой

13-05-003-2 шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности

13-05-003-6 смоле ЭД-20 последующие слои

13-05-003-3 Оклеивка поверхностей стеклотканью на нефтебитуме первый слой

13-05-003-4 последующие слои

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-05-003-1	13-05-003-2	13-05-003-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,42	1,46	1,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04	0,04	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,02	0,02	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	1714,70			0,005
113-0122	Отвердитель N 1	т	46410,00	0,00015	0,00016	
113-0156	Растворитель марки Р-4	т	9945,00	0,00054	0,00057	
113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	49725,00	0,0018	0,0019	
113-0317	Ткань стеклотканная конструкционная марки Т-11	м ²	22,02	1,10	1,10	1,10
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		13,36	13,74	11,67
	Эксплуатация машин	руб		1,98	1,98	1,88
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		126,06	131,80	32,79
	Всего, прямые затраты	руб		141,40	147,52	46,34

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Продолжение таблицы 13-05-003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-05-003-4	13-05-003-5	13-05-003-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		0,85	1,80	1,37
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	4,4		
			9,57		4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,07	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,01	0,04	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,02	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	1714,70	0,003		
113-0152	Полыэтиленполиамин (ПЭПА) технической, марка А	т	53063,00		0,00018	0,0001
113-0156	Растворитель марки Р-4	т	9945,00		0,00053	0,00023
113-0163	Смола эпоксидная марки ЭД-20	т	59032,00		0,00179	0,00069
113-0312	Графит измельченный	т	3990,80		0,0006	
113-0317	Ткань стекляная конструкционная марки Т-11	м ²	22,02	1,10	1,10	1,10
113-0338	Дибутилфталат технической, сорт 1	т	20659,00		0,00021	0,00009
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		8,00	17,23	13,11
	Эксплуатация машин	руб		1,88	3,03	1,88
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		29,36	151,44	74,41
	Всего, прямые затраты	руб		39,24	171,70	89,40

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-13-05-004

Оклейка поверхностей поливинилхлоридным
пластикатом

СОСТАВ РАБОТ:

01. Разметка и раскрой листов пластиката. 02. Приклейка пластиката. 03. Сварка листов пластиката. 04. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка поверхности поливинилхлоридным пластикатом на клею 88-СА толщиной слоя

13-05-004-1 3 мм

13-05-004-2 4 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-05-004-1	13-05-004-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		220,00	220,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,73	4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,34	0,43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01
333451	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	14,00	0,13	0,18
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,33	0,42
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	5637,90	0,003	0,003
101-0329	Клей 88-СА	кг	34,00	80,00	80,00
113-0128	Пластикат листовый	т	20995,00	0,48	0,64
113-0264	Эфир этиловый технический	т	23230,00	0,011	0,011
113-0352	Пруток сварочный из винилпласта	т	30953,00	0,016	0,016
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2140,60	2140,60
	Эксплуатация машин	руб		30,47	38,73
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		13565,29	16924,49
	Всего, прямые затраты	руб		15736,36	19103,82

Показатели стоимости ресурсов по таблице **Оклейка поверхностей листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке**
ТЕР-2001-13-05-005**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Очистка асбестовых листов. 02. Разметка и раскрой асбестовых листов. 03. Приготовление клеящего состава. 04. Промазка листов силикатной замазкой. 05. Приклейка листового асбеста. 06. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² оклеиваемой поверхности

13-05-005-1 Оклейка поверхности листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Единица руб.	13-05-005-1
1	Затраты труда рабочих-строителей			0,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.-ч	9,24	4,3
2	Затраты труда машинистов			0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0021	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм	т	7373,50	0,00796
113-0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	7589,10	0,00003
113-0170	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	4200,80	0,00042
113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замазки	т	1359,70	0,0004
	Оплата труда рабочих-строителей		руб	2,22
	Эксплуатация машин		руб	1,88
	в том числе			
	Оплата труда машинистов		руб	0,09
	Материальные ресурсы		руб	61,22
	Всего, прямые затраты		руб	65,32

РАЗДЕЛ 06. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-13-06-001Очистка металлическим песком внутренней
поверхности оборудования и труб

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заправка аппарата песком. 02. Осмотр шланговых соединений. 03. Очистка поверхности. 04. Уборка отработанного песка. 05. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² очищаемой поверхностиОчистка металлическим песком внутренней поверхности
оборудования и труб диаметром

13-06-001-1 более 500 мм

13-06-001-3

более 500 мм со снятие окислы площадью до
50% очищаемой поверхности

13-06-001-2 менее 500 мм и мелких изделий

13-06-001-4

более 500 мм со снятие окислы площадью
более 50% очищаемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-06-001-1	13-06-001-2	13-06-001-3	13-06-001-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		0,39	0,53	0,47	0,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,43	0,55	0,52	0,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,02	0,02	0,03	0,03
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01	0,01
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	96,77	0,35	0,47	0,42	0,53
330100	Аппараты дробеструйные	маш.-ч	41,60	0,29	0,39	0,35	0,44
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06	0,06	0,07	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ						
113-0301	Песок металлический	т	7000,00	0,006	0,006	0,00725	0,00911
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2,94	3,99	3,54	4,37
	Эксплуатация машин	руб		52,81	68,58	63,83	79,90
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		3,25	4,30	3,94	4,90
	Материальные ресурсы	руб		42,00	42,00	50,75	63,77
	Всего, прямые затраты	руб		97,75	114,57	118,12	148,04

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-13-06-002

Очистка кварцевым песком

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заправка аппарата песком. 02. Осмотр шланговых соединений. 03. Очистка поверхности. 04. Уборка отработанного песка. 05. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² очищаемой поверхности

Очистка кварцевым песком

13-06-002-1 сплошных наружных поверхностей

13-06-002-2 решетчатых поверхностей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-06-002-1	13-06-002-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		0,39	0,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,41	0,46
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,02	0,02
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	96,77	0,27	0,32
331411	Аппараты пескоструйный	маш.-ч	6,46	0,22	0,26
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,12	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ				
408-9300	Песок кварцевый марки ЛПК-5	кг		0,20	32,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2,94	5,72
	Эксплуатация машин	руб		39,47	44,57
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		2,55	2,98
	Материальные ресурсы	руб		6,40	7,60
	Всего, прямые затраты	руб		48,81	57,89

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-13-06-003

Очистка поверхности щетками

СОСТАВ РАБОТ:

01. Очистка поверхности. 02. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² очищаемой поверхности

13-06-003-1 Очистка поверхности щетками

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-06-003-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		0,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		6,78
	Всего, прямые затраты	руб		6,78

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-13-06-004 Обеспыливание поверхности

СОСТАВ РАБОТ:

01. Обеспыливание поверхности. 02. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² обеспыливаемой поверхности

13-06-004-1 Обеспыливание поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-06-004-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		0,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,70	0,10
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		0,75
	Эксплуатация машин	руб		0,27
	Всего, прямые затраты	руб		1,02

РАЗДЕЛ 07. ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙПоказатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-13-07-001Обезжиривание поверхностей аппаратов и
трубопроводов диаметром до 500 мм**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов. 02. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² обезжириваемой поверхностиОбезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов
диаметром

13-07-001-2 до 500 мм уайт-спиритом

13-07-001-1 до 500 мм бензином

13-07-001-3 до 500 мм этиловым спиртом

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-07-001-1	13-07-001-2	13-07-001-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		9,08	9,08	9,08
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,03	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,02	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	5637,90	0,032		
101-1292	Уайт-спирит	т	8455,00		0,032	
101-1757	Ветошь	кг	1,78	5,00	5,00	5,00
113-0180	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	44219,00			0,032
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		70,64	70,64	70,64
	Эксплуатация машин	руб		2,61	2,61	2,61
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		189,31	279,46	1423,91
	Всего, прямые затраты	руб		262,56	352,71	1497,16

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-13-07-002Обезжиривание поверхностей аппаратов и
трубопроводов диаметром свыше 500 мм**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов. 02. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² обезжириваемой поверхностиОбезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов
диаметром

13-07-002-2 свыше 500 мм уайт-спиритом

13-07-002-1 свыше 500 мм бензином

13-07-002-3 свыше 500 мм этиловым спиртом

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-07-002-1	13-07-002-2	13-07-002-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,45	4,45	4,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,02	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	5637,90	0,033		
101-1292	Уайт-спирит	т	8455,00		0,033	
101-1757	Ветошь	кг	1,78	5,00	5,00	5,00
113-0180	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	44219,00			0,033
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		34,62	34,62	34,62
	Эксплуатация машин	руб		2,61	2,61	2,61
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		194,95	287,92	1468,13
	Всего, прямые затраты	руб		232,18	325,15	1505,36

РАЗДЕЛ 08. РАЗНЫЕ РАБОТЫПоказатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-13-08-001

Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом

СОСТАВ РАБОТ:

01. Приготовление замазки. 02. Уплотнение штуцеров. 03. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 шт.Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на
13-08-001-1 замазке "Арзамит-5"

13-08-001-2

силикатной замазке

13-08-001-3

эпоксидной замазке

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-08-001-1	13-08-001-2	13-08-001-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,35	2,31	2,48
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,57	4,5	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,08	0,03	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,03	0,01	0,08
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,04	0,01	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0030	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 18,0-25,0 мм	т	23039,00	0,00067	0,00067	0,00067
113-0001	Аэрозил, марка А-175	т	99714,00			0,00009
113-0044	Замазка "Арзамит-5": порошок	т	10259,00	0,00309		
113-0045	Замазка "Арзамит-5": раствор	т	19800,00	0,00249		
113-0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	7589,10		0,00036	
113-0132	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	53063,00			0,00017
113-0163	Смола эпоксидная марки ЭД-20	т	59032,00			0,00176
113-0170	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	4200,80		0,0024	
113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замазки	т	1359,70		0,0058	0,00459
113-0338	Дибутылфталат технический, сорт I	т	20659,00			0,00017
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		22,49	22,11	23,73
	Эксплуатация машин в том числе	руб		4,59	1,86	5,12
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		96,44	36,14	147,08
	Всего, прямые затраты	руб		123,52	68,11	175,93

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-13-08-002

Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке

СОСТАВ РАБОТ:

01. Приготовление замазки. 02. Обмазка штуцеров замазкой. 03. Установка вкладышей. 04. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 штуцер

Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке

13-08-002-4

фарфоровыми

13-08-002-1 керамическими
13-08-002-2 виниловыми
13-08-002-3 дунитовыми

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-08-002-1	13-08-002-2	13-08-002-3	13-08-002-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,02	3,02	3,02	3,02
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,57	4,5	4,5	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,06	0,05	0,06	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,02	0,02	0,02	0,02
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,03	0,02	0,03	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ						
103-1013	Трубы кислотоупорные керамические с раструбами диаметром свыше 100 мм 1 сорта	кг	5,30	4,88			
113-0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	7589,10	0,00047	0,00047	0,00047	0,00047
113-0170	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	4200,80	0,00311	0,00311	0,00311	0,00311
113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замазки	т	1359,70	0,00749	0,00749	0,00749	0,00749
113-0363	Трубы кислотоупорные дунитовые	т	23875,00			0,00488	
113-0364	Трубы кислотоупорные фарфоровые	т	29929,00				0,00458
113-0411	Трубы виниловые	кг	33,28		2,75		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		28,90	28,90	28,90	28,90
	Эксплуатация машин в том числе	руб		3,64	2,80	3,64	2,90
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		52,67	118,33	143,32	163,88
	Всего, прямые затраты	руб		85,21	158,03	175,86	195,58

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-13-08-003Защита штукатуров вкладышами на замаске
"Арзамит-5"

СОСТАВ РАБОТ:

01. Приготовление замаски. 02. Обмазка штукатуров замаской. 03. Установка вкладышей. 04. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 шт.

Защита штукатуров вкладышами на замаске арзамит-5

13-08-003-1 керамическими

13-08-003-2 графитовыми

13-08-003-3 дунитовыми

13-08-003-4 фарфоровыми

13-08-003-5 из пропитанного графитопласти

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-08-003-1	13-08-003-2	13-08-003-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,07	3,07	3,08
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,57	4,5	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,08	0,08	0,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,04	0,04	0,05
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,03	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ					
103-1013	Трубы кислотоупорные керамические с раструбами диаметром свыше 100 мм 1 сорта	кг	5,30	4,88		
113-0044	Замаска "Арзамит-5": порошок	т	10259,00	0,00401	0,00401	0,00401
113-0045	Замаска "Арзамит-5": раствор	т	19800,00	0,00321	0,00321	0,00321
113-0363	Трубы кислотоупорные дунитовые	т	23875,00			0,00488
113-0412	Трубы из пропитанного графита	кг	71,86		3,19	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		29,38	29,38	29,48
	Эксплуатация машин в том числе	руб		3,85	3,85	3,96
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		130,56	333,93	221,21
	Всего, прямые затраты	руб		163,79	367,16	254,65

Продолжение таблицы 13-08-003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-08-003-4	13-08-003-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,08	3,07
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,57	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,09	0,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,05	0,05
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ				
113-0044	Замаска "Арзамит-5": порошок	т	10259,00	0,00401	0,00401
113-0045	Замаска "Арзамит-5": раствор	т	19800,00	0,00321	0,00321
113-0364	Трубы кислотоупорные фарфоровые	т	29929,00	0,00458	
113-0413	Трубы из графитопластовых материалов марки АТМ-1	кг	26,21		3,69
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		29,48	29,38
	Эксплуатация машин в том числе	руб		3,96	3,96
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		241,77	201,41
	Всего, прямые затраты	руб		275,21	234,75

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-13-08-004Разделка швов футеровки замаской
"Арзамит-5"

СОСТАВ РАБОТ:

01. Очистка швов с обработкой раствором кислоты. 02. Приготовление замаски. 03. Промаска швов замаской. 04. Заполнение швов замаской. 05. Очистка поверхности от излишней замаски. 06. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² разделяемой поверхности

13-08-004-1 Разделка швов футеровки на замаску "Арзамит-5" при укладке плитки кислотоупорной керамической, глубиной заполнения швов 15 мм

13-08-004-3

на ребро, глубиной заполнения швов 20 мм

13-08-004-4

в кирпич, глубиной заполнения швов 20 мм

Разделка швов футеровки на замаску арзамит-5 при укладке кирпича кислотоупорного

13-08-004-2 плитка, глубиной заполнения швов 20 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-08-004-1	13-08-004-2	13-08-004-3	13-08-004-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,98	1,98	2,48	3,44
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,73	4,6	4,6	4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04	0,04	0,06	0,07

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-08-004-1	13-08-004-2	13-08-004-3	13-08-004-4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,02	0,02	0,03	0,04
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ						
113-0044	Замазка "Арзамит-5": порошок	т	10259,00	0,00086	0,00179	0,00257	0,00317
113-0045	Замазка "Арзамит-5": раствор	т	19800,00	0,00069	0,00144	0,00205	0,00254
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1298,90	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
113-0180	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	44219,00	0,00004	0,00007	0,00012	0,00015
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		19,27	19,27	24,13	33,47
	Эксплуатация машин	руб		1,96	1,96	2,91	3,01
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		24,26	49,98	72,28	89,45
	Всего, прямые затраты	руб		45,49	71,21	99,32	125,93

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-13-08-005Разделка швов футеровки эпоксидной
замазкой

СОСТАВ РАБОТ:

01. Очистка швов. 02. Приготовление замазки. 03. Прозапка швов замазкой. 04. Заполнение швов замазкой. 05. Очистка поверхности от излишней замазки. 06. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² разделяемой поверхности

13-08-005-1	Разделка швов футеровки на эпоксидной замазке при укладке плиток кислотоупорной керамической, глубиной заполнения швов 15	13-08-005-2	платья, глубиной заполнения швов 20 мм
	Разделка швов футеровки на эпоксидной замазке при укладке кирпича кислотоупорного	13-08-005-3	на ребро, глубиной заполнения швов 20 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-08-005-1	13-08-005-2	13-08-005-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,12	2,39	3,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,73	4,6		
			10,22		4,9	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,06	0,09	0,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	0,04	0,05	0,07
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-0001	Аэросил, марка А-175	т	99714,00	0,00003	0,00005	0,00008
113-0003	Ацетон технический сорт I	т	7959,40	0,00007	0,00015	0,00022
113-0152	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	53063,00	0,00005	0,0001	0,00015
113-0163	Смола эпоксидная марки ЭД-20	т	59032,00	0,0005	0,00104	0,00148
113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замазки	т	1359,70	0,00012	0,00248	0,00356
113-0338	Дибутилфталат технический, сорт I	т	20659,00	0,00005	0,0001	0,00015
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		20,63	24,43	38,43
	Эксплуатация машин	руб		2,17	3,96	4,17
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы	руб		36,91	78,32	113,00
	Всего, прямые затраты	руб		59,71	106,71	155,60

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-13-08-006Искусственная сушка лакокрасочных
покрытий

СОСТАВ РАБОТ:

01. Контроль за температурным режимом и степенью отверждения покрытия.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности

13-08-006-1	Искусственная сушка лакокрасочных покрытий
-------------	--

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-08-006-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
331420	Электрокалориферы производительностью 1000 м ³ /час	маш.-ч	14,05	1,70
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		12,80
	Эксплуатация машин	руб		23,89
	Всего, прямые затраты	руб		36,69

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-13-08-07

Проверка качества резинового покрытия
дефектоскопом

СОСТАВ РАБОТ:

01. Проверка качества резинового покрытия.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности

13-08-007-1 Проверка качества резинового покрытия

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-08-007-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,27
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		17,66
	Всего, прямые затраты	руб		17,66

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-13-08-008

Окисловка швов футеровки на силикатной
замазке

СОСТАВ РАБОТ:

01. Окисловка швов футеровки. 02. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м швов

13-08-008-1 Окисловка швов футеровки на силикатной замазке

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-08-008-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		9,37
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,63	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
113-0071	Кислота серная техническая улучшенная	т	1215,30	0,053
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		80,86
	Эксплуатация машин	руб		0,84
	Материальные ресурсы	руб		64,42
	Всего, прямые затраты	руб		146,12

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-13-08-009 Шлифовка бетонных поверхностей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Шлифовка бетонных поверхностей. 02. Контроль качества.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² шлифуемой поверхности

13-08-009-1 Шлифовка бетонных поверхностей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-08-009-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		80,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	96,77	2,09
340312	Машинны мозаично-шлифовальные	маш.-ч	1,50	32,00
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2109	Карборунд	кг	6,19	2,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		651,53
	Эксплуатация машин	руб		250,25
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		18,31
	Материальные ресурсы	руб		12,38
	Всего, прямые затраты	руб		914,16

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-13-08-010Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого
слоя кварцевым песком

СОСТАВ РАБОТ:

01. Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² поверхности

13-08-010-1 Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-08-010-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		0,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030101	Автопогрузчик 5 т	маш.-ч	91,02	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
408-9300	Песок кварцевый марки ЛПК-5	кг	0,20	4,12
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1,51
	Эксплуатация машин	руб		2,61
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		0,09
	Материальные ресурсы	руб		0,82
	Всего, прямые затраты	руб		4,94

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-13-08-011Испытание на непроницаемость полиизобутиленового
покрытия наливом воды

СОСТАВ РАБОТ:

01. Налив в слив воды. 02. Контроль покрытия после испытания.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² воды

13-08-011-1 Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-08-011-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		0,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3
4	МАТЕРИАЛЫ			
411-0001	Вода	м ³	9,04	1,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		5,12
	Материальные ресурсы	руб		9,04
	Всего, прямые затраты	руб		14,16

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-13-08-012Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов
внутри аппаратов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка и сборка элементов лесов. 02. Устройство настилов, ограждений, ходовых лестниц. 03. Подъем элементов на необходимую высоту. 04. Разборка лесов со спуском, сортировкой и укладкой элементов в штабел.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² вертикальной проекции лесов

Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов

13-08-012-1 высотой до 20 м

13-08-012-2 на каждые 2 м при изменении высоты лесов добавлять или исключать

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-08-012-1	13-08-012-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		61,41	6,14
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,63	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,28	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	2,28	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ				
201-0800	Комплект лесов металлических трубчатых ва комутах (100 м ² вертикальной проекции) без щитов настила	комплект		0,07	0,01
203-0514	Штыи настила	м ²	40,90	40,50	5,10
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		469,79	46,97
	Эксплуатация машин	руб		191,50	24,36
	Материальные ресурсы	руб		1656,43	208,59
	Всего, прямые затраты	руб		2317,74	279,92

РАЗДЕЛ 09. МЕТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-13-09-001 **Металлизация при производстве работ на строительномонтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм**

01. Нанесение покрытия методом электрометаллизации.

СОСТАВ РАБОТ:**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² покрытых**

	Металлизация при производстве работ на строительномонтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм	13-09-001-8	трубопроводов (поворотное положение) диаметром до 100 мм
13-09-001-1	плоских наружных поверхностей	13-09-001-9	трубопроводов (поворотное положение) диаметром до 500 мм
13-09-001-2	криволинейных наружных поверхностей	13-09-001-10	трубопроводов (поворотное положение) диаметром свыше 500 мм
13-09-001-3	металлоконструкций решетчатых	13-09-001-11	стыков сварных трубопроводов диаметром до 100 мм
13-09-001-4	внутренних поверхностей емкостей	13-09-001-12	стыков сварных трубопроводов диаметром до 500 мм
13-09-001-5	наружных сварных монтажных швов	13-09-001-13	стыков сварных трубопроводов диаметром свыше 500 мм
13-09-001-6	внутренних сварных монтажных швов	13-09-001-14	при производстве работ в мастерской плоских поверхностей
13-09-001-7	мелких деталей	13-09-001-15	при производстве работ в мастерской мелких деталей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-09-001-1	13-09-001-2	13-09-001-3	13-09-001-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		0,78	1,16	2,76	1,25
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,22	4,9	4,9	4,9	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,58	0,82	1,95	0,88
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
331200	Установки электрометаллизационные	маш.-ч	80,56	0,27	0,39	0,94	0,42
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,03	0,03	0,06	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1292	Уайт-спирит	т	8455,00	0,0002	0,0002	0,0005	0,0002
113-0154	Проволока алюминиевая (АМЦ), диаметром 1,4-1,8 мм	т	34255,00	0,00061	0,00061	0,00151	0,00061
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		7,97	11,86	28,21	12,78
	Эксплуатация машин	руб		25,18	34,85	81,68	37,27
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		6,25	8,99	21,54	9,67
	Материальные ресурсы	руб		22,59	22,59	55,96	22,59
	Всего, прямые затраты	руб		55,74	69,30	165,85	72,64

Продолжение таблицы 13-09-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-09-001-5	13-09-001-6	13-09-001-7	13-09-001-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,19	1,35	1,29	1,29
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,22	4,9	4,9	4,9	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,88	0,98	0,94	0,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01	0,01
331200	Установки электрометаллизационные	маш.-ч	80,56	0,41	0,46	0,44	0,44
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1292	Уайт-спирит	т	8455,00	0,00036	0,00036	0,00042	0,00036
113-0154	Проволока алюминиевая (АМЦ), диаметром 1,4-1,8 мм	т	34255,00	0,0011	0,0011	0,00126	0,00127
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		12,16	13,80	13,18	13,18
	Эксплуатация машин	руб		38,14	42,17	40,56	40,56
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		9,45	10,59	10,13	10,13
	Материальные ресурсы	руб		40,72	40,72	46,71	46,54
	Всего, прямые затраты	руб		91,82	96,69	100,45	100,28

Продолжение таблицы 13-09-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-09-001-9	13-09-001-10	13-09-001-11	13-09-001-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,09	0,97	1,80	1,55
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,22	4,9	4,9	4,9	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,80	0,71	1,32	1,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,03	0,01
331200	Установки электрометаллизационные	маш.-ч	80,56	0,37	0,33	0,61	0,33

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-09-001-9	13-09-001-10	13-09-001-11	13-09-001-12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05	0,04	0,07	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1292	Уайт-спирит	т	8455,00	0,00031	0,00031	0,00045	0,0004
113-0154	Проволока алюминиевая (АМЦ), диаметром 1,4-1,8 мм	т	34255,00	0,0011	0,00093	0,00135	0,0012
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		11,14	9,91	18,40	15,84
	Эксплуатация машин	руб		34,92	30,85	57,75	47,81
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		8,53	7,62	14,18	12,18
	Материальные ресурсы	руб		40,30	34,48	50,04	44,49
	Всего, прямые затраты	руб		86,36	75,24	126,19	108,14

Продолжение таблицы 13-09-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	13-09-001-13	13-09-001-14	13-09-001-15
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,29	0,37	0,93
1.1	Средний разряд рабочих-строителей			10,22	4,9	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,94	0,30	0,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,01	0,01	0,01
331200	Установки электрометаллизационные	маш.-ч	80,56	0,44	0,13	0,32
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05	0,03	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1292	Уайт-спирит	т	8455,00	0,00036	0,0002	0,00042
113-0154	Проволока алюминиевая (АМЦ), диаметром 1,4-1,8 мм	т	34255,00	0,0011	0,00061	0,00126
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		13,18	3,78	9,50
	Эксплуатация машин	руб		40,56	13,90	28,37
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		10,13	3,06	7,39
	Материальные ресурсы	руб		40,72	22,59	46,71
	Всего, прямые затраты	руб		94,46	40,27	84,58

РАЗДЕЛ 10. НАНЕСЕНИЕ ЛИЦЕВОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ МОНОЛИТНОГО ПОЛА В ПОМЕЩЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ

Показатели стоимости ресурсов по Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного
таблице ТЕР-2001-13-10-001 пола в помещениях с агрессивными средами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Приготовление рабочего состава полимерной композиции. 02. Нанесение лицевого слоя. 03. Удаление с помощью игольчатого валика пузырьков воздуха и растворителя из лицевого слоя.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности

Нанесение лицевого покрытия при устройстве 13-10-001-2 2 мм

монолитного пола в помещениях с агрессивными средами

толщиной лицевого покрытия

13-10-001-1 1 мм

13-10-001-3 3 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	13-10-001-1	13-10-001-2	13-10-001-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		63,10	94,67	126,33
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,82	5,02	6,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,08	0,11	0,14
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,04	0,05	0,06
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	3,48	4,64	5,80
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,26	0,27	0,28
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-9058	Композиция полимерная	кг		132,23	264,46	396,69
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		552,76	829,31	1106,65
	Эксплуатация машин	руб		66,08	81,96	97,84
	в том числе:					
	Оплата труда машинистов	руб		0,70	0,96	1,23
	Всего, прямые затраты	руб		618,84	911,27	1204,49

СОДЕРЖАНИЕ

Разделы	Наименование	Страницы
	Техническая часть	3
1.	Общие указания	3
2.	Затраты на оплату труда	3
3.	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3
4.	Затраты на материалы, изделия и конструкции	3
	РАЗДЕЛ 01. ФУТЕРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	5
13-01-001	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке	5
13-01-002	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке "Арзамит-5"	6
13-01-003	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе	8
13-01-004	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке	9
13-01-005	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке в пустошовку	10
13-01-006	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе в пустошовку	11
13-01-007	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов зам азкой "Арзамит-5"	11
	РАЗДЕЛ 02. КЛАДКА ИЗ КИСЛОУПОРНОГО КИРПИЧА И ФАСОННЫХ КИСЛОУПОРНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	13
13-02-001	Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий на силикатной кислотоупорной замазке	13
13-02-002	Кладка кирпичом кислотоупорным на замазке "Арзамит-5"	13
	РАЗДЕЛ 03. ПОКРЫТИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	14
13-03-001	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	14
13-03-002	Огрунтовка металлических поверхностей	16
13-03-003	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей	18
13-03-004	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей	20
13-03-005	Шпатлевка поверхностей	23
	РАЗДЕЛ 04. ГУММИРОВАНИЕ (ОБКЛАДКА ЛИСТОВЫМИ РЕЗИНАМИ И ЖИДКИМИ РЕЗИНОВЫМИ СМЕСЯМИ)	25
13-04-001	Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм	25
13-04-002	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм	26
13-04-003	Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м ²	28
13-04-004	Вулканизация резиновой обкладки	29
13-04-005	Гуммирование из растворов	29
	РАЗДЕЛ 05. ОКЛЕЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ	30
13-05-001	Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клею 88-СА	30
13-05-002	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм	30
13-05-003	Оклейка поверхностей стеклотканью	31
13-05-004	Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом	32
13-05-005	Оклейка поверхностей листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке	33
	РАЗДЕЛ 06. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	34
13-06-001	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб	34
13-06-002	Очистка кварцевым песком	34
13-06-003	Очистка поверхности щетками	34
13-06-004	Обеспыливание поверхности	35
	РАЗДЕЛ 07. ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ	36
13-07-001	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм	36
13-07-002	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм	36
	РАЗДЕЛ 08. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	37
13-08-001	Уплотнение штуцеров пшуровым асбестом	37
13-08-002	Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке	37
13-08-003	Защита штуцеров вкладышами на замазке "Арзамит-5"	38
13-08-004	Разделка швов футеровки замазкой "Арзамит-5"	38
13-08-005	Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой	39
13-08-006	Искусственная сушка лакокрасочных покрытий	39
13-08-007	Проверка качества резинового покрытия дефектоскопом	40
13-08-008	Окисловка швов футеровки на силикатной замазке	40
13-08-009	Шлифовка бетонных поверхностей	40
13-08-010	Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком	41
13-08-011	Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды	41
13-08-012	Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов	41

Разделы	Наименование	Страницы
	РАЗДЕЛ 09. МЕТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ	42
13-09-001	Металлизация при производстве работ на строительной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм	42
	РАЗДЕЛ 10. НАНЕСЕНИЕ ЛИЦЕВОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ МОНОЛИТНОГО ПОЛА В ПОМЕЩЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ	44
13-10-001	Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами	44
	СОДЕРЖАНИЕ	45