

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-69.86

Коровник на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой
забиркой, перекрытие - деревянное).

Альбом 3

С м е т ы

СФ 584-03
ЦЕНА 2-77

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смоленская ул. 22

Сдано в печать $\overline{x}$ 1986 года

Заказ № 12490 Тираж 150

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-69.86

Коровник на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой,
перекрытие - деревянное)

Альбом 3

С м е т ы

Стоимость:

Общая	114,03 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	105,55 тыс.руб.
Стоимость 1 скотоместа	570,15 руб.
I м2 общей площади	73,39 руб.
I м3 объема здания	19,87 руб.

Разработан институтом
"Севзапгипросельхозстрой"

Утвержден

Министерством сельского хозяйства РСФСР. Приказ № 35 от 29.12.84г.

Введен в действие Севзапгипро-сельхозстроем

Приказ № 5 от 26.04.85 года.

Главный инженер института

Удод

В.М.Козьяков

Главный инженер проекта

Гас

Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела

Сид

З.Ф.Сидорук

сф 684-03

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	№ смет	Наименование	Номера страниц
1	2	3	4
1		Пояснительная записка	4
2		Объектная смета	5
3	I/I	Общестроительные работы	8
4		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I/I	45
5	I/2	Отопление	48
6	I/3	Теплоснабжение калориферов	50
7	I/4	Вентиляция	56
8	Кальк. № I	Узел воздуховода	64
9	I/5	Водопровод подогретой воды	68
10	I/6	Водопровод хозяйственно-питьевой	73
11	I/7	Водопровод горячей воды	79
12	I/8	Производственная канализация	84
13	I/9	Приобретение и монтаж технологического оборудования механизации доения	88
14	I/10	Приобретение и монтаж технологического оборудования стойлового ОСК-25А	92
15	I/11	Приобретение и монтаж технологического оборудования механизация уборка навоза.	96
16	I/12	Электроосвещение	99
17	I/13	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	108
18	I/14	Приобретение и монтаж оборудования автоматизация приточных систем	118
19	I/15	Приобретение и монтаж молниезащиты	127

1	2	3	4
20		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I3I
21	2/1	Вариант на общестроительные работы для минус 40°С	I33
22	2/2	Вариант на устройство стен с трехслойной конструкцией	I40
23	2/3	Приобретение и монтаж технологического оборудования механизации навозоудаления вариант с УН-10	I42

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта: коровник на 200 коров привязного содержания

1. Смета составлена в соответствии с инструкцией СН-227-82 утвержденной постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18 мая 1982 г. № 141 по системе АВС-ЗЕС (редакция 5.2) на ЭВМ ЕС-1033.

2. Сметная стоимость общестроительных работ исчислена по ЕРЕР Госстроя СССР для I территориального района / подрайона I/ и сборникам единичных расценок, привязанных к местным условиям Московской области в ценах и нормах, введенных с 1 января 1984 года.

Потребность всех ресурсов в смете подсчитана по сметным нормам IУ части СНиП издание 1982 года.

3. Накладные расходы приняты на общестроительные работы 16,5%, плановые накопления 8%.

4. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а) производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе 1750 кг/м³.

б) фундаменты бетонные

в) стены - деревянная забирка в кирпичных столбах

г) перекрытие - деревянные балки с накатом из горбыля

д) кровля - из волнистых асбестоцементных листов

Объемы работ в сметах приняты для расчетной температуры минус 30°С.

Для расчетной температуры минус 40°С приложены разделы смет на: фундаменты, стены, перекрытие, покрытие, полы, вентиляцию.

Альбом 5

5.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА
(объектный сметный расчет)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания (стены - кирпичные столбы с бревенчатой забл.рой, перекрытие - деревянное.)

Сметная стоимость 114,03 тыс.руб.
Нормативная условно
-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу - I скотоместо 570,15 руб.
I м2 общей площади здания 73,39 руб.
I м3 объема здания 19,87 руб.

804-2-6986
А.З

Составлена в ценах 1984 года

5

№ смет (смет- ных расче- тов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.						Технико-экономические показатели					
		строи- тель- ные работы	монтаж- ные ра- боты	обору- дова- ние ме- бели и инвен- тарь	прочих затрат	Все- го	В том числе Основ- ной з/пл.	Экспл. машин	НЧП Един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. изм.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Док.см. №1/1	Общестроительные работы	84,30	-	-	-	84,30	-	-	-	коров	200	421,50	
-"-№1/2	Водопровод хозяйствен- но-питьевой	0,54	-	-	-	0,54	-	-	-	"-	"-	2,7	ср с с с
-"-№1/3	Водопровод горячей воды	0,09	-	-	-	0,09	-	-	-	"-	"-	0,45	
-"-№1/4	Водопровод подогретой воды	0,57	-	-	-	0,57	-	-	-	"-	"-	2,85	

Альбом 3

6.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Итого
5	Док. см. №1/5	Производственная канализация	0,13	-	-	-	0,13	-	-	-	коров	200	0,65	
6	№1/6	Теплоснабжение калориферов	2,03	-	-	-	2,03	-	-	-	№1-	"	10,15	801-2-69,86
7	№1/7	Вентиляция	6,69	-	-	-	6,69	-	-	-	№1-	"	33,45	6
8	№1/8	Отопление	0,12	-	-	-	0,12	-	-	-	№1-	"	0,60	
9	№1/9	Электроосвещение	-	6,86	-	-	6,86	-	-	-	№1-	"	34,30	сф 681-03
10	№1/10	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	0,55	0,17	-	0,72	-	-	-	№1-	"	3,6	
11	№1/11	Приобретение и монтаж оборудования автоматизации приточных систем	-	0,16	0,09	-	0,25	-	-	-	№1-	"	1,25	сф 681-03
12	№1/12	Приобретение и монтаж молниезащиты	0,02	0,47	-	-	0,49	-	-	-	№1-	"	2,45	
13	№1/13	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,45	3,42	-	3,87	-	-	-	№1-	"	19,35	
14	№1/14	Приобретение и монтаж технологического оборудования механизации уборки навоза	-	0,33	3,58	-	3,91	-	-	-	№1-	"	19,50	

Альбом 3			7.										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Лок.см. № 1/15	Приобретение и монтаж технологического оборудова- ния бойлового ОСК-25А	-	2,24	1,22	-	3,46	-	-	-	коров 200	17,30	801-2-6986 А. 3
Итого:			94,49	11,06	8,48	-	114,03	-	-	-	коров 200	570,15	

Главный инженер проектной
организации

Козьяков

В.М.Козьяков

7

Главный инженер проекта

Павлов

Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела

Сидорук

З.Ф.Сидорук

Составила старший инженер

Мартынова

Т.Н.Мартынова

Проверила рук.сметной группы

Сафонова

З.В.Сафонова

сф 684-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания (стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие деревянное)

На общестроительные работы.

Сметная стоимость - 84,30 тыс руб.
Нормативная условно-чистая
продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу - I скотоместо 421,5 руб.

I м2 общей площади здания 54,25 руб.
I м3 объема здания 14,69 руб.

Основание: чертежи АС-I + АС18
Составлена в ценах 1984 года

№ п/п	№ преи- скура- тов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество	Стои- мость еди- ниц руб.	Общая стоимость, руб.				ср. смет- ная стои- мость
						Всего	Норм. услов- но-чис- тая про- дукция прямые затраты	В том числе		
								Основ- ная зарпла- та	Эксплуа- тацион- ная машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

А.Подземная часть

Раздел I. Земляные работы

ЕI-276 Предварительная планировка
ЗСН т.32-I площадей бульдозерами
мощностью до 59 кВт.

1000м2 2,30 I,28 3 $\frac{-}{3}$ - $\frac{3}{1}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	ЕІ-230 т.29-1	Разработка грунта бульдозе- рами мощностью до 59 кГ с перемещением до 10 м. грунт 1 группы	1000м3	0,18	37,20	7	$\frac{-}{6}$	-	$\frac{6}{2}$	801-2-63,86 м.з
3	ЕІ-237 т.29-8	На последующие 40 м.	1000м3	0,18	122,00	22	$\frac{-}{22}$	-	$\frac{22}{7}$	
4	ЕІ-65 т.12-5	Разработка грунта 2 группы в котлованах экскаватором емк. ковша 0,25 м3 в отвал	1000м3	0,07	205,00	14	$\frac{-}{14}$	-	$\frac{14}{5}$	сф 681-03
5	ЕІ-65 т.12-5	То же в траншеях	1000м3	0,03	188,00	5	$\frac{-}{5}$	-	$\frac{5}{2}$	
6	ЕІ-948 т.79-2	Доработка грунта в котло- ванах площ. до 5 м2 после разработки экскаватором	100 м3	0,09	115,00	10	$\frac{-}{10}$	10	$\frac{-}{-}$	
7	ЕІ-936 т.78-2	То же, в траншеях	100 м3	0,11	97,00	11	$\frac{-}{11}$	11	$\frac{-}{-}$	сф 681-03
8	ЕІ-960 т.80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами и копание ям глубиной до 1,5 м. грунт 2 группы	100м3	0,41	74,50	31	$\frac{-}{31}$	31	$\frac{-}{-}$	
9	ЕІ-968 т.81-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	100м3	0,09	46,00	4	$\frac{-}{4}$	4	$\frac{-}{-}$	

Альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	Е1-257 т.31-2	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кВт. с перемещением грунта до 10 м. бульдозерами грунт 2 группы	1000м3	0,05	20,80	1	$\frac{-}{1}$	-	$\frac{1}{1}$	801-2-69 86 А.3
11	Е1-1184 т.116-10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты 1,2 групп	100 м3	0,47	9,69	5	$\frac{-}{5}$	3	$\frac{2}{1}$	
12	Е1-231 т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт. с перемещением до 10 м. грунт 2 группы в резерв	1000м3	0,16	38,20	6	$\frac{-}{6}$	-	$\frac{6}{2}$	
13	Е1-238 т.29-9	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 231	1000м3	0,16	35,50	6	$\frac{-}{6}$	-	$\frac{6}{2}$	10
14	Е21-231 т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт. с перемещением до 10 м. грунт 2 группы из резерва	1000м3	0,06	38,20	2	$\frac{-}{2}$	-	$\frac{2}{1}$	ср 681-03
15	Е1-238 т.29-9	Добавлять на каждые последующие 10м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 231	1000м3	0,06	35,50	2	$\frac{-}{2}$	-	$\frac{2}{1}$	
Всего по разделу I:			руб			161	$\frac{-}{128}$	59	$\frac{69}{24}$	

Альбом 3

II.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							801-2-69.86 А.3
		Стоимость общестроитель- ных работ	руб	129					
		Эксплуатация машин	руб	45					
		Заработная плата маши- нистов	руб	24					
		Основная заработная плата	руб	59					
		Всего заработная плата	руб	83					
		Накладные расходы	руб	21					И
		Плановые накопления	руб	11					
		Всего стоимость общестрои- тельных работ	руб	161					
		Раздел 2. Фундаменты							ср 684-03
16	Е6-13 ЭСН т. I-13	Устройство фундаментов-стол- бов из бетона М-100	м3	46,10	34,40	1586	<u>—</u> 144	128	<u>16</u> 5
17	Е6-20 т. I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-100	м3	16,60	31,70	526	<u>—</u> 39	26	<u>13</u> 4
18	Е6-21 т. I-21	Устройство фундаментов лент- точных бутобетонных	м3	16,23	29,60	480	<u>—</u> 39	28	<u>11</u> 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Е6-13 т.4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	100м ²	0,44	86,50	38	$\frac{--}{9}$	9	$\frac{--}{1}$	80-2-69,26 А.3
20	Е8-17 т.4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, толем	100м ²	0,62	236,0	146	$\frac{--}{10}$	7	$\frac{3}{1}$	
21	Е11-11 т.1-11	Устройство подстилающих слоев бетонных под перегородки	м ³	0,46	29,30	13	$\frac{--}{1}$	1	$\frac{--}{1}$	
22	Е6-79 т.9-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	0,17	563,00	96	$\frac{--}{12}$	12	$\frac{--}{1}$	12
23	Е11-50 т.7-1	Тепло-звукоизоляция керамзитом по периметру внутри здания	м ³	43,00	16,10	692	$\frac{--}{124}$	77	$\frac{47}{14}$	ср. ед. изм.
		Всего по разделу 2	руб			4500	$\frac{--}{378}$		$\frac{90}{27}$	
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			3577				
		материалы	руб			535				
		эксплуатация машин	руб			63				

Альбом 3

13.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Заработная плата машинистов	руб			27				804-2-6386 Ал. 3
		Основная заработная плата	руб			288				
		Всего заработная плата	руб			315				
		Накладные расходы	руб			590				
		Плановые накопления	руб			333				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			4500				13 ср 684-03
		Всего по подземной части:	руб			466I	<u>506</u>	347	<u>159</u> 5I	
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			3706				
		материалы	руб			535				
		эксплуатация машин	руб			108				
		заработная плата машинистов	руб			5I				
		основная заработная плата	руб			347				
		Всего заработная плата	руб			398				
		Накладные расходы	руб			6II				
		Плановые накопления	руб			345				

Альбом 3

14.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость обще- строительных работ	руб			4661			801-2-6986 Ал. 3
		Б. Надземная часть							
		Раздел 3 Стены							
24	В8-47 ЭОН т.6-1	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, армированные, при высоте этажа до 4 м.	м3	34,66	39,30	1362	<u>172</u>	143	<u>29</u> 9
25	В8-49 т.6-2	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, неармированные, при высо- те этажа до 4 м.	м3	62,20	37,20	2314	<u>282</u>	229	<u>53</u> 16
26	В8-30 т.5-1	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м.	м3	55,37	34,20	1894	<u>167</u>	122	<u>45</u> 13
27	В8-36 т.5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м.	м3	43,07	34,30	1477	<u>125</u>	90	<u>35</u> 10
28	В10-14 т.2-4 10-15 т.2-5	Заборка стен бревнами д= 220 мм при готовом каткасе	м2	476,20	13,20	6286	<u>1267</u>	1105	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Е26-63 т.11-7	Изоляция стен плоскими а/ц листами	100м2	0,11	64,40	7	$\frac{11}{5}$	5	$\frac{11}{5}$
30	Ц141 П30	Стоимость а/ц листов 10,9 х 1,01 Цена: 6,4:(2,5х1,2)=2,13	м2	11,01	2,13	23	$\frac{11}{1}$	-	$\frac{11}{1}$
31	Е10-28 т.1-10	Укладка бруса под обшивку цоколя	м3	0,20	110,00	22	$\frac{11}{1}$	3	$\frac{11}{1}$
32	Е10-32 т.6-1	Обшивка цоколя досками	м2	93,60	2,14	200	$\frac{11}{24}$	21	$\frac{3}{1}$
33	Е10-32 т.6-1	Устройство сливной доски	м2	31,80	2,14	68	$\frac{11}{8}$	7	$\frac{11}{1}$
34	Е21-89- -69г т.59-19д	Прокладка осмоленной доски с внутренней стороны на- ружных стен	м2	43,20	2,19	95	$\frac{11}{14}$	13	$\frac{11}{1}$
35	Е8-63 т.5-8	Прижимная кирпичная стенка в 1/2 керамического кирпи- ча	100м2	0,11	496,00	54	$\frac{11}{9}$	8	$\frac{11}{1}$
36	Е7-127 т.9-1-1,8	Укладка перемычек массой до шт 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т. и высоте зданий до 30 м.	шт	75,00	1,55	116	$\frac{11}{113}$	35	$\frac{78}{29}$
37	СМЦ9-92	Стоимость ж/б перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5м3 длиной до 3 м	м3	4,81	64,40	310	$\frac{11}{1}$	-	$\frac{11}{1}$

2012-63-86

15

684-03

Альбом 3			16.							10	801-2-63.86 Ал.3
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
38	СМЦ 153-III.3	Стоимость арматуры класса А-3	тн	0,17	250,00	43	==	-	==	16	ср 634-03
39	СМЦ Т 53-III.6	Стоимость АРМ КЛ В I	тн	0,04	321,00	13	==	-	==		
40	Б7-285	Установка крепежных элементов	тн	0,02	362,00	7	== 2	2	==		
41	СМЦ Т6,3-I п.13	Закладные детали	тн	0,02	250,00	5	==	-	==		
42	СМЦ Т6,3-I п.18	Металлизация закладных деталей	тн	0,02	178,00	4	==	-	==		
43	Е10-201 г.37-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	105,03	3,82	401	== 61	48	== 4		
44	Е10-203 г.37-3	Огнезащита обшивки цоколя и сливной доски	100 м2	1,25	12,20	15	== 2	2	==		
45	Е10-20 г.3-3	Острожка бревен	м2	476,20	0,14	67	== 67	67	==		
Всего по разделу 3			руб				18600	== 2321	1900	421 134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							804-2-69.36 А.3
		Стоимость общестроитель- ных работ		руб		14783			
		Материалы		руб		694			
		Эксплуатация машин		руб		207			
		Заработная плата машинистов		руб		134			
		Основная заработная плата		руб		1900			
		Всего заработная плата		руб		2034			
		Накладные расходы		руб		2440			17
		Плановые накопления		руб		1377			
		Всего, стоимость общестроитель- ных работ		руб		18600			
		Раздел 4. Перегородки							
46	ВВ-43 ЭН г.5-8	Перегородки из керамическо- го кирпича, армированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	100м ²	0,15	496,00	74	$\frac{1}{12}$	II	I I I ср 684-03
		Всего по разделу 4	руб			93	$\frac{1}{12}$	II	I I I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ		руб		74			

Альбом 3

18.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы	руб			3			804 2-69 26 Ал. 3
		Эксплуатация машин	руб			1			
		Основная заработная плата	руб			11			
		Всего заработная плата	руб			11			
		Накладные расходы	руб			12			
		Плановые накопления	руб			7			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			93			18
		Раздел 5. Внутренний каркас							
47	Е10-29 ЭСН т.4-2	Установка одинарных стоек из бревен	м3	5,60	64,00	358	<u>72</u>	65	<u>7</u> 2
48	Е10-29 т.4-2	Прогонь из бревен без черепных брусков	м3	15,42	64,00	987	<u>199</u>	179	<u>20</u> 6
49	Е15-201 т.51-1	Огнезащита деревянных конструкций	100м2	0,21	40,50	9	<u>8</u>	7	<u>1</u> -
		Всего по разделу:	руб			1703	<u>279</u>	251	<u>28</u> 5

804 2-69 26
Ал. 3

Альбом 3

19.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							801-2-63.86 А. 3
		Стоимость общестроительных работ			руб	1354			
		Материалы			руб	1074			
		Эксплуатация машин			руб	20			
		Заработная плата машинистов			руб	8			
		Основная заработная плата			руб	251			
		Всего заработная плата			руб	259			
		Накладные расходы			руб	223			19
		Плановые накопления			руб	126			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	1703			
		Раздел 6. Перекрытие							
50	E10-29 ЭСН г.4-2	Балки из бревен без черепных брусков по рубленным стенам	м3	37,38	64,00	2392	<u>—</u> 483	434	<u>49</u> 15
51	E21-93- -69г. г.59-19г	Укладка простильных наков из горбыля 1,29х1,25+0,1х1,12+0,02х1,15	м2	1580.00	1,75	2765	<u>—</u> 206	174	<u>32</u> —

сф 684-03

Альбом 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Е21-105 -69г т.59-21д	Пароизоляция обмазочная из импрегнированной глины т.20 мм 0,03х1,25+0,09х1,12+0,01х1,15	м2	1604,60	0,15	241	<u>176</u>	160	<u>16</u> 1	801-2-69.26 А.3
53	Е12-284 т.9-1	Утепление покрытий плита- ми минераловатными в один слой	100м2	16,05	54,70	878	<u>520</u>	456	<u>64</u> 19	
54	С114-124	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синте- тическом связующем полу- жесткие ГОСТ 9573-81 М-125	м3	264,40	23,40	6187	<u>1</u>	-	<u>1</u> 1	20
55	Е10-201 т.37-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	37,38	3,82	143	<u>21</u>	17	<u>4</u> 1	
56	Е10-203 т.37-3	Огнезащита подшивки из горбыля	100м2	15,80	12,20	193	<u>31</u>	25	<u>6</u> 2	ср 684-03
57	Е7-285 т.17-1	Установка крепежных elemen- тов весом до 5 кг.	т	0,03	362,00	11	<u>3</u>	3	<u>1</u> 1	
58	СМ1 т6.3-1 п.14	Анкерные детали	тн	0,03	576,00	17	<u>1</u>	-	<u>1</u> 1	

Альбом 3

21.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	СМЦ тб.3-1 п.18	Металлизация анкерных деталей	тн	0,03	178,00	5	==	-	==
60	СМЦ п.4-1	Стоимость глины	м3	32,09	5,58	179	==	-	==
Всего по разделу 6:			руб			16373	== 1440	1269	171 37
В том числе:									
Стоимость общестроитель- ных работ			руб			13011			21
Материалы			руб			2558			
Эксплуатация машин			руб			134			
Заработная плата машинистов			руб			37			
Основная заработная плата			руб			1269			
Всего заработная плата			руб			1306			
Стоимость материалов и кон- струкций			руб			6187			
Накладные расходы			руб			2149			
Плановые накопления			руб			1213			

2012-69.26

А.3

11

ср 684,03

Альбом 3

22.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			16373			А.З. 201-2-69 86
		Раздел 7. Покрытие							
61	Е10-70 ЭСН т.11-1	Установка стоек, укладка прогонов с подкосами и стропил	м3	58,88	112,00	6595	$\frac{11}{866}$	742	$\frac{124}{37}$
62	Е10-23 т.3-6	Изготовление и установка кобылок	м2	48,50	3,04	147	$\frac{11}{40}$	39	$\frac{1}{1}$
63	Е12-268 т.7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля	100м2	19,33	230,00	4446	$\frac{11}{543}$	475	$\frac{68}{20}$
64	Е10-71 т.12-1	Слуховые окна	шт	4,00	16,30	65	$\frac{11}{15}$	14	$\frac{1}{1}$
65	С111-395	Присор фрамужный ПФ 2-2	шт	4,00	1,23	5	$\frac{11}{1}$	-	$\frac{1}{1}$
66	Е10-201 т.37-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	59,67	3,82	228	$\frac{11}{34}$	27	$\frac{7}{2}$
67	Е10-203 т.37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	100м2	19,33	12,20	236	$\frac{11}{38}$	31	$\frac{7}{2}$

22

ср. 68403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
68	Е10-32 т.6-1	Обшивка каркасных стен строганными досками	м2	61,50	2,14	132	<u>14</u>	14	<u>2</u> 1	804-2-69.36 Ан.3
69	Е10-23 т.3-6	Устройство карнизов	м2	119,40	3,04	363	<u>99</u>	96	<u>3</u> 1	
70	Е7-285 т.17-1	Установка крепежных элемен- тов	т	0,31	362,00	112	<u>32</u>	29	<u>3</u> 1	23
71	СМЦ тб.3-1 п.14	Анкерные детали	т	0,31	576,00	179	<u>-</u>	-	<u>-</u> 1	
72	СМЦ тб.53-1 п.18	Металлизация анкерных дета- лей	т	0,31	178,00	55	<u>-</u>	-	<u>-</u> 1	ср 684-03
73	Е10-203 т.37-3	Огнезащита обшивки фронто- на	100м2	0,62	12,20	8	<u>1</u>	1	<u>-</u> 1	
74	Е12-277 т.8-2	Устройство обрамления на фасадах: без водосточных труб	100м2	8,34	9,43	79	<u>19</u>	19	<u>-</u> 1	64
75	Е12-280 т.8-5	Покрытие endовых оцинкован- ной сталью	100м2	0,07	192,00	13	<u>3</u>	3	<u>-</u> 1	
Всего по разделу 7:			руб	-	-	15932	<u>1706</u>	-	<u>216</u> 64	

Альбом 3

24.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							801-2-69.86 А.З.
		Стоимость общестроительных работ			руб	12663			
		Материалы			руб	10714			
		Эксплуатация машин			руб	152			
		Заработная плата машинистов			руб	64			
		Основная заработная плата			руб	1490			
		Всего заработная плата			руб	1554			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	5			24
		Накладные расходы			руб	2090			
		Плановые накопления			руб	1179			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	15932			сф 684-03
		Раздел 8. Двери							
7С	Е10-118 ЗСН г.23-3	Установка дверного блока в рубленых деревянных стенах площ. до 3 м ²	м ²	2,06	5,18	11	$\frac{=}{6}$	6	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	Е10-105 т.20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	10,33	1,45	15	$\frac{=}{9}$	6	$\frac{3}{1}$ 801-2-69.26 АА 3
78	Е10-106 т.20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	7,85	1,19	9	$\frac{=}{7}$	4	$\frac{3}{1}$ 801-2-69.26 АА 3
79	Е10-140 т.26-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	м2	10,33	1,34	14	$\frac{=}{2}$	2	$\frac{=}{1}$ 25
80	Е10-141 т.26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3 м2	м2	7,85	0,95	7	$\frac{=}{1}$	1	$\frac{=}{1}$
31	С122-287 т.4 п.44	Блоки дверные Д-39 с простейшей масляной окраской 14-(1,6х0,1х1,02)	м2	12,89	13,84	171	$\frac{=}{1}$	-	$\frac{=}{1}$ СР
32	С122-291 т.4 п.44	Блоки дверные Д-72 с масляной окраской 15,8-(1,63х0,1х1,02)	м2	7,85	15,53	123	$\frac{=}{1}$	-	$\frac{=}{1}$ 681-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
83	СIII-446- -I	Двери входные в здание однопольные	к-т	6,00	6,73	40	- -	-	- -	804-2-69.26 А.З
84	СIII-447- -I	Двери входные в здание двухпольные	к-т	2,00	8,94	18	- -	-	- -	
85	EIO-I36 т.25+5	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	м2	4,13	6,83	28	- 3	3	- -	
86	EIO-I09 т.20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях	м2	3,34	1,34	4	- 2	2	- -	
87	CI22-26I	Стоимость блока ДСI6-9 с простой масляной окрас- кой I5,4-(I,86x0,IxI,02)	м2	3,34	15,2I	5I	- -	-	- -	26
88	СIII-450- -I	Двери для встроенных шка- фов однопольные	к-т	2,00	2,83	6	- -	-	- -	
Всего по разделу 8:			руб	-	-	626	- 30	24	6 2	сф 684-03
В том числе:										
Стоимость общестроитель- ных работ			руб			497				
Материалы			руб			58				
Эксплуатация машин			руб			4				

Альбом 3

27.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Заработная плата машинистов	руб			2			801-2-69.86 А.З	
		Основная заработная плата	руб			24				
		Всего заработной платы	руб			26				
		Стоимость материалов и кон- струкций	руб			412				
		Накладные расходы	руб			82				
		Плановые накопления	руб			47				
		Всего, стоимость общестрой- тельных работ	руб			626			27	
		Раздел 9. Окна								
89	Е10-78 СН г.10-76	Установка оконных блоков в деревянных рубленых стенах со спаренными пере- плетами площадью проемов до 2 м2	м2	73,55	4,78	352	<u>2</u> 249	238	<u>11</u> 3	сф 634-03
90	Е10-74 г.10-72	Установка оконных блоков в каменных стенах со спаренны- ми переплетами площадью проемов до 2 м2	м2	1,36	3,01	6	<u>2</u>	2	11	
91	С122-171 г.4 п.44	Блоки оконные СВД 12-12 с простой масляной окраской	м2	23,64	16,90	400	<u>1</u>	-	11	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	С 122-177 тч. п. 44	Блоки оконные СВД 12-18 с простой масляной окраской 19,1-(1,97x0.1x1,02)	м2	51,27	15,20	779	— —	—	11 11 11
93	С111-437	Скобяные изделия для окон со спаренными двойными переплетами общественных зданий двухстворных с фра- мугами шириной до 2 м.	к-т	34,00	3,38	115	— —	—	11 11
94	Е15-707 т. 201-1- -34	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зда- ниях спаренных, открывающих- ся в размере стороны окон- ным стеклом 3 мм.	100м2	0,75	242,00	182	— 20	19	1 1 28
Всего по разделу:			руб			2960	— 271	259	12 3
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ			руб			2352			ср 681-03
Материалы			руб			340			
Эксплуатация машин			руб			9			
Заработная плата машинистов			руб			3			
Основная заработная плата			руб			259			

801-2-63,86

28

Альбом 3

29.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Всего заработная плата	руб			262			804-2-69.86 А.3	
		Стоимость материалов и кон- струкций	руб			1757				
		Накладные расходы	руб			389				
		Плановые накопления	руб			219				
		Всего, стоимость общестрои- тельных работ	руб			2960				
		Раздел IС. Ворота								
95	Б10-144 ОСН т.27-1	Установка ворот со стальными м2 коробками с раздвижными или распахивающимися неутеплен- ными полотнами и калитками		87,00	3,76	327	= 176	133	43 13	29
96	С122-366	Ворота утепленные с полотна- м2 ми, обшитыми строгаными досками, с калитками марка ВР5-К, ВР6-К марки ВР-5К		87,00	26,40	2297	=	-	=	ср 684-03
97	С1-1-1909	Каркасы ворот раздвижных, распашных, подъем- ных, подъемно-поворотных из т гнутой и горячекатаных про- филей, без механизмов открыва- ния 7		3,40	287,00	999	=	-	=	
98	С111-342	Поковки простые строительные / скобы, закрёпы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	362,00	0,32	116	=	-	=	

Альбом 3

30.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	Е7-285 г.17-1	Установка крепежных элемен- тов	т	0,36	362,00	130	<u>—</u> 36	33	<u>3</u> 1
100	СМЦ ТВЗ-1 п.13	Закладные детали	тн	0,36	250,00	90	<u>—</u> —	—	<u>—</u> —
101	СМЦ ТВЗ-III18	Металлизация закладных деталей	тн	0,36	178,00	64	<u>—</u> —	—	<u>—</u> —
102	БЗ-59 г.7-3	Укладка сетки в местах при- мыкания к кирпичным столбам	т	0,09	194,00	17	<u>—</u> 3	3	<u>—</u> —
Всего по разделу 10:			руб			4999	<u>—</u> 215	169	<u>46</u> 14
В том числе:									
Стоимость общестроитель- ных работ			руб			3041			
Материалы			руб			260			
Эксплуатация машин			руб			32			
Заработная плата машинистов			руб			14			
новная заработная плата			руб			169			
Всего заработная плата			руб			183			
Стоимость материалов и кон- струкций			руб			2413			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб			503			804-2-63.86 А.3
		Плановые накопления	руб			283			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			3827			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			999			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			999			
		Накладные расходы	руб			86			
		Плановые накопления	руб			87			31
		Всего, стоимость металло-монтажных работ	руб			1172			
		Раздел II. Полы							
		Тип I							
103.	EII-2 ЭСН т. I-2	Уплотнение грунта щебнем	100м ²	3,71	43,30	161	$\frac{=}{17}$	13	$\frac{4}{1}$ ср 684-03
104	EII-II т. I-II	Подстилающий слой из бетона М-200	м ³	37,10	31,24	1159	$\frac{=}{60}$	60	11
		29,3+(28,2-26,3)x1,02							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	ЕИ-6% т. II-1	Покрытие из бетона М-300 т. 25 мм 123+(33,3-29,3)х3,06	100 м2	3,71	135,24	502	$\frac{7}{83}$		$\frac{7}{2}$ 101,2-63,86
106	ЕИ-6% т. II-2	Устройство покрытий бетон- ных толщиной 5 мм из бетона М-300 15,8+(33,3-29,3)х0,51 Тип 2	100 м2	3,71	17,84	66	$\frac{1}{3}$	2	$\frac{1}{1}$
107	ЕИ-2 т. I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	5,32	43,30	230	$\frac{1}{25}$	19	$\frac{6}{2}$ 32
108	ЕИ-11 т. I-II	Устройство покрытия из бе- тона М-300 т 80 мм 29,3+(32,1-26,3)х1,02 Тип 3	м3	42,52	35,22	1498	$\frac{1}{69}$	69	$\frac{1}{1}$
109	ЕИ-7 т. I-7	Устройство подстилающих слоев глинобитных без добавок	м3	56,59	14,30	809	$\frac{1}{211}$	211	$\frac{1}{1}$ 684,05
110	ЕИ-47 т. 3-5	Устройство обмазочной гид- роизоляции битумной масти- кой в один слой толщиной 2 мм.	100 м2	4,72	45,80	216	$\frac{1}{116}$	99	$\frac{17}{5}$

III	ЕИ-63 т.9-3	Укладка лаг втопленных в глинобитное основание	100м ²	4,72	72,90	344	<u>71</u>	67	<u>4</u> 1
II2	ЕИ-185 т.20-3	Устройство покрытия дощатых толщиной 36 мм с шириной досок 88 и 98 мм	100м ²	4,72	473,00	2231	<u>242</u>	219	<u>23</u> 7
Всего по разделу II:			руб			8914	<u>891</u>	831	<u>60</u> 18
В том числе:									
		Стоимость общестроитель- ных работ	руб			7084			33
		Материалы	руб			2463			
		Эксплуатация машин	руб			42			
		Заработная плата машинистов	руб			18			
		Основная заработная плата	руб			831			
		Всего заработная плата	руб			849			
		Накладные расходы	руб			1170			
		Плановые накопления	руб			680			
		Всего стоимость общестро- ительных работ	руб			8914			

201-2-63.86
А.А.31

33

ср 684 руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 12. Внутренняя отделка									
II3	EI5-244 ЭСН т.55-3	Простая штукатурка внутри зданий известковым раство- ром по дереву стен	100м2	0,60	109,00	66	$\frac{=}{27}$	22	$\frac{5}{3}$
II4	EI5-245 т.55-4	Простая штукатурка внутри зданий известковым раство- ром по дереву потолков	100м2	0,46	111,00	51	$\frac{=}{19}$	16	$\frac{3}{2}$
II5	EI5-254 т.55-1- -11	Простая штукатурка внутри здания цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	100м2	1,10	85,10	94	$\frac{=}{48}$	41	$\frac{7}{4}$
II6	EI5-289 т.57-2	Подбивка драпи по деревян- ным неодранированным по- верхностям	100м2	1,06	41,70	44	$\frac{=}{16}$	16	$\frac{=}{-}$
II7	EI5-500 т.153-1	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м. по штукатурке	100м2	2,19	5,84	13	$\frac{=}{11}$	11	$\frac{=}{-}$
II8	EI5-509 т.153-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м. по кирпичу и бетону	100м2	3,86	3,13	12	$\frac{=}{9}$	9	$\frac{=}{-}$
II9	EI5-510 т.153-3	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м. по дереву	100м2	20,55	2,73	56	$\frac{=}{44}$	43	$\frac{1}{-}$

801-2-69 86
113

114

115
116
117
118
119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	Е15-298 т.60-1	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	100м2	0,42	386,00	162	$\frac{1}{31}$	28	$\frac{3}{1}$
121	Е26-46 т.10-1	Изготовление и приварка стержней или крычьев для крепления тепловой изоляции	100м2	0,42	17,30	7	$\frac{1}{5}$	4	$\frac{1}{1}$
122	Е15-304 т.61-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	100м2	0,42	73,00	31	$\frac{1}{6}$	6	$\frac{1}{1}$
123	Е13-293 т.40-1	Гидрофобизация водным раствором ПК.-10	100м2	3,84	8,19	32	$\frac{1}{10}$	8	$\frac{2}{1}$
124	Е15-548 К=0,5 т.158-5	Масляная окраска проолифленных деталей оконных блоков в деревянных стенах	100м2	0,74	44,20	33	$\frac{1}{17}$	17	$\frac{1}{1}$
125	Е15-547 К=2,4 т.158-4	Простая масляная окраска ворот	100м2	0,87	39,60	34	$\frac{1}{16}$	16	$\frac{1}{1}$
126	Е15-547 К=0,3 т.158-4	То же, проолифленных деталей дверных блоков в деревянных стенах	100м2	0,05	39,60	2	$\frac{1}{1}$	1	$\frac{1}{1}$
127	Е15-277 т.56-1	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	100м2	0,31	215,00	66	$\frac{1}{36}$	35	$\frac{3}{1}$

801-2-69.86

35

ср 684-03

Альбом 3

36.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128	Е15-508 т.153-1	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м. по штукатурке	100м2	0,31	5,84	2	<u>2</u> 2	2	<u>11</u> 1
Всего по разделу 12:			руб			884	<u>298</u>	273	<u>25</u> 12
В том числе:									804-2-63,86 Д. 3
Стоимость общестроитель- ных работ			руб			705			
Материалы			руб			270			36
Эксплуатация машин			руб			13			
Заработная плата машинистов			руб			12			
Основная заработная плата			руб			273			
Всего заработная плата			руб			285			ср 684-03
Накладные расходы			руб			114			
Плановые накопления			руб			65			
Всего, стоимость общестрой- тельных работ			руб			884			

Альбом 3

37.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	804-2-69.86 А.3
Раздел I3 Наружная отделка										
129	E15-210 ЭСН т.52-3	Штукатурка фасадов высоко- качественная цементно-из- вестковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	100м	0,99	34,60	34	$\frac{=}{18}$	17	$\frac{1}{1}$	
130	E15-532 т.156-1- -23	Окраска фасадов с лакок с подготовкой поверхности известковая	100м2	0,20	8,12	2	$\frac{=}{1}$	1	$\frac{=}{1}$	
Всего по разделу I3:			руб			45	$\frac{=}{19}$	18	$\frac{1}{1}$	37
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб			36				
Эксплуатация машин			руб			1				
Основная заработная плата			руб			18				
Всего заработная плата			руб			18				
Накладные расходы			руб			6				
Плановые накопления			руб			3				
Всего, стоимость общестро- ительных работ			руб			45				
ср 684-03										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I4. Разные работы									
I31	E26-3I ЭСН г.8-4	Изоляция венткамер минват- ными плитами	м3	2,10	35,90	75	<u>29</u>	27	<u>2</u> I
I32	СИ14-123	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтети- ческом связующем полужест- кие ГОСТ 9573-81 М 100	м3	2,04	20,40	42	<u>11</u>	-	<u>11</u>
I33	E6-30 г.3-1	Фундаменты под оборудование объемом до 5 м3 бетон М-150 Цена: 35,7+(26,6-25,8)х1,02	м3	3,05	36,52	III	<u>II</u>	7	<u>4</u> I
I34	E6-125 г.13-1	Каналы навозоудаления Т 100 мм из бетона М-200	м3	13,76	83,00	II42	<u>181</u>	165	<u>16</u> 5
I35	E6-127 г.13-3	То же, толщиной 200 мм	м3	25,44	49,20	I252	<u>146</u>	I27	<u>19</u> 6
I36	E6-253 г.29-4	Железнение поверхности в емкостных сооружениях	м2	264,00	0,22	58	<u>52</u>	50	<u>2</u> I
I37	E10-193 г.36-3	Перекрытие каналов навозо- удаления деревянными щита- ми	м2	24,10	0,54	I3	<u>6</u>	4	<u>2</u> I

804-2-69,86

38

ср 681-03

Альбом 3

39.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I38	CI22-403	Шиты из досок, толщиной 40 мм	м2	24,10	5,14	124	$\frac{11}{11}$	-	$\frac{11}{11}$
I39	EIO-197 г.36-5	Устройство настила из досок г.40 мм.	м2	3,00	2,76	8	$\frac{11}{11}$	1	$\frac{11}{11}$
I40	EII-II г.I-II	Устройство пандуса из бетона М-200 Цена: 29,3+(28,2-26,3)хI,02	м3	2,80	31,24	87	$\frac{11}{5}$	5	$\frac{11}{11}$
I41	EII-77 г.II-II	Железнение цементных покрытий	100м2	0,34	9,83	3	$\frac{11}{3}$	3	$\frac{11}{11}$
I42	E20-696 г.I8-I	Устройство подвесок для труб	100 кг	I,15	35,90	41	$\frac{11}{7}$	7	$\frac{11}{11}$
I43	E9-107 г.I5-2	Обрамление проемов вентиля- мер	т	0,03	57,22	2	$\frac{11}{11}$	-	$\frac{11}{11}$
I44	CI21-2095	Стоимость м/к	т	0,03	393,00	12	$\frac{11}{11}$	-	$\frac{11}{11}$
I45	Ц I42 ТБ I2 П	Масляная окраска м/к 15,6 х I,01 х 2	т	0,03	31,51	1	$\frac{11}{11}$	-	$\frac{11}{11}$
I46	EIO-39 г.7-3	Устройство ограждений из шитов у крайних стоек	м2	63,60	3,19	203	$\frac{11}{36}$	33	$\frac{3}{11}$

801-2-63-26

39

684-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147	Е11-2 т. I-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	0,53	43,30	23	$\frac{=}{2}$	2	$\frac{=}{1}$
148	Е11-11 т. I-11	Устройство пандусов из бетона М-100 толщиной 100 мм	м3	5,25	29,30	154	$\frac{=}{9}$	9	$\frac{=}{1}$
149	Е6-127 т. 13-3	Устройство дезбарьера из бетона М-300 Цена: 49.2+(32, I-28,2)хI,02	м3	1,45	53,18	77	$\frac{=}{8}$	7	$\frac{=}{1}$
150	Е11-55 т. 8-1	Устройство цементной стяжки по периметру деревянной заборки с внутренней стороны	100м2	0,20	70,00	20	$\frac{=}{3}$	3	$\frac{=}{1}$
151	Е15-510 т. 52-3	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м. по дереву щитов у столб	100м2	1,27	2,73	3	$\frac{=}{3}$	3	$\frac{=}{1}$
152	Е21-185-69 д. 65 т. 59-386	Кормушки деревянные для крупного рогатого скота со стойловыми рамами из брусьев 6,74хI,25+2,57хI,12+0,19хI,15	мм	241,80	11,52	2786	$\frac{=}{749}$	696	$\frac{53}{1}$
153	Е1-231 т. 29-2	Устройство дорожных корыт глубиной до 250 мм.	1000 м3	0,03	44,90	1	$\frac{=}{1}$	-	$\frac{=}{1}$
154	Е1-238 т. 29-9	на последующие 20 м	1000м3	0,03	71,00	2	$\frac{=}{2}$	-	$\frac{=}{1}$

204-2-63,86

40

сф 684-02

Альбом 3

41.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155	ВЛ-10 г.11-1	Покрытие отмостки глиноще- беночной толщиной 250 мм	м3	29,80	17,60	524	$\frac{124}{124}$	124	$\frac{105}{17}$
		Всего по разделу 14:	руб			8507	$\frac{1378}{1378}$	1273	105 17
		В том числе:							801-6986 А.З
		Стоимость общестроитель- ных работ	руб			6750			
		Материалы	руб			1241			
		Эксплуатация машин	руб			88			
		Заработная плата машинистов	руб			17			41
		Основная заработная плата	руб			1273			
		Всего заработная плата	руб			1290			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			166			
		Накладные расходы	руб			1113			
		Плановые накопления	руб			628			
		Всего, стоимость общестрой- тельных работ	руб			8491			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			14			
		Материалы	руб			1			

ср 684-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость материалов и конструкций	руб			12			801-2-69.26 А.3
		Накладные расходы	руб			1			
		Плановые накопления	руб			1			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			16			
		Всего по надземной части:	руб			79636	<u>8860</u>	7768	<u>1092309</u>
		В том числе:							42 ср 681-03
		Стоимость общестроительных работ	руб			62350			
		Материалы	руб			19675			
		Эксплуатация машин	руб			783			
		Заработная плата машинистов	руб			309			
		Основная заработная плата	руб			7768			
		Всего заработная плата	руб			8077			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			10940			
		Накладные расходы	руб			10291			
		Плановые накопления	руб			5807			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			78448			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость металломонтажных работ	руб			1013			801-2-6.9.86 А.З
		Материалы	руб			1			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			1011			
		Накладные расходы	руб			87			
		Плановые накопления	руб			88			
		Всего, стоимость металло-монтажных работ	руб			1188			43
		Всего по смете:	руб			84299	<u>9366</u>	8115	<u>1251</u> 360
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			66056			сф 634-03
		Материалы	руб			20210			
		Эксплуатация машин	руб			891			
		Заработная плата машинистов	руб			360			
		Основная заработная плата	руб			8115			
		Всего заработная плата	руб			8475			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			10940			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб			10899			804-2-63.86 А. 3
		Плановые накопления	руб			6156			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			8311			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			1013			
		Материалы	руб			1			44
		Стоимость материалов и конструкций	руб			1011			
		Накладные расходы	руб			87			
		Плановые накопления	руб			88			
		Всего, стоимость металло-монтажных работ:	руб			1188			
		Главный инженер проекта					Н.М.Павлов		сф 634-03
		Начальник сметного отдела							
		Составила старший инженер					Т.П.Мартынова		
		Проверил руководитель сметной группы					З.В.Сафонова		

Дуб-

*Клепс-
Сейс*

Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете №1/1

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам смет	Единица измерения	К-во единиц	Сметная стоимость, рублей						Нормативная условно-числовая продукция				Удельный вес стоимостной конструкции элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете
				Прямых затрат	Накладных расходов	Плановых накоплений, % стоимости по	Всего по	В том числе	Основ-Экспл. ной з/пл.	Машин в т.ч. з/пл.	В наладочных расходах сумм гр.7	В плановых накоплениях % стоимости по гр.10, II	Всеобщее по данным % к общей стоимости работ по гр.10, II, I3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. Подземная часть														
1	Земляные работы	м3	56I	129	16,5	2I	II	16I	-	-	-	-	-	0.19 0,29
2	Фундаменты	"	79,39	3577	16,5	590	333	4500	-	-	-	-	-	5.34 56,68
Итого по подземной части				3706	-	6II	344	466I	-	-	-	-	-	5.53 56,97

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<u>Б.Надземная часть</u>														201-2-63.26
3	Стены	м2	470,2	14783	16,5	2440	1377	18600	-	-	-	-	-	22,06	39,06
4	Перегородки	"	15,0	74	16,5	12	7	93	-	-	-	-	-	0,11	6,2
5	Внутренний каркас	м3	21,02	1354	16,5	223	126	1703	-	-	-	-	-	2,02	81,02
6	Перекрытие	м2	1580,0	13011	16,5	2149	1213	16373	-	-	-	-	-	19,42	10,36
7	Покрытие	"	1933,0	12663	16,5	2090	1179	15932	-	-	-	-	-	18,90	8,24
8	Двери	"	23,58	497	16,5	82	47	626	-	-	-	-	-	0,74	26,55
9	Окна	"	74,91	2352	16,5	389	219	2960	-	-	-	-	-	3,51	39,51
10	Ворота	"	87,00	4040	16,5	389	370	4999	-	-	-	-	-	5,93	57,46
11	Полы	"	1326,4	7084	16,5	1170	660	8914	-	-	-	-	-	10,57	6,72
12	Внутренняя отделка	"	3532	705	16,5	114	65	884	-	-	-	-	-	1,05	0,25

201-2-63.26

49

ср 631-02

Альбом 3

47.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
13	Наружная отделка	м2	39,6	36	16,5	6	3	45	-	-	-	-	-	0,05 1,14	804-2-6386 Д.С.
14	Разные работы	м3 зд.	5737,80	6764	16,5	III4	629	8507	-	-	-	-	-	10,09 1,48	
Итого по надземной части		руб		63363	-	10378	5895	79636	-	-	-	-	-	84,45 277,99	
Всего по смете:		руб		67069	-	10989	6239	84297	-	-	-	-	-	99,98 334,96	

47

Главный инженер проекта

James

Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела

Друж-

З.Ф.Сидорук

Составила старший инженер

Мерс

Т.Н.Мартынова

Проверила руководитель
сметной группы*Сел*

З.В.Сафонова

сф 624-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/2
(локальный сметный расчет)

к типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой заборкой, перекрытие - деревянное)

На отопление

Сметная стоимость 0,12 тыс.руб.
Нормативная условно-
-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу -I скотоместо - 0,60 руб.
I м2 общей площади здания 0,08 руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

Основание: чертежи № ОВСО-I
Составлена в ценах 1984 года

201-2-69.36
А.3

48

№ пп	№ преи- скуран- тов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стоимость, руб.				ср 681-03
						Всего	Норм. услов- но-чис- тая продук- ция прямые затраты	В том числе		
								Основ- ная зарпла- та	Эксплуа- тация машин в том числе зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	E20-754 ЭСН т.24-I	Установка агрегатов воз- душно-отопительных массой, т. до 0,125	шт	1,00	7,69	8	<u>4</u>	4	<u>-</u>	

49.									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ц.143 п.1	Стоимость агрегатов воз- душно-отопительных АВРС-50-30	шт	1,00	89,25	89	—	—	—	—
	Всего по смете:	руб			121	—	4	—	—
	В том числе:								
	Стоимость сантехнических работ	руб			97				
	Материалы	руб			3				
	Основная заработная плата	руб			4				
	Всего заработная плата	руб			4				
	Накладные расходы	руб			15				
	Плановые накопления	руб			9				
	Всего, стоимость сантех- нических работ	руб			121				
	Главный инженер проекта					Н.М.Павлов			
	Начальник сметного отдела					З.Ф.Сидорук			
	Составил старший инженер					Т.Н.Мартынова			
	Проверил рук. группы					З.В.Сафонова			
	Перфорация:								
	Подготовил техник					М.М.Малина			
	Проверил инженер					О.Е.Рахманова			

201-2-с/86
М.3

49

сф 621-03

Завис
Дури
Мерс
Сес
Мин
Риз

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/3
(локальный сметный расчет)

к типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой заборкой, перекрытие - деревянное)

На теплоснабжение калориферов

Сметная стоимость 2.03 тыс.руб.

Нормативная условно
-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на
расчетную единицу - I скотоместо 10,15 руб.

I м2 общей площади здания - 1,31 руб.

I м3 объема здания - 0,35 руб.

Основание: чертежи № ОВСО-I
Составлена в ценах 1984 года.

301-2-ср.зб
Ал. 3

50

№ п/п	№ преи- скура- тов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стоимость, руб.				ср.зб
						Всего	Норм. услов- но-чис- тая продук- ция прямые затраты	В том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	23-07 п. I- -0418	Стоимость вентиля фланце- вого д= 40 мм 15К 416 П1 7,5 х I, I	шт	2,00	8,25	17	==	-	==	1-03
2	23-07 п. I-0421	То же, д= 80 мм	шт	4,00	23,10	92	==	-	==	

Альбом 3

51.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2I x I.I								804-2-69.86
3	E16-135 ЭСН г.12-1	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм.	шт	2,00	1,60	3	$\frac{11}{2}$	2	$\frac{11}{1}$	А.3
4	E16-136 г.12-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 100 мм	шт	4,00	2,98	12	$\frac{11}{8}$	7	$\frac{11}{1}$	
5	CI30-91	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды и пара, давлением 1,6 МПа, диаметром 8 мм 15	шт	8,00	1,20	10	$\frac{11}{1}$	-	$\frac{11}{1}$	51
6	E18-228 г.15-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	6,00	2,41	14	$\frac{11}{1}$	1	$\frac{11}{1}$	
7	E18-196 г.11-6	Установка воздухоотборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 159мм	шт	4,00	7,29	29	$\frac{11}{5}$	5	$\frac{11}{1}$	ср 624-03
8	E16-68 г.8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д= 89х3 2,62 - 1,27 + 1,14	м	218,00	2,49	543	$\frac{11}{131}$	116	$\frac{15}{4}$	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	Е16-69 т.8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 108 мм., толщиной стенки 4 мм.	м	10,00	3,12	31	$\frac{11}{6}$	5	I	201-2-63.86
10	Е16-39 т.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	30,00	1,29	39	$\frac{11}{6}$	6	II	
11	Е16-35 т.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 15 мм	м	5,00	0,86	4	$\frac{11}{1}$	I	II	52
12	Е16-219 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	100м	0,35	3,94	I	$\frac{11}{1}$	I	II	
13	Е16-220 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 100 мм	100м	2,20	4,22	10	$\frac{11}{9}$	9	II	ср 684-03
14	Е22-145 т.10-2	Устройство усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции стальных трубопроводов диаметром 75мм	м	218,00	0,68	148	$\frac{11}{28}$	17	II 4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	Е22-146 г.10-3	Устройство усиленной анти-коррозийной битумно-резиновой изоляции стальных трубопроводов диаметром 100 мм	м	10,00	0,89	9	$\frac{1}{1}$	1	$\frac{1}{1}$	901-2-63.86 А.3
16	Е22-144 г.10-1	Устройство усиленной анти-коррозийной битумно-резиновой изоляции стальных трубопроводов диаметром 50 мм	м	35,00	0,56	20	$\frac{1}{5}$	3	$\frac{2}{1}$	
17	Е26-15 г.4-2	Изоляция трубопроводов минераловатным шнуром	м3	2,30	22,70	52	$\frac{1}{51}$	50	$\frac{1}{1}$	53
18	СИ4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой ТУ-36-1695-79	м3	2,37	63,80	151	$\frac{1}{1}$	-	$\frac{1}{1}$	
19	Е-26-84 г.15-6	Покровный слой из лакостеклоткани	100м2	1,29	179,00	231	$\frac{1}{120}$	119	$\frac{1}{1}$	сф684-03
20	СИ4-186	Стоимость лакостеклоткани	м2	121,40	1,66	201	$\frac{1}{1}$	-	$\frac{1}{1}$	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб			2026	$\frac{1}{375}$		$\frac{32}{9}$	
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб			812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы	руб			213			801-2-69,26 Ал. 3
		Эксплуатация машин	руб			10			
		Заработная плата машинистов	руб			5			
		Основная заработная плата	руб			190			
		Всего заработная плата	руб			195			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			151			54
		Пуск и регулировка	руб			4			
		Накладные расходы	руб			134			
		Плановые накопления	руб			76			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			1022			
		Стоимость сантехнических работ	руб			805			ср 681-0,3
		Материалы	руб			543			
		Эксплуатация машин	руб			543			
		Эксплуатация машин	руб			13			
		Заработная плата машинистов	руб			4			
		Основная заработная плата	руб			153			

Альбом 3

55.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего заработная плата	руб			157			801-2-63.86 Дл. 3
		Пуск и регулировка	руб			16			
		Накладные расходы	руб			109			
		Плановые накопления	руб			74			
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ	руб			1004			
		Главный инженер проекта		<i>Зав. пр.</i> <i>Дир. пр.</i> <i>М. Серг.</i>		Н.М.Павлов			55
		Начальник сметного отдела				З.Ф.Сидорук			
		Составила старший инженер				Т.Н.Мартынова			
		Проверила рук. сметной группы				З.В.Сафонова			
		Перфорация:							
		Подготовил техник		<i>М.М.</i>		М.М.Малина			ср 684-03
		Проверил инженер		<i>Р.Е.</i>		О.Е.Рахманова			

Альбом 3

56.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/4
(локальный сметный расчет)

к типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные, столон с брезентовой заборкой, перекрытие - деревянное)
На вентиляций минус 30 С минус 40 С.

Сметная стоимость 6,69 тыс.руб.Нормативная условно
-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу -I скотоместо - 33,45 руб.

I м2 общей площади здания - 4,31 руб.

I м3 объема зданий - 1,17 руб.

Основание: чертежи № ОВ1 - ОВ6

Составлена в ценах 1984 года

801-2-63.86
Д.1.3

56

№ п/п	№ прай- скура- тов, УСН, расценок (пенника) и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество	Стои- мость еди- ниц руб.	Общая стоимость, руб.				ср-ва- ч-ва
						Всего	Норм. услов- но-чис- тая продук- ция прямые затраты	В том числе		
								Основ- ная зарпла- та	Эксплуа- тация машин в том числе зарпла- та	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Раздел I. Сантехнические работы										
I	E20-708 УСН г.20-3 п.01-416 п. 01-417	Вентиляторы ц/б Ц 4-70 с электродвигателем 4A132C4 233 - (I25-II3)хI,I	шт	2,00	219,80	440	- I3	I2	I -	

сф64-03

АЛБОМ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	E20-760 т.25-1	Установка calorиферов массой, Т до 0,125	шт	4,00	6,09	24	$\frac{11}{13}$	11	$\frac{21}{11}$	301-2-69.86 А.3
3	CI30-738	Calorиферы стальные пластин- чатые однокровные КВЕ10А-П, поверхность нагрева В м2-33, 34	шт	4,00	96,50	386	$\frac{11}{11}$	-	$\frac{11}{11}$	
4	E20-476 т.9-3	Установка заслонок воздуш- ных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром / пери- метром, мм до 900/3600	шт	2,00	2,81	6	$\frac{11}{3}$	3	$\frac{11}{11}$	57
5	CI30-800	Клапаны воздушные регулирую- щие для установки в вентиля- ционных системах с ручным приводом: КОР 800x800	шт	2,00	23,60	47	$\frac{11}{11}$	-	$\frac{11}{11}$	
6	E20-656 т.15-1	Установка дверей гермети- ческих утепленных размером мм. 1250 x 500	шт	2,00	16,20	32	$\frac{11}{5}$	4	$\frac{11}{11}$	сф 684-03
7	E20-38 т.1-4	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 1 мм. периметром, мм. до 3600	м2	16,00	6,00	96	$\frac{11}{6}$	6	$\frac{11}{11}$	
8	E20-142 т.1-4	Переход из оцинкованной ста- ли толщиной 1 мм периметром до 3600 мм	м2	4,40	7,43	33	$\frac{11}{2}$	2	$\frac{11}{11}$	
9	E20-143 т.1-3	То же, до 4500 мм	м2	3,00	7,33	22	$\frac{11}{1}$	1	$\frac{11}{11}$	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Е20-697 т.18-2	Установка подставок под вентиляционное оборудова- ние массой, кг до 100 кг.	100кг	0,24	36,10	9	$\frac{=}{1}$	1	$\frac{=}{1}$
11	Е20-40Е т.7-1	Установка решеток жалюзи- ных стальных регулирующих Р 200 размером, мм: 200 x x200	шт	116,00	1,63	189	$\frac{=}{102}$	97	$\frac{5}{2}$
12	Кальк. I	Узел воздухозабора 5С1Н000.000.04 (строитель- ные работы)	шт	2,00	7.78	16	$\frac{=}{-}$	-	$\frac{=}{1}$
13	Кальк. I	Узел воздухозабора 5С1Н000.000.04. (сантех- нические работы)	шт	2,00	119,75	240	$\frac{=}{-}$	-	$\frac{=}{1}$
Всего по разделу I:			руб			1856	$\frac{=}{146}$	137	$\frac{9}{3}$
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ			руб			16			
Плановые накопления			руб			1			
Всего, стоимость общестроительных работ			руб			17			
Стоимость сантехнических работ			руб			1524			
Материалы			руб			729			

80+2-69.86

58

сб 634-03

Альбом 3

59.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Эксплуатация машин	руб			6			801-2-6936 А.3
		Заработная плата машинистов	руб			3			
		Основная заработная плата	руб			137			
		Всего заработная плата	руб			140			
		Стоимость материалов и кон- струкций	руб			433			59
		Пуск и регулировка	руб			7			
		Накладные расходы	руб			171			
		Плановые накопления	руб			137			
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ	руб			1839			
		<u>Раздел 2 Строительные работы</u>							
14	Б14-51 т.19-2	Устройство вентиляционно- го воздуховода	м3	1,36	99	135	$\frac{=}{28}$	26	ср 681-03 $\frac{2}{1}$ $\frac{4}{2}$
15	Б10-33 т.6-2	Обливка каркасных стен дре- весноволокнистыми плитами твердыми толщиной 4 мм.	м2	218,20	1,10	240	$\frac{=}{26}$	22	
16	Б10-202 т.37-2	Огнезащита деревянных конструк- ций, каркасы, эстакады	м3	1,36	7,51	10	$\frac{=}{2}$	2	

Альбом 3

60.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I7	E15-6I4 т. I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100м2	0,56	60,50	34	<u>22</u> 22	22	<u>11</u> 11
I8	E14-24 т. I0-8	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открытием клапана в зданиях с чердачным помещением и внутренним сечением шахт 1000 x 1000 мм.	100м2	29,52	98,80	29I7	<u>450</u> 450	4I6	<u>34</u> 10
Всего по разделу 2			руб			4230	<u>528</u> 528	488	<u>40</u> 13
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ			руб			3336			сф 624-03
Материалы			руб			2806			
Эксплуатация машин			руб			27			
Заработная плата машинистов			руб			13			
Основная заработная плата			руб			488			
Всего заработная плата			руб			501			
Пуск и регулировка			руб			26			

801-2-69.86

60

Альбом 3

6Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Накладные расходы	руб			555				801-2-63.26 А.3
		Плановые накопления	руб			313				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			4230				
		<u>Раздел 3. Сантехнические работы</u>								
19	Е20-502	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали периметром шахты 3600 мм	шт	15,00	31,90	478	<u>88</u>	87	<u>1</u>	61
20	Е20-498	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали периметром шахты мм. 1600	шт	1,00	8,10	8	<u>2</u>	2	<u>1</u>	
		Всего по разделу 3:	руб			600	<u>90</u>	89	<u>1</u>	ср 684-03
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб			486				
		Материалы	руб			383				
		Эксплуатация машин	руб			1				
		Основная заработная плата	руб			89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего заработная плата	руб			89			804-2-69.86 Ан.3
		Пуск и регулировка	руб			4			
		Накладные расходы	руб			65			
		Плановые накопления	руб			45			
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ	руб			600			
		Всего по смете:	руб			6686	<u>764</u>	714	<u>59</u> 16
		В том числе:							62
		Стоимость общестроительных работ	руб			3352			ср 681-03
		Материалы	руб			2806			
		Эксплуатация машин	руб			27			
		Зарботная плата машинистов	руб			13			
		Основная заработная плата	руб			488			
		Всего заработная плата	руб			501			
		Пуск и регулировка	руб			26			
		Накладные расходы	руб			555			
		Плановые накопления	руб			314			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			4247			63
		Стоимость сантехнических работ	руб			2010			
		Материалы	руб			1112			
		Эксплуатация машин	руб			7			
		Заработная плата машинистов	руб			3			
		Основная заработная плата	руб			226			
		Всего заработная плата	руб			229			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			433			
		Пуск и регулировка	руб			11			
		Накладные расходы	руб			236			
		Плановые накопления	руб			182			ср 634-03
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			2439			
		Главный инженер проекта				Н.М.Павлов			
		Начальник сметного отдела				З.Ф.Сидорук			
		Составила ст. инженер				Т.Н.Мартынова			
		Проверила рук. см.группы				З.В.Сафонова			
		Перфорация:	Подготовил техник			М.М.Малина			
			Проверил инженер			О.Е.Рахманова			

Зав. отд.
Мартынова
Сидорук
Малина
Рахманова

Альбом 3

64.

СИ 202-81
Форма №5801-2-69.86
А. 3КАЛЬКУЛЯЦИЯ №1
на узел воздухозабора 5С ИИ.000.000.04

Сметная стоимость 127,53 руб.
 Нормативная условно-
 чистая продукция _____ тыс.руб.
 Составлена в ценах 1984 года

Основание: чертежи № ОВСО - 3

№ п/п	№ преиску- рантов, УСН, рас- ценок, ценников, и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чест- во	Всего	Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.					
						В том числе		Всего	В том числе		Итого
						Основной заработ- ной платы	Эксплуа- тация машин в том числе заработ- ной платы		Основ- ной зара- ботной платы	Экс- пlua- тации машин в том числе заработ- ной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10-126 ЭСН г.24-7	Обделка проема узла воздухозабора деревян- ными коробками при площ. проема до 2 м2 (каркас узла)	м2 прое- ма	0,8	0,51	0,42	0,03 0,01	0,41	0,34	0,02 0,01	ср.64-03
2	1.1ч.П п.317	Стоимость коробок сеч. 70х50 и 65х50	шт	4,37	0,73	-	-	3,19	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ц.Ич.П п.320	Стоимость опорных реек	мм	1,44	0,27	-	-	0,39			804-2-69.86 Ан.3
4	20-409 г.7-1	Заполнение проема непод- вижными жалюзийными ре- шетками площ. до 0,1 м ²	шт	16	1,05	0,84	<u>0,05</u> 0,02	16,80	13,44	<u>0,80</u> 0,32	
5	Ц.Ич.Ш п.1473	Стоимость жалюзийных ре- шеток площ. до 0,25 м ²	м ²	1,224	13,6	-	-	16,65	-	-	
6	27-383- -69г.	Установка утепленного клапана в проеме Цена: 32,92 x 1,25 + + 0,08 x 1,15 + 6,2 x x 1,12	м ²	1,11	48,19	6,94	0,09	53,49	7,7	0,10	65 ср 684-03
7	24-717 -69г	Установка рычажного устройства	к-т	1	2,64	2,09	0,17	2,64	2,09	0,17	
8	Ц.Ич.Ш п.1829	Стоимость рычажного устройства (с корректи- ровкой по весу) 4,01 : 5,5 x 0,59	шт	1	0,43	-	-	0,43	-	-	
9	20-661 г.16-1	Установка ручной лебед- ки	"	1	0,54	0,43	<u>0,01</u> -	0,54	0,43	<u>0,01</u> -	
10	Ц.2 ч.Ш д.1 п.2723	Стоимость лебедки Цена: 5,85 x 1,25=	"	1	7,31	-	-	7,31	-	-	

Альбом 3

66.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	10-28 т.4-1	Каркас из брусьев для крепления жалюзийных решеток	м3	0,0038	110	12,90	<u>1,3</u> 0,39	0,42	0,05	<u>0,01</u> -	801-2-69.86 Ал.3
12	Ц.Ич.1 п.344	Стоимость втулок	кг	0,28	0,47	-	-	0,13	-	-	
13	15-614 т.164-8	Окраска жалюзийных ре- шеток	м2	2,448	0,556	0,384	-	1,36	0,94	-	
14	15-547 т.158-4	Окраска деревянной короб- ки и клапанов 0,36 x 2,4	"	0,8	0,344	0,186	0,0003	0,28	0,15	-	66
Итого:			руб	-	-	-	-	104,04	25,14	<u>1,41</u> 0,60	ср681-03
Накладные расходы 16,5% по пп. 1,2,3, 11-14			руб	-	-	-	-	1,02			
Накладные расходы 13,3% без пп. 1,2,3, 11-14			руб	-	-	-	-	13,02			
Итого:			руб	-	-	-	-	118,08			
Плановые накопления 8%			руб	-	-	-	-	9,45			
Итого:			руб	-	-	-	-	127,53			

Альбом 3

67.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пуск и регулировка без шт. 1,2,3,11-14	руб	-	-	-	-	-	-	-	801-2-69,86 Дл. 3
		Итого:	руб	-	-	-	-	127,53			

Составила старший инженер

Проверила руководитель
сметной группы*Мерз-
Сая*

Мартинова

Сафонова

67

ср 684-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/5
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

На водопровод подогретой воды

Сметная стоимость 0,57 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу - I скотоместо - 2,85 руб.

I м2 общей площади здания - 0,37 руб.

I м3 объема здания - 0,10 руб.

Основание: чертежи № ВКСО - 2,3

Составлена в ценах 1984 года

№ пп	№ пре- скура- нов, УСН расценов, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество	Стои- мость едини- цы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норматив- ная услов- но-чистая продукция прямые затраты	В том числе	
								Основ- ная зарпла- та	Эксплу- атация машин в т.ч. зарпла- та
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Раздел I. Сантехнические работы									
I	Б16-45 ЗСН г.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром 40 мм.	м	40,00	1,79	72	<u> </u> 9	9	<u> </u> 1

Альбом 3

69.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Е16-219 г.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм.	100м	0,40	3,94	2	$\frac{=}{1}$	1	$\frac{=}{1}$	804-2-69.86 А.З
3	С130-119	Вентили проходные муфтовые 15К4 16Р2 для воды, давлением 1,6 МПа диаметром в мм 40	шт	8,00	3,22	26	$\frac{=}{1}$	-	$\frac{=}{1}$	
4	Каталог с/х техники 1981 п.213 2	Стоимость электронагревателя ВЭП-600	шт	1,00	357,50	358	$\frac{=}{1}$	-	$\frac{=}{1}$	69
5	Ц35-6-6	Водонагреватель электрический проточный, тип: ВЭП-600	шт	1,00	9,24	9	$\frac{=}{9}$	7	$\frac{2}{1}$	
Всего по разделу I:			руб			570	$\frac{=}{19}$	17	$\frac{2}{1}$	804-2-69.86
В том числе:										
Стоимость сантехнических работ			руб			467				
Материалы			руб			63				
Эксплуатация машин			руб			1				

804-2-69.86

Альбом 3

70.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Заработная плата машинистов	руб			1			А.Э 204-2-63.86
		Основная заработная плата	руб			17			
		Всего заработная плата	руб			18			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			26			
		Накладные расходы	руб			62			
		Плановые накопления	руб			41			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			570			70
		<u>Раздел 2. Строительные работы</u>							
6	Е15-614 г.164-8	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза	100 м2	0,05	60,50	3	$\frac{11}{2}$	2	11
		Всего по разделу 2:	руб			4	$\frac{11}{2}$	2	11
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			3			
		Материалы	руб			1			
		Основная заработная плата	руб			2			
		Всего заработная плата	руб			2			

сф 684-03

Альбом 3

71.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Накладные расходы	руб			1				801-2-6324 А.3
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			4				
		Всего по смете:	руб			574	<u>21</u>	19	<u>2</u> 1	
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			3				71
		Материалы	руб			1				
		Основная заработная плата	руб			2				
		Всего заработная плата	руб			2				
		Накладные расходы	руб			1				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			4				сф 631-03
		Стоимость сантехнических работ	руб			467				
		Материалы	руб			63				
		Эксплуатация машин	руб			1				
		Заработная плата машинистов	руб			1				

Альбом 3

72.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Основная заработная плата	руб			17			801-2-69.86 А.З
		Всего заработная плата	руб			18			
		Стоимость материалов и кон- струкций	руб			26			
		Накладные расходы	руб			62			
		Плановые накопления	руб			41			
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ	руб			570			72 сф 684-03
		Главный инженер проекта		<i>Генер. Зуб. Мерс- Вас</i>		Н.М.Павлов			
		Начальник сметного отдела				З.Ф.Сидорук			
		Составила ст. инженер				Т.Н.Мартынова			
		Проверила рук. группы				З.В.Сафонова			
		Перфорация:							
		Подготовил техник		<i>Малин Сав</i>		М.М.Малина			
		Проверил инженер				О.Е.Рахманова			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/6

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

Сметная стоимость 0,54 тыс.руб.

Нормативная условно-

-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - I скотоместо - 2,70 руб.

I м2 общей площади здания - 0,35 руб.

I м3 объема здания - 0,09 руб.

Основание: чертежи № ВКСО-23

Составлена в ценах 1984 года

ЭО-2-63.86
А.З

73

ССР 634-03

№ п/п	№ пре- скура- гов, УОН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество	Стои- мость едини- цы, руб.	Общая стоимость, рублей			
						Всего	Норма- тивная услов- но-чис- лая про- дукция	В том числе	Эксплуа- тация машин
							прямые затраты	Основ- ная зарпла- та	в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Сантехнические работы									
I	В16-41 ЭОН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопровод-	м	6,00	1,20	7	- I	I	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		водных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм								804-2-69.86 А.3
2	Е16-42 г.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром 20 мм.	м	6,00	1,35	8	$\frac{1}{1}$	1	$\frac{1}{1}$	
3	Е16-43 г.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром 25 мм	м	89,00	1,36	121	$\frac{1}{21}$	20	$\frac{1}{1}$	
4	Е16-44 г.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для во- доснабжения, диаметром 32 мм	м	5,00	1,58	8	$\frac{1}{1}$	1	$\frac{1}{1}$	74
5	Е16-219 г.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопле- ния, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм.	100м	1,06	3,94	4	$\frac{1}{4}$	4	$\frac{1}{1}$	сф 684-03
6	С130-117	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром в мм. 25	шт	4,00	1,87	7—	$\frac{1}{1}$	—	$\frac{1}{1}$	
7	С130-118	Вентили проходные муфтовые 15кч 18р2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром в мм: 32	шт	1,00	2,32	2	$\frac{1}{1}$	—	$\frac{1}{1}$	

Альбом 3			75.							10	801-2-63.86 А.3
I	2	3	4	5	6	7	8	9			
8	Е16-185 г.16-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	шт	2,00	2,07	4	==	-	==		
9	Е16-185 г.16-2	То же, д= 20 мм	шт	4,00	2,07	8	== I	I	==		
10	CI30-1484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для во- ды давлением I МПа, диамет- ром в мм. 25	м	70,00	2,23	156	== -	-	==		
II	CI30-1483	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПа, диамет- ром в мм. 20	м	60,00	1,81	109	== -	-	==		
Всего по разделу I:			руб	-	-	532	== 29	-	I		
В том числе:											
Стоимость сантехнических работ			руб				434				
Материалы			руб				131				
Эксплуатация машин			руб				I				
Основная заработная плата			руб				28				
Всего заработная плата			руб				28				

Альбом 3

76.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	274			801-2-63.86 А.3
		Накладные расходы	руб	-	-	58			
		Плановые накопления	руб			40			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	532			
		<u>Раздел 2. Строительные работы</u>							
12	Е15-614 т.164-8	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза	100м2	0,08	60,50	5	$\frac{11}{3}$	3	11 11 11 76
		Всего по разделу 2:	руб	-	-	6	$\frac{11}{3}$	3	11 11 11
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	5			ср 684-03
		Материалы	руб	-	-	2			
		Основная заработная плата	руб	-	-	3			
		Всего заработная плата	руб	-	-	3			
		Накладные расходы	руб	-	-	1			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по смете:	руб	-	-	538	<u>32</u>	31	I 1 А.3
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	5			
		Материалы	руб	-	-	2			
		Основная заработная плата	руб	-	-	3			
		Всего заработная плата	руб	-	-	3			
		Накладные расходы	руб	-	-	1			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	6			
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	434			
		Материалы	руб	-	-	131			
		Эксплуатация машин	руб	-	-	1			
		Основная заработная плата	руб	-	-	28			
		Всего заработная плата	руб	-	-	28			
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	274			

804-2-69,86

77

ср 684-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб	-	-	58			801-2-69,86 А.З
		Плановые накопления	руб	-	-	40			
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ	руб	-	-	532			
		Главный инженер проекта	<i>В.М. Павлов</i> <i>В.М. Павлов</i> <i>В.М. Павлов</i> <i>В.М. Павлов</i>				Н.М.Павлов		78
		Начальник сметного отдела					З.Ф.Сидорук		
		Составила инженер					Т.Н.Мартынова		
		Проверила рук. группы					З.В.Сафонова		
		Перфорация:							ср 684-03
		Подготовила техник	<i>М.М.</i>				М.М.Малина		
		Проверила инженер	<i>Р.Б.</i>				О.Б.Рахманова		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/7

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой заборкой, перекрытие - деревянное)
На водопровод горячей воды

Основание: чертежи № ВКСО-2,3

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость 0,09 тыс.руб.
Нормативная условно-
-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - 1 скотоместо - 0,46 руб.
1 м2 общей площади здания - 0,06 руб.
1 м3 объема здания - 0,02 руб.

801-2-69.85
А.А.З

79

№ п/п	№ преи- скура- гов, УСН, расценок, (пенника) и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество	Стои- мость едини- цы, руб.	Общая стоимость, рублей			
						Всего	Норма- тивная услов- но-чис- лая про- дукция прямые затраты	В том числе Основ- ная зарпла- та	Эксплу- атация машин в том числе зар- плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I. Сантехнические работы							
1	Е16-41 ЗСН г.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо-	м	12,00	1,20	14	<u>3</u>	3	-

пр 684-03

80.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Е16-42 г.7-3	снабжения, диаметром 15 мм. Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром 20 мм	м	10,00	1,35	13	$\frac{=}{2}$	2	
3	Е16-43 г.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром 25 мм.	м	7,00	1,36	10	$\frac{=}{2}$	2	
4	СИ30-105	Вентили проходные муфтовые 15 кч 18 П2 для воды, давле- нием 1,6 МПа, диаметром в мм 25	шт	2,00	2,02	4	$\frac{=}{=}$	-	
5	Е17-53 г.3-3	Установка смесителей	шт	8,00	0,59	5	$\frac{=}{4}$	4	
6	СИ30-1505	Смесители для умывальников СМ-УМ-НВР настенные с верх- ним изливом, с развальцован- ным носиком	к-т	8,00	3,35	27	$\frac{=}{=}$	-	
7	Е16-219 г.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопле- ния, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм.	100м	0,29	3,94	1	$\frac{=}{1}$	1	
Всего по разделу I:			руб	-	-	90	$\frac{=}{12}$	12	

801-2-62-86

80

ср 634-03

Альбом 3			81.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							801-2-63.85 А. 3
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	74			
		Материалы	руб	-	-	32			
		Основная заработная плата	руб	-	-	12			
		Всего заработная плата	руб	-	-	12			
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	31			
		Накладные расходы	руб	-	-	11			81
		Плановые накопления	руб	-	-	5			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	90			ср 684-03
		<u>Раздел 2. Строительные работы</u>							
8	Е15-614 т.164-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100м2	0,02	60,50	1	<u>1</u> 1	1	<u>1</u> 1
		Всего по разделу 2 :	руб	-	-	1	<u>1</u> 1	1	<u>1</u> 1

Листом 3

82.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							82
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I			А.3 804-2-69.86
		Основная заработная плата	руб	-	-	I			
		Всего заработная плата	руб	-	-	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I			
		Всего по смете:	руб	-	-	9I	<u>13</u>	13	82
									" "
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I			сф 684-03
		Основная заработная плата	руб	-	-	I			
		Всего заработная плата	руб	-	-	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I			
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	74			
		Материалы	руб	-	-	32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Основная заработная плата	руб	-	-	12			804-2-63.86 Ал. 3
		Всего заработная плата	руб	-	-	12			
		Стоимость материалов и кон- струкций	руб	-	-	31			
		Накладные расходы	руб	-	-	11			
		Плановые накопления	руб	-	-	5			
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ	руб	-	-	90			
		Главный инженер проекта							83 ср 634-03
		Начальник сметного отдела							
		Составил ст. инженер							
		Проверил рук. группы							
		Перфорация:							
		Подготовил техник							М.М.Малина О.Е.Рахманова
		Проверил инженер							

Павлов
Сидорук
Мартынова
Сафонова

Малина
Рахманова

Альбом 3

84.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/8

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

На производственную канализацию

Основание: чертёж № ККСО-3
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,13 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчётную единицу - I скотоместо 0,65 руб.
I м2 общей площади здания 0,08 руб.
I м3 объёма здания 0,02 руб.

801-2-6986
А.3

84

№ п/п	№ про- ектан- тов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество	Стои- мость едини- цы, руб.	Общая стоимость, рублей				ср 841-03
						Всего	Норма- тивная услов- но-чистая про- дукция	В том числе:		
								Основная зарплата	Эксплуа- тационная машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	К22-2 ЭСНТ.1-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 150 мм	м	8,00	2,77	22	- 2	2	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	Е22-70 т.5-7	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм	м	2,00	0,68	I	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{I}$	801-2-69-86 д.п.з
3.	СИ3- -195	Трубы стальные электро-сварные прямошовные диаметром от 20 до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ2ПС, наружный диаметр в мм - дн, толщина стенок в мм - т, дн-273, т-5	м	2,00	5,73	II	$\frac{-}{I}$	-	$\frac{-}{I}$	
4.	Е22-150 т.10-7	Устройство усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции стальных труб диаметром 250 мм	м	2,00	2,12	4	$\frac{-}{I}$	-	$\frac{-}{I}$	85
5.	Е22-5II т.37-1	Заделка концов футляра битумом и прядью диаметром 800 мм	шт.	1,00	19,40	19	$\frac{-}{7}$	5	$\frac{2}{I}$	сф 684-03
6.	Е22-495 т.36-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм	м	2,00	1,34	3	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{I}$	

Альбом 3

86.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.	Б14-16 т.9-2	Установка трапов бетонных с гидравлическим затвором размером трапа 450х450мм	шт.	1,00	36,40	36	$\frac{-}{12}$	12	$\frac{-}{-}$	801-2-69.86 Ал.3
8.	Б1-960 т.80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до 1,5м грунт 2 группы	100м3	0,08	74,50	6	$\frac{-}{6}$	6	$\frac{-}{-}$	
9.	Б1-968 т.81-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	100м3	0,08	46,00	4	$\frac{-}{4}$	4	$\frac{-}{-}$	86
ВСЕГО по смете:			руб.	-	-	133	$\frac{-}{33}$	31	$\frac{2}{1}$	
в том числе:										ср 684-03
стоимость общестроительных работ			руб	-	-	106	-	-	-	
материалы			руб	-	-	61	-	-	-	
эксплуатация машин			руб	-	-	1	-	-	-	
зарботная плата машинистов			руб	-	-	1	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Основная заработная плата	руб	-	-	31	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	32	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	11	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	18	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	9	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	133	-	-	-
		Главный инженер проекта				Н.М.Павлов		87	
		Начальник сметного отдела				З.Ф.Сидорук			
		Составил ст.инженер				Т.Н.Мартынова			
		Проверил рук.группы				З.В.Сафонова			
		Перфорация:				М.М.Малина		ср 684-03	
		Подготовил техник				О.Е.Рахманова			
		Проверил инженер							

Альбом 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/9

(локальный сметный расчет №)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой заборкой, перекрытие - деревянное)
На приобретение и монтаж технологического оборудования механизации доения

Сметная стоимость 3,87 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 3,42 тыс.руб.
"- монтаж 0,45 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:
стоимость на:

Основание: чертежи № ТХ-1

расчетную единицу - I скотоместо 19,32 руб.

Составлена в ценах 1984 года

I м2 общей площади здания 2,49 руб.

I м3 объема здания 0,67 руб.

88

№ п/п	Наименование укрупненных показателей и нормативов пр-кта ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтаж работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто	Сметная стоимость единицы, рублей					Общая стоимость, рублей					
						нетто	оборудование	монтажные работы		оборудование	монтажные работы					
								всего	в т.ч. з/плата		всего	в т.ч. з/плата				
													основная	раб., занятых экопл. машин	основная	раб., занятых экопл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I	2I-06 п. 2-042 35-I-5	Допыльная установка АДМ-8 Стоим.: 3610-861,48	к-т	I	3,187	-	2748,5	291	248	25,7	2749	291	248	26		

8012-69.86
А.С.

сметная

Альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Каталог цен материалов, поставляемых в комплекте с оборудованием на 1983 год	Материалы, поставляемые в комплекте с оборудованием 861,48 x 1,062	к-т	I										801-2-63.86 Ал.3
3.	21-06 п.4-020 35-104-1	Бункер концкормов БСК-10	шт.	I	-	-	285	40,5	26,1	11,2	285	41	26	11
4.	21-06 п.5-057	Тележка ручная ТУ-300	шт.	2	-	-	35	-	-	-	70	-	-	89
5.	17-03-1 п.5-283	Весы платформенные гирные передвижные РП-11-13М	шт.	I	0,188	-	73	-	-	-	73	-	-	-
6.	п1чП п.2095 9-122 с накл.	Мелкие металлоконструкции (393+50,2) x 1,086 23,1 x 1,086 4,07 x 1,086	тн	0,162	-	-	-	481,3	25	4,42	-	78	4	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	цИП тех.ч. стр.8	Окраска металлокон- струкций масляной краской	тн	0,162	-	-	-	15,6	-	-	-	3	-	801-2-69:86 дл.3
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	3177	413	278	38
		Тара,упаковка 0,5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	3193	-	-	-
		Транспорт 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	3289	-	-	-
		Заготовительно-склад- ские расходы 1,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	90
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	3328	-	-	-
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	3395	-	-	ср 681-03
		Комплектация обору- дования 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	3419	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	446	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

СВОДКА ЗАТРАТ

1. Оборудование руб. 3419
 2. Монтаж руб. 446
 Всего по смете: руб. 3865

804-2-6926
А.С.

Главный инженер проекта-

Начальник сметного отдела-

Составила старший инженер -

Проверила руководитель
группы -*Григор**Друж**Сид**Мака*

Н.М.Павлов

З.Ф.Сидорук

М.В.Сологубова

В.М.Макарова

91

СФ 684-03

Альбом 3

92.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/IО

(локальный сметный расчет №)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой заборкой, перекрытие - деревянное)

На приобретение и монтаж технологического оборудования стойлового ОСК-25А

Сметная стоимость 3,46 тыс.руб.
в т.ч.оборудование 1,22 тыс.руб.
"- монтаж 2,24 тыс.руб.

нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость на:
расчетную единицу - I скотоместо 17,3 руб.
I м2 общей площади здания 2,23 руб.
I м3 объема здания 0,60 руб.

Основание: чертежи № ТХ-3

Составлена в ценах 1984 года

№ п/п	Наимено- вание укрупнен- ных пока- зателей и нормативов пр-кта ценника и % позиций	Наименование и харак- теристика оборудования и монтаж работ	Един. Коли- зме- чест- рения во	Вес		Сметная стоимость				Общая стоимость,					
				брутто	нетто	единицы, руб.				рублей					
						обору- дова- ние	монтажные работы			обору- дова- ние	монтажные работы				
							всего	в т.ч.з/п.			всего	в т.ч.з/п.			
								основ- ная	раб., занятых экспл. машин			основ- ная	раб., занятых экспл. машин		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	2I-06 п2-082 35-6-8	Оборудование стойловое для коров ОСК-25А Стоим.340-197,8	шт.	8	-	-	142,1	40,7	31,8	5,96	1137	326	254	48	381-00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Каталог с/х.тех- ники на материа- лы, пос- тавляе- мые в к-те с оборуд. на 1983г.	Материалы, поставляемые в комплекте с оборудо- ванием 197,8 x I, 062	шт.	8	-	-	-	210,1	-	-	-	1681	-	804-2-63-86 1 АА.3
3.	12-I-I	Прокладка труб Ду-40мм водогазопроводных	мп	22,5	-	-	-	0,48	0,43	0,04	-	11	10	1
4.	ц1ч1 п.17 стр.66	Стоимость труб	мп	23	-	-	-	0,67	-	-	-	15	-	93
5.	ц1ч1 п.58	Болты, гайки	кг	6,3	-	-	-	0,573	-	-	-	4	-	-
6.	15-614 с накл.	Окраска труб масляной краской	м2	5,4	-	-	-	0,678	0,468	-	-	4	3	сф 681-03
7.	ц1ч1 п.2095 9-122 с накл.	Мелкие металлоконструк- ции (393+50,2)xI,086 23,1 x I,086 4,07 x I,086 ИТОГО:	тн	0,063	-	-	-	481,3	25	4,42	-	30	2	-
			руб	-	-	-	-	-	-	-	1137	2071	269	49

Альбом 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Тара, упаковка 0,5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	1143	-	-	-
		Транспорт 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	1177	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы 1,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	1191	-	-	-
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	1215	-	-	-
		Комплектация оборудования 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	1224	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	166	-	-
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2237	-	-
		<u>СВОДКА ПО СМЕТЕ</u>												
		1. Оборудование												
		2. Монтаж												

801-2-63.86

94

ср 684-03

Альбом 3

95.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

ВСЕГО по смете:

346I

Р01-2-69.86
А.З

Главный инженер проекта

Гусев

Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела

Сидорук

З.Ф.Сидорук

Составила ст.инженер

Сологубова

М.В.Сологубова

Проверила рук. группы

Макарова

В.М.Макарова

95

ср 684-03

५६.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/II

(локальный сметный расчет №)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

На приобретение и монтаж технологического оборудования механизации уборки навоза

Сметная стоимость	3,91 тыс.руб.
в т.ч.оборудование	3,58 тыс.руб.
-"- монтаж	0,33 тыс.руб.

Нормативная условно- чистая продукция	тыс.руб.
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Показатели по смете:
стоимость на:

Основание: чертежи № ТХ7-ТХ8

Составлена в ценах 1984 года

расчетную единицу - I скотоместо 19,52 руб.

1 м2 общей площади здания 2,52 руб.

І м3 об'єма злання	0,66 руб.
--------------------	-----------

801-2-69.86
AA.3

96

№ п/п	Наимено- вание	Наименование и харак- теристика оборудования и монтаж работ	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Вес брутто	Сметная стоимость			Общая стоимость,					
						единицы, руб.			рублей					
						нетто	обору- дова- ния	монтажные работы	обору- дова- ние	монтажные работы	всего в т.ч.з/пл.			
												един.общ. изм.	всего в т.ч.з/пл.	всего в т.ч.з/пл.
						основ- ная	раб., занятых экспл. машин	основ- ная	раб., занятых экспл. машин	основ- ная	раб., занятых экспл. машин	всего в т.ч.з/пл.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. 2I-06 Транспортёр скребковый

п. 5-025
35-3-11

Стоим.: I275 - 40,2

BT.

2

—

123

8 T

89

I

↓

24

21

I

;

23

Альбом 3

97.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Каталог с/х. техники на 1983г.	Материалы, поставляемые в комплекте с оборудо- ванием 40,2 x I,062	шт.	2	-	-	-	42,6	-	-	-	85	-	-	801-2-63.86 Д.З
3.	2I-0I п.17-002	Прицеп тракторный ЗПС-785А	шт.	I	-	-	853	-	-	-	853	-	-	-	
4.	п.58	Болты и гайки	кг	9	-	-	-	0,573	-	-	-	5	-	-	
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	3323	304	179	23	
		Тара и упаковка 0,5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	97
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	3340	-	-	-	
		Транспорт 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	3440	-	-	-	
		Заготовительно-склад- ские расходы 1,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	3481	-	-	-	
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	3551	-	-	-	
		Комплектация оборудо- вания 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	ср 684-03

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	3576	-	-	801-2-69.8.6
	Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	А.3.1.1
	ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	328	-	1
	<u>СВОДКА ПО СМЕТЕ</u>												
	1. Оборудование		3576										
	2. Монтаж		328										
	ВСЕГО по смете:		3904										98

Главный инженер проекта *Павлов* Н.М. Павлов
 Начальник сметного отдела *Сидорук* З.Ф. Сидорук
 Составила ст. инженер *Сологубова* М.В. Сологубова
 Проверила рук. группы *Макарова* В.М. Макарова

ср 684-0.3

Альбом 3

99.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I2

(локальный сметный расчет №)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой заборкой, перекрытие - деревянное)

На приобретение и монтаж электроосвещения

Сметная стоимость	6,86 тыс.руб.
в т.ч.оборудование	тыс.руб.
"-" монтаж	6,86 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция	1,26 тыс.руб.

Основание: чертежи ЭЛ-3

Составлена в ценах 1984 года.

Показатели по смете:
стоимость на:
расчетную единицу - 1 скотоместо 34,3 руб.
1 м2 общей площади здания 4,16 руб.
1 м3 объема здания 1,19 руб.

№ п/п по прейску- п рантов, УСН, расце- нок (прин- имая) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- честно	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.				
					Всего	Нормативн. условно- чистая продукция	в том числе:		
							основная зарплата	эксплуат.- ция машин	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-й РАЗДЕЛ. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
I. УСК12-84 I-173	Монтаж ОСВ-12	шт.	1,00	58,00	58		<u>4</u> 2	2	- -

альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	Ц8-610-	Трансформаторы понижа- тельные в металлическом кожухе, масса с кожухом до 12 кг	100шт.	0,02	179,00	4	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{1}{1}$	804-2-69 86 А.А.З
3.	Ц8-599- -4	Светильники для люмине- сцентных ламп, отдельно устанавливаемые на под- весах с количеством ламп до 2	100шт.	1,48	167,00	247	$\frac{309}{176}$	101	$\frac{75}{24}$	
4.	Ц8-594- -I	Светильники для ламп накаливания, устанавли- ваемые на кронштейнах внутреннего или наруж- ного освещения	100шт.	0,07	278,00	19	$\frac{14}{8}$	4	$\frac{4}{1}$	100
5.	Ц8-593- -2	Светильники для ламп накаливания с подве- сом на креплениях для поме- щений с повышенной влажностью и пылью химически активной и взрывоопасной средой	100шт.	0,13	116,00	15	$\frac{24}{13}$	6	$\frac{7}{2}$	СР 624-02
6.	Ц8-591- -3	Выключатель герметичес- кий и полугерметический	100шт.	0,19	49,80	9	$\frac{13}{7}$	7	$\frac{1}{1}$	

Альбом 3

101.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.	Ц8-522- -1	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25 А	шт.	8,00	2,60	21	$\frac{19}{10}$	10	-	801-2-63.86 Ал.3
8.	Ц8-400- -1	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до 10 мм ²	100м	8,38	60,80	510	$\frac{681}{387}$	196	$\frac{191}{70}$	
9.	Ц8-400- -2	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до 16 мм ²	100м	2,04	68,00	139	$\frac{191}{108}$	51	$\frac{57}{18}$	101
10.	Ц8-91-4	Конструкции металлические под оборудование	тн	0,05	377,0	19	$\frac{3}{2}$	2	-	фз
		ВСЕГО по разделу I:	руб	-	-	1484	$\frac{1261}{715}$	381	$\frac{334}{115}$	684-03
		в том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	1041	-	-	-	
		материалы	руб	-	-	266	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	219	-	-	-	

Альбом 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	115	-	-	-	804-2-63.86 А.3
		Основная заработная плата	руб	-	-	381	-	-	-	
		ВСЕГО заработная плата	руб	-	-	496	-	-	-	
		Накладные расходы	руб	-	-	333	-	-	-	
		Накладные НУЧП	руб	-	-	230	-	-	-	
		Плановые накопления	руб	-	-	110	-	-	-	
		Плановые НУЧП	руб	-	-	316	-	-	-	
		ВСЕГО, стоимость монтажных работ	руб	-	-	1484	-	-	-	102
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	1261	-	-	-	
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								ср 684-03
II. 1507-1163		Светильник ЛСП15-2х40-001УХЛ4 ЛАДА-I	шт.	148,00	28,73	4252	-	-	-	
12. СИ53-33		Светильник НСП02-100	шт.	3,00	3,62	11	-	-	-	

Альбом 3

103.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13. СИ53- -19	Светильники подвесные (ОСТ16-0.535.046-79) типа с защитной сеткой и стеклом НСП09-200/ Р50-03-02		шт.	4,00	3,26	13	==	-	==	201-2-69.86 АА.3
14. СИ53-1	Светильник НСП03-60		шт.	12,00	3,62	43	==	-	==	
15. I507- -302I	Светильник НС002-150/ Н02-01УХЛ4		шт.	1,00	2,33	2	==	-	==	
16. I504- -6156	Выключатель и переключатель пакетный 10АОСТ 5.6063-74		шт.	8,00	6,48	52	==	-	==	103
17. СИ53-17	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ16-545.132-77) типа РВ0-42У2(длина кабеля 6м)		шт.	2,00	3,24	6	==	-	==	
18. СИ53-287	Лампы Г220-230-300		10шт.	2,30	1,86	4	==	-	==	ср 684-03
19. СИ53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40		10шт.	30,20	7,20	217	==	-	==	

Алх-бон 3

104.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20.	СИ51- -1075	Кабели силовые на напря- жение до 660 В трехжиль- ные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изо- ляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 2х2,5	1000м	0,23	166,0	37	≡	-	≡	801-2-69 86 А.З
21.	СИ51- -1077	Кабели силовые на напря- жение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоля- цией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 2х6	1000м	0,10	225,00	23	≡	-	≡	104
22.	СИ51-1091	Кабели силовые на напря- жение до 660В трехжиль- ные с алюминиевыми жила- ми с поливинилхлоридной изоляция и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 3х2,5	1000м	0,02	191,00	4	≡	-	≡	сф 684-03
23.	СИ51-1091 К-1,3	То же, сечением 4х2,5мм2	1000м	0,61	248,30	152	≡	-	≡	
24.	СИ51-1092 К-1,2	Кабели силовые на напря- жение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоля- цией и оболочкой, марки	1000м	0,10	272,40	28	≡	-	≡	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		АВВГ, с числом жил и сечением мм2:3х4 с заземляющей жилой							304-2-69.86 А.3	
25.	СИ51- -1093 К-1,2	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2:3х6 с заземляющей жилой	1000м	0,01	339,60	3	==	-		==
26.	СИ56- -240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт.	2,00	13,70	27	==	-	==	105
27.	СИ54-87	Выключатель герметический	шт.	19,00	0,96	18	==	-	==	
28.	24-05 доп.6 п.11-83	Кронштейн	шт.	7,00	1,55	11	==	-	==	сф 684-03
29.	2405- -1364	Коробки ответвительные КОР-73УЗТУ36-УССР667-75, изм.НРЗ-79	шт.	180,00	0,43	77	==	-	==	
		ВСЕГО по разделу 2:	руб	-	-	5376	==	-	==	

Альбом 3

106.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	4980	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	4980	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	396	-	-	-
		ВСЕГО, стоимость монтажных работ	руб	-	-	5376	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб	-	-	6860	<u>1261</u> 715	381	<u>334</u> 115
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	6021	-	-	-
		материалы	руб	-	-	266	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	219	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	115	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	381	-	-	-
		ВСЕГО, заработная плата	руб	-	-	496	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	4980	-	-	-

804-2-69.86
А.З

106

ср 684-03

Альбом 3

107.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб	-	-	333	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	230	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	506	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	316	-	-	-
		ВСЕГО, стоимость монтажных работ	руб	-	-	6860	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	1261	-	-	-

204-2
Дл. 3
63.86

107

сф 684-03

Главный инженер проекта-

Начальник сметного отдела-

Составил ст.инженер -

Проверил рук. группы

Перфорация:

Подготовил техник

Проверил инженер

Н.М.Павлов

З.Ф.Сидорук

С.Ф.Бурцева

С.Ф.Бурцева

М.М.Малина

О.Б.Рахманова