

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

---

*Сборник № 54*

**Перекрытия**

ТЕРр-2001-54

---

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**I. Общие указания**

1.1. Сборник содержит единичные расценки на работы по разборке, ремонту и устройству перекрытий.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, необходимых при ремонте перекрытий, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов и отходов.

1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.4. В расценках сборника предусмотрено выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4 м. При работах в помещениях высотой более 4м затраты на устройство лесов следует определять дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.5. В расценках не предусмотрены затраты на выполнение работ по антисептированию древесины, которые следует определять по сборнику ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы"

1.6. В расценках учтено использование готового раствора и бетона.

**2. Правила определения объемов работ**

2.1. Величина площади ремонтируемых перекрытий определяется в пределах капитальных стен без вычета величины площади, занимаемой печами и трубами. При частичной смене перекрытий отдельными местами, объем работ следует определять по площади между осями балок и капитальными стенами.

2.2. Объем работ по разборке и устройству подшивки потолков определяется по величине площади подшивки.

2.3. Объем работ по смене подборов перекрытий определяется по величине площади перекрытия (расстояние между осями балок, умноженное на длину сменяемого участка).

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕРр-54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков**

54-1-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	100 м2	6073.54	1361.05	4712.49	340.46		216.59
--------	---	--------	---------	---------	---------	--------	--	--------

**Таблица ТЕРр-54-2 Разборка стальных балок перекрытий**

54-2-1	Разборка стальных балок перекрытий	шт.	110.17	11.09	99.08	15.25		1.58
--------	------------------------------------	-----	--------	-------	-------	-------	--	------

**Таблица ТЕРр-54-3 Разборка подшивки потолков**

Разборка подшивки потолков:

54-3-1	чистой из строганных досок	100 м2	186.39	170.39	16.00	7.90		28.87
54-3-2	чистой из фанеры	100 м2	92.98	91.18	1.80	0.89		14.79
54-3-3	штукатуренной	100 м2	615.28	540.88	74.40	36.75		79.87

**Таблица ТЕРр-54-4 Ремонт деревянных балок**

Ремонт деревянных балок:

54-4-1	с заменой концов	100 шт.	28864.31	6568.47	2306.53	350.39	19989.31	914.32
54-4-2	с заменой черепных брусков	100 м	786.96	161.25	7.16	1.75	618.55	22.19
54-4-3	нашивкой досок	100 м	1723.88	475.32	108.13	26.44	1140.43	68.47

**Таблица ТЕРр-54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов**

Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из:

54-5-1	досок	100 м2	6878.30	1205.22	125.32	30.64	5547.76	180.18
54-5-2	горбыля, пластин нештукатуренных	100 м2	2527.65	824.77	127.47	31.17	1575.41	126.44

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

54-5-3	горбыля, пластин оштукатуренных	100 м2	2574.54	871.66	127.47	31.17	1575.41	135.9
54-5-4	щитов	100 м2	6894.77	1057.13	160.41	39.22	5677.23	158.04

**Таблица ТЕРр-54-6 Врубка деревянного ригеля между балками**

Врубка деревянного ригеля между балками при:

54-6-1	разобранной подшивке	шт.	293.27	84.45	5.01	1.23	203.81	11.89
54-6-2	неразобранной подшивке	шт.	355.13	111.06	5.73	1.40	238.34	15.46

**Таблица ТЕРр-54-7 Смена засыпки перекрытия**

Смена засыпки перекрытия:

54-7-1	с укладкой толя	100 м2	3997.72	1353.24	212.90	100.71	2431.58	235.1
54-7-2	со смазкой глиняным раствором	100 м2	4066.62	1596.48	273.05	121.79	2197.09	277.36

**Таблица ТЕРр-54-8 Укладка металлических балок**

Укладка металлических балок в перекрытиях:

54-8-1	междуэтажных	т	7718.70	203.12	19.66	2.65	7495.92	29.26
54-8-2	чердачных	т	7704.82	189.24	19.66	2.65	7495.92	27.26

**Таблица ТЕРр-54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8м2 с заделкой швов**

54-9-1	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	100 м2	13435.34	779.03	297.25	45.75	12359.06	112.22
--------	--	--------	----------	--------	--------	-------	----------	--------

**Таблица ТЕРр-54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны**

54-10-1	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	100 м	6601.88	699.92	50.13	12.26	5851.83	107.3
---------	---	-------	---------	--------	-------	-------	---------	-------

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕРр-54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок**

54-11-1	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	100 кг	674.00	62.75	9.60		601.65	10.05
---------	---	--------	--------	-------	------	--	--------	-------

**Таблица ТЕРр-54-12 Укрепление существующей подшивки потолка**

54-12-1	Укрепление существующей подшивки потолка	100 м <sup>2</sup>	390.11	104.90	7.16	1.75	278.05	16.8
---------	--	--------------------	--------	--------	------	------	--------	------

**Таблица ТЕРр-54-13 Устранение просадки конца балки на опоре**

54-13-1	Устранение просадки конца балки на опоре	100 мест	7799.00	4476.95	2120.78	139.49	1201.27	669.3
---------	--	----------	---------	---------	---------	--------	---------	-------

**Таблица ТЕРр-54-14 Укрепление концов деревянных балок**

**Укрепление концов деревянных балок у каменной стены:**

54-14-1	при помощи подбалки из бруса сверху или снизу	место	257.67	95.08	77.70	6.20	84.89	14.04
54-14-2	при помощи коротыша, заделываемого в стену	место	218.96	83.70	70.02	6.20	65.24	12.36
54-14-3	Укрепление концов деревянных балок у рубленной стены при помощи коротыша на болтах к стене	место	91.19	56.99	12.92	1.75	21.28	8.52

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕРр-54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены**

54-15-1	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	100 м2	19363.67	977.49	5144.58	404.78	13241.60	128.6
---------	---	--------	----------	--------	---------	--------	----------	-------