

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ АСЦЕНКИ, СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ

**ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ
К ТЕР 81-02-15-2001**

**СБОРНИК № 15
Отделочные работы**

Часть II

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**Государственное учреждение
«Центр государственной вневедомственной экспертизы
и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза>**

Москва 2002

Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены на строительные и специальные строительные работы ТЕР-2001-15 Отделочные работы, Часть II, Москва, 2002 г. - 88 с.

Пособие предназначено для определения сметной стоимости отделочных строительного-монтажных работ, а также для расчетов за выполненные работы на стройках Московской области.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» (Л.Ф.Галицкий, В.Н.Егорова, Е.Г.Захарова, Е.И.Плотникова, Н.Е.Цымбал) и ООО «ИНАС» (Л.А.Саватеев) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко).

УТВЕРЖДЕНЫ: ТЕР-2001 распоряжением Минмособлстроя от 04.11.2002 № 176 в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.04.98 № 18/11.
Пособие к ТЕР-2001 Государственным учреждением «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза> Правительства Московской области (Протокол от 27 августа 2002г. № 3).

Ответственный исполнитель: Л.Ф. Галицкий

Технический редактор: В.Н. Егорова

© Компьютерная верстка: А.Е. Новинский, Е.И. Плотникова

© Дизайн обложки: Е.И. Плотникова

© Тиражирование: И.В. Рогунова, Л.В. Песковская

© Мособлгосэкспертиза, 2002 г.

Настоящее пособие к ТЕР-2001-15 не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ГУ МО «Мособлгосэкспертиза».

По вопросам приобретения Пособия обращаться в Государственное учреждение Московской области «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза>

*117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 217
тел./факс (095) 334-7973, тел./факс (095) 333-9310
тел. (095) 334-9480*

АННОТАЦИЯ

Пособие разработано Государственным учреждением Московской области «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза> в соответствии с требованиями СНиП 1-01-01-82 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» (приложение № 1 Требования к пособиям), в которых предусмотрен порядок разработки, утверждения и выпуска пособий ведущими организациями-разработчиками, к которым на территории Московской области относится ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» (Постановление Правительства Московской области от 22.06.2001 № 188/21).

Целью данного пособия является облегчение и обеспечение удобства работы инженеров-сметчиков при применении новой (2001г.) сметно-нормативной базы в процессе составления смет в базисном (2000г.) уровне цен.

В пособие включены Государственные элементные сметные нормы Госстроя России (ГЭСН-2001), привязанные к условиям Московской области, территориальные единичные расценки (ТЕР-2001) и базисные (2000г.) сметные цены Московской области на материалы, изделия, конструкции и эксплуатацию строительных машин (ГЭСНПиТЕР-2001).

Министерство строительного комплекса Правительства Московской области	Территориальные строительные сметные нормы	ГЭСНПиТЕР - 2001
ГУ МО "Мособлгосэкспертиза" Управление ценообразования в строительстве	Элементные сметные нормы и единичные расценки на строительные и специальные строительные работы	Взамен сборников элементных сметных норм и единичных расценок 1984 г. на строительные работы для Московской области

Сборник № 15

Отделочные работы

ГЭСНПиТЕР-2001-15

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит элементные сметные нормы (далее нормы) и расценки (далее расценки) на выполнение отделочных работ.

1.2. В настоящий сборник включены нормы и расценки на:

а) облицовочные работы – облицовка поверхностей здания и сооружения природным камнем, искусственными плитками, искусственным мрамором и листовыми материалами;

б) штукатурные работы – штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке, подготовка поверхностей под окраску, облицовка сухой штукатуркой и декоративная штукатурка;

в) лепные работы – установка гипсовых и цементных изделий;

г) малярные работы – окраска масляными, водными, специальными составами и лаками при простой, улучшенной и высококачественной отделке поверхностей согласно составу работ, приведенному в табл. 15-3а, 15-3б и 15-3в технической части данного сборника. В табл. 04-027 приведены нормы и расценки расхода ресурсов на выполнение третьей шпатлевки поверхности, необходимость которой должна обосновываться проектными данными;

д) стекольные работы – остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, установка светопрозрачных ограждений;

е) обойные работы – оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка стен моющимися пленочными обоями, согласно составу работ, приведенному в таблицах 15-3г, 15-3д технической части данного сборника.

1.3. В нормах и расценках настоящего сборника при определении затрат учтены:

а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, установке лепных изделий и остеклению – до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливаются проектными данными. Затраты на эти цели следует определять по нормам и расценкам сборника ГЭСНПиТЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков";

б) оштукатуривание или облицовка фасада естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов. В случае необходимости устройства лесов специально для этих работ, обоснованной в проекте строительства объекта, затраты на эти цели следует определять по нормам и расценкам сборника ГЭСНПиТЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков";

в) окраска фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их по фронту работ.

1.4. В нормах и расценках на облицовку природным камнем учтены следующие условия выполнения работ:

а) облицовка плоских поверхностей или криволинейных с радиусом кривизны более 25 м;

б) применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры;

в) применение плит из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесанного – 100 мм, под скалу – 150 мм; из известняка – 60 мм; из мрамора и травертина – 25 мм.

При применении плит, отличающихся по толщине от принятых в нормах и расценках, на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать на 100 м² облицовки согласно нормам и расценкам табл. 01-005.

1.5. Нормы и расценки на облицовку потолков, приведенные в таблице 01-047, включают работы по изготовлению и установке каркаса, с закреплением его к основной конструкции потолков, укладку звукоизолирующих материалов в необходимых случаях и соответствующую отделку облицовочных плит.

Нормы и расценки таблицы 01-049 на облицовку стен щитами-картинами из древесностружечных плит учитывают затраты на соответствующую облицовку картин в построечных условиях, за исключением шитов, фанерованных шпоном заводского изготовления.

1.6. В нормах и расценках на облицовку искусственными плитками внутренних плоских поверхностей или криволинейных радиусом более 2 м учтено применение плиток любого размера в один или два цвета.

Затраты на облицовку мрамором балясин постоянного сечения следует определять по норме и расценке 2 таблиц 01-023, 01-025, а переменного – по норме и расценке 3 таблиц 01-023, 01-025.

В нормах и расценках таблиц 01-023 и 01-025 при определении затрат к простым отнесены капители и прямые тяги, пояски и плинтусы с числом обломов не более трех.

1.7. В нормах и расценках на оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, подлежащих выполнению с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ, затраты определены для усредненных толщин наметов с учетом дополнительного их расхода на необходимое выравнивание поверхностей с целью получения оштукатуренной поверхности с отклонениями, не превышающими допускаемые.

В нормах и расценках учтен следующий состав растворов для оштукатуривания:

- цементный 1:3;
- цементно-известковый 1:1:6;
- известковый 1:2,5.

1.8. В нормах и расценках на оштукатуривание фасадов с улучшенной и высококачественной отделкой поверхности учтены затраты на оштукатуривание его отдельных элементов (стены, откосы, тяги и т.п.).

1.9. Нормами и расценками на оштукатуривание поверхностей внутри здания учтено выполнение простой, улучшенной или высококачественной отделки поверхностей с учетом затрат на оштукатуривание отдельных поверхностей: стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушек (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, вытягивание тяги, падуг, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки.

1.10. Затраты на оштукатуривание поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) следует определять по нормам и расценкам таблиц с 02-002 по 02-007.

1.11. В случае, если проектом на строительство объекта учтена необходимость выполнения насечки поверхности, то затраты на ее выполнение следует определять по нормам и расценкам 08,09 табл. 02-031.

1.12. В нормах и расценках на оштукатуривание лестничных маршей и площадок (табл. 02-034) учтено оштукатуривание их по отдельным элементам (ступени, балки, плиты и т.п.).

Затраты на отделку сборных лестничных маршей и площадок следует определять по норме и расценке 4 таблицы 02-035.

1.13. Затраты на оштукатуривание оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по норме и расценке 1 таблиц 02-003 и 02-006.

1.14. В нормах и расценках таблиц с 02-001 по 02-007 не учтено оштукатуривание отдельных элементов фасада по сетке. Затраты на выполнение этих работ следует определять по нормам и расценкам 1-4 таблицы 02-036, а на устройство карнизов и тяг – по нормам и расценкам 5, 6 таблицы 02-036.

1.15. В нормах и расценках таблиц 03-005 ÷ 03-008 на установку лепных деталей, изготовленных на обычных элементах, отделка их лицевых поверхностей не учтена.

1.16. Затраты на установку лепных деталей, не учтенных в настоящем сборнике, следует определять по нормам и расценкам на установку наиболее подходящих по сложности видов изделий.

1.17. В нормах и расценках на установку лепных изделий учтены затраты на выполнение всех необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и приготовление раствора.

1.18. Количество деталей, формируемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в таблице 15-1 данной технической части. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в таблице 15-1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

Таблица 15-1

№ п/п	Наименование деталей	Ед. из.	Количество деталей в модели	
			гипсовых	цементных
1.	Балясины без орнамента	шт.	250	150
2.	Балясины орнаментированные	шт.	150	100
3.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п., гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4.	То же, орнаментированные или сложного рисунка, гирлянды	шт.	100	60
5.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6.	То же, орнаментированные	шт.	80	50
7.	Капители коринфские	шт.	70	35
8.	Погонные детали (порезки, пояса, фризсы, капли и т.п.) при высоте до 500 мм простого рисунка	шт.	125	75

№ п/п	Наименование деталей	Ед. из.	Количество деталей в модели	
			гипсовых	цементных
9.	То же, рисунка средней сложности и сложного	шт.	75	50
10.	То же, при высоте более 500 мм простого рисунка	шт.	200	120
11.	То же, рисунка средней сложности и сложного	шт.	120	80
12.	Поручни и тетивы	шт.	200	120

1.19. В нормах и расценках на малярные работы учтено применение готовых составов – шпаклевок, грунтовок, красок; для затрат на малярные работы с использованием необходимых составов, приготавливаемых в построечных условиях, применяются те же нормы и расценки.

В нормах и расценках на малярные работы учтена окраска столярных изделий, поступающих на строительство проолифленными или подготовленными под вторую окраску.

1.20. Затраты на окраску заполнения проемов балконными дверями и деревянных поручней следует определять по нормам и расценкам на окраску заполнения оконных проемов.

1.21. В нормах и расценках таблиц 04-025, 04-026 учтена расколеровка в два тона. Для определения расхода ресурсов на расколеровку одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 1,5 чел.-ч. затрат труда.

1.22. Для определения затрат на окраску заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на каждое разъединение и соединение створок (полотен) следует добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда.

1.23. Подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами (нормы и расценки 1-3 таблицы 04-038) предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.

1.24. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк включает комплекс процессов, принятый для масляной окраски по штукатурке с высококачественной отделкой, и добавлением расхода ресурсов на третью шпатлевку и шлифовку (нормы и расценки 1-8 таблицы 04-047).

1.25. В нормах и расценках на отделку под шелк (нормы и расценки 3-8 таблицы 04-047) учтены затраты на выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности (см. таблицу 15-2 настоящей технической части).

1.26. В нормах и расценках на разделку по эскизам (нормы и расценки 9-11 таблицы 04-047) учтены затраты на выполнение работ трех категорий сложности: со слабой насыщенностью рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40%), со средней насыщенностью рисунком (фон 20-40%) и густой насыщенностью рисунком (фон менее 20%).

1.27. Затраты на отделку под шелк шашками следует определять по норме и расценке 8 таблицы 04-047.

1.28. Затраты на окраску стальных конструкций следует определять по нормам и расценкам сборника ГЭСНПиТЕР-2001-13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии".

1.29. В нормах и расценках на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными и эмульсионными красками (таблицы с 02-005 по 02-009 и с 02-015 по 02-017) учтены затраты на выполнение работ по окраске простых фасадов. Затраты на окраску сложных фасадов (с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен) следует определять по этим же нормам и расценкам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.20 раздела 3 настоящей технической части.

1.30. В норме и расценке 5 таблицы 05-001 учтены затраты на остекление внутренних фрамуг без коробок. Затраты на остекление наружных фрамуг с коробками следует определять по нормам и расценкам на остекление заполнения наружных оконных проемов.

1.31. В нормах и расценках 3, 4 таблицы 05-002 учтены затраты на остекление витринным (неполированным и полированным) стеклом по заказной спецификации к проекту на строительство объекта. В случае необходимости остекления витринным стеклом в заводском ассортименте расход его следует определять по расчету на объект в целом на основе той же спецификации, размеров стекол, выпускаемых промышленностью, и рационального раскроя полотна с учетом потерь в размере до 2%. При этом остатки стекла размером любой стороны 400 мм и более следует исключать из общего объема его расхода.

1.32. Затраты на отделочные работы объектов, к качеству которых предъявляются высокие архитектурные требования в соответствии с проектом на его строительство, следует определять по нормам и расценкам таблиц с 01-031 по 01-041.

Таблица 15-2

Категория сложности	Количество		
	тонов в фоне	трафаретов	филенок
1	2-3	1	2
2	3	2	2
3	3-5	2-3	5

2. Правила исчисления объемов работ

Облицовочные работы

2.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем определяется по площади поверхности облицовки. При этом:

- а) размеры стен и колонн принимаются с учетом перелома в плане по наружному обводу т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;
- б) площадь облицовки профилированными камнями и деталями принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны);
- в) величина выноса профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты (ширины) принимается по большей стороне.

2.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок определяется с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.

2.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами определяется по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.

2.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором определяется по развернутой поверхности.

Штукатурные работы

2.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. В площадь улучшенной и высококачественной штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.

2.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей определяется отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.

2.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту – по площади их горизонтальной проекции.

2.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади оштукатуривания не исключается.

2.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками; высота стен определяется от чистого пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр добавляется к площади стен.

2.12. Объем работ по оштукатуриванию:

— потолков (в том числе кессонных с площадью их горизонтальной проекции до 12 м²) определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок;

— ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 м² определяется по развернутой поверхности.

2.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в нормах и расценках таблиц 02-015, 02-016 (нормы и расценки 1, 3 и 5), 02-017 и 02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а затраты на их выполнение следует определять по нормам и расценкам таблицы 02-031 (норма и расценка 3).

2.14. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять дополнительно по их площади, а затраты на ее выполнение нормировать по нормам и расценкам 1-2 таблицы 02-031.

2.15. Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).

2.16. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует определять по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.17. Объем работ по оштукатуриванию карнизов и тяг следует определять отдельно по сумме откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.18. Площадь основания под искусственный мрамор в объем оштукатуривания включаться не должна, так как устройство основания является составной частью облицовочных работ.

2.19. Объем работ по установке лесов следует определять при оштукатуривании:

- а) потолка и стен в помещениях – по горизонтальной проекции потолка;
- б) в помещениях только стен – по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;
- в) фасадов – по вертикальной проекции стен без вычета проемов;
- г) на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников – по проекту на строительство объекта.

Лепные работы

2.20. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным и в соответствии с номенклатурой лепных изделий применительно к разновидностям и измерителям настоящего сборника.

2.21. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

Малярные работы

2.22. Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными или цементными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом площади оконных и дверных откосов, а также площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.23. Площадь по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими или поливинилацетатными составами следует определять по фактически подлежащей окраске поверхности.

2.24. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует определять без вычета площадей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

2.25. Площадь по окраске стен масляными, поливинилхлоридными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в общую площадь окраски.

Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50%, определяется по фактически подлежащей окраске поверхности, т. е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

2.26. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен определяется по наружному обводу коробок.

2.27. Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6. То же, кессонных потолков – с применением коэффициента 1,75.

2.28. Площадь окраски лепных потолков следует определять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой:

до 2% – 1; от 2,1% до 10% – 1,1; от 10,1% до 40% – 1,5; от 40,1% до 70% – 2,1; более 70% – 2,8.

2.29. Площадь окраски полов следует определять с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.

Площадь окраски плинтусов при дощатых полах в нормах и расценках учтена и отдельно учитываться не должна, а при полах из линолеума или паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% от площади пола с определением расхода ресурсов по нормам и расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.30. Площадь окраски заполнения оконных и дверных проемов следует определять умножением площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, на следующие коэффициенты:

Переводные коэффициенты окрашиваемых поверхностей заполнения оконных и дверных проемов

Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали про-	
			к площади заполне-		олифленные	
			ния проемов		Количество переплетов	
1	2	3	4	5	6	7
Оконные проемы жилых и общественных зданий						
<i>Раздельные переплеты</i>						
1. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2. С подоконной доской	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	-	-
<i>Спаренные переплеты</i>						
4. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	-	2,5	-	0,3
5. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	-	2,2	-	-
6. Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	-	0,7	-
7. Витринное деревянное	Каменные	Коробка, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9

Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площади заполнения проемов		В т.ч. детали профолифленные	
			Количество переплетов			
			1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7
Оконные проемы промышленных зданий						
8. Площадью до 4 м ² с раздельными переплетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9. То же более 4 м ²	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
Балконные двери						
10. Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверные полотна	2,1	3,5	-	-
11. Спаренные полотна	Каменные	То же		2,6	-	-
Дверные проемы						
12. Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	-	-	-
13. То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
14. То же	Перегородки	То же	2,7	-	0,3	-
15. Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	1,8	-	-	-
16. То же	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	-	0,3	-
17. Шкафные двери	То же	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,7	-	0,2	-
18. Обрамление открытого проема	То же	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	-	0,4	-

Примечания:

1. Площадь окраски фрагм в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (п.п. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения площади дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (п.п. 14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

4. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяются по данным, приведенным в п.п. 4, 5, 11 графы 5 с коэффициентом 1,5.

2.31. Площадь окраски деревянной фермы силикатной краской определяется по площади вертикальной проекции фермы (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами фермы.

2.32. Площадь окраски металлических кровель следует исчислять по площади кровли без учета площадей фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон.

2.33. Площадь окраски водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по площади фасада без вычета площадей проемов.

2.34. Площадь окраски выгонки определяется по величине окрашиваемой поверхности, рассчитанной без учета площадей огибания каленок и отборков, с применением к полученной величине коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.35. Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.36. Площадь окраски стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа: парпетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа: лестничных, балконных и т.п. – 1;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа: жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.37. Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:

а) приборов центрального отопления (со всех сторон) – как поверхность нагрева приборов;

б) раковин – как удвоенная площадь их горизонтальной проекции;

в) ванн – как утроенная площадь их горизонтальной проекции;

г) смывного бачка – 0,7 м² (с учетом площадей выступающих частей кронштейнов);

д) 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 15-3;

е) 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 15-3.

Таблица 15-3

№ п/п	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски в м ² на 1 м труб	
		стальных	чугунных
1.	15	0,11	—
2.	20	0,13	—
3.	25	0,16	—
4.	32	0,18	—
5.	40	0,21	—
6.	50	0,26	0,28
7.	63	0,31	—
8.	75	0,36	0,37
9.	100	0,46	0,48
10.	125	—	0,59
11.	150	—	0,72

Стекольные работы

2.38. Площадь остекления деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зданиях определяется как площадь проемов, рассчитанная по наружному обводу коробок.

2.39. Площадь остекления дверей (кроме балконных) и витрин определяется по размеру стекол.

2.40. Площадь остекления деревянной перегородки определяется по наружному обводу ее обвязки.

2.41. Площадь остекления стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий определяется:

- а) стального – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов;
- б) деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки – по площади, измеренной по наружному обводу коробок;
- в) деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.42. Площадь стеновых панелей из профильного стекла следует определять по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).

2.43. Площадь оконных проемов из профильного стекла следует определять по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.

2.44. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).

2.45. Площадь перегородок из профильного стекла или стеклянных пустотелых блоков следует определять по наружному обводу коробок за вычетом площади проемов.

Обойные работы

2.46. Площадь оклейки стен обоями должен исчисляться по площади оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

2.47. Площадь обивки дверей рассчитывается по фактически обиваемой (подлежащей обивке) поверхности.

Таблица 15-3а Состав работ при окраске водными составами внутри помещений

Наименование операций	Клеевая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
	простая	улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная		по штукатурке	по дереву и кирпичу	
			по штукатурке	по сб./к		по штукатурке	по сб./к			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Смачивание водой	—	—	—	—	—	—	—	+	+	—
3. Расшивка трещин	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
4. Сглаживание торцов дерева	+	+	+	+	—	+	+	+	—	—
5. Первая огрунтовка	+	+	+	+	—	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка	—	+	+	+	—	+	+	+	—	—

Наименование операций	Клесвая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
	простая	улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная		по штукатурке	по дереву и кирпичу	
			по штукатурке	по сб./к		по штукатурке	по сб./к			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. Шлифовка подмазанных мест	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
8. Первая сплошная шпатлевка	—	—	+	—	—	+	—	—	—	—
9. Шлифовка	—	—	+	—	—	+	—	—	—	—
10. Вторая сплошная шпатлевка	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
11. Шлифовка	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
12. Вторая огрунтовка	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—
13. Третья огрунтовка (с подцветкой)	—	—	+	+	—	—	—	—	—	—
14. Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15. Торцевание	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
16. Вытягивание филенок	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—

Примечания:

1. Знаком "+" обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком "—" — операции, которые при данном виде окраски не выполняются.

2. В графах 5 и 8 выполнение окраски учтено по подготовленной поверхности.

3. В позиции 14 силикатная окраска учтена за 2 раза.

Таблица 15-36 Состав работ при окраске фасадов

Наименование операций	Виды красок			
	силикатная	известковая и цементная	перхлорвиниловая	поливинилацетатная и кремнийорганическая
1. Очистка	+	+	+	+
2. Расшивка трещин	+	+	+	+
3. Подмазка	+	+	+ ¹⁾	+
4. Шлифовка	+	+	+	+
5. Смачивание водой ²⁾	—	+	—	—
6. Огрунтовка	+	—	+	+
7. Первая окраска	+	+	+	+
8. Вторая окраска	+	+	+	+

Примечания:

¹⁾ под подмазку выполняется огрунтовка перхлорвиниловым лаком.

²⁾ смачивание выполняется только при окраске цементным составом.

Таблица 15-3в. Состав работ при окраске масляными составами

Наименование операций	по дереву			заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску		по штукатурке			по сборным конструкциям, подготовленным под окраску			по металлу
	П	У	В	П	У	П	У	В	П	У	В	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Сглаживание торцом дерева	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—
3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Расшивка трещин	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—
5. Проолифка	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	—

Наименование операций	по дереву			заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску		по штукатурке			по сборным конструкциям, подготовленным под окраску			по металлу
	П	У	В	П	У	П	У	В	П	У	В	—
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	—
8. Первая сплошная шпатлевка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	—	—	—
9. Шлифовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	—	—	—
10. Вторая сплошная шпатлевка	—	—	+	—	—	—	—	+	—	—	+	—
11. Шлифовка	—	—	+	—	—	—	—	+	—	—	+	—
12. Огрунтовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
13. Флейцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
14. Шлифовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
15. Первая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16. Флейцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
17. Шлифовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
18. Вторая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19. Флейцевание или торцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
20. Вытягивание филонок	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—

Примечания:

1. Буквами в графах обозначен уровень качества окраски: П – простая, У – улучшенная, В – высококачественная.
2. Из состава работ по окраске заполнения проемов по графам 1-3 исключается проолифка
3. В графах 5 и 6 выполнение работ учтено по изделиям, подготовленным под вторую окраску, а по графам 10-12 – по конструкциям, подготовленным под окраску.
4. В позициях 8-17 граф 4 и 5 знаком “+” обозначены операции по исправлению шпатлевки, оштукатурки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке изделий.

Таблица 15-3г. Состав работ при оклейке обоями и обивке дверей

Наименование операций	Оклейка обоями						потолков	Обивка дверей обивочными материалами по войлоку
	стен							
	по монолитной штукатурке и бетону			по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям				
	простые и средней плотности	тисненые плотные	линкруст	простые и средней плотности	тисненные плотные	линкруст		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Очистка от набега верха стен	+	+	+	+	+	+	—	—
2. Прочистка поверхностей	+	+	+	—	—	—	+	—
3. Оклейка стыков	—	—	—	+	+	+	—	—
4. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+	—	—
5. Подмазка неровностей	+	+	+	+	+	+	—	—
6. Шлифовка подмазанных мест пемзой	+	+	+	+	+	+	—	—
7. Шлифовка пемзой	—	—	+	—	—	—	—	—
8. Оклейка бумагой	+	+	—	—	—	—	—	—
9. Шлифовка пемзой	—	+	—	—	—	—	—	—
10. Проклейка поверхностей	—	—	+	—	—	+	+	+
11. Оклейка обоями	+	+	+	+	+	+	+	—
12. Приготовление клеевых составов	+	+	+	+	+	+	+	—
13. Обрезка и нарезка материалов	+	+	+	+	+	+	+	—
14. Раскладка войлока или обивочных материалов	—	—	—	—	—	—	—	+
15. Формирование валиков	—	—	—	—	—	—	—	+
16. Прибивка тесьмы	—	—	—	—	—	—	—	+
17. Прибивка материала	—	—	—	—	—	—	—	+

Таблица 15-3д. Состав работ при оклейке стен моющимися обоями на бумажной или тканевой основе

Наименование операций	Оклейка моющимися обоями на основе:					
	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой
	по штукатурке и бетону		по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям		по листовым материалам	
1	2	3	4	5	6	7
1. Очистка от набега верх стен	+	+	+	+	+	+
2. Прочистка поверхностей	+	+	+	+	—	—
3. Огрунтовка поверхности стен	+	+	+	+	—	—
4. Оклейка стыков	—	—	—	—	+	+
5. Частичная подмазка	—	—	+	+	+	+
6. Шлифовка помазанных мест	—	—	—	—	+	+
7. Сплошная шпатлевка	+	+	—	—	—	—
8. Шлифовка поверхности пемзой	+	+	+	+	—	—
9. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+
10. Проклейка поверхности углов по периметру стен и проемов	+	+	+	+	+	+
11. Оклейка обоями и обрезка кромок	+	+	+	+	+	+

3. Коэффициенты к нормам и расценкам

Условия применения	Номер таблиц (норм и расценок)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей	к нормам эксплуатации машин	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.1. Облицовка природным камнем криволинейных поверхностей радиусом до 25 м	01-001, 01-002	1,07	—	—
3.2. Облицовка стен неполированными плитами из травертина	01-002 (6-10)	0,9	—	—
3.3. То же, четырехгранных колонн	01-004 (9-12)	0,9	—	—
3.4. То же, многогранных колонн	01-004 (13-16)	0,85	—	—
3.5. Облицовка неполированными плитами из травертина толщиной 10 мм	01-009	0,8	—	—
3.6. Облицовка искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех и более плиток	01-019, 01-020	1,2	—	—
3.7. Облицовка искусственными плитками с диагональной связкой швов	01-019, 01-020	1,25	—	—
3.8. Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором на поверхности суживающихся колонн	01-021 (3, 4)	1,15	—	—
3.9. Облицовка криволинейных в плане стен оседковым или уютным мрамором	01-022 (1), 01-024 (1)	1,35	—	—
3.10. Облицовка колонн и пилястр переменного сечения	01-022 (2-5), 01-024 (2-5)	1,25	—	—
3.11. Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4-х м с готовых лесов	01-019, 01-020; с 02-015 по 02-025; с 02-031 по 02-038	0,9	0,9	—

Условия применения	Номер таблиц (норм и расценок)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей	к нормам эксплуатации машин	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.12. Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением	02-002(1), 02-005 (1)	1,05	—	—
3.13. Декоративная обработка поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей)	02-023 (2)	1,15	—	—
3.14. То же, под штриховую фактуру (гребенкой или скаarpелью)	02-005	1,25		
3.15. То же, под точечную фактуру (бучардой)	02-005	1,3		
3.16. Оштукатуривание прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности	02-022, 02-023	1,3	—	—
3.17. Оштукатуривание многогранных кессонов на криволинейной поверхности	02-022, 0-023	1,6	—	—
3.18. Установка капителей или баз на полуколонны и пилястры	03-003, 03-007	0,5	0,5	0,5
3.19. Установка орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз	03-004 (4-7, 10-12), 03-007 (10-13), 03-008 (1-3)	1,5	—	—
3.20. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	04-001, 04-002, 04-004, 04-005 (1, 3, 5, 7, 9), 04-024 (1, 8), 04-025 (1, 8, 10), 04-026 (1, 6, 8), 04-027 (1, 5), 04-028 (1), 04-038 (1, 4, 8), 04-039 (1, 5), 04-040 (1, 4, 7), 04-041 (1, 4), 04-047, 04-048 (5-14)	1,1	1,1	—
	04-005 (2, 4, 6, 8, 10), 04-024 (2, 9), 04-025 (2, 9), 04-026 (2, 7, 9), 04-027 (2, 6), 04-038 (5, 9), 04-039 (2, 6)	1,25	1,25	—
3.21. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены)	с 04-011 по 04-018, 04-048 (1-4)	1,25	1,25	1,25
3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов	04-024 (5, 7), 04-025 (5, 7), 04-026 (5)	1,25	—	—
3.23. Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок	04-024 (8), 04-025 (10), 04-026 (8)	1,2	—	—
3.24. Окраска заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей	04-024 (4, 6), 04-025 (4, 6), 04-026 (4)	1,08	—	—
3.25. Остекление витринным стеклом с его нарезкой	05-002 (3, 4)	1,1	—	—
3.26. Остекление двойных переплетов промышленных зданий	05-012, 05-013	2	2	2

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-047

Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Очистка, оштукатуривание бетонного основания (норма 1).
02. Установка элементов крепления (нормы 2-14).
03. Сборка и установка каркасов (нормы 2-4).
04. Укладка звукоизолирующих материалов (нормы 6, 7, 10, 11 и 12).
05. Установка облицовочных плит (нормы 1-14).
06. Установка нащельников (нормы 4, 6, 8, 10).
07. Отделка поверхности облицовки (нормы 1-14).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка потолков плитами типа Акмигран:

- 15-01-047-1 по бетонной поверхности на клею
 15-01-047-2 по деревянному каркасу с откосом 5 см
 15-01-047-3 по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без откоса

Облицовка потолков плитами типа АГШТ по деревянному каркасу с откосом

- 15-01-047-4 5 см, с установкой нащельников
 15-01-047-5 5 см, с открытым рустом
 15-01-047-6 10 см, с установкой нащельников
 15-01-047-7 10 см, с открытым рустом

Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с откосом

- 15-01-047-8 5 см, с установкой нащельников
 15-01-047-9 5 см, с открытым рустом
 15-01-047-10 10 см, с установкой нащельников
 15-01-047-11 10 см, с открытым рустом

- 15-01-047-12 Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при откосе 6 см

Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим

- 15-01-047-13 с откосом
 15-01-047-14 без откоса

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-047-1	15-01-047-2	15-01-047-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			344,30	649,00	1023,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,08	3,50	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,15	2,06	3,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,15	0,27	0,40
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10		2,00	2,00
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20		5,35	5,35
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95		0,15	0,30
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,00	1,79	2,62
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0331	Контакт керосиновый	т	3800,00			0,0035
101-0359	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т белая	т	15471,00	0,016	0,016	0,016
101-0383	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0	т	15707,00	0,002	0,002	0,002

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-047

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-047-1	15-01-047-2	15-01-047-3
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	8,36	0,052	0,008	
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,017	0,017	0,017
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	13673,00		0,02	0,02
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00		0,0521	0,0521
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20	0,20
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00		0,0041	0,0082
101-2081	Плиты акустические типа "Акмигран" марки 400	м ²	152,00	102,00	102,00	103,00
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00		1,05	1,05
102-0029	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта	м ³	1553,00			1,05
110-0115	Совол пластификаторный	т	11211,00		0,004	0,007
113-0005	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	12486,00		0,026	0,059
113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	8051,00		0,026	0,076
113-0090	Лак ХС-76 химстойкий	т	21014,00		0,075	0,132
113-0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	7062,50		0,004	0,009
206-1330	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	53421,00			0,0147
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		3126,24	5892,92	9288,84
Эксплуатация машин		руб		78,40	259,43	324,76
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		12,17	21,79	31,95
Материальные ресурсы		руб		16136,92	20464,57	25176,18
Всего, прямые затраты		руб		19341,56	26616,92	34789,78

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-047

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-047-4	15-01-047-5	15-01-047-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			612,70	581,90	806,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,08	3,50	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,17	2,06	3,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,30	0,27	0,42
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	2,00	2,00	2,00
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	5,35	5,35	5,35
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,18	0,15	0,18
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,87	1,79	2,73

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-047

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-047-4	15-01-047-5	15-01-047-6
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0331	Контакт керосиновый	т	3800,00	0,0035	0,0035	0,0035
101-0359	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т белая	т	15471,00	0,016	0,016	0,016
101-0383	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0	т	15707,00	0,002	0,002	0,002
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,017	0,017	0,017
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	13673,00	0,02	0,02	0,02
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0521	0,0521	0,0521
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20	0,20
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0041	0,0041	0,0082
101-2082	Плиты акустические АГШТ	м ²	50,67	103,00	103,00	103,00
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	1,05	1,05	1,05
102-0029	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта	м ³	1553,00			1,05
104-0009	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100, толщина 60 мм	м ³	542,40			6,30
110-0115	Совол пластификаторный	т	11211,00	0,004	0,004	0,007
113-0005	Аммоний серноокислый (сульфат аммония) очищенный	т	12486,00	0,032	0,032	0,006
113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	8051,00	0,049	0,049	0,049
113-0090	Лак ХС-76 химстойкий	т	21014,00	0,075	0,075	0,132
113-0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	7062,50	0,004	0,004	0,009
203-0339	Нашельник размером 34x13 мм	м	3,00	500,00		500,00
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		5563,32	5283,65	7321,20
Эксплуатация машин		руб		266,09	259,43	333,33
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		22,96	21,79	33,33
Материальные ресурсы		руб		11952,89	10452,89	17991,89
Всего, прямые затраты		руб		17782,30	15995,97	25646,42

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-04

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-047-7	15-01-047-8	15-01-047-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			775,50	590,70	592,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,08	3,50	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,97	2,42	2,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,40	0,32	0,32

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-047

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-047-7	15-01-047-8	15-01-047-9
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	2,00	2,00	2,00
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	5,35	5,35	5,35
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,15	0,18	0,15
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,57	2,10	2,07
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0331	Контакт керосиновый	т	3800,00	0,0035	0,0035	0,0035
101-0359	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т белая	т	15471,00	0,016	0,016	0,016
101-0383	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0	т	15707,00	0,002	0,002	0,002
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,017	0,017	0,017
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м ²	35,20		103,00	103,00
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	13673,00	0,02	0,02	0,02
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0521	0,0521	0,0521
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20	0,20
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0082	0,0041	0,0041
101-2082	Плиты акустические АГШТ	м ²	50,67	103,00		
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	1,05	1,05	1,05
102-0029	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта	м ³	1553,00	1,05		
104-0009	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100, толщина 60 мм	м ³	542,40	6,30		
110-0115	Совол пластификаторный	т	11211,00	0,007	0,004	0,004
113-0005	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	12486,00	0,006	0,032	0,032
113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	8051,00	0,049	0,049	0,049
113-0090	Лак ХС-76 химстойкий	т	21014,00	0,132	0,075	0,075
113-0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	7062,50	0,009	0,004	0,004
203-0339	Нащельник размером 34x13 мм	м	3,00		112,00	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		7041,54	5363,56	5383,53
Эксплуатация машин в том числе		руб		320,84	283,83	281,54
Оплата труда машинистов		руб		31,42	25,60	25,29
Материальные ресурсы		руб		16491,89	9195,48	8859,48
Всего, прямые затраты		руб		23854,27	14842,87	14524,55

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-047

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-047-10	15-01-047-11
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			789,80	781,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,08	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,97	3,97
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,59	0,59
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	2,00	2,00
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	5,35	5,35
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,18	1,80
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,38	3,38
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0331	Контакт керосиновый	т	3800,00	0,0035	0,0035
101-0359	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т белая	т	15471,00	0,016	0,016
101-0383	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0	т	15707,00	0,002	0,002
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,017	0,017
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м ²	35,20	103,00	103,00
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	13673,00	0,02	0,01
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0521	0,0521
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0082	0,0082
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	1,05	1,05
102-0029	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта	м ³	1553,00	1,05	1,05
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м ³	530,00	6,18	6,18
110-0115	Совол пластификаторный	т	11211,00	0,007	0,007
113-0005	Аммоний серноокислый (сульфат аммония) очищенный	т	12486,00	0,059	0,059
113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	8051,00	0,076	0,076
113-0090	Лак ХС-76 химстойкий	т	21014,00	0,132	0,132
113-0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	7062,50	0,009	0,009
203-0339	Нащельник размером 34x13 мм	м	3,00	112,00	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		7171,38	7091,48
Эксплуатация машин		руб		385,74	387,28
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		42,00	42,00
Материальные ресурсы		руб		15971,89	15499,16
Всего, прямые затраты		руб		23529,01	22977,92

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-047

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-047-12	15-01-047-13
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			832,70	1254,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,08		3,50
			9,63	4,00	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,50	5,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,47	0,76
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	10,80	2,00
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	10,70	5,35
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	1,80	0,15
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,03	4,58
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0331	Контакт керосиновый	т	3800,00	0,0035	
101-0359	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т белая	т	15471,00	0,016	
101-0383	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0	т	15707,00	0,002	0,0285
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,017	0,0126
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м ²	35,20	0,67	1,06
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	13673,00	0,0052	
101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 размером 50х50х5 мм	т	5763,00		2,62
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0521	
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	16147,00		0,562
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,013	
101-2080	Плиты гипсовые декоративные 400х400 мм	м ²	183,06		100,00
101-2083	Плиты алюминиевые декоративные для облицовки потолков	т	41450,00	0,244	
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	1,05	
102-0029	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта	м ³	1553,00	1,05	
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м ³	530,00	6,30	
110-0115	Совол пластификаторный	т	11211,00	0,007	
113-0005	Аммоний серноокислый (сульфат аммония) очищенный	т	12486,00	0,059	
113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	8051,00	0,076	
113-0090	Лак ХС-76 химстойкий	т	21014,00	0,132	
113-0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	7062,50	0,009	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-047

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-047-12	15-01-047-13
204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	10100,00	0,0283	0,137
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		8018,90	11386,32
Эксплуатация машин		руб		532,49	479,59
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		37,03	56,50
Материальные ресурсы		руб		22352,23	44610,46
Всего, прямые затраты		руб		30903,62	56476,37

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-047

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-047-14
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей			1254,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,08	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	5,10
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,74
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	2,00
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	5,35
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,15
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	4,36
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0383	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0	т	15707,00	0,0285
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,0126
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м ²	35,20	1,06
101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	т	5763,00	2,62
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	16147,00	0,562
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20
101-2080	Плиты гипсовые декоративные 400х400 мм	м ²	183,06	100,00
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		11386,32
Эксплуатация машин		руб		462,60
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		53,96
Материальные ресурсы		руб		43226,76
Всего, прямые затраты		руб		55075,68

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-048**Облицовка доломитовыми плитами стен, колонн, пилястр и откосов****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Распаковка и подбор плит.
02. Притирка кромок.

- 03. Отделка выступающих граней плит.
- 04. Установка деталей крепления, плит и заливка раствора.
- 05. Пригонка плит на швах по лицу (нормы 1, 3, 6, 8, 10).
- 06. Разделка швов облицовки (нормы 2, 4, 7, 9, 11).
- 07. Оклейка лицевых поверхностей плит бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной.
- 08. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм с

- 15-01-048-1 нулевым швом
- 15-01-048-2 расшивкой швов

Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм с

- 15-01-048-3 нулевым швом
- 15-01-048-4 расшивкой швов

- 15-01-048-5 Облицовка стен доломитовыми плитами "под скалу" 150 мм (200 мм), толщиной 80-100 мм

Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм, толщиной 40 мм с

- 15-01-048-6 нулевым швом
- 15-01-048-7 расшивкой швов

Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм, поверхность пиленая с

- 15-01-048-8 нулевым швом
- 15-01-048-9 расшивкой швов

Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм, поверхность пиленая с

- 15-01-048-10 нулевым швом
- 15-01-048-11 расшивкой швов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-048-1	15-01-048-2	15-01-048-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			989,00	989,00	632,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,50	4,60	4,60	4,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	15,58	15,57	23,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,56	0,55	0,74
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	3,42	3,42	4,04
031891	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т	маш.ч	2,40	257,52	257,52	300,44
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.ч	90,00	11,60	11,60	18,56
331411	Аппараты пескоструйные	маш.ч	6,46	11,60	11,60	18,56
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-0529	Клинья деревянные 50x100x400 мм	м ³	1250,00	0,006	0,006	0,004
204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	10100,00	0,023	0,023	0,023
402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м ³	548,30	3,60	3,675	3,60
407-0001	Глина	м ³	87,80	1,70	1,70	1,70
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м ³	55,26	0,50	0,50	0,50

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-048

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-048-1	15-01-048-2	15-01-048-3
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,90	0,90	0,90
412-1801	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм	м ²	385,30	100,00	97,00	
412-1802	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм	м ²	551,62			100,00
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		10384,50	10384,50	6641,25
Эксплуатация машин		руб		1855,79	1854,89	2658,76
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		164,84	164,73	246,94
Материальные ресурсы		руб		40922,77	39807,99	57552,27
Всего, прямые затраты		руб		53163,06	52047,38	66852,28

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-048

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-048-4	15-01-048-5	15-01-048-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			632,50	1265,00	632,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,50	4,60	4,60	4,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	23,33	24,19	23,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,73	1,33	0,74
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	4,04	6,11	4,04
031891	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т	маш.ч	2,40	300,44	247,78	300,44
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.ч	90,00	18,56	16,75	18,56
331411	Аппараты пескоструйные	маш.ч	6,46	18,56	16,75	18,56
4	МАТЕРИАЛЫ					
203-0529	Клинья деревянные 50x100x400 мм	м ³	1250,00	0,004	0,007	0,004
204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	10100,00	0,023	0,023	0,023
402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м ³	548,30	3,68	3,70	3,60
407-0001	Глина	м ³	87,80	1,70	1,70	1,70
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м ³	55,26	0,50	0,50	0,50
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,90	0,90	0,90
412-1802	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм	м ²	551,62	98,00		100,00
412-1803	Плиты облицовочные доломитовые под "Скалу" 150 мм	м ²	1213,10		94,00	

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-01-048

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-048-4	15-01-048-5	15-01-048-6
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		6641,25	13282,50	6641,25
Эксплуатация машин		руб		2657,86	2452,28	2658,76
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		246,83	255,93	246,94
Материальные ресурсы		руб		56492,89	116480,25	57552,27
Всего, прямые затраты		руб		65792,00	132215,03	66852,28

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-01-048

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-048-7	15-01-048-8	15-01-048-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			632,50	1253,50	1253,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,50	4,60	4,60	4,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	23,33	15,58	15,57
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,73	0,56	0,55
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	4,04	3,42	3,42
031891	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т	маш.ч	2,40	300,44	189,08	189,08
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин	маш.ч	90,00	18,56	11,60	11,60
331411	Аппараты пескоструйные	маш.ч	6,46	18,56	11,60	11,60
4	МАТЕРИАЛЫ					
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00		0,045	0,045
203-0529	Клинья деревянные 50x100x400 мм	м³	1250,00	0,004		
204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	10100,00	0,023	0,046	0,046
402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м³	548,30	3,68	3,60	3,705
407-0001	Глина	м³	87,80	1,70	1,70	1,70
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м³	55,26	0,50	0,50	0,50
411-0001	Вода	м³	2,44	0,90	0,90	0,90
412-1801	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм	м²	385,30		100,00	97,00
412-1802	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм	м²	551,62	98,00		
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		6641,25	13161,75	13161,75
Эксплуатация машин		руб		2657,86	1691,53	1690,63
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		246,83	164,84	164,73
Материальные ресурсы		руб		56492,89	41195,09	40096,76
Всего, прямые затраты		руб		65792,00	56048,37	54949,14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-048-10	15-01-048-11
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			1127,00	1127,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,50	4,60	4,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	22,64	22,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,74	0,73
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	4,04	4,04
031891	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т	маш.ч	2,40	252,88	252,88
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин	маш.ч	90,00	17,86	17,86
331411	Аппараты пескоструйные	маш.ч	6,46	17,86	17,86
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,052	0,052
204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	10100,00	0,046	0,046
402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м³	548,30	3,60	3,64
407-0001	Глина	м³	87,80	1,70	1,70
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м³	55,26	0,50	0,50
411-0001	Вода	м³	2,44	0,90	0,90
412-1802	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм	м²	551,62	100,00	98,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		11833,50	11833,50
Эксплуатация машин в том числе		руб		2477,09	2476,19
Оплата труда машинистов		руб		239,53	239,43
Материальные ресурсы		руб		57834,48	56753,17
Всего, прямые затраты		руб		72145,07	71062,86

Таблица ГЭСНПТЕР-2001-15-01-049**Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Изготовление щитов из ДСП (нормы 1-3).
02. Отделка лицевой поверхности щитов с одной стороны (нормы 1-3).
03. Установка щитов на готовые каркаса с закреплением шурупами (нормы 1-4).
04. Очистка лицевых сторон щитов.
05. Покрытие лаком фанерованных шпоном щитов с одной стороны (норма 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² облицовки стен

Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит

- 15-01-049-1 покрытых эмалями
15-01-049-2 обтянутых винилискожей

15-01-049-3 облицованных слоистым пластиком

15-01-049-4 фанерованных шпоном

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-049-1	15-01-049-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			50,60	50,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,30 9,52	3,70	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,42	1,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,22	0,28
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	4,02	4,02
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,66	0,66
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,20	1,31
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	11350,00	0,00084	0,00084
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,10
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0002	0,0003
101-1833	Обои - кожа искусственная на тканевой основе с поливинилхлоридным покрытием	100 м ²	2800,00		1,01
101-1863	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м ²	97,10	102,50	102,50
113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	38500,00	0,0052	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		470,58	481,71
Эксплуатация машин		руб		101,14	110,63
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		15,02	16,82
Материальные ресурсы		руб		10165,24	12794,05
Всего, прямые затраты		руб		10736,96	13386,39

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-049

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-049-3	15-01-049-4
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			308,00	50,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52	3,90	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,67	1,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,30	0,22
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	4,02	4,02
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,66	0,66
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,37	1,20
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0837	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А	т	5479,90		0,003
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	11350,00	0,00084	0,00084
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,10	0,20
101-1779	Краска огнезащитная	т	20886,00	0,0196	
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00012	
101-1827	Лак масляный МА-592	т	33640,00		1,10

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕР-2001-15-01-049

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-049-3	15-01-049-4
101-1829	Бумага ролевая	т	5650,00		0,01
101-1862	Пластики бумажно-слоистые с одной декоративной стороной толщиной 2 мм	1000 м ²	89300,00	0,103	
101-1863	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м ²	97,10	102,50	102,50
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,85	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2932,16	481,71
Эксплуатация машин		руб		115,56	101,14
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		17,67	15,02
Материальные ресурсы		руб		20665,12	47039,58
Всего, прямые затраты		руб		23712,84	47622,43

Таблица ГЭСНПитЕР-2001-15-01-050

Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Раскрой пластика и листов.
02. Антисептирование пробок и реек (нормы 1, 2).
03. Устройство и крепление обрешетки (нормы 1, 2).
04. Огрунтовка оконных и дверных откосов (норма 4).
05. Установка и крепление листов пластика.
06. Установка раскладок (норма 1) и нащельников (норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² облицовки

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

- 15-01-050-1 по деревянной обрешетке
- 15-01-050-2 с печатным рисунком по деревянной обрешетке
- 15-01-050-3 по сплошному основанию на клею
- 15-01-050-4 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-050-1	15-01-050-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			50,15	77,18
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,19	3,60	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,87	1,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,11	0,15
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	14,59	22,45
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	0,14	3,00
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,26	0,26
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,76	0,96

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-050

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-050-1	15-01-050-2
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	11350,00	0,00009	0,0019
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м ²	72,32	0,0005	
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,25	
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,00326	0,00794
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00011	0,0057
101-1838	Клей ПВА	т	15900,00	0,00036	
101-1862	Пластики бумажно-слоистые с одной декоративной стороной толщиной 2 мм	1000 м ²	89300,00	0,101	0,104
101-2078	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	5,30	88,21	
101-2079	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	5,30	40,40	
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	1056,00	0,005	0,006
203-0340	Нащельник размером 40x13 мм	м	3,18		243,00
203-0533	Рейки деревянные 8x18 мм	м ³	2500,00	0,03	0,074
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		460,88	709,28
Эксплуатация машин		руб		340,08	510,87
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		9,20	11,74
Материальные ресурсы		руб		9839,50	10462,24
Всего, прямые затраты		руб		10640,46	11682,39

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-050

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-01-050-3	15-01-050-4
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			38,87	166,47
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,19	3,60	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,56	0,58
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,08	0,08
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,26	0,26
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,48	0,50
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,82		0,20
101-1838	Клей ПВА	т	15900,00	0,0291	0,03
101-1862	Пластики бумажно-слоистые с одной декоративной стороной толщиной 2 мм	1000 м ²	89300,00	0,102	0,105
101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	11300,00		0,0089
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		357,22	1529,86
Эксплуатация машин		руб		38,04	39,55
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5,92	6,14
Материальные ресурсы		руб		9571,29	9954,43
Всего, прямые затраты		руб		9966,55	11523,84

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-001

Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подготовка поверхности.
02. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя.
03. Вытягивание тяг с разделкой углов.
04. Уход за штукатуркой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

15-02-001-1	стен
15-02-001-2	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)
15-02-001-3	колонн прямоугольных
15-02-001-4	пилястр переменного сечения
15-02-001-5	пилястр прямых
15-02-001-6	карнизов, тяг и наличников прямолинейных
15-02-001-7	карнизов, тяг и наличников криволинейных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-001-1	15-02-001-2	15-02-001-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			70,88	263,00	112,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,63 10,07 10,80	4,00	4,80	4,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,78		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	3,60	0,90	3,16	3,16
111501	Растворонасосы 3 м ³ /ч	маш.ч	21,20	2,78		
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	1,89	1,90	1,90
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,35	0,35	0,35
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		682,57	2840,40	1127,84
Эксплуатация машин		руб		62,18	11,38	11,38
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		29,41	0,00	0,00
Материальные ресурсы		руб		979,68	984,86	984,86
Всего, прямые затраты		руб		1724,43	3836,64	2124,08

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-001-4	15-02-001-5
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			178,00	143,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,07	4,30	4,30
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	3,60	3,16	3,16
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	1,90	1,90

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-001-4	15-02-001-5
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1792,46	1440,01
Эксплуатация машин		руб		11,38	11,38
Материальные ресурсы		руб		984,86	984,86
Всего, прямые затраты		руб		2788,70	2436,25

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-001-6	15-02-001-7
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			351,00	810,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,36		4,50
			11,09	5,00	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12, (1,25) кН (т)	маш.ч	3,60	18,36	18,36
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	9,70	9,70
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,40	1,40
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		3892,59	8391,60
Эксплуатация машин		руб		66,10	66,10
Материальные ресурсы		руб		5027,05	5027,05
Всего, прямые затраты		руб		8985,74	13484,75

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-002

Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подготовка поверхностей.
02. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков.
03. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя.
04. Очистка маяков от раствора.
05. Уход за штукатуркой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

- | | |
|--------------|--|
| 15-02-002-1 | стен гладких |
| 15-02-002-2 | стен с прорезными рустами |
| 15-02-002-3 | колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких |
| 15-02-002-4 | колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами |
| 15-02-002-5 | колонн прямоугольных гладких |
| 15-02-002-6 | колонн прямоугольных с прорезными рустами |
| 15-02-002-7 | пилястр переменного сечения гладких |
| 15-02-002-8 | пилястр переменного сечения с прорезными рустами |
| 15-02-002-9 | пилястр прямых гладких |
| 15-02-002-10 | пилястр прямых с прорезными рустами |

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-002-1	15-02-002-2	15-02-002-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			117,16	232,00	360,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,92 11,09 12,19	4,20	5,00	5,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,78	3,13	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	3,60	1,25	1,62	4,06
111501	Растворонасосы 3 м ³ /ч	маш.ч	21,20	2,78	3,13	
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м ³	497,00			0,55
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	2,55	3,29	1,60
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,35	0,70	0,35
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1162,23	2572,88	4388,40
Эксплуатация машин		руб		63,44	72,19	14,62
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		29,41	33,12	0,00
Материальные ресурсы		руб		1321,50	1705,60	1102,84
Всего, прямые затраты		руб		2547,17	4350,67	5505,86

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-02-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-002-4	15-02-002-5	15-02-002-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			460,00	152,00	222,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,80 11,09 12,19	5,60	4,80	5,00
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	3,60	4,64	4,06	4,64
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м ³	497,00	0,55	0,55	0,55
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	1,90	1,60	1,90
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,70	0,35	0,70
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		5607,40	1641,60	2461,98
Эксплуатация машин		руб		16,70	14,62	16,70
Материальные ресурсы		руб		1259,07	1102,84	1259,07
Всего, прямые затраты		руб		6883,17	2759,06	3737,75

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-002-7	15-02-002-8
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			238,00	330,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,80 11,45	4,80	5,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	3,60	4,06	4,64
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м ³	497,00	0,55	0,55
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	1,60	1,90
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2570,40	3778,50
Эксплуатация машин		руб		14,62	16,70
Материальные ресурсы		руб		1102,84	1258,21
Всего, прямые затраты		руб		3687,86	5053,41

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-002-9	15-02-002-10
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			200,00	293,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,80 11,45	4,80	5,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	3,60	4,06	4,64
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м ³	497,00	0,55	0,55
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	1,60	1,90
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2160,00	3354,85
Эксплуатация машин		руб		14,62	16,70
Материальные ресурсы		руб		1102,84	1258,21
Всего, прямые затраты		руб		3277,46	4629,76

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-003

Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Оштукатуривание откосов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине

5-02-003-1 до 200 мм плоских

5-02-003-2 до 200 мм криволинейных

15-02-003-3 более 200 мм плоских
 15-02-003-4 более 200 мм криволинейных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-003-1	15-02-003-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			32,00	62,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,63	4,00	4,00
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	3,60	1,19	1,19
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	0,67	0,67
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,052	0,052
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		308,16	597,06
Эксплуатация машин		руб		4,28	4,28
Материальные ресурсы		руб		347,12	347,12
Всего, прямые затраты		руб		659,56	948,46

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-003-3	15-02-003-4
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			53,40	104,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,63	4,00	4,00
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	3,60	1,97	1,97
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	1,06	1,06
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,088	0,088
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		514,24	1001,52
Эксплуатация машин		руб		7,09	7,09
Материальные ресурсы		руб		549,18	549,18
Всего, прямые затраты		руб		1070,51	1557,79

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-004

Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

СОСТАВ РАБОТ:

01. Вытягивание тяг с разделкой углов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

15-02-004-1 карнизов, тяг, наличников прямолинейных

15-02-004-2 карнизов, тяг, наличников криволинейных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-004-1	15-02-004-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			426,00	880,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,80 11,27	5,10	4,80
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	3,60	21,80	21,80
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	11,60	11,60
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,40	1,40
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		4801,02	9504,00
Эксплуатация машин		руб		78,48	78,48
Материальные ресурсы		руб		6011,06	6011,06
Всего, прямые затраты		руб		10890,56	15593,54

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-005

Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подготовка поверхностей.
02. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием.
03. Уход за штукатуркой.
04. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню

- 15-02-005-1 стен гладких
 15-02-005-2 стен с прорезными рустами
 15-02-005-3 колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких
 15-02-005-4 колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами
 15-02-005-5 колонн прямоугольных гладких
 15-02-005-6 колонн прямоугольных с прорезными рустами
 15-02-005-7 пилястр переменного сечения гладких
 15-02-005-8 пилястр переменного сечения с прорезными рустами
 15-02-005-9 пилястр прямых гладких
 15-02-005-10 пилястр прямых с прорезными рустами

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-005-1	15-02-005-2	15-02-005-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			165,88	296,96	510,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,92 11,09 12,19	4,20	5,00	5,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,78	2,78	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	3,60	5,50	5,89	5,50

Продолжение таблицы ГЭСНП:ТЕР-2001-15-02-005

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-005-1	15-02-005-2	15-02-005-3
111501	Растворонасосы 3 м ³ /ч	маш.ч	21,20	2,78	2,78	
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1205,70	0,035	0,035	0,035
402-0051	Раствор декоративный	м ³	520,00	0,70	1,00	0,70
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	2,20	2,20	2,20
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,22	1,22	1,22
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1645,53	3293,29	6216,90
Эксплуатация машин		руб		78,74	80,14	19,80
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		29,41	29,41	0,00
Материальные ресурсы		руб		1548,56	1704,56	1548,56
Всего, прямые затраты		руб		3272,83	5077,99	7785,26

Продолжение таблицы ГЭСНП:ТЕР-2001-15-02-005

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-005-4	15-02-005-5	15-02-005-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			610,00	232,00	304,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,80 11,09 12,19	5,60	4,80	5,00
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	3,60	5,89	5,50	5,89
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1205,70	0,035	0,035	0,035
402-0051	Раствор декоративный	м ³	520,00	1,00	0,70	1,00
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	2,20	2,20	2,20
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,22	1,22	1,22
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		7435,90	2505,60	3371,36
Эксплуатация машин		руб		21,20	19,80	21,20
Материальные ресурсы		руб		1704,56	1548,56	1704,56
Всего, прямые затраты		руб		9161,66	4073,96	5097,12

Продолжение таблицы ГЭСНП:ТЕР-2001-15-02-005

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-005-7	15-02-005-8
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			330,00	408,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,80 11,45	4,80	5,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	3,60	5,50	5,89
4	МАТЕРИАЛЫ				
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1205,70	0,035	0,035

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР 2001-15-02-005

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-005-7	15-02-005-8
402-0051	Раствор декоративный	м ³	520,00	0,70	1,00
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	2,20	2,20
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,22	1,22
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		3564,00	4671,60
Эксплуатация машин		руб		19,80	21,20
Материальные ресурсы		руб		1548,56	1704,56
Всего, прямые затраты		руб		5132,36	6397,36

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-005

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-005-9	15-02-005-10
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			283,00	363,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,80 11,45	4,80	5,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	3,60	5,50	5,89
4	МАТЕРИАЛЫ				
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1205,70	0,035	0,035
402-0051	Раствор декоративный	м ³	520,00	0,70	1,00
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	2,20	2,20
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,22	1,22
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		3056,40	4156,35
Эксплуатация машин		руб		19,80	21,20
Материальные ресурсы		руб		1548,56	1704,56
Всего, прямые затраты		руб		4624,76	5882,11

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-006

Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Оштукатуривание откосов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине

- 15-02-006-1 до 200 м плоских
 15-02-006-2 до 200 м криволинейных
 15-02-006-3 более 200 м плоских
 15-02-006-4 более 200 м криволинейных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-006-1	15-02-006-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			49,00	90,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,80	4,80	4,80

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-006

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-006-1	15-02-006-2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	3,60	1,33	1,33
4	МАТЕРИАЛЫ				
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1205,70	0,005	0,005
402-0051	Раствор декоративный	м ³	520,00	0,30	0,30
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	0,40	0,40
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,18	0,18
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		529,20	972,00
Эксплуатация машин		руб		4,79	4,79
Материальные ресурсы		руб		369,63	369,63
Всего, прямые затраты		руб		903,62	1346,42

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-006

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-006-3	15-02-006-4
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			84,00	149,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,80	4,80	4,80
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	3,60	2,02	2,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1205,70	0,009	0,009
402-0051	Раствор декоративный	м ³	520,00	0,40	0,40
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	0,70	0,70
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,31	0,31
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		907,20	1609,20
Эксплуатация машин		руб		7,27	7,27
Материальные ресурсы		руб		582,14	582,14
Всего, прямые затраты		руб		1496,61	2198,61

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-007

Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников

СОСТАВ РАБОТ:

01. Вытягивание тяг с разделкой углов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню

15-02-007-1 карнизов, тяг, наличников прямолинейных

15-02-007-2 карнизов, тяг, наличников криволинейных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-007-1	15-02-007-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			534,00	1150,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,80 11,27	5,10	4,80
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	3,60	20,53	20,53
4	МАТЕРИАЛЫ				
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1205,70	0,07	0,07
402-0051	Раствор декоративный	м ³	520,00	2,90	2,90
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	8,00	8,00
411-0001	Вода	м ³	2,44	2,45	2,45
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		6018,18	12420,00
Эксплуатация машин		руб		73,91	73,91
Материальные ресурсы		руб		5741,58	5741,58
Всего, прямые затраты		руб		11833,67	18235,49

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-008

Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

СОСТАВ РАБОТ:

01. Просеивание и промывка крошки.
02. Подготовка и огрунтовка поверхности.
03. Нанесение клеящего состава.
04. Нанесение крошки.
05. Нанесение укрепляющего состава.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² отделяемой поверхности

15-02-008-1 Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-008-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей			28,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	11,45	5,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,77
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,14
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.ч	90,00	0,63
331411	Аппараты пескоструйные	маш.ч	6,46	1,25
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0341	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая	т	17565,00	0,10
101-0508	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф	т	21509,00	0,015
101-1296	Уголь каменный А	т	558,22	0,011
101-2189	Крошка мраморная	т	543,40	0,396
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,35

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-008-1
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		329,19
	Эксплуатация машин	руб		77,38
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		8,15
	Материальные ресурсы	руб		2301,32
	Всего, прямые затраты	руб		2707,89

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-009

Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

СОСТАВ РАБОТ:

01. Просеивание и промывка крошки.
02. Подготовка и оштукатуривание поверхности.
03. Нанесение клеящего состава.
04. Нанесение крошки.
05. Нанесение укрепляющего состава.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² отделяемой поверхности

15-02-009-1 Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-009-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей			28,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	11,45	5,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,77
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,14
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.ч	90,00	0,63
331411	Аппараты пескоструйный	маш.ч	6,46	1,25
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0341	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая	т	17565,00	0,10
101-0508	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф	т	21509,00	0,015
101-1296	Уголь каменный А	т	558,22	0,011
101-2188	Крошка стеклянная	т	24691,00	0,21
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,35
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		329,19
	Эксплуатация машин	руб		77,38
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		8,15
	Материальные ресурсы	руб		7271,24
	Всего, прямые затраты	руб		7677,81

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-015

Штукатурка поверхностей известковым раствором

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни (по одранкованным щитам).
02. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий.
03. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой.
04. Оштукатуривание откосов ниш отопления.
05. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей известковым раствором простая по

- 15-02-015-1 камню и бетону стен
 15-02-015-2 камню и бетону потолков
 15-02-015-3 дереву стен
 15-02-015-4 дереву потолков

Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная по

- 15-02-015-5 камню и бетону стен
 15-02-015-6 камню и бетону потолков
 15-02-015-7 дереву стен
 15-02-015-8 дереву потолков

Штукатурка поверхностей известковым раствором высококачественная по

- 15-02-015-9 камню и бетону стен
 15-02-015-10 камню и бетону потолков
 15-02-015-11 дереву стен
 15-02-015-12 дереву потолков

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-015-1	15-02-015-2	15-02-015-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			65,66	68,79	68,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,08	3,50	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,99	4,99	6,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00			0,29
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,23	0,23	0,31
111500	Растворонасосы 1 м ³ /ч	маш.ч	15,30	4,76	4,76	5,57
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9713,40			0,0007
101-0179	Гвозди строительные с плоской голвкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,00007	0,00007	
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98			0,77
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м ²	28,25	2,64	2,64	2,64
102-0083	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м ³	1850,00			0,099
102-0308	Драться штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226,00			0,40
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	0,04		

Продолжение таблицы ГОСНПИТЕР-2001-15-02-015

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-015-1	15-02-015-2	15-02-015-3
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м ³	510,40	1,40	1,43	1,51
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		596,19	624,61	625,61
Эксплуатация машин		руб		77,43	77,43	117,52
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		52,79	52,79	65,28
Материальные ресурсы		руб		810,45	805,04	1687,71
Всего, прямые затраты		руб		1484,07	1507,08	2430,84

Продолжение таблицы ГОСНПИТЕР-2001-15-02-015

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-015-4	15-02-015-5	15-02-015-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			73,08	74,24	77,95
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,08 9,41	3,50	3,80	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	6,17	5,02	5,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,29		
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,31	0,26	0,26
111500	Растворонасосы 1 м ³ /ч	маш.ч	15,30	5,57	4,76	4,76
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9713,40	0,00074		
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00		0,00012	0,00012
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,83		
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м ²	28,25	2,64	5,28	5,28
102-0083	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м ³	1850,00	0,099		
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226,00	0,42		
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90		0,20	0,11
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м ³	510,40	1,62	1,58	1,71
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		663,57	698,60	733,51
Эксплуатация машин		руб		117,52	78,03	78,03
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		65,28	53,11	53,11
Материальные ресурсы		руб		1792,57	1060,19	1079,93
Всего, прямые затраты		руб		2573,66	1836,82	1891,47

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-02-015

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-015-7	15-02-015-8	15-02-015-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			82,36	86,25	117,16
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,41 9,92	3,80	3,80	4,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	6,27	6,30	5,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,32	0,35	
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,38	0,38	0,39
111500	Растворонасосы 1 м³/ч	маш.ч	15,30	5,57	5,57	4,76
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9713,40	0,00078	0,00083	
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00			0,00012
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,85	0,94	
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м²	28,25	5,28	5,28	5,28
102-0083	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м³	1850,00	0,111	0,086	
102-0308	Драться штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226,00	0,40	0,42	
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	517,90	0,23	0,17	0,26
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	510,40	1,75	1,87	2,12
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		775,01	811,61	1162,23
Эксплуатация машин		руб		121,62	124,32	80,63
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		66,34	66,65	54,49
Материальные ресурсы		руб		2085,29	2139,91	1366,88
Всего, прямые затраты		руб		2981,92	3075,84	2609,74

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-02-015

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-015-10	15-02-015-11
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			122,96	123,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,92	4,20	4,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	5,15	7,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00		0,38
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,39	1,07
111500	Растворонасосы 1 м³/ч	маш.ч	15,30	4,76	5,57
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9713,40		0,00078
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,00012	

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-02-015

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-015-10	15-02-015-11
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98		1,06
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м ²	28,25	5,28	5,28
102-0083	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м ³	1850,00		0,144
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226,00		0,40
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	0,14	0,34
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м ³	510,40	2,30	2,07
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1219,76	1220,66
Эксплуатация машин		руб		80,63	140,82
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		54,49	74,27
Материальные ресурсы		руб		1396,61	2519,94
Всего, прямые затраты		руб		2697,00	3881,42

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-02-015

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-015-12
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей			131,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,92	4,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	7,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,43
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	1,07
111500	Растворонасосы 1 м ³ /ч	маш.ч	15,30	5,57
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9713,40	0,00083
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	1,18
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м ²	28,25	5,28
102-0083	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м ³	1850,00	0,082
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226,00	0,42
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	0,21
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м ³	510,40	2,30
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1300,51
Эксплуатация машин		руб		145,32
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		74,80
Материальные ресурсы		руб		2547,90
Всего, прямые затраты		руб		3993,73

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-016

Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

СОСТАВ РАБОТ:

01. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий.
02. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
03. Оштукатуривание откосов ниш отопления.
04. Обмазка раствором коробок, наличников и плитусов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

15-02-016-1	простое стен
15-02-016-2	простое потолков
15-02-016-3	улучшенное стен
15-02-016-4	улучшенное потолков
15-02-016-5	высококачественное стен
15-02-016-6	высококачественное потолков

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-016-1	15-02-016-2	15-02-016-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			75,40	78,88	85,84
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,08 9,41	3,50	3,50	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	6,07	6,07	6,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.ч	20,00	0,62	0,62	0,84
111500	Растворонасосы 1 м ³ /ч	маш.ч	15,30	5,45	5,45	5,45
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,00007	0,00007	0,00012
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,006		0,006
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м ²	28,25	2,77	2,77	5,54
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	1,51	1,50	1,87
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		684,63	716,23	807,75
Эксплуатация машин в том числе		руб		95,79	95,79	100,19
Оплата труда машинистов		руб		64,22	64,22	66,55
Материальные ресурсы		руб		865,25	855,69	1130,38
Всего, прямые затраты		руб		1645,67	1667,71	2038,32

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-016

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-016-4	15-02-016-5	15-02-016-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			87,00	135,72	142,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,41 9,92	3,80	4,20	4,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	6,29	6,44	6,44

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-02-016

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-016-4	15-02-016-5	15-02-016-6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,84	0,99	0,99
111500	Растворонасосы 1 м ³ /ч	маш.ч	15,30	5,45	5,45	5,45
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,00012	0,00012	0,00012
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98		0,006	
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м ²	28,25	5,54	5,54	5,54
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	1,92	2,50	2,57
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		818,67	1346,34	1415,39
Эксплуатация машин		руб		100,19	103,19	103,19
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		66,55	68,14	68,14
Материальные ресурсы		руб		1151,90	1456,66	1488,53
Всего, прямые затраты		руб		2070,76	2906,19	3007,11

Таблица ГЭСНПТЕР-2001-15-02-017

Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

СОСТАВ РАБОТ:

01. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий.
02. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
03. Оштукатуривание откосов ниш отопления.
04. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону

- 15-02-017-1 простая
 15-02-017-2 улучшенная
 15-02-017-3 высококачественная

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-017-1	15-02-017-2	15-02-017-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			77,95	89,09	140,36
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,08	3,50	3,80	4,20
			9,41			
			9,92			
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	6,54	6,76	6,91
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,62	0,84	0,99
111500	Растворонасосы 1 м ³ /ч	маш.ч	15,30	5,92	5,92	5,92

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕР-2001-15-02-017

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-017-1	15-02-017-2	15-02-017-3
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,00007	0,00012	0,00012
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,006	0,006	0,006
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м ²	28,25	2,64	5,28	5,28
102-0054	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта	м ³	832,70	0,06	0,06	0,06
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	0,04	0,20	0,26
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м ³	510,40	1,40	1,58	2,12
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		707,79	838,34	1392,37
Эксплуатация машин в том числе		руб		102,98	107,38	110,38
Оплата труда машинистов		руб		69,19	71,52	73,11
Материальные ресурсы		руб		864,79	1114,53	1421,22
Всего, прямые затраты		руб		1675,56	2060,25	2923,97

Таблица ГЭСНПитЕР-2001-15-02-018

Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

СОСТАВ РАБОТ:

01. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий.
02. Нанесение раствора на поверхности с разрав-ниванием и затиркой накрывочного слоя.
03. Оштукатуривание откосов ниш отопления.
04. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются

- 15-02-018-1 простая
15-02-018-2 улучшенная
15-02-018-3 высококачественная

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-018-1	15-02-018-2	15-02-018-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			90,48	103,01	162,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,08 9,41 9,92	3,50	3,80	4,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	7,46	7,68	7,83
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,62	0,84	0,99

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕР-2001-15-02-018

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-018-1	15-02-018-2	15-02-018-3
111500	Растворонасосы 1 м ³ /ч	маш.ч	15,30	6,84	6,84	6,84
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,00007	0,00012	0,00012
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,006	0,006	0,006
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м ²	28,25	2,77	5,54	5,54
102-0054	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта	м ³	832,70	0,06	0,06	0,06
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	1,51	1,87	2,50
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		821,56	969,32	1611,01
Эксплуатация машин		руб		117,05	121,45	124,45
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		78,93	81,25	82,84
Материальные ресурсы		руб		915,21	1180,34	1506,62
Всего, прямые затраты		руб		1853,82	2271,11	3242,08

Таблица ГЭСНПитЕР-2001-15-02-019

Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей (нормы 3-6).
02. Огрунтовка поверхностей (нормы 3-6).
03. Нанесение раствора вручную с затиркой.
04. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором

15-02-019-1 стен

15-02-019-2 потолков

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм

15-02-019-3 стен

15-02-019-4 потолков

15-02-019-5 оконных и дверных откосов плоских

15-02-019-6 оконных и дверных откосов криволинейных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-019-1	15-02-019-2	15-02-019-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			42,18	51,30	51,89
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,75	3,20	3,30	3,60
			8,86			
			9,19			
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,25	0,30	1,87

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-02-019

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-019-1	15-02-019-2	15-02-019-3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00			0,04
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,25	0,30	0,16
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	12,40			1,67
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	517,90	0,60	0,70	
402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	2500,00			0,97
411-0001	Вода	м³	2,44			0,63
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		369,08	454,52	476,87
Эксплуатация машин		руб		5,00	6,00	27,51
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		2,65	3,17	19,78
Материальные ресурсы		руб		310,74	362,53	2426,54
Всего, прямые затраты		руб		684,82	823,05	2930,92

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-02-019

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-019-4	15-02-019-5	15-02-019-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			63,10	91,84	195,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52		3,90	
			9,77	4,10		
			10,21			4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,18	3,33	3,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,05	0,09	0,09
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,18	0,28	0,28
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	12,40	1,95	2,96	2,96
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	2500,00	1,131	1,718	1,718
411-0001	Вода	м³	2,44	0,74	1,12	1,12
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		616,49	874,32	1991,87
Эксплуатация машин		руб		32,28	50,40	50,40
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		23,06	35,23	35,23
Материальные ресурсы		руб		2829,31	4297,73	4297,73
Всего, прямые затраты		руб		3478,08	5222,45	6340,00

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-020

Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подготовка поверхности с прибивкой полос штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с перекрытиями и в углах.
02. Приготовление цементного молока и нанесение обрызга.
03. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
04. Штукатурка оконных и дверных откосов с устройством заглашин.
05. Обмазка раствором коробок и наличников.
06. Перемешивание готового раствора с церезитом.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

15-02-020-1 Оштукатуривание цементно-церезитовая по камню и бетону

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-020-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей			84,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,30	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	5,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,76
111500	Растворонасосы 1 м ³ /ч	маш.ч	15,30	4,52
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м ²	28,25	5,30
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00	0,009
101-1358	Церезин марки 70	т	11800,00	0,05
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м ³	497,00	2,60
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,03
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		787,52
Эксплуатация машин		руб		84,36
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		55,86
Материальные ресурсы		руб		2035,71
Всего, прямые затраты		руб		2907,59

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-021

Оштукатуривание рентгенозащитным раствором

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подготовка поверхности.
02. Устройство каркаса, натягивание проволочной сетки и обмазка сетки раствором (норма 1).
03. Нанесение раствора для обрызга, грунта и накрывочного слоя с затиркой.
04. Штукатурка оконных и дверных откосов (норма 1).
05. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов (норма 1).
06. Приготовление раствора.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

15-02-021-1 Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм

15-02-021-2 При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять к норме 15-02-021-1

Устройство

15-02-021-3 стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм

15-02-021-4 При увеличении толщины грунта на каждые 12 мм добавлять к норме 15-02-021-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-021-1	15-02-021-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			257,60	16,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,64	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	19,67	8,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,77	0,22
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	2,66	0,83
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.ч	10,60	16,24	6,96
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,16	0,05
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	734,50	0,50	0,11
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,36	
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,002	
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м ²	28,25	108,00	
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00	2,97	0,75
102-0054	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта	м ³	832,70	0,001	
408-0405	Песок баритовый	м ³	4966,00	4,80	1,20
411-0001	Вода	м ³	2,44	2,00	0,10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2225,66	140,31
Эксплуатация машин		руб		294,64	110,18
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		208,11	84,75
Материальные ресурсы		руб		30218,07	6385,74
Всего, прямые затраты		руб		32738,37	6636,23

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-021

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-021-3	15-02-021-4
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			35,65	10,35
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	7,68	2,79
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,52	0,22
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	1,82	0,83
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.ч	10,60	5,34	1,74
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	734,50	0,34	0,11
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00	2,25	0,75
102-0054	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта	м ³	832,70	0,08	0,03

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-021

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-021-3	15-02-021-4
408-0405	Песок баритовый	м ³	4966,00	3,60	1,20
411-0001	Вода	м ³	2,44	2,00	0,10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		315,86	91,70
Эксплуатация машин		руб		139,80	54,84
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		81,25	29,52
Материальные ресурсы		руб		19125,83	6374,22
Всего, прямые затраты		руб		19581,49	6520,76

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-022**Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разбивка осей.
02. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором.
03. Подготовка поверхности.
04. Установка маяжков. Накрывка и затирка.
05. Нанесение обрызга и грунта.
06. Вытягивание тяг.
07. Разделка углов.
08. Окончательная выверка.
09. Прочистка и промывка поверхности декоративной штукатурки (нормы 7-10).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности потолка

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до

15-02-022-1	0,8 м2
15-02-022-2	2 м2
15-02-022-3	4 м2
15-02-022-4	6 м2
15-02-022-5	12 м2

Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона до

15-02-022-6	0,8 м2
15-02-022-7	2 м2
15-02-022-8	4 м2
15-02-022-9	6 м2
15-02-022-10	12 м2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-022-1	15-02-022-2	15-02-022-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			1587,00	1288,00	897,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,36	4,50	4,50	4,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	5,63	5,63	5,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,26	0,26	0,26

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-022-1	15-02-022-2	15-02-022-3
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	1,17	1,17	1,17
111500	Растворонасосы 1 м ³ /ч	маш.ч	15,30	4,20	4,20	4,20
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,01	0,01	0,01
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,04	0,04	0,04
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,43	0,41	0,37
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м ²	28,25	80,00	76,00	69,00
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00	0,009	0,008	0,008
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м ³	558,33	0,07	0,06	0,06
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1155,00	0,17	0,16	0,15
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	10,20	10,10	9,50
411-0001	Вода	м ³	2,44	3,00	3,00	3,00
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		16441,32	13343,68	9292,92
Эксплуатация машин		руб		111,06	111,06	111,06
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		59,57	59,57	59,57
Материальные ресурсы		руб		9818,73	9547,29	8849,04
Всего, прямые затраты		руб		26371,11	23002,03	18253,02

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-022-4	15-02-022-5	15-02-022-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			782,00	632,50	2668,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,36 10,50	4,50	4,50	4,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,84	4,05	6,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,22	0,19	0,27
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	1,01	0,90	1,38
111500	Растворонасосы 1 м ³ /ч	маш.ч	15,30	3,61	2,96	4,83
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,01	0,01	0,01
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,04	0,04	0,04
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,34	0,28	0,43
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м ²	28,25	63,00	52,00	80,00

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-02-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-022-4	15-02-022-5	15-02-022-6
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00	0,007	0,007	0,013
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м ³	558,33	0,06	0,06	0,07
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1155,00	0,14	0,13	0,17
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1205,70			0,007
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м ³	572,00			2,90
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	8,80	7,80	9,10
411-0001	Вода	м ³	2,44	3,00	3,00	3,00
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		8101,52	6552,70	28014,00
Эксплуатация машин		руб		95,23	80,39	125,80
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		51,21	42,85	68,56
Материальные ресурсы		руб		8171,39	7063,88	10917,93
Всего, прямые затраты		руб		16368,14	13696,97	39057,73

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-02-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-022-7	15-02-022-8
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			2196,50	1518,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,50	4,60	4,60
2	Затраты труда машинистов			6,48	6,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,27	0,27
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	1,38	1,38
111500	Растворонасосы 1 м ³ /ч	маш.ч	15,30	4,83	4,83
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,01	0,01
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,04	0,04
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,41	0,37
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м ²	28,25	76,00	69,00
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00	0,012	0,011
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м ³	558,33	0,06	0,06
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1155,00	0,16	0,15
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1205,70	0,007	0,007
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м ³	572,00	2,80	2,60

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-022-7	15-02-022-8
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	9,00	8,50
411-0001	Вода	м ³	2,44	3,00	3,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		23063,25	15939,00
Эксплуатация машин		руб		125,80	125,80
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		68,56	68,56
Материальные ресурсы		руб		10589,28	9828,01
Всего, прямые затраты		руб		33778,33	25892,81

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-022-9	15-02-022-10
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			1311,00	1081,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,50	4,60	4,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	5,68	4,88
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,22	0,20
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	1,17	1,04
111500	Растворонасосы 1 м ³ /ч	маш.ч	15,30	4,29	3,64
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,01	0,01
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,04	0,04
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,34	0,28
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м ²	28,25	63,00	52,00
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00	0,01	0,009
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м ³	558,33	0,06	0,06
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1155,00	0,14	0,13
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1205,70	0,007	0,007
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м ³	572,00	2,50	2,20
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	7,90	7,00
411-0001	Вода	м ³	2,44	3,00	3,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		13765,50	11350,50
Эксплуатация машин		руб		108,84	94,49
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		60,09	51,63
Материальные ресурсы		руб		9144,96	7917,23
Всего, прямые затраты		руб		23019,30	19362,22

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-023

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разбивка осей.

02. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором.

03. Подготовка поверхности.

04. Установка маяков. Накрывка и затирка.

05. Нанесение обрызга и грунта.

06. Вытягивание тяг.

07. Разделка углов.

08. Окончательная выверка.

09. Прочистка и промывка поверхности декоративной штукатурки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² оштукатуриваемой поверхностиОштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

15-02-023-1 цементно-известковым раствором

15-02-023-2 декоративным раствором

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-023-1	15-02-023-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			215,76	336,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,63	4,00	4,40
			10,21		
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,10	4,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,11	0,11
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,49	0,57
111500	Растворонасосы 1 м ³ /ч	маш.ч	15,30	3,50	3,50
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,01	0,01
101-0215	Герметик высыхающий марки 51-Г-13	кг	32,77	0,04	0,04
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,08	0,08
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,002	0,002
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м ²	28,25	20,00	20,00
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00	0,007	0,009
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м ³	558,33	0,06	0,06
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1155,00	0,13	0,13
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1205,70		0,007
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м ³	572,00		1,10
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	4,30	3,90
411-0001	Вода	м ³	2,44		3,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-023

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-023-1	15-02-023-2
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2077,77	3434,64
	Эксплуатация машин	руб		73,25	74,85
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		43,38	44,22
	Материальные ресурсы	руб		3433,98	3872,61
	Всего, прямые затраты	руб		5585,00	7382,10

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-024 Облицовка листами сухой штукатурки

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подготовка поверхности и приклеивание листов с разметкой и нарезкой (нормы 1-3).
02. Устройство деревянной обрешетки под сухую штукатурку (норма 4).
03. Разметка и нарезка листов с прибивкой их гвоздями (норма 4) и креплением к пристенному металлическому каркасу самонарезающимися винтами (норма 5).
04. Расшивка швов гипсоклеевой мастикой (нормы 1, 3).
05. Промазка швов гипсоклеевой мастикой под оклейку (нормы 2, 4).
06. Оклейка швов тканью с отделкой под окраску (нормы 1, 3, 5).
07. Обмазка плитусов (нормы 1, 2, 4).
08. Приготовление мастикой и растворов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² отделываемой поверхности

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под

15-02-024-1 окраску

15-02-024-2 оклейку обоями

Облицовка

15-02-024-3 гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску

15-02-024-4 древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями

15-02-024-5 стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-024-1	15-02-024-2	15-02-024-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			71,02	60,76	173,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,75	3,20	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,78	2,78	2,78
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,31	0,31	0,31
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.ч	10,60	1,97	1,97	1,97
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,50	0,50	0,50
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9713,40	0,002	0,002	0,002
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,49	0,49	0,49
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	73,65	1,71		1,71
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м ²	35,20	105,00	105,00	105,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-024

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-024-1	15-02-024-2	15-02-024-3
101-1839	Клей казеиновый	т	26500,00	0,0048	0,0043	0,0048
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	510,40	0,06	0,06	0,03
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		621,43	531,65	1516,20
Эксплуатация машин		руб		64,78	64,78	64,78
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		29,41	29,41	29,41
Материальные ресурсы		руб		4356,88	4217,69	4341,57
Всего, прямые затраты		руб		5043,09	4814,12	5922,55

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-024

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-024-4	15-02-024-5
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			66,60	88,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,31	2,70	3,60
			9,19		3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,69	1,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,28	0,21
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	12,40		1,04
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20		3,23
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40		11,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,41	0,41
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9713,40	0,006	
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,07	
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м²	35,20	105,00	105,00
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	35011,00		0,007
101-1839	Клей казеиновый	т	26500,00	0,0003	
101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	8,80		21,00
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1287,00	0,52	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	510,40	0,03	
402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	9000,00		0,0276
411-0001	Вода	м³	2,44		0,015
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		553,45	811,48
Эксплуатация машин		руб		36,51	125,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		7,30	17,56
Материальные ресурсы		руб		4497,88	4374,32
Всего, прямые затраты		руб		5087,84	5311,40

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-025 Обработка швов сухой штукатурки

СОСТАВ РАБОТ:

01. Постановка на стыках листов готовых раскладок с прирезкой и прибивкой их.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² отделываемой поверхности

15-02-025-1 Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-025-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей			5,77
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	7,95	2,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,02
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9713,40	0,001
203-0499	Штапик (раскладка), размер 19x19 мм	м	3,20	210,00
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		45,87
Эксплуатация машин в том числе		руб		1,91
Оплата труда машинистов		руб		0,42
Материальные ресурсы		руб		681,71
Всего, прямые затраты		руб		729,49

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-031 Оштукатуривание отдельных мест

СОСТАВ РАБОТ:

01. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.

02. Вытягивание тяг и выделка паदуг с разделкой углов (нормы 4-7).

03. Насечка поверхностей (нормы 8, 9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню

15-02-031-1 плоских

15-02-031-2 криволинейных

15-02-031-3 Устройство нижних заглашин

Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по

15-02-031-4 камню и бетону

15-02-031-5 дереву

Вытягивание тяг и падуг при высококачественной штукатурке по

15-02-031-6 камню и бетону

15-02-031-7 дереву

15-02-031-8 Насечка поверхности стен

15-02-031-9 Насечка поверхности потолков

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-031-1	15-02-031-2	15-02-031-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			204,06	433,2	300,96
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,30	3,70	3,70	4,00
			9,63			

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-02-031

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-031-1	15-02-031-2	15-02-031-3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,06	2,06	1,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	2,06	2,06	1,66
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00			0,06
101-1705	Пахла пропитанная	кг	9,04			20,00
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м³	497,00			3,50
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	517,90	0,10	0,10	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	510,40	4,30	4,30	
411-0001	Вода	м³	2,44			0,02
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1897,76	4028,76	2898,24
Эксплуатация машин в том числе		руб		41,20	41,20	33,20
Оплата труда машинистов		руб		21,79	21,79	17,56
Материальные ресурсы		руб		2246,51	2246,51	1945,07
Всего, прямые затраты		руб		4185,47	6316,47	4876,51

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-02-031

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-031-4	15-02-031-5	15-02-031-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			59,36	59,36	85,47
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,36	4,50	4,50	4,70
			10,65			
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,70	0,65	0,95
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,31	0,26	0,47
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,39	0,39	0,48
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,82	0,61	1,26
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м³	1045,00	0,004		0,0083
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	510,40	0,60	0,70	0,65
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		614,97	614,97	910,26
Эксплуатация машин в том числе		руб		35,70	31,20	51,90
Оплата труда машинистов		руб		7,41	6,88	10,05
Материальные ресурсы		руб		909,00	802,57	1260,20
Всего, прямые затраты		руб		1559,67	1448,74	2222,36

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-031

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-031-7	15-02-031-8	15-02-031-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			86,24	37,00	46,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,53 10,65	4,70	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,69		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,25		
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,44		
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,67		
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м ³	510,40	0,80		
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		918,46	315,61	392,38
Эксплуатация машин		руб		31,30	0,00	0,00
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		7,30	0,00	0,00
Материальные ресурсы		руб		897,41	0,00	0,00
Всего, прямые затраты		руб		1847,17	315,61	392,38

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-032

Устройство наличников тянутых

СОСТАВ РАБОТ:

01. Вытягивание наличников с разделкой углов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проекции на стену тянутых наличников

15-02-032-1 Устройство наличников тянутых

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-032-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей			731,36
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,50	4,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,57
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	1,42
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	3,15
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9713,40	0,05
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	3,80
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1045,00	0,53
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м ³	510,40	6,10

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-032

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-032-1
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		7679,28
	Эксплуатация машин	руб		190,80
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		48,35
	Материальные ресурсы	руб		6926,88
	Всего, прямые затраты	руб		14796,96

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-033 Обивка поверхностей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сортировка, раскрой и нарезка по размеру.
02. Прибивка гвоздей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Обивка поверхностей

15-02-033-1 изоляционным материалом

15-02-033-2 дранью по деревянным неодранкованным поверхностям

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-033-1	15-02-033-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			5,60	30,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	7,68	1,80	1,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,04	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,04	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9713,40	0,0003	0,0041
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	м ²	21,10	104,00	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226,00		2,64
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		43,01	235,78
	Эксплуатация машин	руб		3,02	3,02
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		0,42	0,42
	Материальные ресурсы	руб		2197,31	636,46
	Всего, прямые затраты	руб		2243,34	875,26

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-034

Оштукатуривание лестничных маршей и площадок

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подготовка поверхности.
02. Обертывание проволочной сеткой балок и косоуров (нормы 2-4).
03. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
04. Вытягивание тяг (норма 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² горизонтальной проекции марша или площадки (позтажно)

- Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная
 15-02-034-1 без отделки косяков и балок
 15-02-034-2 с отделкой косяков и балок без тяг
 Штукатурка лестничных маршей и площадок высококачественная с отделкой косяков и балок
 15-02-034-3 без тяг
 15-02-034-4 с тягами

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-034-1	15-02-034-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			95,12	134,55
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,41 9,52	3,80	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	7,06	5,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,99	1,65
111500	Растворонасосы 1 м ³ /ч	маш.ч	15,30	6,07	3,60
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00		0,00062
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м ²	28,25		27,00
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	0,50	0,70
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м ³	510,40	3,00	3,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		895,08	1280,92
Эксплуатация машин		руб		112,67	88,08
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		74,69	55,55
Материальные ресурсы		руб		1790,15	2763,81
Всего, прямые затраты		руб		2797,90	4132,81

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-02-034

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-034-3	15-02-034-4
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			196,65	262,16
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,21 10,50	4,40	4,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,67	1,87
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00		0,40
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	1,65	1,47
111500	Растворонасосы 1 м ³ /ч	маш.ч	15,30	3,02	
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,00062	0,00062
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98		1,08
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м ²	28,25	27,00	27,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-034

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-034-3	15-02-034-4
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1045,00		0,0096
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	0,70	0,40
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м ³	510,40	3,20	3,90
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2007,80	2752,68
Эксплуатация машин		руб		79,21	65,40
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		49,41	19,78
Материальные ресурсы		руб		2763,81	3764,13
Всего, прямые затраты		руб		4850,82	6582,21

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-035

Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заделка отверстий для прохода трубопроводов.
02. Выравнивание (однослойная штукатурка), затирка или беспесчаная накрывка поверхности (норма 2).
03. Прорезка рустов (норма 4).
04. Разделка мест сопряжения плит и панелей со стенами и перегородками (нормы 3,4).
05. Обмазка раствором наличников, плинтусов и коробок (нормы 1,2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² отделяемой поверхности

Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями

- 15-02-035-1 стен и перегородок панельных
 15-02-035-2 стен и перегородок из блоков и плит
 15-02-035-3 потолков сборных панельных
 15-02-035-4 потолков сборных из плит

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-035-1	15-02-035-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			11,06	33,52
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,31	2,70	3,00
			8,53		3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,14	0,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,14	0,22
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98		0,03
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	0,83	3,95
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	0,08	0,38
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		91,91	285,93
Эксплуатация машин		руб		2,80	4,40
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1,48	2,33
Материальные ресурсы		руб		48,93	254,41
Всего, прямые затраты		руб		143,64	544,74

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-035

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-035-3	15-02-035-4
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			6,84	33,97
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,75 9,08	3,20	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,11	0,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	0,74	0,74
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	0,06	0,06
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		59,85	308,45
Эксплуатация машин в том числе		руб		2,20	2,20
Оплата труда машинистов		руб		1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб		37,76	37,76
Всего, прямые затраты		руб		99,81	348,41

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-036 Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса

СОСТАВ РАБОТ:

01. Натягивание проволочной сетки.
02. Покрытие сетки цементным молоком.
03. Обмазка сетки раствором с очесами.
04. Оштукатуривание и отделка поверхностей.
05. Вытягивание карнизов и тяг с разделкой углов (норма 6).
06. Обмазка плитусов и наличников (нормы 1, 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка по сетке без устройства каркаса

- 15-02-036-1 улучшенная стен
15-02-036-2 улучшенная потолков
15-02-036-3 высококачественная стен
15-02-036-4 высококачественная потолков
15-02-036-5 карнизов и тяг стен
15-02-036-6 карнизов и тяг потолков

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-036-1	15-02-036-2	15-02-036-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			129,95	144,64	161,88

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-02-036

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-036-1	15-02-036-2	15-02-036-3
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,19 9,63	3,60	3,60	4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,44	1,44	1,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,14	0,14	0,14
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	1,30	1,30	1,56
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,0025	0,0025	0,0025
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м ²	28,75	108,00	108,00	108,00
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00	0,013	0,002	0,013
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	12,00	12,00	12,00
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м ³	510,40	3,10	3,20	3,65
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,01	0,01	0,01
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1194,24	1329,24	1558,90
Эксплуатация машин		руб		38,60	38,60	43,80
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		15,24	15,24	17,99
Материальные ресурсы		руб		4768,29	4814,79	5049,01
Всего, прямые затраты		руб		6001,13	6182,63	6651,71

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-02-036

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-036-4	15-02-036-5	15-02-036-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			177,84	339,72	354,82
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,63 10,36	4,00	4,50	4,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,70	1,70	3,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,14	0,14	0,41
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	1,56	1,56	2,74
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,0025	0,0025	0,0025
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98			3,10
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м ²	28,25	108,00	108,00	108,00
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00	0,002	0,009	0,009
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	12,00	12,00	12,00
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м ³	510,40	3,75	3,65	5,20
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,01	0,03	0,03

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-036

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-036-4	15-02-036-5	15-02-036-6
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1712,60	3519,50	3675,94
	Эксплуатация машин	руб		43,80	43,80	91,70
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		17,99	17,99	33,33
	Материальные ресурсы	руб		5095,51	5047,41	8101,47
	Всего, прямые затраты	руб		6851,91	8610,71	11869,11

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-037 Устройство каркаса

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка арматуры.
02. Разметка расположения стержней.
03. Вязка узлов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Устройство каркаса при оштукатуривании

- 15-02-037-1 стен
15-02-037-2 потолков
15-02-037-3 колонн
15-02-037-4 карнизов и тяг

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-037-1	15-02-037-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			24,98	46,14
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,19	3,60	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,21	0,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,08	0,12
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,13	0,19
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,36	0,58
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,0013	0,0019
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		229,57	424,03
	Эксплуатация машин	руб		9,80	14,60
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		2,22	3,28
	Материальные ресурсы	руб		1612,32	2596,37
	Всего, прямые затраты	руб		1851,69	3035,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-037

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-037-3	15-02-037-4
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			39,20	65,52
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,19	3,60	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,21	0,31

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-037

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-037-3	15-02-037-4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,08	0,12
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,13	0,19
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	4455,20	0,36	0,58
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,0013	0,0019
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		360,25	602,13
Эксплуатация машин		руб		9,80	14,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2,22	3,28
Материальные ресурсы		руб		1612,32	2596,37
Всего, прямые затраты		руб		1982,37	3213,10

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-038**Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру "Шагрень"****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Подготовка поверхности.
02. Огрунтовка эмульсией ПВА.
03. Приготовление латексно-мелового состава.
04. Нанесение 2-х слоев отделочного состава.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² отделяемой поверхности

Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру "Шагрень"

15-02-038-1 стен

15-02-038-2 потолков

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-038-1	15-02-038-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			12,19	17,25
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,97	3,40	
			9,19		3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,58	0,58
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м ³ /мин	маш.ч	3,70	3,24	4,90
110980	Растворосмесители турбулентного типа	маш.ч	17,10	0,55	0,55
340151	Агрегаты шпатлево-окрасочные	маш.ч	2,70	3,24	4,90
340701	Краскостерки	маш.ч	12,30	0,07	0,07
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,092	0,092
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,00	0,005	0,005
101-1749	Латекс СКС-65ГП	т	13673,00	0,01	0,01

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-038

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-02-038-1	15-02-038-2
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	16385,00	0,004	0,004
101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	25990,00	0,001	0,001
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,034	0,037
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		109,34	158,53
Эксплуатация машин		руб		33,27	43,89
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		6,14	6,14
Материальные ресурсы		руб		303,77	303,78
Всего, прямые затраты		руб		446,38	506,20

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-001

Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

СОСТАВ РАБОТ:

01. Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.
06. Сборка, установка на место и крепление деталей.
07. Заделка швов и разделка углов.
08. Исправление дефектов и повреждений.
09. Приготовление раствора.
10. Насечка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м деталей

Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до

15-03-001-1	100 мм
15-03-001-2	250 мм
15-03-001-3	500 мм
15-03-001-4	750 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-001-1	15-03-001-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			29,38	64,41
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,11	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,02	0,05
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,09	0,21
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	6,00	12,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-001-1	15-03-001-2
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00		0,0045
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,015	0,0195
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00		0,0045
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1200,00	0,0043	0,0086
415-0302	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм	м	22,18	101,00	
415-0307	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 250 мм	м	37,63		101,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		257,08	563,59
Эксплуатация машин		руб		118,80	239,10
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1,16	2,75
Материальные ресурсы		руб		2256,29	3892,57
Всего, прямые затраты		руб		2632,17	4695,26

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-001-3	15-03-001-4
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			109,61	176,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,64	0,97
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,14	0,22
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,50	0,75
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	12,00	18,00
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,006	0,007
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,025	0,04
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,006	0,007
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1200,00	0,0086	0,0129
415-0305	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм	м	78,65	101,00	
415-0306	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 750 мм	м	109,16		101,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		959,09	1542,45
Эксплуатация машин		руб		253,00	380,40
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		6,77	10,26
Материальные ресурсы		руб		8062,07	11174,67
Всего, прямые затраты		руб		9274,16	13097,52

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-002

Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

СОСТАВ РАБОТ:

01. Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.
06. Сборка, установка на место и крепление деталей.
07. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: деталь

Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков), диаметром до

15-03-002-1	250 мм
15-03-002-2	500 мм
15-03-002-3	750 мм
15-03-002-4	1750 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-002-1	15-03-002-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			0,62	1,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,01	0,01
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,12	0,17
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,00003	0,00005
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,00004	0,00008
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00		0,00005
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1200,00	0,00009	0,00013
415-0341	Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	25,59		1,00
415-0345	Розетки потолочные круглые диаметром до 250 мм простого рисунка гипсовые	шт.	25,60	1,00	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		5,49	11,34
Эксплуатация машин в том числе		руб		3,40	4,36
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21
Материальные ресурсы		руб		25,99	26,56
Всего, прямые затраты		руб		34,88	42,26

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-002-3	15-03-002-4
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			2,19	4,66
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,86	3,30	3,30

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-002-3	15-03-002-4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,01	0,01
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,03
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,35	0,71
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,00011	0,0006
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,00012	0,0002
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,00011	0,0006
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1200,00	0,00026	0,00052
415-0346	Розетки потолочные круглые диаметром до 750 мм простого рисунка гипсовые	шт.	61,36	1,00	
415-0347	Розетки потолочные круглые диаметром до 1750 мм простого рисунка гипсовые	шт.	335,61		1,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		19,40	41,29
Эксплуатация машин		руб		7,82	15,13
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,42
Материальные ресурсы		руб		63,41	345,37
Всего, прямые затраты		руб		90,63	401,79

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-003

Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.
06. Сборка, установка на место и крепление деталей.
07. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: деталь

Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой до

15-03-003-1 500 мм

15-03-003-2 750 мм

Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой до

15-03-003-3 500 мм

15-03-003-4 1000 мм

15-03-003-5 2000 мм

15-03-003-6 Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-003-1	15-03-003-2	15-03-003-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			4,82	6,15	10,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,86 9,30	3,30	3,30	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,01	0,01	0,01
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,96	0,96	1,56
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,0003	0,001	0,0003
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,004	0,005	0,006
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,0001	0,0002	0,001
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м³	1200,00	0,00069	0,00069	0,00112
415-0102	Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	143,33	1,00		
415-0103	Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 750 мм	шт.	193,20		1,00	
415-0121	Капители гипсовые коринфские высотой до 500 мм	шт.	426,58			1,00
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		42,71	54,49	95,42
Эксплуатация машин		руб		19,53	19,53	31,05
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21	0,21
Материальные ресурсы		руб		150,27	207,46	441,34
Всего, прямые затраты		руб		212,51	281,48	567,81

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-003-4	15-03-003-5	15-03-003-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			18,14	33,11	1,93
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,75 9,30	3,70	3,70	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,03	0,06	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,01	0,01	0,01
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,02	0,05	0,01
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	1,56	1,56	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,001	0,004	0,0002
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,01	0,03	0,004
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,002	0,008	0,0001

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-003-4	15-03-003-5	15-03-003-6
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1200,00	0,00112	0,00112	0,00017
415-0006	Базы гипсовые на колоннах гладкие прямоугольные высотой до 500 мм	шт.	120,46			1,00
415-0123	Капители гипсовые коринфские высотой до 1000 мм	шт.	716,65	1,00		
415-0125	Капители гипсовые коринфские сборные высотой до 2000 мм	шт.	1536,00		1,00	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		168,70	307,92	16,89
Эксплуатация машин		руб		31,25	31,85	5,71
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,32	0,63	0,21
Материальные ресурсы		руб		746,77	1645,14	125,93
Всего, прямые затраты		руб		946,72	1984,91	148,53

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-004 Установка гипсовых штучных деталей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.
06. Сборка, установка на место и крепление деталей.
07. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: деталь

- 15-03-004-1 Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм
Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны до
- 15-03-004-2 250 мм
- 15-03-004-3 400 мм
- Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до
- 15-03-004-4 200 мм
- 15-03-004-5 400 мм
- 15-03-004-6 750 мм
- 15-03-004-7 1100 мм
- Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью до
- 15-03-004-8 0,1 м²
- 15-03-004-9 0,5 м²
- Установка гипсовых ваз гладких высотой до
- 15-03-004-10 500 мм
- 15-03-004-11 1000 мм
- 15-03-004-12 1350 мм
- Установка гипсовых гербов высотой до
- 15-03-004-13 750 мм
- 15-03-004-14 1000 мм
- 15-03-004-15 1500 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-004-1	15-03-004-2	15-03-004-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			1,09	0,44	0,67
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,86 9,63	4,00	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,01	0,01	0,01
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,12	0,12	0,18
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,00025	0,00025	0,0005
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	5989,00		0,0003	0,0006
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,00003	0,00003	0,00006
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м³	1200,00	0,00009	0,00009	0,00013
415-0362	Сухари гипсовые высотой до 250 мм	шт.	20,48		1,00	
415-0366	Сухари гипсовые гладкие длиной большей стороны до 400 мм	шт.	25,60			1,00
415-0380	Шишки гипсовые орнаментованные высотой до 200 мм	шт.	25,60	1,00		
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		10,50	3,90	5,94
Эксплуатация машин в том числе		руб		3,40	3,40	4,56
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21	0,21
Материальные ресурсы		руб		26,09	22,77	30,10
Всего, прямые затраты		руб		39,99	30,07	40,60

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-004

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-004-4	15-03-004-5	15-03-004-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			0,49	0,90	1,66
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,75	3,20	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,01	0,01	0,01
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,18	0,18	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,00002	0,0007	0,001
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	5989,00	0,0002	0,0006	0,00075
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,00002	0,00006	0,00008

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-004

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-004-4	15-03-004-5	15-03-004-6
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1200,00	0,00009	0,00013	0,00017
415-0141	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	13,65	1,00		
415-0143	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	25,42		1,00	
415-0146	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 750 мм	шт.	71,87			1,00
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		4,29	7,88	14,53
Эксплуатация машин в том числе		руб		4,56	4,56	5,71
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21	0,21
Материальные ресурсы		руб		15,10	30,07	77,81
Всего, прямые затраты		руб		23,95	42,51	98,05

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-004

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-004-7	15-03-004-8	15-03-004-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			2,52	0,44	1,33
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,53 8,75	3,20	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,03	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,01	0,01	0,01
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,02	0,01	0,01
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,24		
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00		0,00003	0,00017
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,0024	0,00004	0,00012
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	5989,00	0,00166		
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,00014		
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1200,00	0,00017		
415-0148	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм	шт.	218,32	1,00		
415-0351	Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м ²	шт.	37,54		1,00	

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-03-004

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-004-7	15-03-004-8	15-03-004-9
415-0353	Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,5 м ²	шт.	71,19			1,00
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		22,05	3,75	11,34
Эксплуатация машин		руб		5,91	1,10	1,10
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,32	0,21	0,21
Материальные ресурсы		руб		231,12	37,82	72,72
Всего, прямые затраты		руб		259,08	42,67	85,16

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-03-004

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-004-10	15-03-004-11
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			1,10	1,55
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,01	0,01
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,06	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,0002	0,0004
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	5989,00	0,0003	
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1200,00	0,00004	0,00009
415-0041	Вазы гипсовые гладкие высотой до 500 мм	шт.	61,43	1,00	
415-0043	Вазы гипсовые гладкие высотой до 1000 мм	шт.	116,00		1,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		9,75	13,73
Эксплуатация машин		руб		2,25	3,40
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21
Материальные ресурсы		руб		63,43	116,40
Всего, прямые затраты		руб		75,43	133,53

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-03-004

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-004-12	15-03-004-13
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			2,00	2,92
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,86	3,30	3,80
			9,41		
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,01	0,01
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,12	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00		0,00005

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-004

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-004-12	15-03-004-13
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,00054	0,0011
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00		0,00007
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1200,00	0,00009	0,00017
415-0044	Вазы гипсовые гладкие высотой до 1350 мм	шт.	211,88	1,00	
415-0063	Гербы гладкие высотой до 750 мм гипсовые	шт.	78,65		1,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		17,72	27,48
Эксплуатация машин		руб		3,40	5,71
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21
Материальные ресурсы		руб		212,38	80,53
Всего, прямые затраты		руб		233,50	113,72

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-004

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-004-14	15-03-004-15
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			3,77	5,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,41	3,80	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,01	0,01
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,02
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,36	0,48
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,0001	0,00024
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,0023	0,0045
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,00009	0,00012
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1200,00	0,00026	0,00034
415-0062	Гербы гипсовые высотой до 1000 мм	шт.	218,41	1,00	
415-0064	Гербы гладкие высотой до 1500 мм гипсовые	шт.	283,40		1,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		35,48	49,50
Эксплуатация машин		руб		8,01	10,52
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,32
Материальные ресурсы		руб		221,84	289,90
Всего, прямые затраты		руб		265,33	349,92

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-005**Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.

06. Сборка, установка на место и крепление деталей.

07. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м деталей

Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка порезки, пояса, фризы, капли и т.п. высотой до

15-03-005-1	100 мм
15-03-005-2	250 мм
15-03-005-3	500 мм
15-03-005-4	750 мм

Установка цементных поручней и тетив любого профиля

15-03-005-5	без орнамента
15-03-005-6	с орнаментом

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-005-1	15-03-005-2	15-03-005-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			44,07	90,17	151,42
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,86	3,30	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,19	0,43	1,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,04	0,10	0,24
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,15	0,33	0,83
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	6,00	9,00	12,00
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,004	0,006	0,007
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,004	0,006	0,007
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00	0,009	0,03	0,07
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1200,00	0,0043	0,0086	0,0086
415-1302	Изделия погонные цементные орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм	м	37,54	101,00		
415-1305	Изделия погонные цементные орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм	м	125,43			101,00
415-1307	Изделия погонные цементные орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 250 мм	м	61,02		101,00	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		390,46	798,91	1341,58
Эксплуатация машин в том числе		руб		121,80	188,40	268,60
Оплата труда машинистов		руб		2,01	4,55	11,32
Материальные ресурсы		руб		3860,31	6275,55	12812,42
Всего, прямые затраты		руб		4372,57	7262,86	14422,60

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-005

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-005-4	15-03-005-5	15-03-005-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			233,91	131,08	180,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,86 8,97	3,30	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,59	0,82	1,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,36	0,19	0,24
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	1,23	0,63	0,83
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	18,00		
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,009		
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	5989,00		0,062	0,062
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,008		
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00	0,13	0,50	0,50
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1200,00	0,0129		
415-1306	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 750 мм	м	172,89	101,00		
415-1325	Поручни и тетивы любого профиля без орнамента цементные	м	99,00		101,00	
415-1326	Поручни и тетивы любого профиля без орнамента цементные	м	193,20			101,00
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2072,44	1175,79	1621,78
Эксплуатация машин в том числе		руб		402,60	29,70	38,20
Оплата труда машинистов		руб		16,82	8,68	11,32
Материальные ресурсы		руб		17659,21	10576,32	20090,52
Всего, прямые затраты		руб		20134,25	11781,81	21750,50

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-006

Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)

СОСТАВ РАБОТ:

01. Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.
06. Сборка, установка на место и крепление деталей.
07. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: деталь

15-03-006-1 Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм

Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента

15-03-006-2	рядовых высотой до 650 мм
15-03-006-3	рядовых высотой до 1100 мм
15-03-006-4	угловых высотой до 650 мм
15-03-006-5	угловых высотой до 1100 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-006-1	15-03-006-2	15-03-006-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			0,93	0,58	0,88
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,38 8,86	2,80	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,01	0,01	0,01
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,12		
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,00003		
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,00003		
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00	0,00008	0,0004	0,0008
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м³	1200,00	0,00008		
415-1026	Балясины круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 650 мм цементные	шт.	54,24		1,00	
415-1027	Балясины круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 1100 мм цементные	шт.	91,53			1,00
415-1333	Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 250 мм	шт.	40,68	1,00		
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		7,79	5,14	7,80
Эксплуатация машин		руб		3,40	1,10	1,10
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21	0,21
Материальные ресурсы		руб		41,26	54,40	91,86
Всего, прямые затраты		руб		52,45	60,64	100,76

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-03-006

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-006-4	15-03-006-5
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			1,24	1,66
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,97	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,01	0,01
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-006-4	15-03-006-5
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,00005	0,00007
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00	0,0005	0,001
415-1028	Балясины круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 650 мм цементные	шт.	54,24	1,00	
415-1029	Балясины круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 1100 мм цементные	шт.	91,53		1,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		11,12	14,89
Эксплуатация машин		руб		1,10	1,10
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21
Материальные ресурсы		руб		54,78	92,40
Всего, прямые затраты		руб		67,00	108,39

Таблица ГЭСНПитЕР-2001-15-03-007**Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.
06. Сборка, установка на место и крепление деталей.
07. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: деталь

Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой до

15-03-007-1 500 мм

15-03-007-2 750 мм

Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой до

15-03-007-3 500 мм

15-03-007-4 1000 мм

15-03-007-5 2000 мм

Установка цементных

15-03-007-6 баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм

15-03-007-7 шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм

Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны до

15-03-007-8 250 мм

15-03-007-9 400 мм

Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до

15-03-007-10 200 мм

15-03-007-11 400 мм

15-03-007-12 750 мм

15-03-007-13 1100 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-007-1	15-03-007-2	15-03-007-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			6,16	8,24	14,43
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,86 9,41	3,30	3,30	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,03	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,01	0,01	0,01
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,02	0,01
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20			1,56
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,0003	0,0004	0,001
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,0001	0,0002	0,002
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00	0,008	0,01	0,01
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м³	1200,00	0,00067	0,00067	0,00112
415-1102	Капители цементные дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	235,47	1,00		
415-1103	Капители цементные дорические и тосканские высотой до 750 мм	шт.	318,00		1,00	
415-1121	Капители цементные коринфские сборные высотой до 500 мм	шт.	716,65			1,00
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		54,58	73,01	135,79
Эксплуатация машин		руб		1,10	1,30	31,05
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,32	0,21
Материальные ресурсы		руб		242,76	327,61	743,59
Всего, прямые затраты		руб		298,44	401,92	910,43

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-007

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-007-4	15-03-007-5	15-03-007-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			25,65	47,91	2,64
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,75 9,41	3,80	3,80	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,04	0,10	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,01	0,02	0,01
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,03	0,08	0,01
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	1,56	1,56	
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,001	0,003	0,0002

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-007

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-007-4	15-03-007-5	15-03-007-6
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,003	0,007	0,0001
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00	0,02	0,044	0,04
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м³	1200,00	0,00112	0,00112	0,00017
415-1006	Базы цементные на колоннах гладкие высотой до 500 мм	шт.	189,16			1,00
415-1123	Капители цементные коринфские сборные высотой до 1000 мм	шт.	1194,40	1,00		
415-1125	Капители цементные коринфские сборные высотой до 2000 мм	шт.	2595,00		1,00	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		241,37	450,83	23,10
Эксплуатация машин		руб		31,45	33,35	1,10
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,42	1,06	0,21
Материальные ресурсы		руб		1231,96	2685,40	208,19
Всего, прямые затраты		руб		1504,78	3169,58	232,39

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-007

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-007-7	15-03-007-8	15-03-007-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			1,50	0,49	0,79
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,86 9,19 9,63	4,00	3,30	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,01	0,01	0,01
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,12	0,12	0,18
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	5989,00		0,0003	0,0006
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,00003	0,00003	
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00	0,0003	0,0003	0,001
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м³	1200,00	0,00008	0,00008	0,00013
415-1362	Сухари цементные гладкие высотой до 250 мм	шт.	34,13		1,00	
415-1366	Сухари цементные гладкие длиной большей стороны до 400 мм	шт.	44,40			1,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-007

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-007-7	15-03-007-8	15-03-007-9
415-1380	Шишки цементные орнаментированные высотой до 200 мм	шт.	44,07	1,00		
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		14,45	4,34	7,26
Эксплуатация машин		руб		3,40	3,40	4,56
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21	0,21
Материальные ресурсы		руб		44,49	36,35	48,56
Всего, прямые затраты		руб		62,34	44,09	60,38

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-007

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-007-10	15-03-007-11
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			0,59	1,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,01	0,01
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,12	0,18
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	5989,00	0,0002	0,0006
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,00002	0,00006
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00	0,0002	0,001
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м³	1200,00	0,00008	0,00013
415-1141	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	25,59	1,00	
415-1143	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	163,80		1,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		5,16	10,06
Эксплуатация машин		руб		3,40	4,56
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21
Материальные ресурсы		руб		27,10	168,35
Всего, прямые затраты		руб		35,66	182,97

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-007

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-007-12	15-03-007-13
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			2,22	3,53
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,01	0,01
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,03
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,24	0,24

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-007

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-007-12	15-03-007-13
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	5989,00	0,00075	0,00166
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,00008	0,00014
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00	0,001	0,0024
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м³	1200,00	0,00017	0,00017
415-1146	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 750 мм	шт.	116,10	1,00	
415-1148	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм	шт.	339,00		1,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		19,43	30,89
Эксплуатация машин в том числе		руб		5,71	6,11
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,42
Материальные ресурсы		руб		121,72	351,04
Всего, прямые затраты		руб		146,86	388,04

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-008 Установка цементных деталей (ваз, гербов)

СОСТАВ РАБОТ:

01. Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.
06. Сборка, установка на место и крепление деталей.
07. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: деталь

Установка цементных ваз гладких высотой до

- 15-03-008-1 500 мм
15-03-008-2 1000 мм
15-03-008-3 1350 мм

Установка цементных гербов высотой до

- 15-03-008-4 750 мм
15-03-008-5 1000 мм
15-03-008-6 1500 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-008-1	15-03-008-2	15-03-008-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			1,55	2,20	2,78
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,86	3,30	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02	0,03

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-008

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-008-1	15-03-008-2	15-03-008-3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,01	0,01	0,01
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,02
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,06	0,12	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	5989,00	0,0003	0,001	0,00149
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00	0,0002	0,0004	0,001
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1200,00	0,00004	0,00008	0,00008
415-1041	Вазы цементные гладкие высотой до 500 мм	шт.	105,79	1,00		
415-1043	Вазы цементные гладкие высотой до 1000 мм	шт.	201,34		1,00	
415-1044	Вазы цементные гладкие высотой до 1350 мм	шт.	342,00			1,00
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		13,73	19,49	24,63
Эксплуатация машин		руб		2,25	3,40	3,60
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21	0,32
Материальные ресурсы		руб		107,72	207,59	351,43
Всего, прямые затраты		руб		123,70	230,48	379,66

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-008

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-008-4	15-03-008-5	15-03-008-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			4,04	5,20	7,36
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,41	3,80	3,80	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,03	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,01	0,01	0,01
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,02	0,03
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,24	0,36	0,48
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	8475,00	0,0001	0,0001	0,0002
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6500,00	0,00007	0,00009	0,00012
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,00	0,002	0,005	0,01
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1200,00	0,00017	0,00026	0,00034
415-1062	Гербы цементные высотой до 1000 мм	шт.	358,32		1,00	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-008

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-03-008-4	15-03-008-5	15-03-008-6
415-1063	Гербы цементные высотой до 750мм	шт.	133,20	1,00		
415-1064	Гербы цементные высотой до 1500 мм	шт.	462,00			1,00
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		38,02	48,93	69,26
Эксплуатация машин		руб		5,71	8,21	10,72
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,32	0,42
Материальные ресурсы		руб		135,53	362,13	469,01
Всего, прямые затраты		руб		179,26	419,27	548,99