

Минстрой России
Минсоцзащиты России
АО ЦНИИЭП им. Б. С. Мезенцева

РЕКОМЕНДАЦИИ

по проектированию
окружающей среды,
зданий и сооружений
с учетом потребностей
инвалидов и других
маломобильных
групп населения

Выпуск 1

Общие положения



МОСКВА 1995

УДК 728.1.011.17-056.24

Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения: Вып. 1. Общие положения/ Минстрой России, Минсоцзащиты России, АО ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева. — М.: ГП ЦПП, 1995.— 52 с.

СОДЕРЖАТ рекомендации по проектированию элементов окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, — функциональные зоны, средства информации и ориентации, входы в здания и помещения, пандусы, лестницы, а также параметры различных зон и пространств.

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для инженерно-технических работников проектных и строительных организаций, органов социальной защиты.

РАЗРАБОТАНЫ АО ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева (кандидаты архитектуры Н.Б. Мезенцева, Е.М. Лось, арх. Н.А. Клементьев) при участии МГСУ (д-р архитектуры, проф. В.К. Степанов).

ПОДГОТОВЛЕНЫ К ИЗДАНИЮ редакционной коллегией Госстроя России (В.А. Цветков, В.Н. Устюхин, Н.Н. Якимова), Минсоцзащиты России (А.И. Кузнецова), Координационным комитетом (Ю.В. Колосов).

Предисловие

- Рекомендации предназначены для проектирования окружающей среды, зданий и сооружений, учитывающих специфические особенности людей, относящихся к маломобильной группе населения: инвалидов и престарелых.
- Положения настоящего документа имеют рекомендательный характер, но становятся обязательными при включении требований по обеспечению доступности инвалидам зданий, помещений и сооружений в архитектурно-планировочное задание и задание на проектирование.
- Рекомендации применимы к объектам массового строительства и, в первую очередь, к объектам жилищного, гражданского и производственного назначения, приближенным к жилью, а также могут использоваться в качестве основы для составления заданий на проектирование крупных уникальных объектов.
- Данный выпуск является первым в серии Рекомендаций по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов. Его требования распространяются на все последующие Рекомендации, посвященные градостроительным проблемам, отдельным видам жилых, общественных и производственных зданий и сооружений. Во втором выпуске «Градостроительные требования» приводятся методы расчета потребностей в специализированных зданиях для инвалидов (дома-интернаты, дома престарелых и т.д.), а также учета потребностей инвалидов при проектировании зданий общего пользования, требования к проектированию элементов окружающей среды и путей сообщения.
- Третий выпуск посвящен проектированию различных типов жилых зданий с учетом потребностей инвалидов. Далее следует целая серия выпусков, относящихся к общественным зданиям и сооружениям. В них, в первую очередь, рассматриваются объекты массового строительства, потенциально наиболее посещаемые инвалидами, затем формулируются требования к крупным общественным зданиям, являющимся, как правило, объектами индивидуального проектирования. Кроме того, в серию включены выпуски, относящиеся к промышленным предприятиям, к реконструкции существующих зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, а также к мероприятиям по обеспечению эвакуации инвалидов из зданий и сооружений в экстремальных условиях.
- Перечень Рекомендаций, приведенный в настоящем выпуске, является открытый для дальнейших разработок. Намечается серия научно-исследовательских работ по проблемам психологически благоприятной среды для инвалидов, новым видам строительных изделий, материалов и оборудования.
- Рекомендации разработаны на основе передового отечественного и зарубежного опыта с использованием результатов многолетних научных исследований АО ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, Института общественных зданий Минстроя России и Государственного строительного университета. Ряд положений Рекомендаций проверен экспериментально.
- В Рекомендациях изложены требования, которые относятся к архитектурно-строительному разделу проекта новых и реконструкции существующих жилых и общественных зданий и сооружений. Рекомендации данной серии, как правило, не распространяются на требования к расчету и устройству специального санитарно-технического оборудования, электротехнических устройств, транспортных средств передвижения, а также на требования к рабочим местам.
- В отдельных положениях Рекомендаций учтены лишь габариты для размещения специального оборудования, расположения электротехнических устройств.
- Рекомендации рассчитаны на проектирование зданий и сооружений с учетом потребностей следующих категорий инвалидов:
 - с поражением опорно-двигательного аппарата;
 - с дефектами зрения;
 - с дефектами слуха.

Предисловие

- Основная часть положений Рекомендаций относится к инвалидам с поражением опорно-двигательного аппарата.
- Специфические особенности инвалидов этой категории в наибольшей степени влияют на особенности проектирования зданий с учетом маломобильных групп населения. Среди них следует выделить две подгруппы: инвалиды, использующие при передвижении различные приспособления для ходьбы и кресла-коляски. Инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата по своим антропометрическим и эргонометрическим признакам существенно отличаются от здоровых людей. Они испытывают затруднения в передвижении, движении по сложному маршруту и в затесненном пространстве, в преодолении различных препятствий в виде лестниц, порогов и т.п., в пользовании балконами, лоджиями, обычной мебелью и оборудованием.
- Не менее важен при проектировании зданий учет требований инвалидов с дефектом зрения. При этом можно выделить две основные группы: полностью слепые люди и люди с остаточным зрением. Слепые, у которых не нарушено антропометрическое строение организма, пользуются тростью, увеличивающей габариты обычных людей. Кроме того, эти инвалиды испытывают затруднения в передвижении и ориентации. Для них особое значение приобретает при проектировании система дополнительных ориентиров: контрастных сочетаний цвета и фактуры материалов, звуковых сигналов, специальных направляющих и предупреждающих устройств, рельефных и силуэтных таблиц и указателей и т.п.
- Инвалиды с дефектами слуха по своим антропометрическим характеристикам близки к здоровым людям и не требуют внесения корректив в основные параметры элементов среды, зданий и сооружений, приведенных в Рекомендациях. Однако эти люди затрудняются в ориентации и поэтому в зданиях и сооружениях необходимо учитывать целый ряд требований к устройству дополнительной визуальной и световой информации, а также электроакустических приспособлений.
- Выполнение требований Рекомендаций дает возможность использовать здания и сооружения лицам с легкими формами дефектов психики, инвалидам с нарушением функций внутренних органов, а также престарелым и ослабленным людям.
- Учет потребностей инвалидов с дефектами психики, нуждающихся в пребывании в специализированных учреждениях, в Рекомендациях не рассматривается.
- При подготовке Рекомендаций использованы «Рекомендации по проектированию различных типов жилища для престарелых и инвалидов» (изд. 1991 г.) и «Рекомендации по проектированию элементов путей сообщения, удобных для передвижения инвалидов» (изд. 1992 г.).
- В конце выпуска приведен словарь специальных терминов и определений.


**ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ
И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Номер выпуска	Наименование выпуска
1	Общие положения
2	Градостроительные требования
3	Жилые здания и комплексы
4	Общественные здания и сооружения. Учреждения бытового обслуживания населения и общественного питания
5	Общественные здания и сооружения. Учреждения торговли
6	Общественные здания и сооружения. Специализированные детские дошкольные учреждения
7	Общественные здания и сооружения. Учреждения учебно-воспитательные: общеобразовательные школы и профессиональные учебные заведения
8	Общественные здания и сооружения. Высшие учебные заведения
9	Общественные здания и сооружения. Стационарные коррекционные учреждения для детей-инвалидов: дома-интернаты, школы-интернаты
10	Общественные здания и сооружения. Учреждения лечебно-профилактические: поликлиники, аптеки
11	Общественные здания и сооружения. Учреждения санаторно-курортного лечения и отдыха
12	Общественные здания и сооружения. Спортивные сооружения
13	Общественные здания и сооружения. Физкультурно-оздоровительные сооружения
14	Общественные здания и сооружения. Кинотеатры, клубы, библиотеки, музеи
15	Общественные здания и сооружения. Театры, театры-студии, цирки, спортивно-зрелищные залы, стадионы
16	Общественные здания и сооружения. Учреждения управления и информации, проектные и научно-исследовательские организации
17	Общественные здания и сооружения. Учреждения кредитно-финансовые
18	Общественные здания и сооружения. Культовые здания и сооружения различных конфессий
19	Общественные здания и сооружения. Здания и сооружения транспортного назначения
20	Промышленные предприятия, здания и сооружения для труда инвалидов различных категорий
21	Реконструкция и модернизация зданий и сооружений
22	Мероприятия по обеспечению эвакуации инвалидов в экстремальных условиях

Параметры зон и пространств

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА КРЕСЛАХ-КОЛЯСКАХ

- Одним из определяющих элементов при проектировании зданий и сооружений с учетом особенностей инвалидов являются габариты человека, передвигающегося при помощи кресла-коляски.




А — зона для размещения кресла-коляски с инвалидом; Б — габариты кресла-коляски; В — эргонометрические параметры инвалида в кресле-коляске.

Меньшими числами обозначены размеры моделей, предназначенных для использования внутри помещений, большими — для использования как на улице, так и внутри помещений

Параметры зон и пространств

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА КРЕСЛАХ-КОЛЯСКАХ

- Для определения габаритов основных функциональных зон, коридоров, площадок лестничных маршей, ширины тамбу-
- ра и т.д. необходимо учитывать размеры зон разворота кресла-коляски.




— исходное положение кресла-коляски; — — — положение кресла-коляски при разворотах;
→ направление поворота; — — — границы зоны для разворота; А — зона разворота кресла-коляски на 90°; Б — зона разворота кресла-коляски на 180°; В — зона разворота кресла-коляски на 360°

Параметры зон и пространств

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА КРЕСЛАХ-КОЛЯСКАХ

- При проектировании и размещении мебели и оборудования с учетом потребностей инвалидов необходимо руководствоваться эргонометрическими параметрами, доступными для людей, пользующихся креслами-колясками.




А — вид спереди; Б — вид сбоку; В — вид сверху; 1 — при неподвижном положении; 2 — при наклоне:
— для женщин; — — для мужчин

Параметры зон и пространств

ГАБАРИТЫ И ЭРГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ для инвалидов, использующих дополнительные опоры

- Инвалид, использующий дополнительные опоры, в положении «стоя» и «сидя», занимает площадь, увеличенную по сравнению с габаритами здорового человека.




А — вид сбоку; Б — вид сверху; 1 — при размещении инвалида в ряду зрительских мест; 2 — при размещении инвалида в проходе у стола и инвалида, сидящего за столом; 3 — при проходе инвалида мимо сидящего человека

Параметры зон и пространств

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ

- Для определения площади функциональных зон в различных помещениях реко-

мендуется учитывать габариты человека, использующего дополнительные опоры




А — вид сбоку; Б — вид сверху; 1 — при ванной; 2 — у кровати; 3 — у умывальника; 4 — у шкафа;

Параметры зон и пространств

ИСХОДНЫЕ ГАБАРИТЫ ЛЮДЕЙ С ДЕФЕКТАМИ ЗРЕНИЯ

- Инвалиды с дефектами зрения могут передвигаться с помощью собаки-поводыря или трости. В первом случае, человек занимает зону габаритом 0,8x1,3 м. Во втором случае, трость выходит за габариты тела идущего человека на 0,2 м по бокам и 0,8 м впереди.




Параметры зон и пространств

ГАБАРИТЫ И ЭРГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ДЕФЕКТАМИ ЗРЕНИЯ

Слепые и слабовидящие ориентируются в зданиях на ощупь при передвижении вдоль стен (А), мебели и оборудования (В), а также при помощи поручней и ог-


раждающих бортиков (В). При проектировании следует руководствоваться исходными габаритами людей с дефектами зрения, приведенными на рисунке.



Параметры зон и пространств

ЭРГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЬХ

- При проектировании зданий для мало-мобильного населения следует учитывать антропометрию и эргонометрические параметры людей преклонного возраста.




А — вид спереди; Б — вид сбоку; В — вид сверху. 1 — общие габариты человека в положении «стоя»; 2 — зона досягаемости; 3 — зона оптимальной видимости; 4 — общие габариты в положении «сидя»; оптимальное рабочее пространство, зона удобного размещения оборудования; В скобках даны размеры для мужчин

Параметры зон и пространств

ЭРГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

- При проектировании ширина зон прохода при движении кресел-колясок в одном направлении должна быть не менее 1,2 м, при встречном движении — не менее 1,8 м. В случае движения в одном
- направлении инвалида на коляске и человека с грузом или детской коляской ширину прохода следует принимать 1,5 м. При местном сужении прохода возможно уменьшение его ширины до 0,85 м.




А — при одностороннем движении; Б — при двустороннем (встречном) движении; В — при двустороннем движении кресел-колясок; Г — ширина местного сужения прохода

Параметры зон и пространств

ПАРАМЕТРЫ ЗОН ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

- Ширина зон прохода человека, использующего при передвижении различные вспомогательные средства (палки, костыли, «ходилки» и т.п.), колеблется от 0,7 до 0,95 м в зависимости от вида опорных приспособлений.




А — без дополнительных опор; Б — с одной палкой; В — с двумя палками; Г — с двумя «локтевыми» костылями; Д — с двумя костылями; Е — с опорными приспособлениями

Входы в здания и помещения

ОБОРУДОВАНИЕ ВХОДОВ ПАНДУСАМИ И ЛЕСТНИЦАМИ

- Все здания и сооружения, которыми могут пользоваться инвалиды, должны иметь не менее одного доступного для них входа, который при необходимости, должен быть оборудован пандусом или другим устройством, обеспечивающим возможность подъема инвалида на уровень входа в здание (лифтового холла или первого этажа).




А — вид сверху; 1 — предупредительная тактильная полоса; Б — вид сбоку

Входы в здания и помещения

ГАБАРИТЫ ЗОН ДЛЯ ПОДЪЕЗДА КРЕСЛА-КОЛЯСКИ К ВХОДАМ В ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ

- В зависимости от конкретной ситуации при решении входа в здание и размещении входной двери при проектировании рекомендуется ориентироваться на различные варианты устройства площадки для маневрирования коляски, пред-

ставленные на рисунке. Габариты данных площадок зависят не только от вида входных дверей и направления их открывания, но и от направления основных подъездов к дверям.




А — при открывании двери внутрь; Б — при открывании двери наружу на себя; В — при открывании двери наружу от себя

Входы в здания и помещения

ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДОК ПЕРЕД ВХОДАМИ И УСТРОЙСТВО ТАМБУРОВ

- Площадки перед входами в здание должны иметь твердое покрытие и оборудоваться подогревом, если требуется по климатическим условиям. Площадки перед входами в здания и сооружения, а также пандусы, лестницы и подъемные устройства для инвалидов должны быть защищены от атмосферных осадков.
- Минимальная площадь тамбуров при входах в здания и сооружения должна устанавливаться в соответствии с возможностью беспрепятственного проезда и поворота инвалида на кресле-коляске. Габариты тамбура зависят от расположения дверей и направления их открывания.




А — при открывании дверей во внутрь тамбура; Б — при открывании одной из дверей наружу; В — при открывании дверей наружу и повороте кресла-коляски на 90°; Г — при открывании двустворчатых дверей наружу

Входы в здания и помещения

ВИДЫ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

- Входные двери в здания и помещения, которыми могут пользоваться инвалиды, должны иметь ширину в свету не менее 0,85 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей — «вертушек» не допускается. Рекомендуется оборудовать двери специальными приспособлениями для фиксации полотна в положении «закрыто» и «открыто».
- Двери рекомендуются створчатые или раздвижные с автоматическим открыванием. При проектировании стеклянных автоматически открывающихся дверей необходимо предусматривать их яркую маркировку на высоте 1,5 м от уровня пола.
- Двери в здания и помещения на путях движения инвалидов не должны иметь порогов, а при необходимости их устройства, высота порога не должна превышать 0,025 м.




А — ширина дверного просвista при различных видах дверей: 1 — одностворчатая дверь; 2 — полуторастворчатая дверь; 3 — двусторчатая дверь; 4 — раздвижная дверь; 5 — складная дверь; Б — решения дверей без порогов (фрагменты)

Входы в здания и помещения

ОБОРУДОВАНИЕ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

- В полотнах входных дверей в здания следует предусматривать смотровые панели из противоударного стекла, нижняя часть которых должна располагаться не выше 0,9 м от уровня пола. В качестве остекления дверей следует применять закаленное или армированное стекло. Нижняя часть дверных полотен на высоту 0,3 м должна быть защищена противоударной полосой.
- Ручки дверей должны иметь поверхность, удобную для схватывания рукой, и позволять легко открывать дверь движением кисти руки или предплечья. Максимальное усилие для открывания и закрывания двери должно быть не более 2,5 кг.




А — однопольная дверь; Б — двупольная остекленная дверь с маркировочными полосами; В — рекомендуемое расположение дверных ручек; Г — рекомендуемые зоны расположения кодового замка (1), номерного знака (2), кнопки звонка (3)

Входы в здания и помещения

УСТРОЙСТВО ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ С ДЕФЕКТАМИ ЗРЕНИЯ

- Для инвалидов с дефектами зрения двери должны быть оборудованы таким образом, чтобы облегчить ориентацию и обеспечить безопасность пользования ими. Следует предусматривать систему визуальной, тактильной и звуковой информации, обозначающей расположение, направление открывания двери, назначение помещения, расположенного за дверью.
- При использовании дверей с застеклен-
- ными полотнами необходимо на стене на высоте 1,6 м от уровня пола предусмотреть горизонтальную непрозрачную предупредительную полосу шириной 0,15 м.
- Входные и выходные полотна дверей рекомендуется выделять разными цветами. Справа от входной двери на высоте 1—1,1 м следует укрепить пластинку с рельефным изображением номера корпуса или блока помещений (цифры арабские).




А — изменение фактуры и цвета полосы ориентации перед дверным проемом; Б — изменение фактуры и цвета поручня перед дверным проемом; В — установка «звуковых маяков»; Г — указание направления открывания двери; Д — выделение контрастной цветовой и фактурной полосой дверного проема; Е — закрытие щелей эластичным материалом

Пандусы

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Высота подъема каждого марша пандуса не должна превышать 0,8 м. Уклон пандуса должен быть не более 1:12, а при подъеме на высоту до 0,2 м — не более 1:10, поперечный уклон не должен превышать 1:50.
- По внешним (не примыкающим к стенам) краям пандуса и площадок следует устраивать бортики высотой не менее 0,05 м.




А — на высоту до 0,2 м; Б — на высоту до 0,8 м; В — поперечный профиль пандуса; 1 — план; 2 — разрез

Пандусы

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

- В начале и в конце каждого подъема пандуса следует устраивать горизонтальные площадки шириной не менее ширины пандуса и длиной не менее 1,5 м. При изменении направления пандуса шири-

на горизонтальной площадки должна обеспечивать возможность поворота кресла-коляски. Ширина пандуса должна соответствовать основным параметрам проходов.




Г — при подъеме на высоту более 0,8 м; Д — при подъеме на высоту до 1,5 м

Пандусы

УСТРОЙСТВО ПОРУЧНЕЙ И ОГРАЖДЕНИЙ

- По обеим сторонам пандуса рекомендуется предусматривать ограждения высотой не менее 0,9 м с поручнями. Поручни должны быть двойными на высоте 0,7 и 0,9 м, а для детей дошкольного возраста на высоте 0,5 м иметь продолжение длиной не менее 0,3 м над горизон-

тальными площадками. Оптимальные профили поручней: круглое сечение радиусом 0,03 — 0,05 м или прямоугольное сечение толщиной не более 0,04 м. Расстояние между поручнем и стеной следует принимать не менее 0,045 м.




А — рекомендуемые профили поручней; Б — вариант завершения поручня; В — ограждение, устанавливаемое, когда не предусмотрен бортик по краю пандуса

Лестницы

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ЛЕСТНИЦ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

- Ступени лестниц на путях движения инвалидов рекомендуется делать глухими, ровными и с нескользкой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. По боковым краям лестничного марша, не примыкающим к стенам, ступени должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м.
- Ширина проступей должна быть для наружных лестниц не менее 0,4, для внутренних лестниц — не менее 0,3 м; вы-
- сота подъемов ступеней наружных лестниц — не более 0,12, внутренних — не более 0,15 м.
- Лестничные марши оборудуются поручнями с двух сторон. Поручни располагаются от поверхности приступи на высоте 0,9 м, а для детей — на высоте 0,7 м. Поручни следует продолжить над площадками на длину не менее 0,3 м. Конструкция поручней аналогична конструкции поручней для пандусов.




А — рекомендуемое решение ступеней лестниц; Б — решение поручня лестничного марша; В — пример устройства ограждающего бортика по боковым краям лестничного марша

Лестницы

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ЛЕСТНИЦ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ С ДЕФЕКТАМИ ЗРЕНИЯ

- Для слепых и слабовидящих лестничные марши вверху и внизу, а также участки поручней, соответствующие первой и последней ступеням марша, должны обозначаться участками поверхности с выраженным рифлением (тактильная полоса) и контрастной окраской. Желательна также контрастная окраска ступеней (светлые простиупи и темные подступенки). Возможно использование подсветки ступеней. Лестницы должны иметь не менее трех ступеней.
- Количество ступеней в лестничных маршах на пути следования инвалидов по зрению должно быть одинаково. В местах поворота лестничных поручней на каждом этаже рекомендуется устанавливать пластины с указанием номера этажа, выполненные рельефными арабскими цифрами или знаками по Брайлю.
- Под маршем лестницы в зоне, имеющей высоту менее 2,10 м, следует устанавливать предупредительный барьер.




А — устройство полос ориентации: 1 — контрастная окраска; 2 — тактильная предупредительная полоса;
Б — устройство предупредительного барьера под лестничным маршем: 1 — зона, нуждающаяся в предупредительном ограждении

Коридоры и проходы

ПАРАМЕТРЫ КОРИДОРОВ

- Ширина коридоров и проходов должна быть достаточной для свободного движения инвалидов, пользующихся креслами-колясками (1,8 м при встречном движении и 1,2 м при движении в одном направлении). Ширина внутридомовых коридоров в жилых домах принимается не менее 0,9 м. Ни одно препятствие в коридорах не должно перекрывать минимально необходимую ширину прохода.
- При повороте коридора на 90° должна соблюдаться минимально необходимая зона для поворота кресла-коляски, приведенная на рисунке. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°




А — внутридомовой коридор; Б — коридор при одностороннем движении кресел-колясок; В — коридор при двухстороннем движении кресел-колясок; Г — коридоры с поворотом и тупиковый

Коридоры и проходы

ПАРАМЕТРЫ КОРИДОРОВ

- При назначении ширины коридоров и проходов необходимо учитывать не только ширину свободной зоны для движения инвалидов, но и направление открывания дверей.




А — коридор с поворотом на 90° и с размещением дверей по пути следования; Б — проход без дверей при движении в двух направлениях; В — коридор с открыванием дверей из помещений с двух сторон; Г — коридор с открыванием дверей из помещений с одной стороны

Коридоры и проходы

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Открытые участки стен коридоров должны оборудоваться сплошными поручнями на высоте 0,9 м — для взрослых, 0,7 м — для подростков, 0,5 м — для детей младшего возраста. Кроме того, для ориентации инвалидов с дефектами зрения рекомендуется предусматривать цветовые и фактурные полосы.
- Высота прохода до низа выступающего

оборудования (конструкций) должна быть не менее 2,1 м. Выступающие за плоскость стен элементы (телефонные кабинки, информационные указатели), подвешенные на высоте от 0,7 до 2,1 м, не должны выступать в коридорах и проходах более чем на 0,1 м, а при размещении на отдельно стоящей опоре — более чем на 0,3 м.




А — размещение поручней и информационных полос вдоль стен: 1 — направляющий поручень; 2 — цветовая полоса; Б — размещение элементов, монтируемых на потолке и стене; В — размещение элементов, монтируемых на отдельной опоре

Коридоры и проходы

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,1 м. Если нижний край выступающих предметов находится на высоте 0,7 м и ниже, то размер выступа не лимитируется. В любом случае выступающие предметы и элементы оборудования не должны сокращать минимально необходимую ширину коридора (прохода).




А — размещение элементов, монтируемых на высоте более 0,7 м; 1 — размер выступа не лимитируется;
2 — ширина свободного прохода; 3 — предупредительное ограждение (бортик); Б — размещение элементов,
монтируемых на высоте менее 0,7 м; 1 — размер выступа не лимитируется; 2 — зона движения трости

Лифты и подъемники

УСТРОЙСТВО ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ В СООРУЖЕНИЯХ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- В местах перепадов уровней (обычно менее одного этажа), там, где невозможно устройство пандусов, следует предусматривать установку специальных подъемников, приспособленных для самостоятельного пользования инвалидами на креслах-колясках. Подъемник в виде платформы, перемещаемой вертикально или вдоль лестничного марша, должен иметь ширину не менее 0,9 м, глубину — не менее 1,2 м.
- Перед дверьми лифтов и въездами на платформу подъемника необходимо предусматривать свободные зоны, достаточные для маневрирования на кресле-коляске.




А — подъемник, перемещаемый вертикально; Б — подъемник, перемещаемый вдоль лестничного марша; 1 — платформа подъемника; 2 — свободная зона; 3 — ширина лестницы, не используемой постоянно; 4 — ширина активно используемой лестницы

Лифты и подъемники

УСТРОЙСТВО ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Во всех зданиях, помещения которых расположены выше первого этажа и предназначены для пользования инвалидами на креслах-колясках, следует предусматривать лифты, кабины которых должны иметь размеры в плане, не менее: ширину — 1,1 м, глубину — 1,5 м, ширину дверного проема — 0,85 м.
- Лифты должны иметь автономное управление из кабин и со всех этажей. Кнопки управления следует делать крупными, с рельефными цифрами и располагать на высоте, доступной для инвалида в кресле-коляске.
- Величина перепадов уровней между полом кабины и площадкой лифтового холла не должна превышать 0,025 м.
- Желательно оборудовать кабину лифта магнитофонным устройством, обеспечивающим звуковое объявление о номере и помещениях, располагаемых на этаже.




1 — больничный лифт; 2 — пассажирский лифт; 3 — свободная зона; 4 — зона оптимальной доступности; 5 — поручни; 6 — откидное сиденье; 7 — зеркало; 8 — вариант решения панели управления

Лифты и подъемники

УСТРОЙСТВО ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

- При размещении жилых ячеек и квартир для инвалидов на креслах-колясках выше первого этажа в жилых зданиях следует предусматривать специально оборудованные лифты (дверной проем лифта — не менее 0,85 м). Ширина площадки пе-

ред лифтом при автоматически закрывающейся двери должна быть больше с обеих сторон на 25 см дверного проема, при навесной двери — 70 см со стороны дверной ручки, но в целом не менее 2,1 м.




А — лифт с кабиной для кресла-коляски; Б — лифт, рассчитанный на перевозку каталки (носилок) с двусторонним открыванием дверей; В — лифт, грузоподъемностью 630 кг и габаритами 1100x2100 мм

Лифты и подъемники

ВАРИАНТЫ ПОДЪЕМНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

- Для преодоления перепадов уровней в зданиях могут применяться подъемники различной конструкции.
- При разнице отметок до 1,8 м обычно используются открытые платформы.




А — откидная платформа: 1 — боковое ограждение (со стороны механизма передвижения); 2 — панель управления; 3 — откидное сиденье; 4 — платформа; 5 — откидная платформа в сложенном положении;
Б — стационарная платформа: 1 — откидное ограждение; 2 — панель управления; 3 — откидное сиденье;
4 — тактильная полоса предупреждения

Лифты и подъемники

ВАРИАНТЫ ПОДЪЕМНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

- При подъеме на один и более этажей могут использоваться специальные фу-
- никулеры как с открытыми, так и с закрытыми кабинами.




А — перемещение подъемника параллельно лестнице; Б — перемещение подъемника совместно с лестницей; В — перемещение подъемника с поворотом; 1 — панель управления; 2 — откидное сиденье; 3 — тактильная полоса предупреждения;

Санитарно-гигиенические помещения

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ САНУЗЛОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА КРЕСЛАХ-КОЛЯСКАХ

- В туалетах следует предусматривать не менее одной кабинки для инвалидов, использующих при передвижении кресла-коляски, с минимальными размерами в плане 1,65 x 1,80 м. Для обеспечения возможностей пересадки из кресла на унитаз в кабинке предусматривается свободная площадь для размещения кресла-коляски рядом с унитазом.





А — минимальная кабина санузла: 1 — вид спереди; 2 — вид сбоку; 3 — вид в плане; Б — вариант решения санузла при размещении кабин в торце общего помещения туалета: 1 — схема планировки; 2 — размещение в общем ряду кабин

Санитарно-гигиенические помещения

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ САНУЗЛОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ОПОРНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- Для инвалидов, использующих при передвижении костыли или другие приспособления, одну из рядовых кабин общественного туалета следует оборудовать поручнями, расположенными по боковым сторонам, а также крючками для одежды, костылей и других принадлежностей.
- Входы в уборную для инвалидов по зреннию следует снабжать рельефными и цветовыми опознавательными знаками, однотипными для всего объекта. Не следует размещать смежно мужскую и женскую уборные.




А — кабина санузла (вид сбоку и вид сверху); Б — размещение в общем ряду кабин

Санитарно-гигиенические помещения

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУЖСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ

- В мужском общественном туалете не менее одного из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м и оборудовать его вертикальными опорными поручнями с двух сторон.




А — вид сбоку; Б — вид спереди и в плане

Санитарно-гигиенические помещения

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УМЫВАЛЬНЫХ ПРИ ТУАЛЕТАХ

- В умывальной при общественном туалете не менее одной из раковин следует устанавливать на высоте не более 0,8 м от уровня пола и на расстоянии от боковой стены не менее 0,2 м, нижний край зеркала, прибора для сушки рук или вешалки для полотенца — на высоте не более 0,9 м от уровня пола.




1 — зона подъезда кресла-коляски; 2 — стандартная высота подвески раковины; 3 — раковина для инвалидов на креслах-колясках и детей; 4 — рекомендуемая конструкция вентиля

Санитарно-гигиенические помещения

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДУШЕВЫХ

- Душевая кабина, предназначенная для пользования инвалидами, должна иметь размеры в плане не менее 0,8 x 0,9 м и быть оборудованной опорными поручнями, стационарным или откидным сидень-
- ем. Перед душевой кабиной следует предусматривать пространство, достаточное для подъезда к ней инвалида на кресле-коляске.




1 — зона подъезда на кресле-коляске; 2 — откидное или стационарное сиденье; 3 — душевая сетка с гибким шлангом на передвижном кронштейне; 4 — горизонтальный поручень; 5 — вертикальный поручень; 6 — занавес или раздвижная дверь; 7 — зона оптимальной доступности для размещения кранов и вентилей

Санитарно-гигиенические помещения

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВАННЫХ КОМНАТ

- В ванных комнатах должно быть предусмотрено свободное пространство, достаточное для маневрирования на кресле-
- коляске. Ванна оборудуется съемным сиденьем и настенными поручнями.




1 — зона маневрирования кресла-коляски; 2 — съемное сиденье; 3 — душевая сетка с гибким шлангом на передвижном кронштейне; 4 — горизонтальный поручень; 5 — вертикальный поручень

Функциональные зоны

РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕЛЕФОНА С УЧЕТОМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДОМ НА КРЕСЛЕ-КОЛЯСКЕ

- Кабина телефона должна иметь габариты 1,4 x 1,2 м с зоной для подъезда кресла-коляски.
 - Не менее одного из таксофонов, разме-
- щаемых в доступных для инвалидов местах общего пользования, следует устанавливать на высоте от 0,85 до 1,1 м от уровня покрытия пола.




А — планировка зоны с подъездом к кабине телефона; Б — вид спереди; В — вариант планировки зоны с открытым телефоном-автоматом; 1 — открытый телефон-автомат; 2 — телефонная будка; 3 — зона для подъезда кресла-коляски; 4 — список телефонов экстренного вызова и другая информация; 5 — полка или место для размещения телефонных справочников; 6 — откидное сиденье

Функциональные зоны

ЗОНА ОТДЫХА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

- Для инвалидов на колясках и маломобильных групп населения следует предусмотреть зону отдыха на 2–3 места в двух вариантах — или в виде отдельной

площадки: «кармана» с зоной для проезда и разворота на коляске, или при местах отдыха в креслах.




А — отдельная зона за столом; Б — зона, расположенная рядом с местами для отдыха в креслах

Функциональные зоны

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНВАЛИДОВ НА КРЕСЛАХ-КОЛЯСКАХ В СТОЛОВЫХ, БУФЕТАХ

- Около раздаточной ширина прохода должна быть не менее 1,20 м. Зона буфета, где предусмотрены места для инвалидов, должна иметь удобный подход к раздаточной. Расстояние между столиками — не менее 0,9 м, ширина прохода 1,8 м,
- свободная зона между столиком и стеной — не менее 1,2 м. При расположении мест для инвалидов у стены рекомендуется установка опорного поручня на высоте 0,9 м и крючков для костылей.




А — разрез по стойке кабетерия; Б — зона для инвалидов за столиком; В — варианты расположения столов

Функциональные зоны

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНВАЛИДОВ НА КРЕСЛАХ-КОЛЯСКАХ В СТОЛОВЫХ, БУФЕТАХ

- В буфетах, барах часть барной стойки следует располагать на доступной для инвалида высоте. Возможно повышение уровня пола на отдельном участке при стойке, доступном для инвалидов на кресле-коляске.




А — разрез по барной стойке; Б — место для инвалида у барной стойки; В — места для инвалидов за столами у стены

Средства информации и ориентации инвалидов

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ, ПЕРЕДВИГАЮЩИХСЯ НА КРЕСЛАХ-КОЛЯСКАХ

- Расположение визуальной информации должно быть удобно для использования инвалидами на креслах-колясках. Визуальную информацию следует располагать на контрастном фоне, на высоте не ме-
- нее 0,9 м и не более 1,7 м от уровня пола или поверхности пешеходного пути. Высота расположения зоны оптимальной видимости учитывается и при назначении высоты установки окон.



А — размещение информационных стендов для инвалидов на креслах-колясках; Б — размещение окон с учетом потребностей инвалидов на креслах-колясках

Средства информации и ориентации инвалидов

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ С ДЕФЕКТАМИ ЗРЕНИЯ

- Объемно-планировочная структура здания должна обеспечивать освещенные, прямолинейные пути загрузки и эвакуации для людей с недостатками зрения. На путях следования инвалидов колонны, столбы и другие точечные в плане препятствия, по возможности, избегают, а при необходимости их устройства предусматривают хорошо различимую маркировку или ограждение опасных мест.
- Перед дверью лифта на всех этажах рекомендуется рельефное покрытие пола шириной 0,9 м. Желательно оборудовать кабину лифта звуковоспроизводящим устройством, обеспечивающим информацию о номере и главных помещениях этажа. Кнопку первого этажа рекомендуется делать отличной по цвету и размеру от остальных кнопок.
- В помещениях зданий, которые используются инвалидами с дефектами зрения, рекомендуется совмещенное освещение (искусственное и естественное). Коэффициент естественного освещения (KEO) должен быть не ниже 2,5 %.
- Матовая окраска поверхностей помещений и оборудования рекомендуется с соблюдением коэффициентов отражения: потолок — 70 %, стены — 60 % (верхняя зона) и 50 % (нижняя зона), оборудование — 35 %, пол — 25—30 %.
- При устройстве искусственного освещения рекомендуется комбинированная система общего и местного освещения, обеспечивающая освещенность от 500 до 1500 лк в зависимости от характера деятельности. При этом уровень освещенности от системы общего освещения должен составлять 500 лк. В системе комбинированного освещения рекомендуется использовать лампы накаливания как источники наиболее щадящего и расширяющего зону зрительного комфорта светового режима. Недопустимо смешение спектров источников искусственного освещения, т.е. одновременное освещение помещений люминесцентными и лампами накаливания.
- Светильники местного точечного освещения должны иметь: небольшие размеры, возможность изменения высоты и направления светового потока, жесткое крепление к основанию.
- В коридорах и помещениях, используемых инвалидами с дефектами зрения, рекомендуется предусматривать аварийное освещение (с уровнем освещенности не менее 0,5 лк на полу).
- В помещениях гардеробных с самообслуживанием рекомендуется в шкафах предусматривать индивидуальные светильники, автоматически включающиеся при открывании двери. На торцевой стене каждого крайнего шкафа рекомендуется на высоте 1,55—1,6 м от уровня пола устанавливать рельефную табличку-указатель с номером ряда и номерами шкафов в ряду.
- В зданиях и помещениях рекомендуется предусматривать щадящий звуковой режим (не более 40 дБ) и шумозащитные меры: использование шумопоглощающей облицовки стен и потолков, звукоизолирующих конструкций. Перфорация на облицовочных плитах должна составлять не менее 20 % поверхности плит, диаметр отверстий 3—5 мм. При отсутствии поверхностей для установки звукопоглощающих плит рекомендуется применение штучных звукопоглотителей в виде экранов, подвесных элементов и т.д. Штучные звукопоглотители выполняются из перфорированных листов с внутренним заполнением объемов звукопоглоща-


Средства информации и ориентации инвалидов

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ С ДЕФЕКТАМИ ЗРЕНИЯ

ющими материалами и располагаются вблизи источников шума.

- Предупреждающую информацию о приближении к препятствиям для инвалидов

с дефектами зрения рекомендуется обеспечивать изменением цвета и фактуры поверхности пола.



А — движение прямо; Б — «Внимание, поворот!»; В — «Внимание, пересечение потоков!»;
Г — «Внимание, лестница!»


Средства информации и ориентации инвалидов

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ С ДЕФЕКТАМИ СЛУХА

- Проектирование с учетом потребностей глухих и слабослышащих состоит не в создании особых условий и изменении параметров зон и пространств в зданиях и сооружениях, а в учете их потребностей на ранней стадии проектирования в отношении акустики помещений и в получении необходимой информации.
- При расчете времени реверберации необходимо учитывать, что при малом времени реверберации речь может быть неразличима для слабослышащих. Если время реверберации слишком продолжительно (в зальных помещениях), фоновой шум и эхо не только мешают восприятию речи, но и неблагоприятно скаживаются на людях с нарушением слуха.
- Для облегчения ориентации инвалидов с дефектами слуха рекомендуется предусматривать звукопоглощающие поверхности, такие как перфорированный или слоистый акустический потолок, ковровые покрытия и т.д.
- Среди общественных телефонов рекомендуется устанавливать ясно обозначенный аппарат с индуктивным устройством для слабослышащих.
- В зонах информационных служб, торго-

вых киосков, стоек кафе и т.д. освещение должно обеспечивать возможность чтения по губам. В этих зонах не рекомендуется устанавливать стеклянные экраны, так как они могут давать отражения и отблески, мешающие зрительному восприятию.

- В зданиях, рассчитанных на постоянное посещение или пребывание в них глухих и слабослышащих людей, рекомендуется предусматривать дополнительные системы звукоусиления.
- Здания и сооружения рекомендуется оснащать последовательной и полной (от входа до отдельных помещений) визуальной информацией, чтобы инвалиды с дефектами слуха и речи могли ориентироваться без дополнительного общения, в котором они затруднены. Каждая комната и помещение должны быть четко обозначены, знаки должны быть крупными и хорошо освещенными.
- В зданиях и сооружениях, где предусмотрена звуковая информация, необходимо дублирование информации надписями на дисплеях и табло. Системы пожарной сигнализации должны содержать световую сигнализацию наряду со звуковой.



А — примеры знаков визуальной информации; Б — высота знаков в зависимости от расстояния, с которого они должны восприниматься; В — зоны расположения знаков

Термины и определения

Антropометрические параметры — система измерений человеческого тела и его частей.

Дверной просвет — фактическая ширина дверного проема при открытом на 90° дверном полотне (или полностью открытой раздвижной двери).

Инвалид — человек с нарушенным здоровьем в результате врожденных дефектов, стойкого расстройства функций организма или увечья, приведших к существенным затруднениям в жизни, полной или частичной потере трудоспособности.

Маломобильные группы населения — лица старшей возрастной группы, 60 лет и старше, инвалиды трудоспособного возраста 16—60 лет, дети-инвалиды до 16 лет, дети до 8—10 лет, пешеходы с детскими колясками, временно нетрудоспособные.

Пандус — наклонная плоскость для вертикального сообщения как внутри, так и вне здания.

Престарелые — люди старшей возрастной группы

Тактильный — рельефный, ощущаемый

Параметры зон и пространств — числовые значения величин (длина, ширина, высота), характеризующих размеры между какими-либо границами в плане или пространстве, например длина и ширина зоны, занимаемой инвалидом, радиус разворота кресла-коляски, высота зоны досягаемости и т.д.

Функциональные зоны — пространство между какими-нибудь границами, характеризующееся определенными признаками, связанными с какой-либо деятельностью, например зона у телефона-автомата, зона у стола, зона у кафетерийной стойки и т.д.

Шрифт Брайля — рельефно-точечный шрифт для письма и чтения слепых.

Эргономические параметры — параметры человека в условиях движения, какой-либо деятельности.

Содержание

- 1 Предисловие**
- 3 Общий перечень Рекомендаций по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения**
- 4 Параметры зон и пространств**
- 4 Основные функциональные зоны для инвалидов на креслах-колясках
- 7 Габариты и эргонометрические параметры для инвалидов, использующих дополнительные опоры
- 9 Исходные габариты людей с дефектами зрения
- 10 Габариты и эргонометрические параметры для людей с дефектами зрения
- 11 Эргонометрические параметры для престарелых
- 12 Эргонометрические параметры при движении инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
- 13 Параметры зон для движения инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
- 14 Входы в здания и помещения**
- 14 Оборудование входов пандусами и лестницами
- 15 Габариты зон для подъезда кресла-коляски к входам в здания и помещения
- 16 Оборудование площадок перед входами и устройство тамбуров
- 17 Виды входных дверей
- 18 Оборудование входных дверей для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
- 19 Устройство входных дверей с учетом потребностей инвалидов с дефектами зрения
- 20 Пандусы**
- 20 Общие параметры
- 22 Устройство поручней и ограждений
- 23 Лестницы**
- 23 Особенности устройства лестниц с учетом потребностей инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
- 24 Особенности устройства лестниц с учетом потребностей инвалидов с дефектами зрения
- 25 Коридоры и проходы**
- 25 Параметры коридоров
- 27 Установка дополнительного оборудования
- 29 Лифты и подъемники**
- 29 Устройство лифтов и подъемников в сооружениях. Общие положения
- 30 Устройство лифтов и подъемников в общественных зданиях и сооружениях. Общие положения
- 31 Устройство лифтов и подъемников в жилых зданиях
- 32 Варианты подъемников, используемых для инвалидов в общественных зданиях

Содержание

- 34 Санитарно-гигиенические помещения**
- 34 Особенности проектирования санузлов для инвалидов на креслах-колясках**
- 35 Особенности проектирования санузлов для инвалидов, использующих опорные приспособления**
- 36 Особенности проектирования мужских общественных туалетов**
- 37 Особенности проектирования умывальных при туалетах**
- 38 Особенности проектирования душевых**
- 39 Особенности проектирования ванных комнат**
- 40 Функциональные зоны**
- 40 Размещение телефона с учетом его использования инвалидом на кресле-коляске**
- 41 Зона отдыха для инвалидов в общественных зданиях**
- 42 Параметры функциональных зон, необходимых для размещения инвалидов на креслах-колясках в столовых, буфетах**
- 44 Средства информации и ориентации инвалидов**
- 44 Особенности проектирования с учетом потребностей инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**
- 45 Особенности проектирования с учетом потребностей инвалидов с дефектами зрения**
- 47 Особенности проектирования с учетом потребностей инвалидов с дефектами слуха**
- 48 Термины и определения**
- 51 Список литературы**

Список литературы

1. Архитектурная среда обитания инвалидов и престарелых.— М.: Стройиздат, 1989.
2. Калмет Х.Ю. Жилая среда для инвалидов.— М.: Стройиздат, 1990.
3. Обеспечение возможности передвижения инвалидов и престарелых в больших городах. Серия: «Проблемы больших городов». Обзорная информация. Вып. 26. — М.: Гос. плановый комитет РСФСР, Мос. гор. ЦНТИ и пропаганды.
4. Степанов В.К., Шарапенко В.К. Среда обитания для людей с недостатками зрения.— М.: ЦНТИ, 1982.
5. Рекомендации по проектированию различных типов жилища для престарелых и инвалидов. — Иваново, 1991.
6. Типовая инструкция по обеспечению передвижения инвалидов, пользующихся креслами-колясками, в проектах общественных зданий, планировки и застройки населенных мест.— М.: Госкомархитектуры, 1988.
7. European Manual for an Accessible Built Environment.— CCP, 1990.
8. Barrier-Free Design. The Law. U.1.—NY, 1989.
9. Geboden Toegang. Druk Libertas Drukwerk Service, Utrecht.— The Netherlands, 1990.

Минстрой России
Минсоцзащиты России
АО ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ
И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Общие положения
Выпуск 1

**Ответственные за выпуск: Л.Ф. Завидонская, Л.И. Маслова
Исполнители: И.А. Рязанцева, Л.Я. Голова**

**Подписано в печать 30.01.95. Формат 60×84/8.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,1
Тираж 500 экз. Заказ № 336..**

**Подготовлены к изданию в Центре проектной продукции массового применения
127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2**

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Минстрой России и Минсоцзащиты России на основании материалов, рассмотренных на совместном заседании коллегий 27 июля 1994 г., отмечают, что во исполнение Указа президента РФ от 2.10.92 N 1156 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности" и соответствующего постановления Совета Министров - Правительства РФ от 05.03.93 N 245 подразделением обоих министерств, научно-исследовательскими и проектными организациями определена, в основном, нормативная и научно-техническая база для внедрения в практику проектирования и строительства объектов с обеспечением условий доступности для престарелых и инвалидов.

Вместе с тем, большинство органов архитектуры, строительства и градостроительства и органов социальной защиты населения республик, краёв, областей и округов РФ, Москвы и Санкт-Петербурга не обеспечивают в должной степени реализацию Указа Президента РФ и решений Правительства РФ по данной проблеме.

В целях коренного изменения положения дел на местах в работе по созданию "безбарьерной среды" для престарелых и инвалидов Минстрой России и Минсоцзащиты России приняли постановление от 11 ноября 1994 г. N 18-27/1-4405-15 следующего содержания.

1. Просить органы исполнительной власти республик, краёв, областей и округов РФ, Москвы и Санкт-Петербурга обязать соответствующие органы архитектуры, строительства и градостроительства и органы социальной защиты населения разработать до конца 1994 г. региональные целевые программы формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в соответствии с Методикой, разосланной Минсоцзащиты России тремя письмом от 7.09.93 N 1-1216-18.

Департаменту по делам инвалидов Минсоцзащиты России и Департаменту архитектуры Минстроя России обеспечить методическую помощь в составлении программ и согласование их в соответствующих министерствах и ведомствах РФ.

2. В качестве первоочередных задач предлагается при застройке жилых районов нового массового строительства обеспечивать доступность жилых домов, объектов соцкультбыта, предприятий торговли и транспортных сооружений для престарелых и инвалидов, имея в виду прежде всего оснащение сооружений улично-дорожной сети и объектов социальной инфраструктуры планировочными, архитектурно-строительными элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов (специально оборудованные пешеходные пути, пандусы, подземные переходы, подъемники и лифты, остановки транспорта, общественные туалеты, места на автостоянках, необходимые поручни, ограждения и приспособления и т.д.).

3. Считать обязательным включение в состав работ по реконструкции и капитальному ремонту мероприятий, обеспечивающих престарелым и инвалидам доступность каждого здания и сооружения с соответствующими работами по благоустройству прилегающих территорий.

Рекомендовать органам исполнительной власти республик, краёв, областей и округов РФ, Москвы и Санкт-Петербурга направлять целевым назначением средства в размере не менее 5% от общей стоимости строительства при проведении работ по реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений различной типологической принадлежности на сооружение элементов городской и сельской среды, обеспечивающих создание "безбарьерной среды", в том числе в первую очередь доступность для престарелых и инвалидов объектов социально-бытового и культурно-массового назначения.

4. В целях ускорения решения средствами архитектуры и градостроительства проблем маломобильных групп населения, в том числе инвалидов, пользующихся креслом-коляской, Главградостроительству и Главпроекту Минстроя России усилить требования к разработке проектной продукции, предусмотрев введение в действие с 1 января 1995 г.:

дополнительных требований по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения при разработке градостроительной документации на стадии генерального плана, проекта детальной планировки и проекта застройки;

дополнительного раздела пояснительной записки проекта "Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения" в состав проекто-сметной документации на всех стадиях проектирования.

Рекомендовать местным органам социальной защиты населения обеспечить обязательное участие специалистов в составлении заданий на проектирование объектов различной типологической принадлежности проектируемых с учётом потребностей инвалидов.

Территориальным органам Государственной вневедомственной экспертизы субъектов РФ не принимать к рассмотрению документацию, не содержащую данных дополнительных условий.

Территориальным органам Госархстроя надзора России обеспечить контроль за соблюдением участниками строительства требований доступности для инвалидов зданий и сооружений, применяя при необходимости экономические санкции, введённые в установленном порядке.

5. При проектировании объектов (комплексов) жилищно-гражданского и производственного назначения заказчикам, научным, проектным и строительным организациям, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, а также территориальным органам архитектуры и градостроительства, органам социальной защиты населения, вневедомственной экспертизы и Госархстроя надзора строго руководствоваться нормативно-рекомендательными документами федерального уровня, определяющими требования к созданию "безбарьерной среды" для инвалидов и других маломобильных групп населения согласно приложению.

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативно-рекомендательных документов, обязательных для проектирования окружающей среды, объектов жилищно-гражданского и производственного назначения с учётом потребностей престарелых и инвалидов

1. СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Вводная часть.
2. СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания". Вводная часть. Абзац первый.
3. СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения". Вводная часть. Абзац третий. Пункты: 1.3.
4. СНиП 2.09.02-85 "Производственные здания". Раздел 1. Пункты 1.4; 2.20; 2.33; 2.34; 2.35; 2.40; 2.58.
5. СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания". Пункты: 1.1; 1.9; 1.18; 2.1; 2.3; 2.5; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17; 2.18; 2.19; 2.25; 2.30; 2.31; 2.52; 3.2; 3.6.
6. СНиП II 89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий". Пункты: 3.12; 3.16; 3.82; 3.85.
7. ВСН 62-91 "Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения". Изменение N 2 (постановление Министра России от 26.07.94 N 18-3).
8. Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения. "Общие положения" - АО ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева, выпуск 1994 г.
9. Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения "Градостроительные требования" - АО ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева, выпуск 1994 г.
10. Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения "Жилые здания и комплексы" - ЦНИИЭП жилища, выпуск 1994 г.
11. Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения "Промышленные предприятия, здания и сооружения для труда инвалидов различных категорий" - ЦНИИ промзданий, выпуск 1994 г.

Издание и распространение рекомендаций осуществляют ГП ЦПП при Минстрое России, по адресу:

127238, г.Москва, Дмитровское ш. 46, корп.2.

Тел: 482-42-65, 482-42-27, 482-42-94.

В течение 1995 г. запланирован дальнейший выпуск рекомендаций в количестве 10-12.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МОСКВЕ

В целях совершенствования работы по лицензированию строительной деятельности в Москве Министр России и правительство Москвы пришли постановление от 25 октября 1994 г. N 959/18-25 следующего содержания.

1. Лицензирование строительной деятельности предприятий (организаций), зарегистрированных в Москве, независимо от форм собственности и недоместенной принадлежности, осуществляется Московским центром лицензирования строительной деятельности "Мосстройлицензия", являющимся самостоятельной организацией в составе комплекса перспективного развития города исполнительной власти Москвы, и Федеральным лицензионным центром при Минстрое России:

а) Мосстройлицензия:

осуществляет выдачу лицензий отечественным предприятиям (организациям), а также зарубежным фирмам и совместным предприятиям, зарегистрированным в Москве и осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации;

представляет в Федеральный лицензионный центр решения правительства Москвы в части лицензирования, а также перечень предприятий (организаций), которым отказано в выдаче лицензий;

б) Федеральный лицензионный центр при Минстрое России:

осуществляет выдачу лицензий отечественным предприятиям (организациям), зарегистрированным в Москве, претендующим на осуществление строительной деятельности вне пределов Российской Федерации, и иноfirmам, совместным предприятиям, осуществляющим свою деятельность преимущественно за пределами Москвы;

представляет информацию в Мосстройлицензию о выданных лицензиях предприятиям (организациям), зарегистрированным в Москве.

2. Лицензии, выданные Мосстройлицензией и Федеральным лицензионным центром действительны на всей территории Российской Федерации.

3. Мосстройлицензия входит в систему государственного лицензирования строительной деятельности Российской Федерации и осуществляет свою деятельность при методологическом руководстве Минстроя России и Московской лицензионной палаты.

4. С принятием данного постановления соглашение "О взаимодействии Госстроя России и правительства Москвы в вопросах лицензирования строительной деятельности предприятий (организаций)" от 14.10.93 утрачивает силу.