







<p>СССР</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>				<p>СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.136.5-20 УДК69.028.2</p>		
<p>ЦИТП</p>	<p>ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ</p>				<p>МНВС</p>		
<p>ИЮЛЬ 1982</p>	<p>ДЕРЕВЯННЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ</p>				<p>На 1 листе На 2 страницах Страница I</p>		
<p>ЭСКИЗ</p>	<p>МАРКА</p>	<p>ОБОЗНАЧЕНИЕ</p>	<p>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ мм</p>			<p>ОБЪЕМ ДРЕВЕ- СИНЫ м³вчислот</p>	<p>СТРАНИЦЫ ВЫПУСКА</p>
	<p>ОСП 9-9 ОСП 15-7.5А ОСП 15-9А</p>	<p>1.136.5-20.01.00.000 - 01 - 02</p>	<p>860 1460 1460</p>	<p>870 720 870</p>	<p>92</p>	<p>0.0296 0.0379 0.0406</p>	<p>6-17</p>
	<p>ОСП 9-12 ОСП 9-13,5 ОСП 9-15</p>	<p>1.136.5-20.02.00.000 - 01 - 02</p>	<p>860 860 860</p>	<p>1170 1320 1470</p>	<p>92</p>	<p>0.0472 0.05 0.0526</p>	<p>18-26</p>
	<p>ОСП 15-6 ОСП 15-7.5 ОСП 15-9</p>	<p>1.136.5-20.03.00.000 - 01 - 02</p>	<p>1460 1460 1460</p>	<p>570 720 870</p>	<p>92</p>	<p>0.01384 0.01534 0.01688</p>	<p>27-37</p>
	<p>ОСП 15-12 ОСП 15-13,5 ОСП 15-15</p>	<p>1.136.5-20.04.00.000 - 01 - 02</p>	<p>1460 1460 1460</p>	<p>1170 1320 1470</p>	<p>92</p>	<p>0.0602 0.063 0.066</p>	<p>38-48</p>
	<p>ОСП 15-18 ОСП 15-21</p>	<p>1.136.5-20.05.00.000 - 01</p>	<p>1460 1460</p>	<p>1770 2070</p>	<p>92</p>	<p>0.0938 0.094</p>	<p>49-52</p>
	<p>БСП 22-7.5 БСП 22-9</p>	<p>1.136.5-20.06.00.000 - 01</p>	<p>2175 2175</p>	<p>720 870</p>	<p>92</p>	<p>0.0623 0.0672</p>	<p>53-62</p>
<p>СХЕМЫ ИЗДЕЛИЙ ИЗОБРАЖЕНЫ СО СТОРОНЫ КВАРТИРЫ.</p>							

ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.136.5-20	Лист 1 Страница 2
--	---	----------------------

Д1АА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Окна и балконные двери, входящие в состав данного выпуска, должны применяться согласно СНиП П-3-79. Окна и балконные двери должны поставяться потребителям в полной заводской готовности с законченным отделочным покрытием, не требующим дополнительных работ на строительной площадке и с установленными приборами, стеклом и уплотняющими прокладками. Приборы и части приборов, выступающие за габариты изделий, должны быть упакованы в отдельную тару и поставяться в комплекте с окнами и балконными дверями.

Конструкция, форма и основные размеры окон и балконных дверей должны соответствовать ГОСТу 24700-81.

Для остекления створок окон и балконных дверей следует применить клееные однокамерные стеклопакеты по ГОСТ 24866-81. Монтаж стеклопакетов и выбор материалов для прокладок следует выполнять в соответствии с руководством по применению отеклопакетов в гражданском строительстве СН 481-75.

Изделия, их оборочные единицы и детали должны иметь правильную геометрическую форму и допуски в соответствии с требованиями ГОСТ 23166-78.

Приборы для окон и балконных дверей должны соответствовать ГОСТ 538-78; ГОСТ 5087-80; ГОСТ 5088-78; ГОСТ 5089-80; ГОСТ 5090-79 и ГОСТ 5091-78.

Все размеры на рабочих чертежах настоящего выпуска указаны для неокрашенных изделий и деталей.

Установка и крепление окон и балконных дверей в проемах должна производиться согласно СНиП III-19-76.

Главный инж. проекта от *Л.С.Степанов* д. № 24 П.К. Степанов

С2ВА

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В настоящий выпуск включены рабочие чертежи окон и балконных дверей для жилых зданий, разработанные в соответствии с ГОСТ 24700-81 "Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами для жилых и общественных зданий".

Содержащиеся в выпуске рабочие чертежи окон и балконных дверей предназначены для применения при проектировании жилых зданий и производства этих изделий деревообрабатывающими предприятиями.

В7БА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами для жилых зданий.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 126 форматки.

В7БА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, 127434, Москва, Дмитровское шоссе, дом 9, корп. "Б"

В7ИА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР и введены в действие с 01.04.82г. Приказ от 22.03.82г. № 83.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИП, 125878, ГСП, Москва А-445, ул.Смольная, 22

Руководитель отделения проектных работ *А.И.Кушпа*